Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ69RYS01022479 **28.02.2025 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Parasat Resources", Z05T0D5, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Сығанақ, дом № 17В, Квартира 59, 201140000810, ЕДІЛОВА НҰРСҰЛУ МУХИТҚЫЗЫ, 87759319896, renatolla.yedil@gmail.com
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Приложение-1, Раздел-2, Пункт 2.3. « Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых». Проектируемый объект «План разведки на разведку твердых полезных ископаемых на блоках М-45-98-(10е-5г-13,15,18,19,20) в районе Улькен Нарын Восточно – Казахстанской области»..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) - данный объект намечаемой деятельности проектируется впервые, ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду; - ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) - данный объект намечаемой деятельности проектируется впервые, ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду; - ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Границы территории участка недр – 5 геологических блоков: М-45-98-(10е-5г-13,15,18,19,20). Участок работ расположен в Восточно – Казахстанской области. Ближайший населенный пункты в 12 км южнее села Майемер, Алтынбель 18 км северо-западнее, Белкарагай 27 км северо-восточнее, Малынарынка 27 км северо-западнее, Коктерек 35 км северо-западнее, Улькен-Нарын 37 км северо-западнее, Катон-Карагай 49 км северо-восточнее. Ближайшая

железнодорожная станция находится в г. Алтай. Планируется разведка участка недр, где будет задействована спецтехника и буровое оборудование. Координаты лицензионной площади участка «Шайтанбулак»: 1. 84° 57' 00''В.Д. 49°03'00" С.Ш., 2. 84°57'00" В.Д. 49°01'00" С.Ш., 3. 85°00'00" В.Д. 49°01'00" С.Ш., 4. 85°00'00" В.Д. 49 °03'00" С.Ш., 5. 84°59'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш., 6. 84°59'00" В.Д. 49°02'00" С.Ш., 7. 84°58'00" В.Д. 49°02'00" С. Ш., 8. 84°58'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш. Площадь участка «Шайтанбулак» - 10,3 км2. Срок начала реализации намечаемой деятельности: I квартал 2025г. Срок завершения: III квартал 2027 г. Строительство временных и постоянных объектов на участке разведки не планируется. Постутилизация объекта планируется по мере окончания разведочных работ. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основанием для разведки является Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых № 1398 от «10» августа 2021 года Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан. Участок « Шайтанбулак» расположен в районе Улькен Нарын в Восточно – Казахстанской области Республики Казахстан. Ближайший населенный пункты в 12 км южнее села Майемер, Алтынбель 18 км северо-западнее, Белкарагай 27 км северо-восточнее, Малынарынка 27 км северо-западнее, Коктерек 35 км северо-западнее, Улькен-Нарын 37 км северо-западнее, Катон-Карагай 49 км северо-восточнее. Планируется разведка участка недр, где будет задействована спецтехника и буровое оборудование. Площадь участка « Шайтанбулак» - 10,3 км2. Программа предусматривает составление плана поисково-оценочных и разведочных работ по изучению геологического строения, выявление и оценки минеральных ресурсов золота и других полезных ископаемых на лицензионной площади. Изучение гидрогеологических и горнотехнических условий месторождения. Планом разведки предусматривается следующий комплекс разведочных работ: 1) проектирование и подготовительный период; 2) предполевая подготовка и организация полевых работ; 3) топографо-геодезические работы; 3) геофизические исследования; 4) поисково маршруты; 5) проходка шурфов, канав; 6) буровые работы; 7) лабораторные исследования; 8) камеральная обработка материалов. На участке Шайтанбулак, после проведения поисковых маршрутов, проектом предусматриваются горнопроходческие работы проводиться с целью изучение рудной минерализации, путем проходки шурфов, канав. Проходка разведочных шурфов будет осуществляться ручным способом в связи с крутизной склонов. После документации и опробования, шурфы ликвидируются путем засыпки ручным способом. Засыпка будет выполнена с соблюдением последовательности выемки грунта. Количество проб из шурфов с учетом контрольных, 5% составит 1575 проб. Всего по Плану разведки планируется пройти 40 шурфов, 270 п.м. канав. Объем рекультивации горных выработок составит 2055м3. Поисковое бурение. Ориентировочные объёмы поискового бурения – 500 п.м., что составляет около 50 скважин, при средней глубине бурения 10 м. Оценочное бурение будет выполняться в случае положительных результатов поискового бурения. Скважины будут буриться по сети, достаточной для оценки запасов для категории С1 и С2. Глубина скважин – до 20 м. Предположительный объем оценочного бурения составит 1000 п.м, что составит 50 скважин. Поисковое и разведочное бурение будет производится колонковым способом буровыми станками типа HYDX-6, с применением бурового снаряда со съемным керноприемником типа «BOARTLONGYEAR», длиной 3 метра. Скважины предусматриваются вертикальные и наклонные. Выход керна при бурении будет составлять не менее 90%. В качестве промывочной жидкости применяется техническая вода, и в виде исключения, в разрешенных, раздробленных интервалах тектонических зон - глинистый раствор. При бурении будут использоваться алмазные коронки. На участке работ организуется полевой лагерь, предназначенный для проживания и отдыха рабочих, укрытия от непогоды. Режим работы на участке - вахтовый, пересмена вахт будет производится через 15 дней, количество смен/сутки – 2, продолжительность смены 11 часов с перерывом на обед 1 час. Штатное расписание геологоразведочной вахты 10 человек. Для обеспечения освещения полевого лагеря будет использоваться дизельный генератор. Расход топлива составляет 1 л в час, время работы – 8 часов в сутки. Заправка ГСМ будет производиться на АЗС нефтебазы пос. п. Катон-Карагай. Используемое оборудование: погрузчик фронтальный Longking 833N – 1 шт., Скруббер-бутара СБ-20 – 1 шт., буровой станок HYDX-6 - 1 шт., Дизельный генератор SDMO VX 180/4DE, мощностью 5 кВт - 1 шт., Передвижной генератор модели TSS-SA-80 (Z) SAE 3/11,5 - 1 шт., Автомобиль УАЗ 2206 Буханка, Вахтовый автомобиль УАЗ 39094 Фермер.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности На участке проектируемых работ будет проведена кондиционная топографическая съемка масштаба 1:2000, составлена топографическая основа для подсчета запасов. В процессе топографических работ будет выполнена инструментальная привязка устьев всех пройденных выработок, вычислены их

высотные отметки. Основные геологоразведочные работы на участке - это бурение. Буровые работы предполагается выполнять колонковым способом буровыми станками типа HYDX-6. Диаметр бурения 168 мм. Планом предусматривается бурение около 100 скважин при средней глубиной 10 м. Общин объем бурения - 1500.0 п.м. Буровые работы будут выполняться с интенсивной промывкой водой скважины, поэтому не являются источником выделения эмиссий в атмосферу. Участок предполагается исследовать с построением сети разведочных скважин 200х300м. для категории запасов С1 и С2 . Скважины будут задокументированы по типовым формам. Выход шлама будет составлять не менее 90 % по каждому рейсу проходки. Перед началом проведения работ предусматривается обязательное снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) с полигона в ручную, в связи с крутизной склонов.ПРС мощностью 0,3 м, площадь обнажения около 0.00685 км2. Общий объем снимаемого ПРС – 2055 м3(в 2025г. - 685 м3, в 2026г. - 685 м3, в 2027 – 685 м3), из него, 1950 м3 образуется в период заложения площадок для бурильных установок и отстойников, остальной объем образуется при снятии ПРС с площади, нарушенной горными работами – 105 м3. Период проведения земляных работ 2025-2027гг. ПРС складируется в виде вала высотой до 10 м. Общая прогнозная площадь обваловки 200 м. Фронтальный погрузчик Longking 833N для вспомогательных работ на участке. Планом разведки предусматривается проходка 270 погонных метров канав, средняя глубина 0,5-1,2 м. Проходка и зачистка канав будет проведена вручную для документации и опробования. В качестве источника электроэнергии для бытовых целей будет использоваться дизельгенератор SDMO VX 180/4DE, мощностью 5 кВт и дизельная электростанция TSS-SA-80 (Z) SAE 3/11, 5 мощностью 80 кВт на участке работ. Расход топлива – 14,309 тонн/год. Общий расход топлива – 35,772 тонн. Плотность дизельного топлива 0,769 кг/л. При пересчете 1 кг = 0,769 л дизеля. Результаты работ будут изложены в форме геологического отчета в соответствии с действующими инструктивными требованиями. Финансирование геологоразведочных работ осуществляется за счет собственных средств..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проектный период с 2025 по 2027 гг. Сроки выполнения полевых работ: начало II квартал 2025г. Срок завершения: III квартал 2027 г. Проектные работы планируется проводить с II квартала 2025г. Полевые работы планируется проводить 5 месяцев в году (с мая по сентябрь) с 2025 по 2027гг. Земляные работы - 5 месяцев в году (с мая по сентябрь) с 2025 по 2027гг. Согласно Приложению к приказу от 30 марта 2020 года № 167 Правила оказания государственной услуги "Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос строений)", после завершения работ территория нарушенных земель будет рекультивирована». Будут проведены работы по постутилизации объектов. Все капитальные строения будут снесены и демонтированы, материал не пригодный для дальнейшего использования будет утилизирован в специализированных организациях. Конструкции и материалы пригодные для повторного пользования будут храниться на складе или проданы..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участки для разведки недр были выданы для проведения геологоразведочных работ Департаментом недропользования МПС РК в пределах пяти геологических блоков: М-45-98-(10е-5г-13,15,18,19,20) Лицензия № 1398 от «10» августа 2021г. Предполагаемый срок использования до 10.08.2027г. Координаты участка площадью 10,3 км2. Координаты лицензионной площади участка «Шайтанбулак»: 1. 84° 57' 00’’В.Д. 49°03'00" С.Ш., 2. 84°57'00" В.Д. 49°01'00" С.Ш., 3. 85°00'00" В.Д. 49°01'00" С.Ш., 4. 85°00'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш., 5. 84°59'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш., 6. 84°59'00" В.Д. 49°02'00" С.Ш., 7. 84°58'00" В.Д. 49°02'00" С.Ш., 8. 84°58'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш. Площадь участка «Шайтанбулак» - 10,3 км2. Проектный период с 2025 по 2027 гг. Срок начала – II квартал 2025г., срок завершения - III квартал 2027г. Проектные работы планируется проводить с II квартала 2025г. Полевые работы планируется проводить 5 месяцев в году (с мая по сентябрь) с 2025 по 2027гг. Земляные работы - 5 месяцев в году (с мая по сентябрь) с 2025 по 2027гг. Участок работ расположен на территории Большое-Нарымское ЛУ, Новое-Березовское лесничество, также данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Катон-Карагайское» Восточно-Казахстанской области. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и

ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На территории участка протекают водные объекты – р. Шайтанбулак, р. Маралиха и ее притоки, но работы будут проводиться на расстоянии более 500 м от рек Шайтанбулак, и Маралиха и ее притоков. Для технических и питьевых целей будет использоваться вода из села Майемер, находящегося в 12 км от участка «Шайтанбулак». Так же на расстоянии 2,5 км восточнее протекает река Маймыр, 3,5 км юго-восточнее река Шаловка, 6,5 км юго-западнее река Карасаз. Проектом предусматривается: - питьевое водоснабжение воды на период работ: хозяйственно-питьевые нужды персонала – 37,5 м3/год; хозяйственно-бытовые нужды 165 м3/год. Расходы воды на питьевые, хозяйственно -бытовые нужды рассчитываются на основе расчетной численности рабочего персонала. Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды рабочих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СП РК 4.01.-101- 2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений». Период работ – 5 месяцев (150 дней). Количество работников – 10 чел. Расчетные расходы питьевых нужд составляют: 10 чел.* 0,025 м³/сут = 0,25м³/сут *150 дней = 37,5 м³/год. Итого объем водопотребления на питьевые нужды составляет 37,5м3/год. Расчетные расходы хозяйственно-бытовых нужд составляют: 10чел.* 0,11 м³/сут = 1,1м³/сут*150 дней = 165 м³/год. Итого объем водопотребления составляет 202,5 м3 /год из них: питьевого назначения – 37,5 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 165 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. При проведении работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при разведке не предусматривается.;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Предусматривается: питьевое водоснабжение, водоснабжение для технических нужд. Водоснабжение проектируемого участка привозная на основе договора;
объемов потребления воды Объем водопотребления составляет 283,5 м3 /год из них: питьевого назначения – 52,5 м3 /год; хозяйственно-бытового назначения – 231 м3 /год. Сточная вода хозяйственно-бытового качества будет собираться в выгребную яму и сдаваться по договору в подрядную организацию. Водоотведение на период работ и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды. ;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водоснабжение проектируемого участка привозная на основе договора;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Площадь геологического блока – 10,3 км2 Блока М-45-98-(10е-5г-13,15,18,19,20). Координаты лицензионной площади участка «Шайтанбулак»: 1. 84° 57' 00’’В.Д. 49°03'00" С.Ш., 2. 84°57'00" В.Д. 49°01'00" С.Ш., 3. 85°00'00" В.Д. 49°01'00" С.Ш., 4. 85°00'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш., 5. 84°59'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш., 6. 84°59'00" В.Д. 49°02'00" С.Ш., 7. 84°58'00" В.Д. 49°02'00" С.Ш., 8. 84°58'00" В.Д. 49°03'00" С.Ш.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Степная растительность представлена ковылем, типчаком, тонконогом, грудницей, различными видами полыни, степными кустарниками – спиреей и караганником. Такая же растительность покрывает склоны и шлейфы мелкосопочника. На засоленных почвах произрастает солянко-пырейно-полынная растительность с типчаком, лебедой солончаковой и др. На солонцовых комплексах преобладают полынь узкодольчатая, шренка тонковатая, кермек. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается. Редких исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу нет. Описываемый район по развитию растительности относится к поясу лесостепей. Леса развиты в виде небольших разрозненных массивов. Древесная растительность представлена сосновыми борами, березовыми колками, реже встречается осина. Степные участки обладают черноземными почвами. В непосредственной близости от объекта

проектирования растительность преимущественно степная, полупустынная. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Представители фауны- типичные для данной местности. Наиболее многочисленными видами представлен отряд грызунов. Сурок-колонии сурков или отдельные семьи встречаются на пастбищах преимущественно со злаково-разнотравным растительным покровом. Из мышевидных грызунов встречается домовая мышь, лесная мышь, приуроченные к залежным участкам с сорной травянистой растительностью. Из хомячков отмечены джунгарский, а также обыкновенный хомяк, которые питаются самыми разнообразными кормами. Семейство куньих представлено лаской, степным хорьком, перевязкой, барсуком. Встречаются летучие мыши (рукокрылые). Климат обуславливает бедность фауны представителей земноводных и пресмыкающихся. Пресмыкающиеся представлены пустынными ящерицами, среднеазиатской черепахой и несколькими видами змей. Земноводных только 5 видов: три вида лягушек, жаба и обыкновенный тритон. Из птиц чаще всего встречаются воробьиные, ласточковые, голубиные виды. В меньшей степени наблюдаются ястребиные и соколиные. Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу, на территории участка отсутствуют..;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира При реализации намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Теплоснабжение участка работ– не предусматривается. Работы буду проводиться в теплое время года. Электроснабжение– за счет дизельгенераторов. Дизельное топливо в объеме 14,309т/год приобретается на АЗС пос. Катон-Карагай. Дополнительные материалы сырья и изделия не требуются для ведения работ.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) невозобновляемых природных ресурсов. Твердые полезные ископаемые не относятся к дефицитным и уникальным полезным ископаемым. Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) всего 9 наименований. Объем выбросов: - на 2025-2027 годы: диоксид азота (класс опасности 2)- 0,4874 т/год; оксид азота (класс опасности 3)- 0,0792 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0,03047 т/год; сера диоксид (класс опасности 3)- 0,07616 т/год; углеводород (класс опасности 2)- 0,18278 т/год; оксид углерода (класс опасности 4)- 0,39601 т/год; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (класс опасности 3)– 0,268722 г/с, 1,17108 т/год; формальдегид (класс опасности 2)- 0.01 г/с, 0,00761 т/год; бензапирен (класс опасности 1)– 0,001 г /с, 0,00000008 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2025-2027 гг. составит: 1,703292 г/с, 2,43071 т/год. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей ..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребной бетонированный гидроизоляционную яму, объемом 15м3. По мере накопления бытовые стоки с помощью асенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка, на

ближайшие очистные сооружения сточных вод. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей 1)Твердо-бытовые отходы (ТБО) образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Согласно приложению 1 Классификатора отходов № 314 от 06.08.2021 г.– не опасные. Код 20 03 01. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Предполагаемый объем образования 0,750 т/год. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно – Казахстанской области»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) По данным Информационного бюллетеня по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы о состоянии окружающей среды на территории Восточно – Казахстанской области мониторинг компонентов окружающей среды в районе намечаемой деятельности не проводится. Компоненты окружающей среды находятся в естественном природном состоянии за исключением земель, которые будут нарушены при строительстве геологоразведочных скважин. Необходимость проведения фоновых полевых исследований отсутствует. В предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, объектов исторических загрязнений, бывших военных полигонов и других объектов нет. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участка: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Из-за слабой развитости почв растения на территории участка не произрастают. Редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке на проектируемом участке отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке работ не предусматривается. Производственные стоки отсутствуют. Образующиеся в период проведения работ отходы, будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка

их существенности Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое. 2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3)Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие отсутствует. .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В соответствие со спецификой намечаемой деятельности определено, что основными источниками воздействия на атмосферный воздух на проектируемом объекте будут являться: земляные и транспортные работы. Применение мер по смягчению оказываемого машинами и механизмами воздействия на атмосферный воздух не предусматривается ввиду отсутствия в практике технологий, позволяющих исключить или снизить воздействие. Таким образом, остаточные воздействия намечаемой деятельности, используемые при оценке величины и значимости воздействий на воздушную среду, ввиду отсутствия возможных смягчающих мероприятий, принимаются на уровне определенных первоначальных воздействий . С учетом специфики намечаемой деятельности принимается, что проектируемая технологическая схема производства работ соответствует современному опыту в данной сфере..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные другие альтернативные варианты по данному объекту не предусматривается. Данный вариант проекта по техническим и технологическим решениям является более рентабельным и экологически безопасным. Место расположение проектируемого объекта соответствует всем санитарным и экологическим нормам РК..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Оразбеков Ерлан Балтабаевич

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.