ВО«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУКОМИТЕТІНІҢ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ



Номер: KZ79VWF00349294
Дата: 16.05.2025
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстауоблысы 130000 Ақтау қаласы, промзона 3, ғимарат 10, телефон: 8/7292/ 30-12-89 факс: 8/7292/ 30-12-90

Республика Казахстан, Мангистауская область 130000, город Актау, промзона 3, здание 10, телефон: 8/7292/ 30-12-89 факс: 8/7292/ 30-12-90

TOO «KMG Barlau»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: «Строительство поисковой скважины № NO-1 проектной глубиной 2000м (±250) на участке Озен Северный».

Материалы поступили на рассмотрение: 17.04.2025 г. Bx. KZ65RYS01098599

Общие сведения

Участок Озен Северный располагается в пределах Южно-Мангышлакского осадочного бассейна, в достаточно изученном регионе по данным сейсморазведочных работ и бурения глубоких скважин. В непосредственной близости от месторождения находятся промышленно разрабатываемые месторождения Узень, Карамандыбас и др. В административном отношении скважина NO-1 расположена в Каракиянском районе Мангистауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами к проектируемой скважине NO-1 являются поселок Бостан, до которого 18,2 км и г. Жанаозен, расположенный на расстоянии 20 км. На скважину отводится 1,9 га территории на участке Озен Северный, дополнительного отвода земель не требуется. На площадке строительства, консервации и ликвидации скважины NO-1 особо охраняемые природные территории отсутствуют, памятники историко-культурного значения не выявлены. Все работы будут проводится с обязательным соблюдением требований закона РК «Об особо охраняемых природных территориях» и закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». В случае обнаружения остатков артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, все работы должны быть остановлены и о находках необходимо сообщить в местный исполнительный орган.

Участок Озен Северный располагается на лицензионной территории ТОО «КМG Barlau» (Лицензия на геологическое изучение недр гос. рег. № 184-ГИН от 21.12.2022 г.) Площадь участка Озен Северный– 476,62 км2.

Координаты угловых точек Участка Озен Северный:

1. 43° 32' 00" 52° 45' 00"	23. 43° 36' 00" 53° 04' 00"
2. 43° 32' 00" 52° 46' 00"	24. 43° 36' 00" 53° 06' 00"
3. 43° 34' 00" 52° 46' 00"	25. 43° 34' 00" 53° 06' 00"
4. 43° 34' 00" 52° 47' 00"	26. 43° 34' 00" 53° 05' 00"
5. 43° 35' 00" 52° 47' 00"	27. 43° 33' 00" 53° 05' 00"
6. 43° 35' 00" 52° 48' 00"	28. 43° 33' 00" 53° 04' 00"
7. 43° 37' 00" 52° 48' 00"	29. 43° 31' 00" 53° 04' 00"
8. 43° 37' 00" 52° 49' 00"	30. 43° 31' 00" 53° 03' 00"
9. 43° 39' 00" 52° 49' 00"	31. 43° 29' 00" 53° 03' 00"



12. 43° 40′ 00″ 52° 51′ 00″	34. 43° 28' 00" 53° 01' 00"	
13. 43° 41' 00" 52° 51' 00"	35. 43° 26' 00" 53° 01' 00"	
14. 43° 41' 00" 52° 52' 00"	36. 43° 26' 00" 52° 57' 00"	
15. 43° 40' 00" 52° 52' 00"	37. 43° 27' 00" 52° 57' 00"	
16. 43° 40' 00" 52° 55' 00"	38. 43° 27' 00" 52° 54' 00"	
17. 43° 39' 00" 52° 55' 00"	39. 43° 28' 00" 52° 54' 00"	
18. 43° 39' 00" 52° 58' 00"	40. 43° 28' 00" 52° 51' 00"	
19. 43° 38' 00" 52° 58' 00"	41. 43° 29' 00" 52° 51' 00"	
20. 43° 38' 00" 53° 01' 00"	42. 43° 29' 00" 52° 48' 00"	
21. 43° 37' 00" 53° 01' 00"	43. 43° 30' 00" 52° 48 00"	
22. 43° 37' 00" 53° 04' 00"	44. 43° 30' 00" 52° 45' 00"	
Координаты скважины NO-1: 43°32'4 4015"52°48'44 8833".		

Краткое описание намечаемой деятельности

Весь цикл строительства скважины до сдачи в эксплуатацию состоит из основных этапов:

- строительно-монтажных работ сооружения фундамента под оборудование, монтажа бурового оборудования, строительства привышечного сооружения, сооружений (емкостей) для сбора и хранения отходов бурения;
- подготовительных работ к бурению скважины (стыковка технологических линий, проверка работоспособности оборудования);
- процесса бурения и крепления крепления ствола скважины обсадными трубами, соединяемыми в колонну и ее цементирования;
 - испытания скважины.

Сжигание газа на факеле в процессе испытания скважины производится в течении 30 суток при этом объем сжигание газа составит — $96790,0\,$ м3. Конструкция скважины: Направление не менее Ø $324,0\,$ мм х до $30\,$ м - устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении под кондуктором и возврата восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. ВПЦ до устья. Кондуктор Ø $244,5\,$ мм х $900\,$ - устанавливается для верхних неустойчивых отложений способных к обвалам стенок скважины, водоносных горизонтов. Устье скважины оборудуется противовыбросовым оборудованием. Цементируется до устья. Эксплуатационная колонна Ø $168,3\,$ мм х $2000\,$ ($\pm250\,$ м) - устанавливается с целью изоляции вскрываемого разреза, разобщения, освоения и эксплуатации продуктивных горизонтов. Эксплуатационная колонна цементируется до устья. В техническом проекте бурение скважины планируется производить с помощью буровых установок грузоподъемностью - не менее $180\,$ тн, испытание - станками грузоподъёмностью не менее $60\,$ т. Проектом предусмотрен без амбарный метод бурения скважины. Работы по ликвидации и консервации скважины будет производится с использованием установки БАРС- $80,\,$ УПА- $60/80\,$ или их аналогов.

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство поисковой скважины NO-1 проектной глубиной 2000 м (+/- 250 м) на участке Озен Северный. Общая продолжительность строительства скважины — 104,6 суток, в том числе: строительномонтажные работы — 10,0 сут., подготовительные работы к бурению — 3,0 сут., бурение и крепление — 33,3 сут., испытание в открытом стволе — 4,3, освоение (испытание в эксплуатационной колонне) всего 54, в том числе: 30 сут - со сжиганием газа и 24 суток - без сжигания газа. Проектная глубина скважины по вертикали: 2000 м (+/- 250 м). Проектный горизонт — Юра. Проектная скорость бурения, м/ст. мес. — 1800. Вид привода дизельный или электрический. Сжигание газа на факеле в процессе испытания скважины производится в течении 30 суток при этом объем сжигание газа составит — 96790,0 м3. Продолжительность проведения консервационное/ликвидационных работ на скважине составит — не более 10 суток.

Срок начала и завершения планируемых видов работ: 2025-2026 гг.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Максимальный суммарный выброс загрязняющих веществ составит – 44,80758 т, из них: При намечаемой деятельности ожидаются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 1-4 классов опасности: Железо (II, III) оксиды - 0,0041 т/год; Марганец и его соединения -0,00023 т/год; Натрий гидроксид -0,0001 т/год; Натрий хлорид -0,007 т/год; Азота (IV) диоксид -14,8 т/год; Азот (II) оксид -2,5 т/год; Углерод -1,3 т/год; Сера диоксид -2,4 т/год; Сероводород -0,000075 т/год; Углерод оксид -14,5 т/год; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)-0,0003 т/год; Фториды неорганические плохо растворимые -0,0003 т/год; Метан -0,055 т/год; углеводородов предельных С1-С5 -0,45 т/год; Смесь углеводородов предельных С6-С10 -0,13 т/год; Бенз/а/пирен -0,000025 т/год; Формальдегид -0,25 т/год; 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Лимонная кислота) -0,00002 т/год; Масло минеральное нефтяное -0,0002 т/год; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 -6,5 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 -1,85 т/год; Кальций карбонат -0,06 т/год; Кальция дихлорид - 0,0002 т/год; Натрий гидрокарбонат -0,00003 т/год.

Питьевая бутилированная вода - доставляется автотранспортом согласно договору. Пресная вода - доставляется автоцистернами из близлежащих населенных пунктов по договору. Техническая вода - для технических целей доставляется автоцистернами из близлежащих населенных пунктов/ месторождений по договору. Проектируемые объекты на территории участка Озен Северный не входят в водоохранную зону Каспийского моря (2000 м). Вид водопользования — общее. Качество питьевой воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»; Водопотребление всего — 1770,0 м3, в том числе: питьевая вода — 270,0 м3, техническая вода — 1500,0 м3.

Для питьевого водоснабжения используется бутилированная вода. Пресная вода используется на хозяйственно-бытовые нужды. Вода технического качества используется главным образом:

- для производственных нужд (котельная, приготовление бурового раствора и перфорационной жидкости и др.);
- частично для хоз-бытовых целей (влажная уборка производственных и бытовых помещений, стирка спецодежды в прачечной, подпитка отопительной системы, горячее и холодное водоснабжение в душевых и санузлах).

Водооборотные системы отсутствуют.

При строительстве скважины образуется – 2222,24 тонн отходов, из них: Опасные отходы: отходы бурения (буровой шлам, ОБР и БСВ) - образуются в процессе бурения и испытания скважины –2200 т, использованная тара (мешки) образуются при приготовлении буровых и цементных растворов на буровых площадках – 1,4 т, промасленная ветошь (ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами) образуются при обслуживании автотранспорта, дизельных и буровых установок, станков -0,7 т, отработанные масла образуются при работе дизельных буровых установок, дизельгенераторов – 14 т; другие изоляционные материалы, состоящие из опасных веществ или (полиэтиленовая пленка) образуются содержащие опасные вещества использования в качестве подстилающего слоя при бурении – 1,0 т. Неопасные отходы: отходы сварки (огарки сварочных электродов) - отходы производства, образуются в процессе сварочных работ - 0,04 т; смешанные металлы (металлолом) - отходы производства, образуются в процессе строительных работ – 1,0 т; отходы пластмассы (пластиковые крышки) - отходы производства, образуются в процессе использования Tруб -2,1 т ; смешанные коммунальные отходы (ТБО) - отходы потребления, образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала -1,5, пищевые отходы образуются в процессе приготовления пищи -0.5 т.

На территории намечаемой деятельности зеленые насаждения отсутствуют. Вырубка или перенос зеленых насаждений проектом не предусматривается.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных намечаемой деятельностью не предполагается.



Электроснабжение – дизельные генераторы, ЛЭП. Объемы материалов на период работ (тонн): химреагенты – 160.0, электроды - 0.12, цемент – 125.0, моторное масло – 15.5, дизельное топливо – 460.

Воздействие на окружающую среду в процессе намечаемо деятельности допустимо принять как воздействие низкой значимости.

Конструкция скважин обеспечивает прочность и долговечность, необходимую глубину спуска колонн, герметичность колонн, изоляцию флюид пластов и горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности. Применение бурового раствора с соответствующими параметрами, предупреждающими газ проявления бурящийся скважине. Технические и организационные мероприятия: выхлопные трубы дизелей выведены в емкости с водой (гидрозатворы); емкости с дизтопливом оборудованы оснащение устьев противовыбросовым дыхательными клапанами, скважин оборудованием. Полная герметизация колонн с цементированием заколонного пространства с изоляцией флюид пластов и горизонтов друг от друга, локализация возможных проливов нефти, организованный сбор отходов бурения, сточных вод и вывоз их на обустроенный полигон. При выборе химреагентов учитывается их класс опасности, в воде, летучесть. Контроль исправности запорно-регулирующей агрегатов, ведения основного процесса. Предусмотрено: механизмов, формирование искусственных насыпных площадок; сооружение систем накопления хранения отходов и места их организованного сбора; обустройство земельного участка защитными канавами; применение шламовых ёмкостей; сбор, хранение отходов производства в емкости с последующим вывозом; устройство насыпи и обваловок высотой 1,25 м для емкостей ГСМ и для отработанных растворов, циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина – металлические желоба – блок очистки – приемные емкости – насос – манифольд – скважина, повторное использование бурового раствора; устройство гидроизолирующего покрытия территории буровой площадки и склада ГСМ; организованный сбор ливневых вод с территории буровой

Намечаемая деятельность: «Строительство поисковой скважины № NO-1 проектной глубиной 2000м (±250) на участке Озен Северный», относится согласно пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI к I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».



Руководитель департамента

Джусупкалиев Армат Жалгасбаевич



