Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ47RYS01193886 **10.06.2025 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области", 020000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г. А., Г.КОКШЕТАУ, улица Абая, дом № 89, 050140002890, МИКИШЕВ ДЖАНЕТ КАНАТОВИЧ, 87774608668, 01.01.2011B@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность «Очистка озера Копа от иловых отложений в городе Кокшетау Акмолинской области» классифицируется по приложению 1 раздел 2 пункт 8.4 работы в прибрежной зоне водных объектов, направленных на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений. Данный вид намечаемой деятельности подлежит обязательной процедуре скрининга воздействий . .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее было выдано заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ39VWF00076959 от 30.09.2022 г. Изменения произошли в объемах разрабатываемых иловых отложениях, сроках выполнения работ, а так же количестве карт намыва и их площадях.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее было выдано заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ39VWF 00076959 от 30.09.2022 г. Изменения произошли в объемах разрабатываемых иловых отложениях, сроках выполнения работ, а так же количестве карт намыва и их площадях..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок намечаемой деятельности находится в Акмолинской области, г.Кокшетау, озеро Копа. Координаты: Карта 1, 2 - 1 53°20'23.48053 69°20' 00.723332 2 53°20'31.045362 69°20'43.166605 3 53°20'21.340605 69°20'58.882672 4 53°20'19.635155

69°21'01.644203 5 53°20'01.261507 69°20'36.101049 6 53°20'01.290872 69°20'11.762798 7 53°20' 11.994011 69°20'06.438344. Карта 3 - 8 53°20'10.928418 69°19'23.974384 9 53°20'16.393433 69°19' 52.261119 10 53°19'58.538761 69°20'01.887139 11 53°19'53.074371 69°19'33.603348. Возможности выбора других мест нет, так как намечаемая деятельность связана с очисткой озера Копа. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом предусмотрены 3 условных участка расчистки, которые в свою очередь разделены на под участки, 1 участок разделен на 1.1 и 1.2 объем отложений 1491071,58 м3, 2 участок объем отложений 1 1361253,94 м3, 3 участок разделен на участок 3.1 и 3.2. в объем отложений 1 1150562,31 м3. Общий объем разрабатываемого ила составляет – 4002887,83 м3. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусмотрена расчистка от донных илов, разработка по дну для предотвращения заиления, увеличения глубин в меженный период, увеличения запасов воды, для возможности развития ихтиофауны. Для расчистки озера, проектными решениями принято использовать земснаряды, как основные механизмы для разработки грунта. Для размещения разработанных грунтов, готовятся площадки с картами. Проводится срезка ПРС на площадке под карты намыва с перемещением грунта самосвалами в бурты. Далее разрабатывается канава с устройством и уплотнением дамб обвалования. Параллельно с этим проводится устройство колодцев и укладка труб, для того, чтобы обеспечить возврат воды обратно в озеро. После завершения работ по расчистке, на высохшей карте намыва проводятся работы по планировке сухого остатка , выступающие части дамбы разравниваются по площади карты. ПРС возвращается обратно. Проводится техническая рекультивация. Для предотвращения эрозии территория засеивается семенами многолетних трав. Вывоз сухого остатка в рамках данного проекта не предусматривается, так как является экономически затратным, также приведет к ухудшению состояния дорог и вторичному загрязнению окружающей среды. Возможен частичный самовывоз илового остатка крестьянскими хозяйствами для собственных нужд, по мере необходимости. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало реализации намечаемой деятельности планируется на май 2026 года. Сроки проведения работ составляют 18 месяцев без учета технического перерыва на ледостав и нерест. Один сезон работ составляет шесть месяцев с мая по октябрь..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Намечаемая деятельность предусмотрена на территории Акмолинской области, город Кокшетау. Разработанные донные отложения при расчистке озера Копа предумотрено складировать в карты намыва. Земельные акты на карты намыва: 1) Кадастровый номер – 01-174-070-140. Право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет с 2022-2027г., целевое назначение для очистки озера Копа от иловых отложений. Категория земель – земли населенного пункта. Площадь – 107,1638 га. 2) Кадастровый номер – 01-174-070-103. Право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет с 2022-2027 г., целевое назначение для очистки озера Копа от иловых отложений. Площадь – 0,6202 га. 3) Кадастровый номер – 01-174-020-1050. Право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет с 2022-2027 г, целевое назначение для очистки озера Копа от иловых отложений. Площадь – 11,7187 га. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Проектом предусмотрено производство гидромеханизированных работ на озере Копа. Специфика данной деятельности подразумевает работу в водоохранной полосе. Для озера Копа согласно постановления акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А – 5 /222, водоохранная зона составляет 500 метров, водоохранная полоса - 35-75 метров. В пределах водоохранных полос не допускаются: хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов; строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных

сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения. Положение данного подпункта применяется с учетом требований, установленных статьей 145-1 Водного кодекса Республики Казахстан; предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство; эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса; устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота; применение всех видов пестицидов и удобрений.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) общее, питьевая;

объемов потребления воды На период СМР водоснабжение предусмотрено привозное для питьевых и бытовых нужд. Объем потребляемой воды на период СМР - 506,746м3.Техническая вода используется для пылеподавления, а так же для нормального функционирования спецтехники.На производственные нужды в период проведения строительно-монтажных работ составит 23687,824 м3, вода используется привозная по договору.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период СМР водоснабжение предусмотрено привозное для питьевых и бытовых нужд. Объем потребляемой воды на период СМР - 506, 746м3.Техническая вода используется для пылеподавления, а так же для нормального функционирования спецтехники.На производственные нужды в период проведения строительно-монтажных работ составит 23687,824 м3, вода используется привозная по договору.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Влияние и использование недр не осуществляется.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На площадке строительства и прилегающей территории вырубка деревьев не планируется. Потребуется снятие плодородного слоя с последующим восстановлением нарушенного почвенного слоя на участках складирования грунта, образующегося при расчистке всего 107,163 га. Также проектом предусматривается очистка озера от наводной растительности Общая площадь зарослей тростника на поверхности озера Копа составляет 344.52 га, проектом предусмотрена очистка от наводной растительности около 180га площади, с дальнейшим измельчением и захоронением его в картах намыва;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром использование животного миром проектом не предусмотрено ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования использование животного миром проектом не предусмотрено ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных использование объектов животного мира, их частей, деривантов и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира использование объектов животного мира, их частей, деривантов и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования заправка оборудования дизельным топливом в предположительном объеме – 100 тонн в год. Источник приобретения ближайшие заправочные станции. Энергоснабжение бытовых вагончиков будет осуществляться дизельной электростанцией АД-ЗОС.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью,

уникальностью и (или) невозобновляемостью риски истощения природных ресурсов отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительно-монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: погрузочно-разгрузочные и земляные работы, сварка и газовая резка металла, окрасочные работы, придвижные компрессоры и электростанции, шлифмашинка, разогрев битума и обмазка битумом. Валовый выброс ЗВ − 11,45280022 т/год на период реализации: Железо (II, III) оксиды(3к.) – 0,076т /год; Марганец и его соединения (2 к.) – 0,0083 т/год; Азота (IV) диоксид(2 к.) – 0,1347 т/год; Азота (II) оксид (3к.) – 0,02 т/год; Углерод (сажа) (3 к.)- 0,011 т/год; Сера диоксид (3 к.) – 0,016 т/год; Углерод оксид(3 к.) – 0,118 т/год; Фтористые газообразные соединения (2 к.) - 0,002 т/год; Диметилбензол - (3 к.) - 0,0034 т/год; Метилбензол (Толуол)(3 к.) - 0,006т/год; Бенз(а)пирен(1 к.) - 0,00000022 т/год; Бутилацетат (4 к.)- 0,0014 т/ год; Формальдегид(2 к.) - 0,0022т/год; Пропан-2-он (ацетон)(4 к.) - 0,0029 т/год; Углеводороды предельные С 12-С19(4 к.) - 0,094т/год; Взвешенные частицы(3 к.) - 0,007 т/год; Пыль неорганическая SiO2 70-20% (3 к.)- 10,941 т/год; пыль абразивная - 0,004т/год. Данный вид деятельности и количественные значения, не входят в Перечни правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, по видам деятельности и перечня загрязнителей с пороговыми значениями выбросами в воздух. А так же не подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе реализации: Опасные отходы: Тара из-под ЛКМ – 0,3354, Промасленная ветошь - 0,00254 т/год. Неопасные отходы: Отходы от сварки – 0,067 т/год, Твердые бытовые отходы – 9,134 т/год; наводная растительность – 9045 тонны. Твердые бытовые отходы - образуется в процессе жизнедеятельности персонала предприятия, промасленная ветошь - образуется при работе техники. Огарки сварочных электродов - образуется при сварочных работах. Загрязненная упаковочная тара из-под ЛКМ представляет собой тара из-под ЛКМ (эмаль, мастика, грунтовка и т.д.), Превышение пороговых значений не планируется. Данные отходы не подлежат ведению регистра выбросов и переноса загрязнителей. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Акты на землю; Согласование с БВИ письмо уполномоченного органа о том, что участо строительства не входит в особо охраняемые природные территории, отсутствуют редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу;.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Кокшетау оценивался как повышенный, он определялся значениями СИ 2 (повышенный уровень) и НП=2%

(повышенный уровень). Превышений среднесуточных ПДК наблюдались по диоксиду азота. Превышения максимально-разовых ПДК наблюдались по взвешенным частицам РМ-2,5(30), диоксиду азота (323.) Водный объект озера Копа имеет водоохранную зону 500 метров, и воохранную полосу 35-75 м. В настоящее время вода озера Копа по гидрохимическим показателям не соответствует экологическим нормам, предъявляемым для использования ее в культурно-бытовых и рыбохозяйственных целях. Качественный состав воды озера Копа согласно единой системы классификации качества воды в водных объектах показал, что характеризуется как вода пригодная для использования в целях гидроэнергетики, добычи полезных ископаемых, гидротранспорта. Для других целей воды этого класса водопользования не рекомендованы. Прибрежная зона озера также требует природоохранных и санитарных мероприятий. Для сохранения естественной водной среды озера предусматривается ограничение гидромеханизированных работ в северо-западной части акватории. Границей заповедной природной акватории (ЗПА) будет являться прямая линия, соединяющая угловую точку западного берега отводящего канала с устьем р. Чаглинки. По линии разграничения глубины озера составляют 1,8-2,1 м. К западному берегу глубины уменьшаются до линии уреза воды. Длина линии разграничения ЗПА с рекреационной зоной общего пользования составляет 2300 м. В период проведения работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Образующиеся ТБО хранятся в закрытом контейнере на участке работ и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией. Образующиеся после расчистки от тростника растительности отходы планируются разместить на картах намыва, перед рекультивацией. Это позволит избежать больших затрат на транспортировку и послужит дополнительным удобрением. В целом воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое Необходимости проведения полевых исследований нет, объекты исторических загрязнений, в том числе бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Атмосферный воздух. Очистка озера Копа от иловых отложений сопровождается выделением в атмосферный воздух ЗВ. Анализ проведенных расчетов загрязнения показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК. По катег. значимости - воздействие низкой значимости. Земельные ресурсы и недра. Основными источниками воздействия на почву будут являться: снятие ПРС на полях намыва и образование отходов. Земли под поля намыва после высыхания донных отложений будут рекультивированы. Отходы будут хранится в контейнерах и по мере накопления будут передаваться на утилизацию по договору со спец. организацией. Использование недр проектом не предусмотрено. По катег. значимости – воздействие низкой значимости. Водные ресурсы. При реализации проекта по очистке озера Копа от донных отложений будут выполнены преобразования существующих качественных характеристик водоема до уровня современных требований, предъявляемых к водным объектам хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. С удалением избытка биогенных элементов, растворимых солей и минеральных веществ, накопленных в донных илах озера за предшествующие пятьдесят лет активной аккумуляции под воздействием разгрузки сточных вод с городских и пригородных территорий, удастся привести водоем в исходное состояние. Озеро после освобождения от загрязнений приобретет способность к самоочищению и может быть использовано в рекреационных целях, в местном рыбоводстве и как резервный источник водоснабжения. расчетами технологических параметров очистки озера установлен факт отсутствия ущерба для водных ресурсов (по качественным и количественным показателям) при производстве работ. По категории значимости – возд. низкой значимости. Растительный мир. Ценные виды растений на участке отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу РК, не встречаются. Использ. растительного мира не предусматривается. Влияние на растит . оценивается как допустимое. По категории значимости – возд. низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В период строительства. Атмосфера: автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов; не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями; использование для технических

нужд строительства (разогрев материалов, подогрев воды и т. д.) электроэнергии, взамен твердого и жидкого топлива; применение для хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих и мокрых материалов в контейнеры, специальных транспортных средств; Шумовое воздействие осуществление расстановки работающих машин и механизмов на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждающих и естественных преград; установка глушителей при всасывании воздуха, виброизоляторов и вибродемпферов на компрессорных установках; установка амортизаторов для гашения вибрации; содержание в надлежащем состоянии и осуществление профилактического ремонта машин и механизмов. Загрязнение почвы и подземных вод срезать растительный слой почв и временно хранить его в буртах; стоянку и заправку строительных механизмов горючесмазочными материалами (ГСМ) следует производить на специализированных площадках с твердым покрытием; принять меры, исключающие попадание в грунт и грунтовые вод мастик, растворителе и горюче-смазочных материалов, используемых в ходе строительства и при эксплуатации строительной техники и автотранспорта; не допускается устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов; уменьшить до минимума ширину траншей и участков отвалов грунтов; использование оптимальной ширины рабочей зоны; территория строительной площадки после окончания строительно-монтажных работ должна быть очищена от мусора; восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативных вариантов достижения целей данной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления нет. Данный способ реализации проекта экологически и экономически приемлем..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Микишев Джанет Канатович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.