

РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА

Директор
ТОО «NordEcoConsult»


Батайлов В.А.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»


"PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN"
(ПРОЗОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН)
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
БСН 230940042321 БИИ
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
КАЛАСЫ - ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ



**ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ**
для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»,
Строительство завода по производству дрожжей, расположенной по адресу:
г. Петропавловск, СЭЗ «Qyzyljar»

Проект разработан ТОО «NordEcoConsult», г.л. 01816Р от 26 февраля 2016 г. (Приложение 4) в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Республики Казахстан.

РК, г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 50, каб. 308

8-705-800-23-63

vibatalov@ya.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	9
1.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности	9
1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета	10
1.3. Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности	18
1.4. Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности	18
1.5. Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду, сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах	18
1.5.1. Общие сведения о намечаемой деятельности	19
1.5.2. Сведения о производственном процессе	20
1.5.3. Сведения о сырьевой базе, потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов	22
1.6. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом	22
1.7. Описание работ по утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности	23
1.8. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия	23
1.8.1. Оценка воздействия предприятия на атмосферный воздух. Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.	27
1.8.2. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (т/год, г/сек)	41
1.8.3. Проведение расчётов и предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ	41
1.8.4. План мероприятий по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий	53
1.8.5. Обоснование санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	54
1.8.6. Организация контроля за выбросами	55
1.8.7. Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха	55
1.8.8. Мероприятиями по охране окружающей среды	56
1.9. Оценка воздействия на водные ресурсы	57
1.9.1. Краткие гидрографические и гидрогеологические условия района	57
1.9.2. Характеристика источников воздействия на подземные воды при производстве работ	58
1.9.3. Водопотребление и водоотведение предприятия	58
1.9.4. Мониторинг воздействия на водные ресурсы	59
1.9.5. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды	59
1.9.6. Мероприятия по охране поверхностных вод и подземных вод	60
1.10. Оценка воздействия на недра	60

1.10.1. Природоохранные мероприятия по сохранению недр.....	60
1.11. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров.....	60
1.11.1. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров	61
1.11.2. Мониторинг почвенно-растительного покрова	62
1.11.3. Оценка воздействия намечаемой деятельности на почвенно-растительный покров и земельные ресурсы	62
1.12. Оценка воздействия на животный мир.....	63
1.12.1. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на животный мир	63
1.13. Физические факторы влияния на окружающую среду	64
1.13.1. Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного и теплового излучений	70
1.13.2. Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду	71
1.14. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования	71
1.14.1. Общие сведения об отходах	72
1.14.2. Основные виды, расчет и обоснование объемов образования и накопления отходов, образующихся на период строительных работ.....	73
1.14.3. Расчет образования отходов на период строительных работ	74
1.14.4. Основные виды, расчет и обоснование объемов образования и накопления отходов, образующихся на период эксплуатации.....	75
1.14.5. Расчет образования отходов на период эксплуатации	77
1.14.6. Система управления отходами	80
1.14.7. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	83
1.14.8. Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду	84
2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	85
2.1. Состояние социальной сферы и экономика региона.....	85
2.1. Оценка воздействия намечаемой деятельности на социальную среду	87
3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	89
4. ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	90
4.1. Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия	90
5. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	91

5.1. Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.....	91
5.2. Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные, ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы).....	92
5.2.1. Мероприятия по охране флоры и фауны.....	92
5.3. Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).....	93
5.4. Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод).....	93
5.5. Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него).....	93
5.6. Сопrotивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем.....	94
5.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты.....	94
6. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ 6 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ.....	96
6.1 Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по утилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения.....	96
7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ.....	97
8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ.....	99
9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	100
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ.....	101
10.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности.....	101
10.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него.....	102
10.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него.....	102
10.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления.....	102
10.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий.....	102
10.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности.....	104
10.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека.....	105

10.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями	106
11. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)	107
13. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ.....	110
14. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕ ПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ	114
15. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	115
16. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ.....	116
17. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ	118
18. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	119
19. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 – 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	121
ПРИЛОЖЕНИЯ	130
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СИТУАЦИОННАЯ КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN.....	131
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КАРТА-СХЕМА ТОО «PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN».....	132
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.....	133
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	133
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	152
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	167
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СФЕРЫ ОХВАТА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И (ИЛИ) СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	169
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ.....	185
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА РАССЕВАНИЯ ЗВ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ И ЖИЛОЙ ЗОНЫ (ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ)	187
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ	226
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА УРОВНЯ ШУМА НА ГРАНИЦЕ СЗЗ И ЖИЛОЙ ЗОНЫ	260
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫДАННЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА №KZ57VWF00315061 ОТ 18.03.2025 Г.	273

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (далее Отчет) выполнен к проекту «Строительство завода по производству дрожжей» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» представляет собой процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой деятельности на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Основная цель настоящего Отчета – определение экологических и иных последствий, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет о воздействии на окружающую среду разработан на основании:

- Приложение 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки на основании Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
- Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
- Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

На этапе описания состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе намечаемой деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции по оценке воздействия на окружающую среду, включающие в себя:

- 1) виды воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, их взаимодействие с уже существующими видами воздействия на рассматриваемой территории (типы нарушений, наименование и количество загрязнителей);
- 2) характеристику ориентировочных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- 3) основные решения по ограничению или нейтрализации отрицательных последствий от реализации намечаемой деятельности, способствующие снижению воздействия на окружающую среду.

При выполнении Отчета определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей среды при реализации намечаемой деятельности.

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, предоставленными Заказчиком.

Определение категории предприятия

Производство дрожжей (кормовых) на период строительства и эксплуатации в связи с отсутствием вида деятельности в Приложении 2 к Экологическому кодексу РК (далее Кодекс) и на основании пп.4 п.10 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 246 от 13.07.2021 г относится к объектам I категории. (Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности предоставлено в приложении 5).

Источники выбросов на период строительно-монтажных работ объединены в один неорганизованный источник загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферного воздуха будет обусловлено выбросами 20 загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274), Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327), Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446), Свинец

и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203), Метилбензол (349), Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646), Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110), Пропан-2-он (Ацетон) (470), Уайт-спирит (1294*), Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*), Пыль древесная (1039*).

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ составляет 21.8475474 тонн/период.

На период эксплуатации установлено 9 источников выбросов загрязняющих веществ.

В атмосферный воздух будет выделяться 16 загрязняющих вещества, таких как: Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*), Натрий гипохлорид (879*), диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408), Азота диоксид (4), Азотная кислота (5), Аммиак (32), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Серная кислота (517), Сера (IV) оксид (516), Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584), диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612), диАммоний сульфат (37), 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил)-5-метил тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль крахмала (490).

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ составляет 1609.46631 тонн/год.

Объем изложения достаточен для анализа принятых проектных решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды в рамках действующего предприятия.

Работы выполнены в соответствии с действующими нормативно-методическими и законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан.

Заказчик:

ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Юридический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 28.

Фактический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, СЭЗ «Qyzyljar» БИН 230940042321.

Разработчик проекта:

ТОО «NordEcoConsult»

г.л. 01816Р от 26 февраля 2016 г.

РК, г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, каб. 308

8-7152-36-22-25

8-705-800-23-63

vibatalov@yandex.ru

1. ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

1.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Наименование объекта: Товарищество с ограниченной ответственностью «Prosol Biotech Kazakhstan» (далее – ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», предприятие).

Юридический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 28.

Фактический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, СЭЗ «Qyzyljar» БИН 230940042321.

Проект «Строительство завода по производству дрожжей» разработан на основании:

- задания на проектирование.

Промплощадка для завода по производству дрожжей ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» будет располагаться в северной части г. Петропавловск.

Земельный акт с кадастровым номером 15-234-010-4198, площадью 3,5 га, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны.

Основной вид деятельности – производство кормовых дрожжей, мощность производства - 3000 тонн готовой продукции в год.

На площадке будут располагаться следующие **здания и сооружения**:

• завод по производству дрожжей (в том числе чиллерная установка, баки для предварительного смешивания мелассы, компрессорная, склады сырья, готовой продукции и т.д.);

- резервуары для хранения мелассы;
- сборник сточных вод с локальными очистными сооружениями;
- котельная;
- пожарный резервуар;
- КПП;
- зона таможенного досмотра.

Начало СМР будет запланировано на август-сентябрь 2025 года, продолжительность СМР 11 месяцев. Начало эксплуатации с июня-июля 2026 года.

Данный проект является инвестиционным!

Территория объекта административно располагается в промышленной зоне г. Петропавловске, СКО, Республики Казахстан (Земельный АКТ с кадастровым номером 15-234-010-4198, площадью 3,5 га, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны). Земельный участок под строительство завода не располагается в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, селитебных территорий, на территориях лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также территориях, отнесенных к объектам историко-культурного наследия.

Координаты участка - 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д. Расстояние до ближайшего жилого дома – 1,75 км в западном направлении. Трассировки границы СЭЗ по 8 (восьми) румбам от территории предприятия:

- с северной стороны от крайнего источника располагается трасса и пустырь.
- с северо-восточной стороны располагается трасса и пустыри. На расстоянии 410 м находится ИП Суриков (производство по переработке древесины и складированию пиломатериалов, на территории бывшей птицефабрики).
- с восточной стороны располагается трасса и пустыри. Далее на расстоянии 3,5 км от предприятия располагается оз. Белое.
- с юго-восточной стороны располагается пустырь и на расстоянии 1,75 км находится Петропавловский Агрореммаш-завод, специализированная штрафстоянка г. Петропавловск.
- с южной стороны располагается пустырь и на расстоянии 1,3 км находится ТЭЦ-2, ближайшая жилая зона располагается на расстоянии 4,1 км.

- с юго-западной стороны располагается пустырь, на расстоянии 0,9 км находится Петропавловский тракторный завод. Ближайшая жилая зона располагается на расстоянии 1,9 км.
- с западной стороны располагается пустырь, на расстоянии 0,83 км находится строящаяся многопрофильная областная больница. Ближайшая жилая зона располагается на расстоянии 1,75 км.
- с северо-западной стороны располагаются заправка Shelf на расстоянии 200 м; QazaqOil – 520 м.

Ситуационная карта схема предоставлена в приложении 1.

Таким образом, функциональное использование территории в районе расположения предприятия вполне рационально, соответствует специфике предприятия и позволяет осуществлять поставленные производственные и технологические задачи на должном уровне.

1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета

Климатические условия региона

Район строительства расположен на южной окраине Западно-Сибирской низменности и является составной частью Ишимской плоской, местами гравистой равнины. Формирование климата обусловлено климатообразующими процессами (теплооборот, влагооборот атмосферы и атмосферная циркуляция), географическими факторами (географическая широта, удаленность от океанов, рельеф). Господство умеренных воздушных масс, положение в центре материка, равнинный рельеф придают климату резко-континентальный характер: большие среднегодовые и абсолютные амплитуды температуры воздуха, недостаточное увлажнение, холодная продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, короткое теплое лето.

Средняя годовая температура воздуха составляет от +0,3°C до +1,2°C, средняя годовая амплитуда температуры воздуха – 37°C, абсолютная амплитуда температуры воздуха – около 8.5°C, средняя годовая относительная влажность – 75%, среднее годовое количество осадков – 340-400 мм. Равнинный рельеф способствует адвекции арктических воздушных масс, приводящих к поздним весенним и ранним осенним заморозкам.

Тепловой режим. Интенсивность солнечной радиации зависит от географической широты, которая определяет полуденную высоту Солнца над горизонтом, от продолжительности дня и режима облачности. На севере области в течение года полуденная высота Солнца изменяется от 110 до 580, на юге – от 190 до 660. Продолжительность дня соответственно меняется на севере от 7 часов 5 минут до 17 часов 17 минут, а на юге от 8 часов 18 минут до 16 часов 00 минут. Солнечная инсоляция (освещение) сильно ослабляется облачностью. В годовом ходе облачности максимум наблюдается в ноябре-январе, когда вероятность пасмурного неба составляет до 70%. Продолжительность солнечного сияния за год составляет в среднем 1900-2000 часов с максимумом в июне-июле, когда облачность невелика, а полуденная высота Солнца наивысшая при самом длинном дне. Такое сочетание способствует хорошему прогреванию территории в летнее время.

Суммарная солнечная радиация составляет около 95 ккал/см² год. Поглощенная радиация колеблется от 66-68 ккал/см² год на севере до 77-79 ккал/см² год на юге. Эффективное излучение на севере области составляет 39-45 ккал/см² год, на юге 45-48 ккал/см² год. Следовательно, радиационный баланс изменяется по территории области от 23-24 ккал/см² год на севере до 27-28 ккал/см² год на юге. В связи с тем, что зимой при наличии снежного покрова потеря тепла почти в 2 раза превышает поглощенную радиацию, радиационный баланс с ноября по март становится отрицательным. Летом, вследствие значительного увеличения поглощенной радиации при небольшом увеличении эффективного излучения, радиационный баланс возрастает и достигает максимума в июне.

Самым холодным месяцем является январь, когда среднемесячные температуры составляют – 18,5°C – 19,5°C, а наиболее теплым – июль, среднемесячная температура воздуха + 18,8°C, + 19,5°C.

Зима продолжительная, холодная, с устойчивыми отрицательными температурами воздуха, сильными ветрами и частыми метелями. Переход к средним суточным отрицательным температурам, т.е. от осеннего к зимнему сезону, наблюдается 21-25 октября. Следовательно, зима наступает в последней декаде октября и длится более 5 месяцев. Редкие оттепели, до 6-9 дней за сезон, связаны с адвекцией теплых воздушных масс в циклонах или периферией отрога Азиатского максимума.

Весна короткая, сухая и прохладная, начинается со второй половины апреля. Переход средних суточных температур через 0^оС происходит 12-14 апреля. Этот период обуславливает начало общего снеготаяния, оттаивание поверхностных слоев почвы и преобладание осадков в виде дождя. С этого времени наблюдается интенсивное повышение температуры воздуха. Однако нередко возвраты холодов и осадки в виде снега. Переход среднесуточных температур через +5^оС весной происходит 22-25 апреля. Этот период характерен началом вегетации для большинства растений и началом разворачивания сельскохозяйственных работ. Продолжительность периода с температурами выше +5^оС, т.е. вегетационного периода, составляет в пределах области 162-166 дней. Переход среднесуточных температур через +10^оС происходит в среднем 8-11 мая.

Лето теплое, короткое, несмотря на сравнительно большое количество осадков, сухое. Продолжительность теплого периода (среднесуточная температура больше 0^оС) колеблется от 188 до 195 дней, средняя продолжительность безморозного периода 109-129 дней. Число дней с температурами выше 10^оС колеблется в пределах 129-134. Термический режим за вегетационный период, т.е. сумма температур выше 5^оС, составляет 2326-2417^оС, а выше 10^оС – 2050-2171^оС.

Вероятность лет с абсолютным максимум температуры воздуха +40^оС невелика и равна 10-15%, т.е. они повторяются 1-2 раза в 10 лет.

Осень прохладная, пасмурная, нередко дождливая. Похолодание идет быстро. Ранние осенние заморозки наступают с третьей декады августа. Переход среднесуточных температур через 0^оС происходит в период с 20 по 25 октября, через 5^оС со 2 по 8 ноября. Интенсивность нарастания отрицательных температур осенью составляет 0,3^оС за один день, что свидетельствует о несколько замедленном развитии осенне-зимних процессов в сравнение с весенними процессами.

Режим увлажнения. Среднегодовые суммы осадков по области колеблются в пределах 299-340 мм и могут испытывать резкие колебания от года к году. В аномально влажные годы выпадает более 400 мм осадков. В засушливые годы суммы осадков могут составлять 65-70% от среднемноголетних. Для территории области в течение года характерен типичный континентальный ход осадков, с максимумом в июне-июле и минимумом в феврале-марте. По всей области около 80-85% годовой суммы осадков выпадает в теплый период (апрель-октябрь) и только 15-20% - в холодный период (ноябрь-март).

Летом осадки выпадают преимущественно в виде ливней, во время которых иногда может выпасть до 50-70 мм в сутки и обложных дождей. Ливни чаще всего наблюдаются с начала июня по август, с максимумом в июле.

В холодный период осадки более продолжительны, но менее интенсивны. Выпадают они преимущественно в виде снега и реже в виде дождя, захватывая более широкие полосы.

Сравнительно небольшие суммы зимних осадков не способствуют формированию высокого снежного покрова, средняя мощность которого составляет 25-30 см. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в начале ноября. Наибольшей высоты (20-30 см) он достигает в первой половине марта. В многоснежные зимы высота его может достигать на открытых местах до 50 см, а в малоснежные – падает до 10-15 см. Средние многолетние запасы воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния составляет 60-80 мм, в малоснежные уменьшаются до 30-40 мм, а в многоснежные превышают 100 мм. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 150-170 дней. Для зимнего периода характерна частая повторяемость метелей: в среднем 8 метелей в месяц.

Разрушение устойчивого снежного покрова начинается в середине апреля. Однако в отдельные годы он разрушается в конце марта, в другие же может лежать и всю первую декаду мая. Снег, хотя и редко, может выпадать по области и во второй половине мая. Данные о высоте

снежного покрова и продолжительности его залегания являются только приближенными, т.к. высота и продолжительность залегания снежного покрова во многом зависит от местных физико-географических условий. Сильные и частые ветры способствуют накоплению больших масс снега в днищах лощин, балок, оврагов, в колках и лесополосах, на наветренной стороне различных препятствий, оголяя в то же время повышенные участки. Роль снежного покрова очень велика, т.к. именно талые воды обеспечивают необходимый запас влаги в почве на весенний период, а иногда даже и на первую половину лета, и вместе с этим они дают основной поверхностный сток и питают грунтовые воды.

О влажности воздуха над данной территорией можно судить по величине абсолютной и относительной влажности, а также по дефициту влаги. Абсолютная влажность воздуха максимального значения достигает в июле (14 гПа), а минимума - в январе (1,5 гПа). Средняя годовая величина абсолютной влажности воздуха составляет около 6,7 гПа.

Для практики сельского хозяйства большое значение в пределах области имеет относительная влажность воздуха, особенно в 13 часов, когда она бывает наиболее низкой по сравнению с другими сроками наблюдений. Относительная влажность воздуха наибольшего значения достигает в декабре – 88% и наименьшего – в мае – 58%. Средняя годовая величина относительной влажности воздуха составляет около 76%. Число дней с относительной влажностью воздуха в 13 часов менее 30%, являющейся показателем суховейных явлений большой интенсивности, составляет 21-29, заметно увеличиваясь к югу и юго-востоку.

С ходом относительной влажности связано и колебание дефицита влажности (недостатки насыщения). Величина его больше летом, в июне-июле (8,2-8,6 гПа) и меньше зимою, в январе (0,2-0,3 гПа). Средняя годовая величина составляет около 3,1 гПа.

Атмосферная циркуляция. Система воздушных течений, связанная с изменением атмосферного давления, влияет на тепловой режим и режим осадков. Циркуляционный режим рассматриваемой территории в значительной мере определяется положением внутри громадного материка Евразия.

Зимний период отличается устойчивыми отрицательными температурами и малым количеством осадков, что связано с преобладанием антициклональных условий. Это обусловлено распространением западного отрога Азиатского максимума (Сибирского антициклона) и антициклонами, приходящими из районов Скандинавии, формирующихся на арктическом фронте между арктическими и умеренными воздушными массами. Подавляющее число циклонов умеренных широт возникает на главных атмосферных фронтах тропосферы, т.е. либо на полярном фронте, разделяющем тропический воздух и воздух умеренных широт, либо на арктическом фронте, разделяющем воздух умеренных широт и арктический воздух. В передней части циклонов преобладают юго-западные ветры, сопровождающиеся облачностью, снегопадами и некоторым потеплением. В теплый период повторяемость антициклональных условий уменьшается за счет возрастания интенсивности солнечной радиации, разрушения Азиатского максимума. Повторяемость циклонов возрастает, господствующими ветрами остаются юго-западные со скоростью 3,5-5,7 м/сек.

К началу лета солнечная радиация достигает максимума. Циклонические условия возникают чаще, что связано с их перемещением по атмосферным фронтам с запада на восток. Большое значение в этот период преобладает трансформация воздушных масс. Более холодные воздушные массы умеренного пояса, поступающие с запада, северо-запада и арктические воздушные массы, приходящие с севера, прогреваются, насыщаются влагой. Так как прогревание происходит быстрее, чем увлажнение, относительная влажность падает и устанавливается ясная сухая погода. Поэтому смена циклонов и антициклонов по температурным условиям почти заметна. Летом преобладают северо-западные ветры со средней скоростью 3,0-4,5 м/сек. Осенью с уменьшением потока солнечной радиации происходит перестройка летнего типа циркуляции в зимний, усиливаются температурные различия между воздушными массами различного генезиса.

При средней годовой скорости ветра 4-5 м/сек, наибольшая скорость наблюдается в зимнее время, особенно в феврале – марте (6,4 - 6,7 м/сек), а наименьшая – в августе (3,6 - 4,3 м/сек). Сильные ветры, скоростью более 15 м/сек, чаще всего отмечаются в апреле и мае, когда

число дней в месяц может достигать 5-6.

Атмосферные явления. К указанным явлениям относятся метели, гололед, пыльные бури, град, засухи и суховеи, туманы, грозы. Метели в пределах области в основном бывают связаны с проходящими циклонами. Число дней с метелями составляет 23 - 35 дней в год с наибольшей повторяемостью в декабре-марте, когда в месяц бывает 6-8 дней с метелями. Метели вносят большие изменения в распределение снежного покрова по территории области. После них повышенные и равнинные участки местности обычно оказываются оголенными от снега, тем самым лишены запаса почвенной влаги весной. Наоборот, в пониженных участках и колках снег накапливается в большом количестве. Кроме того, сильные метели, образуя снежные заносы, нарушают нормальную работу транспорта и прежде всего автотранспорта.

Явления гололеда отмечаются в области с октября по май с наибольшей повторяемостью в ноябре и марте. Число дней с гололедом и невелико: 4-5 дней за холодный сезон. Пыльные бури наблюдаются в области с апреля по октябрь, с наибольшей повторяемостью в мае и июне. В среднем за летний период дней с пыльными бурями насчитывается около 3. Особенно большой вред причиняют они сельскохозяйственным растениям в мае, когда верхние слои почвы при высоких температурах сильно иссушаются, а неокрепшие яровые еще не могут защитить эти слои почвы от сдувания ветром.

Град – сравнительно редкое явление в области. В среднем с градом за лето насчитывается 1-2 дня, с наибольшей повторяемостью в июне. Хотя град выпадает редко и узкой полосой, но он может нанести большой ущерб сельскохозяйственным растениям и даже пастбищам.

Засухи и суховеи являются одним из неблагоприятных явлений природы для сельскохозяйственного производства в пределах области. Засухи в области – нередкое явление. Повторяемость засух в области составляет около 20%, несколько увеличиваясь в южных и юго-восточных районах. Продолжительность засух бывает от нескольких дней до нескольких месяцев (более 2-х месяцев в 1955 году). Нередким явлением в области бывают и суховеи. Погода с суховеями в известной степени сходна с погодой при засухе, но черты засушливости при них выражены сильнее. В пределах области максимальное количество дней с суховеями в теплом сезоне составляет 5-9. Чаще всего суховеями ветрами бывают ветры юга юго-западных направлений, дующие в мае и июне. Засухи и суховеи вызывают усиленное испарение и транспирацию растениями.

Изменение горизонтальной видимости обусловлено туманами, метелями, снегопадами. Максимальная повторяемость горизонтальной видимости менее 2000 м наблюдается в октябре-марте. Максимум повторяемости туманов наблюдается в октябре: повторяемость 7% от числа дней в данном месяце. Минимальная горизонтальная видимость составляет 100 м.

Грозы бывают с мая по сентябрь. Наибольшая повторяемость гроз в июне-августе 88 %. В суточном ходе грозы отмечаются в любую часть суток, однако 73 % приходится на период от 12 до 21 часа, т.е. в период наибольшего прогрева воздуха и подстилающей поверхности. Максимальная повторяемость горизонтальной видимости менее 2000м наблюдается в октябре-марте. Чаще грозы длятся менее двух часов (повторяемость 75 %).

Направление ветров преимущественно: зимой (по данным января) – юго-западное (повторяемость 44%) и восточное (повторяемость 15%); летом (по данным июля) – северо-западное и северное (повторяемость 17%), и северо-восточное (16%). Преобладающая скорость ветра 4-5 м/сек. Наибольшие скорости ветров зимой 6.9 м/сек (юго-западные), 6.5 м/сек (восточные) и 5.8 м/сек (юго-восточные); летом - 4.8 м/сек (северо-западные), 4.7 м/сек (юго-восточные и западные).

Современное состояние воздушной среды

Атмосферный воздух городских территорий, в сравнении с сельскими населенными пунктами, характеризуется большим уровнем загрязнения, что во многом обусловлено наличием в городах крупных промышленных объектов, а также значительно большей интенсивностью транспортных потоков.

Областной центр, г. Петропавловск вносит наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна СКО. Здесь расположено предприятие, дающее около 46,9% валовых выбросов

загрязняющих веществ от стационарных источников области — АО «СевКазЭнерго» (ТЭЦ-2). Главными загрязнителями атмосферного воздуха являются твердые частицы, диоксиды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода.

Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим. Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Справка о фоновых концентрациях, выданная РГП на ПХВ «Казгидромет» информирует о том, что фоновое состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта не превышает гигиенических нормативов.

Номер поста	Примесь	Концентрация Сф - мг/м ³				
		Штиль 0-2 м/сек	Скорость ветра (3 - U') м/сек			
			север	восток	юг	запад
№6,1	Взвешанные частицы PM2.5	0.0094	0.0029	0.0037	0.0053	0.0039
	Взвешанные частицы PM10	0.0129	0.0062	0.0068	0.0117	0.0076
	Азота диоксид	0.0888	0.0861	0.0808	0.0856	0.0801
	Взвеш.в-ва	0.094	0.0238	0.0093	0.0155	0.0241
	Диоксид серы	0.0085	0.0065	0.0063	0.0058	0.0063
	Углерода оксид	2.5268	2.0588	1.8223	1.3604	1.3358
	Азота оксид	0.0108	0.0102	0.0105	0.01	0.0096
	Озон	0.0311	0.1245	0.0965	0.0713	0.1205

Согласно приказа № 110-п от 16 апреля 2012 года «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» концентрация каждого вредного вещества не должна превышать 1,0 ПДК (п. 23).

- климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

- ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристиками источников вредных выбросов (высота, диаметр, скорость, объем ГВС, площадь пыления).

По данным стационарной сети наблюдений в г. Петропавловске в 2024 году уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Петропавловска среднесуточные концентрации озона составили 1,95 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Максимально - разовая концентрации сероводорода – 9,5 ПДКм.р. оксида азота – 1,99 ПДКм.р, диоксида азота – 1,6 ПДКм.р, оксида углерода – 1,2 ПДКм.р. Максимально – разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): Случаи высокого загрязнения (ВЗ), экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не обнаружены.

Геологические особенности. Северо-Казахстанская область, располагаясь на стыке Западно-Сибирской эпигерцинской плиты и древнепалеозойского Казахского щита, отличается своеобразием геологического строения и длительной сложной историей развития. Кристаллический фундамент Западно-Сибирской плиты, залегающий в основании равнинной части территории СКО, имеет неровную ступенеобразную поверхность, разбит трещинами, глубинными разломами, на отдельные блоки, смещенные относительно друг друга.

В геолого-литологическом строении территории изысканий принимают участие

нижнечетвертичные озерно-аллювиальные суглинки, подстилаемые глинами неогена. Суглинки (IaQ1) коричневатые карбонатизированные зернистые неслоистые твердые до тугопластичных. Мощность слоя от 0,25-3 м. Глина (IaN) серая озелененная в виде пятен с горошинами гидроокислов железа и марганца, с включениями известковых конкреций 5-30%, комковатые, твердые до полутвердых.

К особенностям литосферных процессов относятся:

- глубокое сезонное промерзание, достигающее в отдельные годы до 3 м;
- формирование одиночных и групповых западин вследствие реализации просадочных свойств пород;
- заболачивание отдельных участков;
- континентальное засоление пород на участках неглубокого залегания грунтовых вод.

Инженерно-геологические условия участка.

По геоморфологическим условиям площадка расположена на плоской аллювиальной равнине. Поверхность земли плоская, с высотными абсолютными отметками 134,07 – 134,82 м.

Участок изысканий представляет собой площадку свободную от строений.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие суглинки аллювиальные современного четвертичного возраста аQIV, подстилаемые неогеновыми (миоцен-плиоцен) глинами N1-2.

С поверхности участка вскрыт почвенно-растительный слой грунта (Слой 0), представляющий собой чернозем обыкновенный. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,15-0,55 м.

Почвенно-растительный слой грунта в отдельный инженерно-геологический элемент не выделялся. Использовать почвенно-растительный слой грунта в качестве основания фундаментов не следует.

В инженерно-геологическом разрезе выделено два инженерно-геологических элемента:

ИГЭ-1 – суглинки (аQIV), коричневого и черно-серого цвета, мягкопластичной до полутвердой консистенции, с прослойками мелкозернистого песка. Вскрыты с глубины 0,15-0,55 м до глубины 4,5-5,8 м. Мощность слоя в скважинах составила 4,0 – 5,6 м.

ИГЭ-2 – глины (N1-2), пестроцветные (серовато-коричневого цвета с темно-серыми, грязно-желтыми и коричневыми разводами), слабоожеженные, полутвердой консистенции, с включениями кремнисто-известковых конкреций и стяжений светло-серого цвета содержанием до 5-20 %, также на глубине 8,0-20,0 м встречаются прослойки с включениями кремнисто-известковых конкреций и стяжений содержанием до 30-60%. Вскрыты с глубины 4,5-5,8 м до забоя скважин. Мощность слоя глины в скважинах составило 2,8-14,9 м при глубине скважин 8,0-20,0 м.

Для сооружений I и II уровней ответственности значения модуля деформации E полученные лабораторными испытаниями, в соответствии с п. 4.3.6 СП РК 5.01-102-2013, следует уточнять штамповыми испытаниями.

Территория изысканий отнесена к потенциально подтопляемым территориям, характер подтопления природно-техногенный. В период таяния снега, обильных дождей, аварий линии канализации, наблюдается застаивание поверхностных вод в пониженных участках рельефа. Также в январе 2024 г, в пониженных участках местности в данном районе наблюдалось застаивание воды в виде льда толщиной до 0,4 м, предположительно образованное, судя по запаху грунта, прорывом канализационной трубы и дождевых осадков до начала зимы.

Участок изысканий характеризуется наличием подземных вод.

Во время буровых работ 06.05.2025 – 07.05.2025 г. появившийся уровень грунтовых вод 4,2-5,6 м, установившийся уровень грунтовых вод 0,6-1,3 м от поверхности земли.

Предусмотреть меры для исключения подтопления подземными и поверхностными водами объекта в процессе эксплуатации и во время строительства.

Степень агрессивного воздействия жидкой среды на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении неагрессивная, а при периодическом смачивании среднеагрессивная до слабоагрессивной.

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред (SO_4), содержащих бикарбонаты (HCO_3) для бетонов марок W4 по водонепроницаемости на портландцементе (по ГОСТ 10178-85) – сильноагрессивная.

Степень агрессивного воздействия грунта к бетонам марок W4 по содержанию сульфатов SO_4 - сильноагрессивная.

Степень агрессивного воздействия грунта по отношению к арматуре в бетоне марки W4 на портландцементе по содержанию хлоридов Cl – неагрессивная.

Предусмотреть защиту бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов и подземных вод.

Коэффициент фильтрации грунта ИГЭ-1 составляет 0,00002 - 0,262 м/сут.

Коэффициент фильтрации грунта ИГЭ-2 составляет 0,00001-0,00044 м/сут. На глубине 8,0-20,0 м в прослойках с включениями кремнисто-известковых конкреций и стяжений (содержанием до 3-60%) возможно увеличение коэффициента фильтрации ИГЭ-2 до 2,5 м/сут.

По степени пучинистости грунты ИГЭ-1, учитывая возможный уровень грунтовых вод у границы сезонного промерзания грунта, относятся к сильнопучинистым (п. 2.137 [17]).

При проектировании фундаментов здания необходимо учитывать глубину промерзания грунтов, а при проектировании подземных водонесущих коммуникаций проникновение нулевой температуры.

Среднее удельное электрическое сопротивление грунта составляет 4,65 Ом*м, коррозионная агрессивность грунта к углеродистой и низколегированной стали по удельному сопротивлению – высокая.

Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая.

Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.

Предусмотреть защиту трубопроводов и подземных конструкций из стали, свинца и алюминия.

Грунты ИГЭ-2 при замачивании водой по относительной деформации набухания без нагрузки (свободному набуханию) от слабонабухающих до сильнонабухающих. Давление набухания сильнонабухающей глины $p_{sw}=0,3 \text{ МПа}$.

При проектировании свайных фундаментов, для определения несущей способности свай на набухающих грунтах в соответствии с п.7.1-7.3 СП РК 5.01-103-2013, следует выполнить статические испытания свай.

При выполнении земляных работ разработку траншей у дна производить с минимальным объемом нарушения грунтов природного сложения. Не допускать водонасыщения грунтов в зоне сезонного промерзания грунтов и ниже на 2 м. Не допускать застой поверхностных вод на участках близких к основанию фундамента, избегать избыточного водонасыщения грунтов основания, предохранять их от промерзания в период строительства.

Современное состояние почвенного покрова

Современное состояние почвенного покрова оценивалось по данным РГП «Казгидромет», предоставленных в информационных бюллетенях о состоянии окружающей среды по Северо-Казахстанской области. В городе Петропавловск в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания меди находились в пределах 1,10-15,30 мг/кг, свинца – 8,60-31,20 мг/кг, цинка – 0,50-5,20 мг/кг, хрома 1,00-4,40 мг/кг и кадмия – 0,12-0,55 мг/кг.

В районе школы № 4 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 5,10 ПДК.

В районе пересечения улиц Мира и Интернациональной в пробах почвы было обнаружено превышение меди 3,40 ПДК.

В районе парковой зоны в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 3,20 ПДК.

В районе ТЭЦ-2 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 1,87 ПДК.

В районе завода им. Кирова было обнаружено превышение по меди 3,40 ПДК. В остальных пробах почвы, отобранных на полях содержание всех определяемых примесей находились в пределах допустимой нормы.

Характеристика растительного и животного мира

В черте г. Петропавловска находятся много зеленых насаждений. С учетом имеющихся

массивов (Мещанский лес, Куйбышевская роща, «Теплые кусты» и др.), а также искусственных лесонасаждений из разных пород был создан плотный зеленый барьер не только вокруг города, но и вдоль трасс, подходящих к нему. При этом использовались виды растений, имеющие высокий средний бонитет 2-39. В целом был использован богатый ассортимент древесно-кустарниковых растений, но с преобладанием интродуцированных – сосна обыкновенная, дуб черешчатый, тополь бальзамический, акация желтая и другие.

Городские леса служат для очищения воздушного бассейна городов, снижения шума, регулируемого отдыха населения. Здесь необходимо выращивать насаждения устойчивые к негативным антропогенным воздействиям (загазованности, уплотнению почвы, агрессивности грунтовых вод, повреждению деревьев и т.д.). Кроме лесных насаждений в городе нужно предусматривать защитные лесные полосы вдоль железных и автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения. Эти полосы включают леса, примыкающие к полосам отвода действующих и строящихся железных дорог от снежных заносов, эрозионного воздействия талых и ливневых вод, снижения уровня шума и неприятных аэродинамических воздействий, для выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций.

Растительность в зоне воздействия объекта намечаемой деятельности представлена луговыми травами, произрастающими на разнотравно-злаковых лугах с переходом к сельскохозяйственным землям на месте богато разнотравно-красноковыльных и богато разнотравно-морковниково-красноковыльных степей в сочетании с березовыми и осиново-березовыми лесами. На территории объекта проектирования, редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу, не произрастает. Снос зеленых насаждений рабочим проектом не предусмотрен.

По данным сотрудников кафедры биологии СКГУ в г. Петропавловск зафиксировано 28 видов млекопитающих, такие как домовая мышь, серая крыса, хомяк, заяц-беляк обитают повсеместно и являются фоновыми. В то же время большая группа их приурочена к определенным территориям – краснощекий суслик, барсук. Есть среди животных и акклиматизанты – белка и ондатра.

На данной территории города богаче, по сравнению с млекопитающими, представлен набор птиц. Наиболее достоверные сведения собраны по птицам водно-болотного комплекса. Как показывает собранные сведения список птиц только водно-болотного комплекса, не включая куликов, насчитывает 33 вида. Входят они в 4 отряда: поганки-3 вида, пластинчато-клювые – 21 вид, пастушковые-2 вида, чайки-7. Таким образом, из этого комплекса самым многообразным является отряд пластинчатоклювые. Богато представлен отряд воробьиных, который состоит из ряда семейств. Наиболее известны из них семейство вороновые – серая ворона, грач, сорока, галка; скворцовые - обыкновенный скворец; трясогузковые – белая и желтая трясогузки, ткачиковые - домовый и полевой воробьи; синицевые - большая синица, лазоревка и т.д.

В постройках человека из млекопитающих встречаются домовая мышь и серая крыса. В парках обитает белка, полевая мышь и обыкновенная лесная мышь. На дачных участках часто поселяются обыкновенный ёж и обыкновенная слепушонка и другие.

Из птиц антропогенных биотопов наиболее многочисленны сизый голубь и домовый воробей. В зимний период в населенных пунктах кормятся сороки, вороны, большие синицы. В постоянных и временных водоемах на прилегающих территориях обитает большое количество водных (точнее, амфибионтных насекомых), среди которых немало кровососов: комаров, мошек, мокрецов, слепней и др.

Животный мир в зоне воздействия объекта намечаемой деятельности представлен в основном насекомыми, мелкими грызунами и птицами. В связи с техногенной освоенностью территории и расположением объекта намечаемой деятельности в черте населенного пункта животные в непосредственной близости от объекта не замечены.

1.3. Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности

Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) ландшафты;
- 4) земли и почвенный покров;
- 5) растительный мир;
- 6) животный мир;
- 7) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
- 8) биоразнообразие;
- 9) состояние здоровья и условия жизни населения;
- 10) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него

Детализированная информация представлена об изменениях состояния окружающей среды представлена в разделах 5, 7, 8, 9.

1.4. Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Реализация намечаемой деятельности планируется в промышленной части города Петропавловск. Адрес расположения объекта: г. Петропавловске, СЭЗ «Qyzyljar». (Земельный АКТ с кадастровым номером 15-234-010-4198, площадью 3,5 га, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны). Координаты участка - 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д. Поверхность участка относительно ровная. Для отвода поверхностных вод с территории созданы необходимые продольные уклоны проезжих частей. Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом по площадкам и проездам в водоотводные лотки.

Расстояние до ближайшего жилого дома 1,75 км в западном направлении.

Ближайшие водные объекты: о. Белое находится на расстоянии около 3,3 км от территории предприятия, р. Ишим находится на расстоянии 3,4 км от территории предприятия в западном направлении.

Намечаемый объем работ, и эксплуатация предприятия будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Согласно сведений, предоставленных КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области», в районе предприятия скотомогильники с сибиро-язвенными захоронениями отсутствуют (Протокол (сводная таблица) предложений и замечаний к проекту «Отчет о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», Строительство завода по производству дрожжей, расположенного по адресу: г.Петропавловск, СЭЗ «Qyzyljar».

1.5. Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на

окружающую среду, сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

1.5.1. Общие сведения о намечаемой деятельности

Реализация проекта планируется на промышленной зоне г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан.

Проектом предусматривается размещение следующих проектируемых зданий и сооружений:

- завод по производству дрожжей (в том числе чиллерная установка, баки для предварительного смешивания мелассы, компрессорная, склады сырья, готовой продукции и т.д.);

- резервуары для хранения мелассы;
- сборник сточных вод с локальными очистными сооружениями;
- котельная;
- пожарный резервуар;
- КПП;
- зона таможенного досмотра.

ПРОИЗВОДСТВО ДРОЖЖЕЙ

Технологический процесс получения дрожжей складывается из следующих основных этапов: приготовление питательной среды, выращивание дрожжей, выделение, формовка и упаковка прессованных дрожжей, сушка и упаковка продукции.

Выбор чистой культуры дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). Она хранится в лаборатории в контролируемых условиях. Эта культура служит материнской для всех производственных партий.

Приготовление исходной культуры

Чистую культуру переносят в небольшой ферментер с питательной средой (меласса, богатая сахаром), при этом контролируются pH (~4,5-5), температура (28–32°C) и подача кислорода. На данном этапе происходит размножение дрожжевых клеток перед крупномасштабным ферментированием.

Промежуточное ферментирование (Пропагация)

Дрожжи переносят в большие ферментеры поэтапно, с каждым этапом увеличивается объем (например, с 10 л до 1000 л до 10 000 л). Добавляются меласса, витамины и минералы для питания. Подача кислорода (аэрация) поддерживает аэробное дыхание, что способствует росту дрожжевых клеток.

Основное ферментирование (Производственное ферментирование)

Финальная пропаганда происходит в больших производственных ферментерах (объем 200 м³) при соответствующей температуре (~30°C), pH и уровне кислорода. Процесс может длиться 10–20 часов.

Отделение дрожжевых клеток

После ферментации дрожжевая суспензия (смесь клеток и жидкости) проходит через центрифугу (сепаратор). Центрифуга разделяет дрожжевое кремо (густую дрожжевую суспензию) от жидкости.

Промывание и хранение дрожжевого кремо

Дрожжевой крем промывают холодной водой, чтобы удалить примеси и остатки мелассы. Дрожжевой крем хранится в жидком виде в емкостях при низких температурах +2 ... +4 °C.

Концентрация и фильтрация

Промытые дрожжевые кремо дополнительно концентрируют с помощью вакуумной фильтрации (ротационных фильтров), которая позволяет снизить содержание воды и образует более густую пасту.

Перемешивание и прессование

Дрожжевая паста перемешивается для достижения пластинчатой кондиции. Дрожжевая паста прессуется с использованием экструдера для получения сжатых стержнеобразных дрожжей


Сушка

Для активных сухих дрожжей прессованные дрожжи сушат с помощью воздушных сушилок

с псевдооживленным слоем. Влажность дрожжей снижается до 4 – 5% для стабильного хранения дрожжей.

Упаковка и хранение

Сухие дрожжи герметично запечатываются в вакуум, чтобы предотвратить поглощение влаги. Хранятся в прохладном месте.



1 – добавки, 2 – меласса, 3 – вода, 4 – воздух, 5 – стерилизация, 6 – CO₂, тепло, 7 – ферментация, 8 – сепарация, коагуляция, 9 – концентрация и фильтрация, 10 – сушка, 11, 12 – гранилирование, прессование, 13 – готовый продукт

Рисунок 1.5.1 Схема технологического процесса производства дрожжей

1.5.2. Сведения о производственном процессе

На период строительства

Начало строительства август-сентябрь 2025 года. Продолжительность строительства 11 месяцев. Начало эксплуатации с июня-июля 2026 года. Потребность в вахтовом поселке отсутствует в связи с расположением объекта в г. Петропавловск. Работники будут доставляться транспортом.

Основными источниками воздействия на окружающую среду при строительных работах будут следующие виды деятельности:

- работы по планировке площадки строительства. Снятый ПРС будет временно храниться на строительной площадке для планировки территории после проведения строительных работ. Площадь для хранения грунта составит 50 м², время хранения составит 800 часов. В дальнейшем выемочный объем снятого грунта будет использован для озеленения территории предприятия;
- погрузочно-разгрузочные работы (перегрузки инертных материалов) (щебень от 20 и более мм – 18832 т.; щебень до 20 мм – 2097,8 т.);
- сварочные работы в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки штучными электродами. В качестве сварочного материала используются электроды марки АНО-4 - 5539 кг; УОНИ 13/45 - 12250 кг. Газовая резка – время работы 1030 час/год.
- покрасочные работы, выполняются с целью антикоррозионной защиты металлических элементов. Для малярных работ используются следующие материалы: грунтовка глифталевая ГФ-021 – 2.172 т, растворитель Р-4 - 0.00001 т, лаки БТ-123 – 0.2957898 т,

эмаль ХВ-124 – 5.652 т, эмаль ПФ-115 - 13.218133 т, лак БТ-177 - 0.003402 т.

- гидроизоляция кровли и фундамента с использованием битума и мастики общим объёмом – 80.77709 т.;
- другие работы (пайка пластиковый труб, резка арматуры, пайка).

На период проведения строительных работ заправка и ремонт автотранспорта на территории строительной площадки не осуществляется, что снижает воздействие почвы и земельные ресурсы.

На период эксплуатации

Проектом строительство завода по производству дрожжей.

На территории проектируемого участка планируются установить следующие здания и сооружения:

- завод по производству дрожжей (в том числе чиллерная установка, баки для предварительного смешивания мелассы, компрессорная, склады сырья, готовой продукции и т.д.);
- резервуары для хранения мелассы;
- сборник сточных вод с локальными очистные сооружения;
- котельная;
- пожарный резервуар;
- КПП;
- зона таможенного досмотра.

ПРОИЗВОДСТВО ДРОЖЖЕЙ

Технологический процесс получения дрожжей складывается из следующих основных этапов приготовления питательной среды, выращивание дрожжей, выделение, формовка и упаковка прессованных дрожжей, сушка и упаковка продукции.

*Выбор чистой культуры дрожжей (*Saccharomyces cerevisiae*).* Она хранится в лаборатории в контролируемых условиях. Эта культура служит материнской для всех производственных партий.

Приготовление исходной культуры

Чистую культуру переносят в небольшой ферментер с питательной средой (меласса, богатая сахаром), при этом контролируются pH (~4,5-5), температура (28–32°C) и подача кислорода. На данном этапе происходит размножение дрожжевых клеток перед крупномасштабным ферментированием.

Промежуточное ферментирование (Пропагация)

Дрожжи переносят в большие ферментеры поэтапно, с каждым этапом увеличивается объем (например, с 10 л до 1000 л до 10 000 л). Добавляются меласса, витамины и минералы для питания. Подача кислорода (аэрация) поддерживает аэробное дыхание, что способствует росту дрожжевых клеток.

Основное ферментирование (Производственное ферментирование)

Финальная пропаганда происходит в больших производственных ферментерах (объем 200 м³) при соответствующей температуре (~30°C), pH и уровне кислорода. Процесс может длиться 10–20 часов.

Отделение дрожжевых клеток

После ферментации дрожжевая суспензия (смесь клеток и жидкости) проходит через центрифугу (сепаратор). Центрифуга разделяет дрожжевое крема (густую дрожжевую суспензию) от жидкости.

Промывание и хранение дрожжевого крема

Дрожжевой крем промывают холодной водой, чтобы удалить примеси и остатки мелассы. Дрожжевой крем хранится в жидком виде в ёмкостях при низких температурах +2 ... +4 °C.

Концентрация и фильтрация

Промытые дрожжевые крема дополнительно концентрируют с помощью вакуумной фильтрации (ротационных фильтров), которая позволяет снизить содержание воды и образует более густую пасту.

Перемешивание и прессование

Дрожжевая паста перемешивается для достижения пластинчатой кондиции. Дрожжевая паста прессуется с использованием экструдера для получения сжатых стержнеобразных дрожжей

Сушка

Для активных сухих дрожжей прессованные дрожжи сушат с помощью воздушных сушилок с псевдоожиженным слоем. Влажность дрожжей снижается до 4 – 5% для стабильного хранения дрожжей.

Упаковка и хранение

Сухие дрожжи герметично запечатываются в вакуум, чтобы предотвратить поглощение влаги. Хранятся в прохладном месте.

В целом по рассмотренной производственной площадке ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» выделено 7 организованных и 2 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В процессе деятельности предприятия суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от предприятия составляют 1609.46631 т/год.

1.5.3. Сведения о сырьевой базе, потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов

Сведения о сырьевой базе

Доставка сырья на производство осуществляется грузовым автотранспортом, который принадлежит организациям, поставляющим сырьё на предприятие. Приобретение сырья для производства планируется на внутреннем рынке и из ближнего зарубежья (Россия) в соответствии с рыночными ценами.

Потребность в электроэнергии

Электроснабжение на период строительства и эксплуатации централизованное.

Основной потребитель электроэнергии — это технологическое оборудование предприятия в целом.

Потребность в воде

На период СМР будет использоваться привозная вода отдельно питьевого и технического качества по договору. Вода будет использоваться на хоз.питьевые нужды – 825 м³, на пылеподавление 31.2 м³. Водоотведение – биотуалет с последующим вывозом по договору.

На период эксплуатации. Водоснабжение централизованное. Коммунально-бытовое и производственное водоснабжение предприятия будет составлять 165912.5 м³/год (хоз-питьевые нужды – 912.5 м³/год, производственные нужды – 165000 м³/год). Хоз-бытовые и производственные сточные воды будут поступать на очистные сооружения, затем после очистки в городскую канализацию.

Потребность в теплоснабжении

Источниками теплоснабжения на предприятии являются тепловые сети города.

1.6. Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом

При проведении работ предприятие старается использовать технологическое оборудование, соответствующее передовому научно-техническому уровню.

В настоящее время одним из основных показателей, предъявляемых к типу используемого оборудования, является их производительность, высокая точность, многооперационность, управляемость, доступность и безопасность. Использование в различных отраслях промышленности экономически развитых стран, данного типа оборудования и их аналогов, с учетом их соответствия требованиям между народных стандартов, свидетельствует о их

соответствии передовому научно-техническому уровню.

Надлежащее функционирование и соответствие техническим условиям применяемого на предприятии оборудования обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля исправности.

На момент ввода предприятия в эксплуатацию все технологическое оборудование, используемое предприятием, будет находиться в должном техническом состоянии, что создаст необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и характер производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Используемые технологические оборудования соответствуют противопожарным, санитарным и экологическим требованиям и при использовании оборудования с соблюдением правил безопасности и согласно инструкции по эксплуатации гарантийный срок службы увеличивается в несколько раз.

Критериями для выбора оборудования являются:

- характер работ;
- производительность технологических оборудования;
- малоотходность или безотходность технологий;
- минимум затрат на приобретение и эксплуатацию оборудования.

В процессе проведения работ будут образовываться коммунальные и производственные отходы. Отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения (или после переработки использоваться повторно).

Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно снижают риск загрязнения окружающей среды вследствие аварий.

Технологическое оборудование принято по всем рассматриваемым вариантам, исходя из оценки местных условий и возможностей по перечисленным критериям, концентрация вредных выбросов в пределах допустимого.

И дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуются.

Поскольку НДТ для данного производства отсутствует в РК, то применить его не представляется возможным. В дальнейшем предприятием будут изучены и внедрены НДТ.

1.7. Описание работ по поустутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

Для целей реализации намечаемой деятельности выполнение работ по поустутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не требуется.

До начала строительства на площадке предусматриваются земляные работы (планировка): производится разработка (выемка) почвенно-растительного слоя. Почвенно-растительный слой хранится на производственной площадке.

1.8. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

Методика оценки воздействия на окружающую среду и социально-экономическую сферу

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является сложной задачей, поскольку приходится рассматривать множество факторов из различных сфер исследования.

Кроме того, не все характеристики можно точно проанализировать и придать им количественную оценку. В этом случае прибегают к одному из методов экспертного оценивания,

в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Астана 2009, Приказ МООС РК №270-О от 29.10.2010 г.).

Методика оценки воздействия на окружающую природную среду

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Методика основана на балльной системе оценок. Здесь использовано четыре уровня оценки. В таблице 1.8.1. представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий от воздействия намечаемой деятельности.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице 1.8.2.

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка.

В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия.

На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 1.8.1.

Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений
Пространственный масштаб воздействия	
Локальный (1)	площадь воздействия до 1 км ² , воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта
Ограниченный (2)	площадь воздействия до 10 км ² , воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта
Территориальный (3)	площадь воздействия от 10 до 100 км ² , воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта

Региональный (4)	площадь воздействия более 100 км ² , воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта
Временной масштаб воздействия	
Кратковременный (1)	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
Средней продолжительности (2)	Воздействие отмечается в период от 6 месяцев до 1 года
Продолжительный (3)	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
Многолетний (постоянный) (4)	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более
Интенсивность воздействия (обратимость изменения)	
Незначительный (1)	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
Слабый (2)	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью само восстанавливается
Умеренный (3)	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
Сильный (4)	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению
Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия)	
Низкая (1-8)	Последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность
Средняя (9-27)	Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел.
Высокая (28-64)	Превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных/чувствительных ресурсов

Таблица 1.8.2.

Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

Категории воздействия, балл			Категории значимости	
Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Баллы	Значимость
<u>Локальное</u> 1	<u>Кратковременное</u> 1	<u>Незначительное</u> 1	1- 8	Воздействие низкой значимости
<u>Ограниченное</u> 2	<u>Средней продолжительности</u> 2	<u>Слабое</u> 2	9- 27	Воздействие средней значимости
<u>Местное</u> 3	<u>Продолжительное</u> 3	<u>Умеренное</u> 3	28 - 64	Воздействие высокой значимости
<u>Региональное</u> 4	<u>Многолетнее</u> 4	<u>Сильное</u> 4		

В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии планируемой деятельности.

Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов. Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины.

Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются:

- масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб);
- масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб);
- масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается пятиуровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально – экономической среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице 1.8.3.

Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 1.8.3

Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально- экономическую среду

Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)	Показатели воздействия и ранжирования потенциальных нарушений
Пространственный масштаб воздействия	
Нулевое (0)	Воздействие отсутствует
Точечное (1)	Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта
Локальное (2)	Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов
Местное (3)	Воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов
Региональное (4)	Воздействие проявляется на территории области
Национальное (5)	Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом
Временной масштаб воздействия	
Нулевое (0)	Воздействие отсутствует
Кратковременное (1)	Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев
Средней продолжительности (2)	Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 – х месяцев) до 1 года
Долговременное (3)	Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта
Продолжительное (4)	Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность
Постоянное (5)	Продолжительность воздействия более 5 лет
Интенсивность воздействия (обратимость изменения)	
Нулевое (0)	Воздействие отсутствует
Незначительное (1)	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя
Слабое (2)	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах
Умеренное (3)	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня
Значительное (4)	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня
Сильное (5)	Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, суммируются

баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент социально-экономической среды, представленный в таблице 1.8.4.

Таблица 1.8.4.

Матрица оценки воздействия на социально-экономическую среду в штатном режиме

Итоговый балл	Итоговое воздействие
от плюс 1 до плюс 5	Низкое положительное воздействие
от плюс 6 до плюс 10	Среднее положительное воздействие
от плюс 11 до плюс 15	Высокое положительное воздействие
0	Воздействие отсутствует
от минус 1 до минус 5	Низкое отрицательное воздействие
от минус 6 до минус 10	Среднее отрицательное воздействие
от минус 11 до минус 15	Высокое отрицательное воздействие

1.8.1. Оценка воздействия предприятия на атмосферный воздух. Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы, и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

При проведении строительных работ источники будут носить кратковременный характер воздействия (11 месяцев), на период эксплуатации основными источниками воздействия на атмосферный воздух будут дымовые трубы и вентиляционные системы производственных зданий.

В данном проекте рассмотрена потенциальная возможность воздействия на атмосферный воздух от намечаемой деятельности.

В результате проведенных расчетов было выявлено 20 загрязняющих атмосферный воздух веществ, образующихся в процессе **строительных работ**, в том числе: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274), Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327), Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446), Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), Метилбензол (349), Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646), Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110), Пропан-2-он (Ацетон) (470), Уайт-спирит (1294*), Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*), Пыль древесная (1039*).

Все источники выбросов объединены в один неорганизованный источник загрязнения атмосферного воздуха (**ИЗА 6001**). Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников **на период проведения строительных работ** ориентировочно составит 21.84792503 тонн.

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63, валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по фактическому объему сожженного топлива.

В результате **эксплуатации** предприятия будет выделяться 16 загрязняющих веществ, таких как: Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*), Натрий гипохлорид (879*), диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408), Азота диоксид (4), Азотная кислота (5), Аммиак (32), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Серная кислота (517), Сера (IV) оксид (516), Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584), диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612), диАммоний сульфат (37), 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль крахмала (490).

Суммарный объем загрязняющих веществ на **период эксплуатации** составит 1609.46631 тонн/год.

На предприятии на период эксплуатации планируется использование. Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63, валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются. Валовый выброс от автотранспорта не учитывается, выбросы оплачиваются по фактическому объему сожженного топлива.

Источники эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ

Основными источниками воздействия на окружающую среду при строительных работах будут следующие виды деятельности:

- Работы по планировке площадки строительства;
- Выемочные работы.

Инертные материалы завозятся на участок автотранспортом и выгружаются на открытую площадку на территории проведения строительных работ (в пределах границ земельного отвода), где хранятся непродолжительное время до момента использования в строительстве (время хранения совпадает с временем использования строительных материалов). Загрязнение воздушного бассейна происходит при разгрузочных работах и недлительном хранении на территории строительной площадки, при этом выделяется пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

При перевозке пылящих грузов производится укрытие кузовов грузового автотранспорта пологами.

Снятый ПРС будет временно храниться на строительной площадке для планировки территории после проведения строительных работ.

- Сварочные работы

Проводятся в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки штучными электродами. Сварочные работы будут проводиться на период строительства на открытых площадках, в следствии чего отсутствует техническая возможность установки местной вытяжной вентиляции.

- Покрасочные работы
- Гидроизоляция кровли и фундамента выполняется с использованием битума и мастики. Подогрев материалов осуществляется в битумном котле;
- Другие работы (пайка пластиковый труб, резка арматуры, паяние).

Перечень загрязняющих веществ на весь период строительных работ представлен в таблице 1.8.5. Параметры источников загрязняющих веществ на весь период строительства представлены в таблице 1.8.6.

Таблица 1.8.5 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0.04		3	0.05695	0.2932	7.33
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.01	0.001		2	0.0038896	0.021603	21.603
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)			0.02		3	0.00014907407	0.0000644	0.00322
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)		0.001	0.0003		1	0.00027152778	0.0001173	0.391
0301	Азота диоксид (4)		0.2	0.04		2	0.010337	0.04684	1.171
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.001679	0.00761	0.12683333
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.03227000256	0.214351378	0.07145046
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.001042	0.00919	1.838
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.2	0.03		2	0.00458	0.0404	1.34666667
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.57455833333	4.11172675272	20.5586338
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.20236111111	0.946151	1.57691833
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)			0.01		1	0.00002166778	0.0001522638	0.01522638
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)		0.1			4	0.03916666667	0.183126	1.83126
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)		0.35			4	0.08486111111	0.396773	1.13363714
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		0.29349722222	2.98161864528	2.98161865
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	1.03947924067	0.22727709	0.22727709
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	0.42333666666	3.8495065746	25.6633772

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20		0.3	0.1		3	8.821914	8.46422	84.6422
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0.04		0.0034	0.02176	0.544
2936	Пыль древесная (1039*)				1.1		0.118	0.03186	0.02896364
	В С Е Г О :						11.71176422	21.8475474	173.0842827

Таблица 1.8.6 – Параметры источников загрязняющих веществ на период строительства

Произ- водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте- схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.			
												точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темпе- ратура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Планировка территории, снятие, перемещение и хранение грунта	1 1 10 10	800 209.78 2450 1110	Поверхность выделения	6001	2				24.9	1	1	10	10
	Работа со строительными материалами (щебень)	1 1 1	1030 2172 3.4												
	Сварочные работы (УОНИ-13/45, Э 42)	1	0.02												
	Сварочные работы (АНО-4, Э38, Э42, Э46, Э50)	1	2260												
	Аппарат для газовой сварки и резки	1	3304												
	Окрасочные работы (Грунтовка ГФ-021)	1	473.22												
	Окрасочные работы (Лак БТ 177)	1	120												
	Окрасочные работы (Лак БТ 123)	10	1952												
	Окрасочные работы (Р-4)	5	355.5												
	Окрасочные работы (краска огнезащитная)	1	75												
	Окрасочные работы (ПФ-115)	1	0.6												
	Гидроизоляция битумом	1	41.02												
	Медницкие работы														

		Сварка полиэтиленовых труб Машины шлифовальные угловые Пила дисковая электрическая Станки сверлильные Асфальтирование													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения НДВ
						г/с	мг/нм3	т/год	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05695		0.2932	2025
				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0038896		0.021603	2025
				0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0.00014907407		0.0000644	2025
				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00027152778		0.0001173	2025
				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.010337		0.04684	2025
				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001679		0.00761	2025
				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03227000256		0.214351378	2025
				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001042		0.00919	2025
				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00458		0.0404	2025
				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.57455833333		4.11172675272	2025
				0621	Метилбензол (349)	0.20236111111		0.946151	2025
				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.00002166778		0.0001522638	2025
				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.03916666667		0.183126	2025
				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.08486111111		0.396773	2025
				2752	Уайт-спирит (1294*)	0.29349722222		2.98161864528	2025
				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1.03947924067		0.22727709	2025
				2902	Взвешенные частицы (116)	0.42333666666		3.8495065746	2025
				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.821914		8.46422	2025
				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0034		0.02176	2025
				2936	Пыль древесная (1039*)	0.118		0.03186	2025

Источники эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

Проектом строительство завода по производству дрожжей.

На территории проектируемого участка планируются установить следующие здания и сооружения:

- завод по производству дрожжей (в том числе чиллерная установка, баки для предварительного смешивания мелассы, компрессорная, склады сырья, готовой продукции и т.д.);
- резервуары для хранения мелассы;
- сборник сточных вод с локальными очистными сооружениями;
- котельная;
- пожарный резервуар;
- КПП;
- зона таможенного досмотра.

ПРОИЗВОДСТВО ДРОЖЖЕЙ

Технологический процесс получения дрожжей складывается из следующих основных этапов: приготовление питательной среды, выращивание дрожжей, выделение, формовка и упаковка прессованных дрожжей, сушка и упаковка продукции.

*Выбор чистой культуры дрожжей (*Saccharomyces cerevisiae*).* Она хранится в лаборатории в контролируемых условиях. Эта культура служит материнской для всех производственных партий.

Приготовление исходной культуры

Чистую культуру переносят в небольшой ферментер с питательной средой (меласса, богатая сахаром), при этом контролируются pH (~4,5-5), температура (28–32°C) и подача кислорода. На данном этапе происходит размножение дрожжевых клеток перед крупномасштабным ферментированием.

Промежуточное ферментирование (Пропагация)

Дрожжи переносят в большие ферментеры поэтапно, с каждым этапом увеличивается объем (например, с 10 л до 1000 л до 10 000 л). Добавляются меласса, витамины и минералы для питания. Подача кислорода (аэрация) поддерживает аэробное дыхание, что способствует росту дрожжевых клеток.

Основное ферментирование (Производственное ферментирование)

Финальная пропация происходит в больших производственных ферментерах (объем 200 м³) при соответствующей температуре (~30°C), pH и уровне кислорода. Процесс может длиться 10–20 часов.

Отделение дрожжевых клеток

После ферментации дрожжевая суспензия (смесь клеток и жидкости) проходит через центрифугу (сепаратор). Центрифуга разделяет дрожжевое кремо (густую дрожжевую суспензию) от жидкости.

Промывание и хранение дрожжевого кремо

Дрожжевой крем промывают холодной водой, чтобы удалить примеси и остатки мелассы. Дрожжевой крем хранится в жидком виде в ёмкостях при низких температурах +2 ... +4 °C.

Концентрация и фильтрация

Промытые дрожжевые кремо дополнительно концентрируют с помощью вакуумной фильтрации (ротационных фильтров), которая позволяет снизить содержание воды и образует более густую пасту.

Перемешивание и прессование

Дрожжевая паста перемешивается для достижения пластинчатой кондиции. Дрожжевая паста прессуется с использованием экструдера для получения сжатых стержнеобразных дрожжей

Сушка

Для активных сухих дрожжей прессованные дрожжи сушат с помощью воздушных сушилок с псевдоожиженным слоем. Влажность дрожжей снижается до 4 – 5% для стабильного хранения

дрожжей.

Упаковка и хранение

Сухие дрожжи герметично запечатываются в вакуум, чтобы предотвратить поглощение влаги.

Хранятся в прохладном месте.

Источники выбросов ЗВ

Вентиляционная труба (**ИЗА 0001**) от помещения с хим. веществами для производства дрожжей. При производстве дрожжей используются вещества, указанные в нижеследующей таблице:

Продукт	Физическая форма	Упаковка	Годовое потребление, тонн
Аммиачная вода	Жидкость	Бочки/контейнеры IBC	990
Сульфат аммония	Порошок	20–25 кг/мешок	33
Моноаммонийфосфат (МАФ)	Порошок	20–25 кг/мешок	165
Карбонат натрия	Порошок	20–25 кг/мешок	264
Тиамин	Порошок	В мешках	0.66
Крахмал	Порошок	20–25 кг/мешок	66
Эмульгатор	Порошок	20–25 кг/мешок	49.5
Второстепенные ингредиенты (MgSO ₄ /ZnSO ₄ /CuSO ₄)	Порошок	В мешках	16.5
Серная кислота	Жидкость	Бочки/контейнеры IBC	6.6
Азотная кислота	Жидкость	Контейнеры IBC	16.5
Гидроксид натрия	Жидкость	Бочки/контейнеры IBC	363
Гипохлорит натрия	Жидкость	Бочки/контейнеры IBC	3.3

Основными источниками выбросов ЗВ являются насосы и пересыпка сыпучих реагентов.

При самом производстве дрожжей будет выделяться только углекислый газ, который не нормируется.

Также выбросы будут осуществляться при сушке дрожжей **ИЗА 0006, 0007** - $h = 13.7$ м, $d = 1.9$ м.

При производственных целей будут использоваться тепловая энергия, вырабатываемая 3 котлами, паропроизводительностью 6 т/час. Расход угля составляет 8140 т/год каждым котлом. **ИЗА 0002, 0003, 0004** - $h = 5$ м, $d = 0.25$ м. Для уменьшения выбросов на котлах будут установлены циклоны ЦН-15.

Циклон ЦН-15 – это устройство, используемое для очистки дымовых газов от пыли в системах отопления, в частности, в котельных. Принцип работы основан на центробежной силе: газовая смесь с частицами пыли подается в циклон по касательной, закручивается, и под действием центробежной силы частицы отбрасываются к стенкам, а затем опускаются в бункер для сбора пыли, в то время как очищенный газ выходит через выходной патрубок.

Около котельной имеется открытая площадка временного хранения угля размером 39*18 м (**ИЗА 6001**). Площадка временного хранения золошлаков (**ИЗА 6002**), размером 10*5 м.

Горелка (ИЗА 0005). При работе очистных сооружений будет выделяться биогаз, который будет направляться на горелку для сжигания. Приблизительный объем газа составляет 21 тыс. м³/год.

В целом по рассмотренной производственной площадке ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» выделено 7 организованных и 2 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В процессе деятельности предприятия суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от предприятия составляют 1609.46631 т/год.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу объектом в период эксплуатации, классы опасности приведены в таблице 1.8.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации приведены в таблице 1.8.8. Таблицы составлена с учетом требований Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63.

Принятые настоящим проектом номера стационарных источников выбросов вредных

веществ в атмосферу отображают их качественную и количественную характеристики. Цифра «1» в начале номера указывает на принадлежность объекта к организованным источникам выброса, цифра «6» – к неорганизованным. Последующие цифры номера указывают на порядковый номер источника.

Таблица 1.8.7 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)				0.01		0.0026	0.082	8.2
0154	Натрий гипохлорид (879*)				0.1		0.0026	0.082	0.82
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)		0.15	0.05		3	0.0057	0.07268	1.4536
0301	Азота диоксид (4)		0.2	0.04		2	2.5186736	79.47416	1986.854
0302	Азотная кислота (5)		0.4	0.15		2	0.0026	0.082	0.54666667
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.001	0.0316	0.79
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.40928446	12.914551	215.242517
0322	Серная кислота (517)		0.3	0.1		2	0.0025	0.0788	0.788
0330	Сера (IV) оксид (516)		0.5	0.05		3	11.3157768	356.8584	7137.168
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	26.72236308	842.71026	280.90342
0338	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)		0.15	0.05		2	0.00345	0.0419	0.838
0351	диАммоний сульфат (37)		0.2	0.1		3	0.00185	0.04496	0.4496
2613	4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил)-5-метил-тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)				0.003		0.001311	0.0410792	13.6930667
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	3.80517503806	120	800
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0.3	0.1		3	8.4278	196.944	1969.44
2966	Пыль крахмала (490)		0.5	0.15		4	0.0011	0.00792	0.0528
	В С Е Г О :						53.22378398	1609.46631	12417.23967

Таблица 1.8.8 - Параметры загрязняющих веществ на период эксплуатации

Прои- з- водст- во	Це- х	Источник выделения загрязняющих веществ		Числ о часов работ ы в году	Наименован ие источника выброса вредных веществ	Номер источн ика выброс ов на карте-схеме	Высота источн ика выброс ов, м	Диаме- тр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м.				Наименова ние газоочистн ых установок, тип и мероприя- тия по сокращени ю выбросов	Вещество, по которому производи- тся газоочист- ка	Кэффи- циент обеспече- ности газо- очистко й, %	Среднеэксп луа- тационная степень очистки/ максимальн ая степень очистки, %	Код вещест- ва	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дост и- жения НДВ	
												точечного источника /1-го конца линейног о источника /центра площадно го источника		2-го конца линейног о источника / длина, ширина площадно го источника												
		Наименование	Количес- тво, шт.						Скорос- ть, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Объемн ый расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)	Темп е- рату- ра смес и, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Насос аммиачной воды	2	8760	Вентиляцио- нная труба	0001	12.3	0.37	1.5	0.1612815	24.9	138	85								0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0026	17.591	0.082	2026
		Насос сульфата аммония	1	8760																	0154	Натрий гипохлорид (879*)	0.0026	17.591	0.082	2026
		Насос моноаммония фосфата	1	8760																	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинирован- ная, Натрий карбонат) (408)	0.0057	38.565	0.07268	2026
		Насос карбоната натрия	2	8760																						
		Насос тиаминной кислоты	1	2000																	0302	Азотная кислота (5)	0.0026	17.591	0.082	2026
		Насос серной кислоты	1	2000																	0303	Аммиак (32)	0.001	6.766	0.0316	2026
		Насос азотной кислоты	1	2000																	0322	Серная кислота (517)	0.0025	16.915	0.0788	2026
		Насос гидроксида натрия	1	2000																	0338	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0.00345	23.342	0.0419	2026
		Насос гипохлорита натрия	1	2000																						
		Засыпка сульфата аммония в резервуар	1	2000																	0351	диАммоний сульфат (37)	0.00185	12.517	0.04496	2026
		Засыпка карбоната натрия в резервуар	1	2000																	2613	4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримиди- нил-5-метил) тиазольный хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)	0.001311	8.87	0.0410792	2026
		Засыпка крахмала в резервуар	1	2000																						
		001		Котел на твердом топливе																	1	8760	Дымовая труба	0002	5	0.25

																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	1518.291	4.303	2026
																				0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	41900.126	118.6812	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.9059144	99155.01	280.85442	2026
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ((494)	1.85	20597.185	58.4	2026
001		Котел на твердом топливе	1	8760	Дымовая труба	0003	5	0.25	2.5	0.1227185	100	93	17							0301	Азота диоксид (4)	0.8392	9343.329	26.48	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	1518.291	4.303	2026
																				0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	41900.126	118.6812	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.9059144	99155.01	280.85442	2026
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ((494)	1.85	20597.185	58.4	2026
001		Котел на твердом топливе	1	8760	Дымовая труба	0004	5	0.25	2.5	0.1227185	100	100	14							0301	Азота диоксид (4)	0.8392	9343.329	26.48	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	1518.291	4.303	2026
																				0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	41900.126	118.6812	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8.9059144	99155.01	280.85442	2026
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ((494)	1.85	20597.185	58.4	2026
001		Горелка для сжигания биогаза	1	8760	Горелка	0005	4	0.4	2.5	0.3141593	100	191	-23							0301	Азота диоксид (4)	0.0010736	4.669	0.03416	2026
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001745	0.759	0.005551	2026
																				0330	Сера (IV) оксид (516)	0.025608	111.371	0.8148	2026
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00462	20.093	0.147	2026
001		Сушка дрожжей	1	8760	Труба	0006	13.7	1.9	1.5	4.2529311	40	150	66							2902	Взвешенные частицы (116)	1.9025875	512.906	60	2026
001		Сушка дрожжей	1	8760	Труба	0007	13.7	1.9	1.5	4.2529311	40	158	65							2902	Взвешенные частицы (116)	1.9025875	512.906	60	2026

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»																									
001		Склад угля	1	8760	Поверхность пыления	6001	2				24.9	138	-5	18	39					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	0.0938		1.004	2026
001		Склад золошлаков	1	8760	Поверхность пыления	6002	2				24.9	177	-23	10	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	2.784		20.74	2026

1.8.2. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (т/год, г/сек)

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчетов НДВ, установлены расчетным методом. Для определения количественных выбросов использованы действующие утвержденные методики:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.;
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Меднические работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005;
- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө;
- Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности (приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 204-п);
- техническими характеристиками применяемого оборудования.

Все обосновывающие расчеты на рассматриваемый проектом период приведены в приложении 3. Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, времени его работы.

1.8.3. Проведение расчётов и предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ

В соответствии с пп.1 п.2 раздела 3 Приложения № 2 к Экологическому Кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗКР намечаемая деятельность относится к I категории.

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации объекта приведены в таблицах 1.8.9 и 1.8.10.

Основные сведения об условиях проведения расчетов

Расчет загрязнения воздушного бассейна производился на персональном компьютере по унифицированному программному комплексу «Эра», версия 4.0, предназначенному для расчета полей концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов.

Программа согласована с ГГО имени А. И. Воейкова в соответствии с «Инструкцией по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» разрешена Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды к применению в Республики Казахстан.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов

по отношению к ПДК.

В исходные данные для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере внесены координаты источников выбросов, точек с границ санитарно-защитной, в которых необходимо произвести расчет приземных концентраций загрязняющих веществ.

Размер расчетного прямоугольника ширина 2600, высота 1500, расчетный шаг 100 м.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен с учётом фоновых концентраций. (Справка выдана РГП Казгидромет по Северо-Казахстанской области Приложение 6)

В данном проекте проведены расчеты уровня загрязнения атмосферы на период эксплуатации объекта, а также определены максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ, на картах рассеивания загрязняющих веществ изображены:

- изолинии расчетных концентраций загрязняющих веществ;
- значение максимальных приземных концентраций на расчетном прямоугольнике;
- значение максимальной приземной концентрации на границе СЗЗ.

Проведение расчета рассеивания на период строительства нецелесообразно в виду неорганизованности источников выбросов и неодновременности работы техники и оборудования.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что расчетные максимальные концентрации по всем ингредиентам на границе жилой зоны составляют менее 1,0 ПДК, т.е. нормативное качество воздуха на границе жилой зоны (ЖЗ) обеспечивается и соответствует приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе СЗЗ (приложение 7):

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	РП	СЗЗ	ЖЗ
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.133869	0.049243	0.004226
0154	Натрий гипохлорид (879*)	Cm<0.05	Cm<0.05	Cm<0.05
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.054308	0.007762	0.000614
0301	Азота диоксид (4)	3.425266	0.38357	0.042193
0302	Азотная кислота (5)	Cm<0.05	Cm<0.05	Cm<0.05
0303	Аммиак (32)	Cm<0.05	Cm<0.05	Cm<0.05
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	4.451032	0.496745	0.045776
0322	Серная кислота (517)	Cm<0.05	Cm<0.05	Cm<0.05
0330	Сера (IV) оксид (516)	5.16589	0.57143	0.0366
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	7.775845	0.883657	0.201144
0338	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	Cm<0.05	Cm<0.05	Cm<0.05
0351	диАммоний сульфат (37)	Cm<0.05	Cm<0.05	Cm<0.05
2613	4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)	0.624539	0.089259	0.007058
2902	Взвешенные частицы (116)	4.785158	0.69115	0.038464
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	14.65503	0.913996	0.033308
2966	Пыль крахмала (490)	Cm<0.05	Cm<0.05	Cm<0.05
6007	0301 + 0330	8.591157	0.955	0.066222
6042	0322 + 0330	5.16589	0.571919	0.036679

Карты изолиний загрязняющих веществ представлены в приложении 7. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферу, по промплощадке приведен в таблице 1.8.11.

При правильной эксплуатации объектов производства воздействие на атмосферный

воздух на территории расположения предприятия будет незначительным и не повлечет за собой необратимых процессов.

Таблица 1.8.9 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту на период строительства

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								год дос- тижения НДВ
		существующее положение на 2025 год		на 2025 год		на 2026 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)										
Не организованные источники										
Строительная площадка	6001					0.05695	0.2932	0.05695	0.2932	2026
Итого:						0.05695	0.2932	0.05695	0.2932	
Всего по загрязняющему веществу:						0.05695	0.2932	0.05695	0.2932	2026
0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)										
Не организованные источники										
Строительная площадка	6001					0.0038896	0.021603	0.0038896	0.021603	2026
Итого:						0.0038896	0.021603	0.0038896	0.021603	
Всего по загрязняющему веществу:						0.0038896	0.021603	0.0038896	0.021603	2026
0168, Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)										
Не организованные источники										
Строительная площадка	6001					0.000149074	0.0000644	0.000149074	0.0000644	2026
Итого:						0.000149074	0.0000644	0.000149074	0.0000644	
Всего по загрязняющему веществу:						0.000149074	0.0000644	0.000149074	0.0000644	2026
0184, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)										
Не организованные источники										
Строительная площадка	6001					0.000271528	0.0001173	0.000271528	0.0001173	2026
Итого:						0.000271528	0.0001173	0.000271528	0.0001173	
Всего по загрязняющему веществу:						0.000271528	0.0001173	0.000271528	0.0001173	2026
0301, Азота диоксид (4)										
Не организованные источники										
Строительная площадка	6001					0.010337	0.04684	0.010337	0.04684	2026
Итого:						0.010337	0.04684	0.010337	0.04684	
Всего по загрязняющему веществу:						0.010337	0.04684	0.010337	0.04684	2026
0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)										
Не организованные источники										
Строительная площадка	6001					0.001679	0.00761	0.001679	0.00761	2026

Итого:						0.001679	0.00761	0.001679	0.00761	
Всего по загрязняющему веществу:						0.001679	0.00761	0.001679	0.00761	2026
0337, Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.032270003	0.214351378	0.032270003	0.214351378	2026
Итого:						0.032270003	0.214351378	0.032270003	0.214351378	
Всего по загрязняющему веществу:						0.032270003	0.214351378	0.032270003	0.214351378	2026
0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.001042	0.00919	0.001042	0.00919	2026
Итого:						0.001042	0.00919	0.001042	0.00919	
Всего по загрязняющему веществу:						0.001042	0.00919	0.001042	0.00919	2026
0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.00458	0.0404	0.00458	0.0404	2026
Итого:						0.00458	0.0404	0.00458	0.0404	
Всего по загрязняющему веществу:						0.00458	0.0404	0.00458	0.0404	2026
0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.574558333	4.111726753	0.574558333	4.111726753	2026
Итого:						0.574558333	4.111726753	0.574558333	4.111726753	
Всего по загрязняющему веществу:						0.574558333	4.111726753	0.574558333	4.111726753	2026
0621, Метилбензол (349)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.202361111	0.946151	0.202361111	0.946151	2026
Итого:						0.202361111	0.946151	0.202361111	0.946151	
Всего по загрязняющему веществу:						0.202361111	0.946151	0.202361111	0.946151	2026
0827, Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					2.16678E-05	0.000152264	2.16678E-05	0.000152264	2026
Итого:						2.16678E-05	0.000152264	2.16678E-05	0.000152264	
Всего по загрязняющему веществу:						2.16678E-05	0.000152264	2.16678E-05	0.000152264	2026

1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.039166667	0.183126	0.039166667	0.183126	2026
Итого:						0.039166667	0.183126	0.039166667	0.183126	
Всего по загрязняющему веществу:						0.039166667	0.183126	0.039166667	0.183126	2026
1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.084861111	0.396773	0.084861111	0.396773	2026
Итого:						0.084861111	0.396773	0.084861111	0.396773	
Всего по загрязняющему веществу:						0.084861111	0.396773	0.084861111	0.396773	2026
2752, Уайт-спирит (1294*)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.293497222	2.981618645	0.293497222	2.981618645	2026
Итого:						0.293497222	2.981618645	0.293497222	2.981618645	
Всего по загрязняющему веществу:						0.293497222	2.981618645	0.293497222	2.981618645	2026
2754, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					1.039479241	0.22727709	1.039479241	0.22727709	2026
Итого:						1.039479241	0.22727709	1.039479241	0.22727709	
Всего по загрязняющему веществу:						1.039479241	0.22727709	1.039479241	0.22727709	2026
2902, Взвешенные частицы (116)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.423336667	3.849506575	0.423336667	3.849506575	2026
Итого:						0.423336667	3.849506575	0.423336667	3.849506575	
Всего по загрязняющему веществу:						0.423336667	3.849506575	0.423336667	3.849506575	2026
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001			8.8194	8.4448	0.002514	0.01942	8.8194	8.4448	2025
Итого:				8.8194	8.4448	0.002514	0.01942	8.8194	8.4448	
Всего по загрязняющему веществу:				8.8194	8.4448	0.002514	0.01942	8.8194	8.4448	2025
2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.0034	0.02176	0.0034	0.02176	2026

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Итого:						0.0034	0.02176	0.0034	0.02176	
Всего по загрязняющему веществу:						0.0034	0.02176	0.0034	0.02176	2026
2936, Пыль древесная (1039*)										
Неорганизованные источники										
Строительная площадка	6001					0.118	0.03186	0.118	0.03186	2026
Итого:						0.118	0.03186	0.118	0.03186	
Всего по загрязняющему веществу:						0.118	0.03186	0.118	0.03186	2026
Всего по объекту:				8.8194	8.4448	2.892364224	13.4027474	11.70925022	21.8281274	
Из них:										
Итого по организованным источникам:										
Итого по неорганизованным источникам:				8.8194	8.4448	2.892364224	13.4027474	11.70925022	21.8281274	

Таблица 1.8.10 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту на период эксплуатации

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния НДВ
		существующее положение на 2025 год		на 2026-2034 гг.		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0150, Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.0026	0.082	0.0026	0.082	2026
Итого:				0.0026	0.082	0.0026	0.082	
Всего по загрязняющему веществу:				0.0026	0.082	0.0026	0.082	2026
0154, Натрий гипохлорид (879*)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.0026	0.082	0.0026	0.082	2026
Итого:				0.0026	0.082	0.0026	0.082	
Всего по загрязняющему веществу:				0.0026	0.082	0.0026	0.082	2026
0155, диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.0057	0.07268	0.0057	0.07268	2026
Итого:				0.0057	0.07268	0.0057	0.07268	
Всего по загрязняющему веществу:				0.0057	0.07268	0.0057	0.07268	2026
0301, Азота диоксид (4)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0002			0.8392	26.48	0.8392	26.48	2026
Завод по производству дрожжей	0003			0.8392	26.48	0.8392	26.48	2026
Завод по производству дрожжей	0004			0.8392	26.48	0.8392	26.48	2026
Завод по производству дрожжей	0005			0.0010736	0.03416	0.0010736	0.03416	2026
Итого:				2.5186736	79.47416	2.5186736	79.47416	
Всего по загрязняющему веществу:				2.5186736	79.47416	2.5186736	79.47416	2026
0302, Азотная кислота (5)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.0026	0.082	0.0026	0.082	2026
Итого:				0.0026	0.082	0.0026	0.082	
Всего по загрязняющему веществу:				0.0026	0.082	0.0026	0.082	2026
0303, Аммиак (32)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.001	0.0316	0.001	0.0316	2026
Итого:				0.001	0.0316	0.001	0.0316	
Всего по загрязняющему веществу:				0.001	0.0316	0.001	0.0316	2026

0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0002			0.13637	4.303	0.13637	4.303	2026
Завод по производству дрожжей	0003			0.13637	4.303	0.13637	4.303	2026
Завод по производству дрожжей	0004			0.13637	4.303	0.13637	4.303	2026
Завод по производству дрожжей	0005			0.00017446	0.005551	0.00017446	0.005551	2026
Итого:				0.40928446	12.914551	0.40928446	12.914551	
Всего по загрязняющему веществу:				0.40928446	12.914551	0.40928446	12.914551	2026
0322, Серная кислота (517)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.0025	0.0788	0.0025	0.0788	2026
Итого:				0.0025	0.0788	0.0025	0.0788	
Всего по загрязняющему веществу:				0.0025	0.0788	0.0025	0.0788	2026
0330, Сера (IV) оксид (516)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0002			3.7633896	118.6812	3.7633896	118.6812	2026
Завод по производству дрожжей	0003			3.7633896	118.6812	3.7633896	118.6812	2026
Завод по производству дрожжей	0004			3.7633896	118.6812	3.7633896	118.6812	2026
Завод по производству дрожжей	0005			0.025608	0.8148	0.025608	0.8148	2026
Итого:				11.3157768	356.8584	11.3157768	356.8584	
Всего по загрязняющему веществу:				11.3157768	356.8584	11.3157768	356.8584	2026
0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0002			8.90591436	280.85442	8.90591436	280.85442	2026
Завод по производству дрожжей	0003			8.90591436	280.85442	8.90591436	280.85442	2026
Завод по производству дрожжей	0004			8.90591436	280.85442	8.90591436	280.85442	2026
Завод по производству дрожжей	0005			0.00462	0.147	0.00462	0.147	2026
Итого:				26.72236308	842.71026	26.72236308	842.71026	
Всего по загрязняющему веществу:				26.72236308	842.71026	26.72236308	842.71026	2026
0338, диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.00345	0.0419	0.00345	0.0419	2026
Итого:				0.00345	0.0419	0.00345	0.0419	
Всего по загрязняющему веществу:				0.00345	0.0419	0.00345	0.0419	2026
0351, диАммоний сульфат (37)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.00185	0.04496	0.00185	0.04496	2026
Итого:				0.00185	0.04496	0.00185	0.04496	
Всего по загрязняющему веществу:				0.00185	0.04496	0.00185	0.04496	2026
2613, 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)								

О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.001311	0.0410792	0.001311	0.0410792	2026
Итого:				0.001311	0.0410792	0.001311	0.0410792	
Всего по загрязняющему веществу:				0.001311	0.0410792	0.001311	0.0410792	2026
2902, Взвешенные частицы (116)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0006			1.902587519	60	1.902587519	60	2026
Завод по производству дрожжей	0007			1.902587519	60	1.902587519	60	2026
Итого:				3.805175038	120	3.805175038	120	
Всего по загрязняющему веществу:				3.805175038	120	3.805175038	120	2026
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0002			1.85	58.4	1.85	58.4	2026
Завод по производству дрожжей	0003			1.85	58.4	1.85	58.4	2026
Завод по производству дрожжей	0004			1.85	58.4	1.85	58.4	2026
Итого:				5.55	175.2	5.55	175.2	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	6001			0.0938	1.004	0.0938	1.004	2026
Завод по производству дрожжей	6002			2.784	20.74	2.784	20.74	2026
Итого:				2.8778	21.744	2.8778	21.744	
Всего по загрязняющему веществу:				8.4278	196.944	8.4278	196.944	2026
2966, Пыль крахмала (490)								
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Завод по производству дрожжей	0001			0.0011	0.00792	0.0011	0.00792	2026
Итого:				0.0011	0.00792	0.0011	0.00792	
Всего по загрязняющему веществу:				0.0011	0.00792	0.0011	0.00792	2026
Всего по объекту:				53.22378398	1609.46631	53.22378398	1609.46631	
Из них:								
Итого по организованным источникам:				50.3459839781	1587.7223102	50.3459839781	1587.7223102	
Итого по неорганизованным источникам:				2.8778	21.744	2.8778	21.744	

Таблица 1.8.11 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Код вещества/ группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/ м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно- защитной зоны	в жилой зоне X/ Y	на гра- нице СЗЗ X/ Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Загрязняющие вещества:									
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		0.049243/ 0.0004924		-46/ 321	0001		100	производство: Завод по производству дрожжей
0154	Натрий гипохлорид (879*)	0.040203/ 0.0040203	0.040203/ 0.0040203	*/ *	*/ *	0001	100	100	производство: Завод по производству дрожжей
0301	Азота диоксид (4)	0.042193(0.024072)/ 0.135017(0.077029) вклад п/ п=57.1%	0.38357(0.378188)/ 1.227423(1.210203) вклад п/ п=98.6%	-1658/ 62	-107/ -208	0003 0004 0002	33.3 33.1 33.5	34.1 33.2 32.7	производство: Завод по производству дрожжей
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.045776(0.031293)/ 0.01831(0.012517) вклад п/ п=68.4%	0.496745(0.491645)/ 0.198698(0.196658) вклад п/ п= 99%	-1658/ 62	-107/ -208	0003 0004 0002	33.3 33.1 33.5	34.1 33.2 32.7	производство: Завод по производству дрожжей
0330	Сера (IV) оксид (516)	0.0366(0.036421)/ 0.3477(0.346) вклад п/ п=99.5%	0.57143(0.571293)/ 5.428586(5.427287) вклад п/ п= 100%	-1658/ 62	-107/ -208	0003 0004 0002	33.3 33.1 33.4	34.1 33.2 32.7	производство: Завод по производству дрожжей
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.201144(0.054485)/ 3.017167(0.817278) вклад п/ п=27.1%	0.883657(0.856206)/ 13.25485(12.84309) вклад п/ п=96.9%	-1658/ 62	-107/ -208	0003 0004 0002	33.3 33.2 33.5	34.1 33.2 32.7	производство: Завод по производству дрожжей
0338	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид,	0.011855/ 0.0017783	0.011855/ 0.0017783	*/ *	*/ *	0001	100	100	производство: Завод по производству дрожжей

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

	Фосфорный ангидрид) (612)								
0351	диАммоний сульфат (37)	0.014303/ 0.0028606	0.014303/ 0.0028606	*/ *	*/ *	0001	100	100	производство: Завод по производству дрожжей
2613	4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазольный хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)		0.0892588/ 0.0002678		-46/ 321	0001		100	производство: Завод по производству дрожжей
2902	Взвешенные частицы (116)	0.038464(0.019345)/ 0.134624(0.067707) вклад п/ п=50.3%	0.69115(0.685779)/ 2.419026(2.400226) вклад п/ п=99.2%	-1658/ 62	364/ 282	0006 0007	87.2 12.8	85.4 14.6	производство: Завод по производству дрожжей
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.033308/ 0.1765322	0.9139962/ 4.8441798	-1658/ 62	-186/ 147	0002 6002 0003	19.6 40.2 19.5	25.7 24.7 24.7	производство: Завод по производству дрожжей
Группы суммации:									
07(31) 0301 0330	Азота диоксид (4)Сера (IV) оксид (516)	0.066222(0.060493)вклад п/ п=91.3%	0.955(0.949482)вклад п/ п=99.4%	-1658/ 62	-107/ -208	0003 0004 0002	33.3 33.1 33.5	34.1 33.2 32.7	производство: Завод по производству дрожжей
42(28) 0322 0330	Серная кислота (517) Сера (IV) оксид (516)	0.036679(0.0365) вклад п/ п=99.5%	0.571919(0.571782) вклад п/ п= 100%	-1658/ 62	-107/ -208	0003 0004 0002	33.2 33 33.4	34.1 33.2 32.7	производство: Завод по производству дрожжей

1.8.4. План мероприятий по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеороусловий

Загрязнение приземного слоя воздуха, в большей степени зависит метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеороусловия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Задача в том, чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня воздуха. К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся: пыльные бури, гололед, штормовой ветер, туман, штиль.

Неблагоприятные метеорологические условия могут помешать нормальному режиму работы.

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к нештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей среде.

Поэтому необходимо в период НМУ предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Согласно методическим указаниям «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04-52-85 мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатываются для трех режимов работы. При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует в первую очередь сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.

Согласно методическим указаниям «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04-52-85 мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатываются для трех режимов работы. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения и соответствующий ей режим работы предприятий в каждом конкретном населенном пункте устанавливают местные органы Казгидромета:

Предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

Второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно, и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

Предупреждение третьей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Размер сокращения выбросов для каждого объекта в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

- по первому режиму – 15-20 %;
- по второму режиму – 20-40 %;
- по третьему режиму – 40-60 %.

Для первого режима работы разрабатываются мероприятия, обеспечивающие сокращение выбросов, а, следовательно, и концентрации загрязняющих веществ в атмосферу на 20%. Мероприятия данного режима носят в основном организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности. План мероприятий для первого режима:

- регулирование топливной аппаратуры ДВС агрегатов и спецтехники;
- запретить работу оборудования на форсированном режиме;
- рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не участвующих в

едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- переход на сокращенный режим работы (снижение производительности на 20%) в период НМУ.

Для второго режима работы разработанные мероприятия обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ на 20-40%. План мероприятий для второго режима:

- переход на сокращенный режим работы (снижение производительности на 20- 40%) в период НМУ;

При третьем режиме работы предприятий мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60 %, а в некоторых особо опасных условиях следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов при третьем режиме целесообразно учитывать следующие мероприятия общего характера:

- снизить нагрузку или остановить работу источников со значительными выделениями загрязняющих веществ;
- перераспределить нагрузку производств и технологических линий на более эффективное оборудование;
- остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу;

Эти мероприятия носят организационно-технический характер, они не требуют существенных затрат.

1.8.5. Обоснование санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Согласно п.4 Санитарных правил от 11.01.2022 года №КР ДСМ-2 (с изменениями от 04.05.2024 г.) СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, утверждаемых согласно подпункту 113) пункта 15 Положения (далее – гигиенические нормативы), а для объектов I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Минимальные размеры СЗЗ объектов устанавливаются в соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам от 11.01.2022 года №КР ДСМ-2.

Согласно **пп. 1, п.39, Раздела 9** Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных приказом, исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 (с изменениями от 04.05.2024 г.) для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» составляет 300 м, предприятие относится к III классу опасности.

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» СЗЗ для объектов III класса опасности не менее 50 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

1.8.6. Организация контроля за выбросами

Мониторинг эмиссий – наблюдение за количеством и качеством промышленных эмиссий от источников загрязнения. Мониторинг эмиссий включает в себя определение количественных и качественных показателей выбросов и сбросов.

Производственный мониторинг эмиссий на источниках выбросов, на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны будет осуществлён в рамках **программы производственного экологического контроля**, разрабатываемого для предприятия ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» совместно с документацией на получение разрешения. Производственный экологический контроль на предприятии будет заключаться в наблюдении за параметрами технологического процесса, для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается оптимальным в экологическом отношении.

Мониторинг атмосферного воздуха должен осуществляться специализированными аккредитованными лабораториями (центрами) на договорных основах или собственной аккредитованной лабораторией.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя.

Производственный мониторинг включает в себя разделы по проведению контроля за качеством окружающей среды на границе СЗЗ и жилой зоны.

В соответствии с п. 5 СП № КР ДСМ-2, перечень показателей для проведения лабораторных исследований определяется на основании результата расчета рассеивания химических веществ, вклад в загрязнение жилых зон которых превышает 0,1 ПДК.

1.8.7. Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

Результаты расчета рассеивания выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации предприятия показали, что приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по всем веществам не превышают ПДК. Расстояние до ближайшего жилого дома 1,75 км в западном направлении, следовательно, и негативное влияние на здоровье населения незначительное.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия предусматривается проектом Предварительного (расчётного) размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Анализируя ориентировочные данные о количестве выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие на атмосферный воздух будет следующим:

Потенциальный источник воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
Период строительно-монтажных работ				
СМР	Локальный 1	Средней продолжительности 2	Умеренная 3	Низкая 6
Период эксплуатации				
Эксплуатация	Локальный 1	Постоянный 4	Слабая 2	Низкая 8

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов на период СМР и 8 баллов на период эксплуатации, категория значимости воздействия на атмосферный воздух присваивается низкой. Последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка в пределах допустимых стандартов.

1.8.8. Мероприятиями по охране окружающей среды

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

- 1) направленные на обеспечение экологической безопасности;
- 2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;
- 3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;
- 4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;
- 5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.

С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период строительно-монтажных работ предпринимаются следующие действия:

- регламентированный режим строительных работ;
- орошение внутриплощадных дорог с целью пылеподавления;
- транспортировка сыпучих материалов будет осуществляться с применением брезентового или другого вида укрытия, исключающего выброс ЗВ;
- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ, имеющих соответствующие сертификаты и разрешение на строительные работы.

С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период эксплуатации предпринимаются следующие действия:

- периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
- установка циклонов на котельные с целью очистки от пыли неорганической;
- правильная эксплуатация технологического оборудования.

Расчет рассеивания показал, что при эксплуатации рассматриваемого объекта суммарные расчетные максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу при работе источников выбросов, с учетом фоновое загрязнение района расположения объекта, оказываются ниже предельно допустимого значения 1,0 ПДК на границе, предлагаемой СЗЗ. Таким образом, разработка дополнительных природоохранных мероприятий по фактору воздействия объекта на атмосферный воздух не требуется.

1.9. Оценка воздействия на водные ресурсы

1.9.1. Краткие гидрографические и гидрогеологические условия района

Поверхностные воды

Участок, на котором будет осуществляться проведение работ, расположен в Северо-Казахстанской области, в промышленной зоне г. Петропавловск, поблизости отсутствуют открытые поверхностные водоемы, соответственно, исключается возможность их загрязнения в процессе осуществления строительных работ и эксплуатации предприятия.

Речная сеть Северо-Казахстанской области развита слабо. Основным источником водоснабжения – река Есиль. От территории объекта река Ишим находится на расстоянии **3,4 км.** Согласно Постановления акимата Северо-Казахстанской области от 31 декабря 2015 года № 514 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов Северо-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования» ширина водоохраной зоны р. Ишим в пределах г. Петропавловск составляет 300 метров. Таким образом предприятие и его зона воздействия (СЗЗ – 500 м) находятся далеко за пределами водоохраной полосы реки Ишим.

Поверхностные воды области представлены транзитной р. Есиль (Ишим), являющейся притоком системы Оби, малыми реками внутреннего стока, многочисленными озерами и болотами, а также искусственными водоемами - водохранилища, пруды и котлованы. Всего на территории области запроектировано 86 водных объектов.

Р. Есиль. Главный водоток области р. Есиль берет начало в Сарыарке в горах Нияз на высоте 560 м над уровнем моря и впадает в р. Ертис (Иртыш). Формирование стока р. Есиль происходит в пределах Казахского мелкосопочника, где он принимает свои главные притоки Жабай, Акканбурлук, Иманбурлук с Сарыозеком. В равнинной части в пределах области в него впадают ручьи Теренсай, Шудасай, Баганаты, Коктерекский, Александровский, Омутнинский.

Есиль относится к рекам с повышенной минерализацией воды, что обусловлено засушливостью климата и высокой соленостью подземных вод, подпитывающих реку. Общая минерализация 0,5-0,8 г/л, а в меженный период этот показатель возрастает до 1,2 г/л. Вода жесткая. По химическому составу на разных участках течения она неодинаковая, но преобладающим является гидрокарбонатный класс. В пределах области русло реки зарегулировано Сергеевским и Петропавловским водохранилищами.

Озера. Общее количество озер в области более 3 тысяч с суммарной площадью 4600 км². Озерность территории около 3,5 % - самая высокая среди северных областей Казахстана. Наибольший показатель отмечается в Уалихановском районе – 8,23 %; в Акжарском – 5,55 %; Жамбылском – 5,54 %. Довольно высока озерность в пригородной зоне Петропавловска – 6,5 %.

Озера разнообразны по химическому составу и степени минерализации воды. Преобладают водоемы, относящиеся к гидрокарбонатному и хлоридному классам, редко – к сульфидному. Минерализацией колеблется от 0,4 до 300 г/л (самосадочные). К пресным относят те, которые имеют соленость до 1 г/л. Воду таких озер используют для бытовых нужд и орошения. Солончатые водоемы имеют минерализацию от 1 до 25 г/л, воду соленостью до 2 г/л можно использовать в случае нужды для питья, а до 3,5 г/л – для водопоя скота. При концентрации 25-50 г/л и выше воду относят к категории соленой.

От территории объекта ближайшее озеро – Белое находится на расстоянии **около 1 км.** Согласно Постановления акимата Северо-Казахстанской области от 31 декабря 2015 года № 514 «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов Северо-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования» ширина водоохраной зоны для оз. Белое не установлена.

Подземные воды

Область располагает ограниченными запасами подземных вод разных водоносных комплексов. Выходы их на поверхность в виде ключей сравнительно редкие. Уровень грунтовых вод зависит от рельефа местности, источников формирования воды, сезонов года и находится в пределах от 0,5 до 5 метров. Пестрота минерализации большая. Наиболее распространёнными пресными водами являются верховодки (воды покровных отложений). Они формируются за счёт атмосферных осадков и талых вод, содержат 1г/л. Встречаются в плоских блюдцеобразных понижениях. Во время буровых работ 06.05.2025 – 07.05.2025 г. появившийся уровень грунтовых

вод 4,2-5,6 м, установившийся уровень грунтовых вод 0,6-1,3 м от поверхности земли.

1.9.2. Характеристика источников воздействия на подземные воды при производстве работ

Постоянные водотоки и водоемы в пределах земельных отводов под промплощадкой отсутствуют. Все производственные процессы протекают внутри помещения предприятия. В этой связи, исключается попадание загрязняющих веществ с поверхностными осадками в почву и подземные воды.

1.9.3. Водопотребление и водоотведение предприятия

Период строительства

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества в 19-ти литровых бутылках и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте.

Использование воды на пылеподавление осуществляется за счёт привозной технической воды по договору. При осуществлении СМР объекта исключено использование *воды питьевого качества в технических целях*. В случае водозабора из поверхностных источников будет получено разрешение на спец. водопользование.

Система водоотведения на период строительно-монтажных работ от санитарно-бытовых помещений осуществляется устройством мобильных туалетных кабин «Биотуалет». По мере заполнения биотуалетов их содержимое будет откачиваться ассенизационными машинами, и вывозится согласно договору специализированными предприятиями.

Расчет водопотребления (и водоотведения) на период строительных работ проведен согласно штатному расписанию в соответствии с СП РК 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

Объем водопотребления на 1 чел. составляет 25 л в смену. Количество рабочих – 100 чел.

$Q = 25 \text{ л/чел} * 100 \text{ раб} = 2500 \text{ л/смена}$ ($825 \text{ м}^3/\text{период строительства}$).

Норма водоотведения принята 75% л в сутки от потребления на одного работающего – 618.75 м³/период строительства.

Расчёт пылеподавления:

Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери):

Площадь поливаемых покрытий составляет 600 м².

Норма расхода воды на полив складов инертных материалов составляет 0,4 л/м².

$0,4 * 600 / 1000 = 0,24 \text{ м}^3/\text{сут}$ $0,24 * 130 = 31,2 \text{ м}^3/\text{год}$.

Период эксплуатации

На период эксплуатации предприятия вода будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды рабочего персонала и технологический процесс производства.

На период эксплуатации объекта водоснабжение предприятия централизованное от водопроводных сетей г. Петропавловск.

Расход воды на производство:

Участок потребления	Годовое производство продукции	Норма потребления воды	Водопотребление м ³ /год
Производство дрожжей	3000 т	55 м ³ на 1 тонну	165000

Нормы потребления воды на производстве.

Норма расхода воды на санитарно-питьевые нужды, л/чел. в день	Численность персонала, чел.	Сроки работ, сут.	Общее потребление воды, м ³
1	2	4	5
25	100	365	912.5

Объем водопотребления питьевой воды на производственный и хоз-бытовые нужды составляет – 165912.5 м³/год.

Система очистки сточной воды.

Комплекс очистных сооружений предназначен для очистки сточных вод и обезвоживания шлама. Сточные воды при температуре 20–25 °С поступают в многоступенчатый испаритель. Сточные воды в данном испарителе концентрируются до жидкого органического удобрения. Концентрированное жидкое органическое удобрение собирается в резервуар для органического удобрения. Оно будет собираться в резервуар для жидких удобрений и доставляться потенциальным клиентам автоцистерной. Конденсат испарения откачивается в систему предварительной очистки сточных вод и смешивается с промывными сточными водами с цеха. После смешивания, сточные воды откачиваются в анаэробный биохимический резервуар для очистки сточных вод. На этом этапе сточные воды очищаются анаэробно (без кислорода), чтобы разрушить растворенные органические вещества с помощью микроорганизмов. В этом процессе образуется биогаз. Он собирается и сжигается в горелке.

Следующий этап — это очистка сточных вод в системе биохимической аэробной очистки сточных вод, где вводится воздух (система аэрации). На этом этапе органические загрязнители и другие загрязняющие вещества, такие как азот и фосфор, разлагаются, образуя осадок и воду.

Последний этап — это отделение воды от осадка с помощью системы физико-химического осаждения сточных вод. На данном этапе сточные воды откачиваются в вторичный осадочный резервуар для разделения воды и осадка (ил). Чистая вода собирается с верхней части вторичного осадочного резервуара и сбрасывается в городскую канализационную систему. Осадок (ил) откачивается в резервуар для осадка и фильтруется с помощью шнекового пресса. Обезвоженный осадок (ил) собирается и передается как органическое удобрение (рис. 1.9.3.1).




Рисунок 1.9.3.1 - Схема водоочистки производственных сточных вод

Качество очищенных сточных вод, будет соответствовать нормам сточных вод, принимаемых в общегородской коллектор Кызылжар су.

1.9.4. Мониторинг воздействия на водные ресурсы

Предприятие не осуществляет сбросов производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не оказывает, следовательно, и мониторинг водных ресурсов не предусматривается.

1.9.5. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Основное воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды в районе непосредственного осуществления планируемых работ и в зоне гидрологического влияния будет не существенным ввиду того, что вся деятельность предприятия осуществляется внутри помещений и

исключает возможность загрязнения грунтовых вод. Поверхностные водные источники отсутствуют в непосредственной близости от предприятия и на расстоянии санитарно-защитной зоны, ввиду этого воздействие на поверхностные водные объекты исключается.

1.9.6. Мероприятия по охране поверхностных вод и подземных вод

Для уменьшения загрязнения окружающей среды и в целях рационального использования водных ресурсов предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с площадки;
- недопущение сброса сточных вод на рельеф местности;
- сбор отходов в герметичные контейнеры и своевременный вывоз на специализированные предприятия для размещения или утилизации;
- своевременная уборка территории строительной площадки от мусора;
- использование локальных очистных сооружений;
- установка приборов учета потребляемой и отводимой воды;
- использование части очищенных вод с очистных сооружений на полив зеленых насаждений и подъездных дорог;
- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан Водный Кодекс; РНД 211.2.03.02-97, 1997), внутренних документов и стандартов компании.

1.10. Оценка воздействия на недра

В данном разделе рассмотрены основные источники и виды воздействия на геологическую среду от намечаемой деятельности по строительству и эксплуатации ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan».

При производстве СМР необходимо соблюдать утвержденные в установленном порядке стандарты, нормы, правила и регламентирующие условия сохранения недр.

На период СМР и эксплуатации деятельность предприятия **не предполагает** добычу минеральных и сырьевых ресурсов, полезных ископаемых, подземных вод, а также захоронение вредных веществ и отходов производства в недра. По характеру производства в процессе строительства и эксплуатации объекта **воздействия на недра не осуществляются**.

1.10.1. Природоохранные мероприятия по сохранению недр

При реализации СМР природоохранных мероприятий по сохранению недр не требуется.

1.11. Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров

При строительстве проектируемого объекта отрицательному воздействию может быть подвергнута, в основном, верхняя часть геологической среды.

Для строительных работ будут использованы инертные материалы, такие как:

- щебень фр.5-20;
- щебень фр. 20-80.

Все материалы доставляются на предприятие сторонними организациями по мере необходимости работ. Хранение материалов на территории строительной площадки осуществляется непродолжительное время до момента использования материалов в строительных целях.

Заправка автотранспорта на территории строительной площадки не осуществляется, что снижает воздействие почвы и земельные ресурсы.

При строительстве будет осуществляться снятие верхнего слоя грунта и планировка территории. В дальнейшем выемочный объем снятого грунта будет использован для озеленения территории предприятия; плодородный слой земли после снятия перемещается в резерв с целью использования для рекультивации нарушенных земель или землеваяния малопродуктивных угодий.

На рассматриваемой территории реликтовая растительность, а также растительность,

занесенная в Красную Книгу РК, отсутствует.

Вырубка зеленых насаждений на территории строительства не предусматривается.

1.11.1. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров

Отходы должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил сбора и хранения.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду.


Основными мероприятиями за соблюдением охраны почв являются:

- ✓ Соблюдение требований ст. 65 Земельного Кодекса РК;
- ✓ Тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
- ✓ Выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности и почвенного покрова;
- ✓ Временный характер складирования отходов в металлических контейнерах на специально оборудованных площадках, до момента их вывоза сторонними организациями.
- ✓ Организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.
- ✓ Обеспечить сохранность поверхностного слоя почв участка от загрязнения ГСМ, бытовыми отходами и др.;
- ✓ Обеспечить прокладывание проездов для автотранспорта по участку с максимальным использованием существующей дорожной сети;
- ✓ Принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтью, нефтепродуктами и другими загрязнителями; неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;
- ✓ Охрана растительности, сохранение редких растительных сообществ, флористических комплексов и их местообитания на прилегающих к месту ведения работ территориях.
- ✓ При строительстве будет осуществляться снятие верхнего слоя грунта и планировка территории. В дальнейшем выемочный объём снятого грунта будет использован для озеленения территории предприятия; плодородный слой земли после снятия перемещается в резерв с целью использования для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Благоустройство СЗЗ

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий работы, трудящихся на территории порта предусматриваются мероприятия по благоустройству. Они сводятся к устройству тротуаров, организации мест кратковременного отдыха и озеленению.

При организации СЗЗ необходимо учесть следующее: одним из основных ее факторов является обеспечение защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений. В качестве мероприятий применяется озеленение зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями. Растения, используемые для озеленения СЗЗ, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока. Деревья основной породы в изолирующих посадках высаживаются через 3 м в ряду при расстоянии 3 м между рядами: расстояние между деревьями сопутствующих пород 2-2,5 м; крупные кустарники высаживаются на расстоянии 1-1,5 м друг от друга; мелкие - 0,5 м при ширине междурядий 2-1,5 м.



Согласно СанПин для предприятий III класса предусматривается максимальное озеленение не менее 50 % территории СЗЗ с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Планировочная организация СЗЗ основывается на зонировании ее территории с выделением трех основных зон:

- промышленного защитного озеленения (15-56 %) общей площади СЗЗ;
- приселетного защитного озеленения (20-58 %);
- планировочного использования (15-45 %).

В промышленной зоне размещают посадки изолирующего типа (деревья: береза бородавчатая, сосна обыкновенная, липа, тополь канадский, клен остролистный; кустарники: рябина красная, сирень, смородина красная или черная, шиповник обыкновенный) для сокращения поступления вредных веществ на защитные территории. Их располагают у границ предприятия. Обычно они имеют вид плотных полос.

В приселетной зоне размещают посадки фильтрующего типа (деревья: лиственница сибирская, ясень обыкновенный, тополь канадский; кустарники: шиповник обыкновенный, сирень), они являются основными в защитных насаждениях.

Общая площадь озеленения будет составлять 50% СЗЗ предприятия. Ежегодная высадка древесно-кустарниковых насаждений и газонов на участке, в течение 10 лет в соответствии с ведомостью озеленения СЗЗ. На следующем этапе проектирования в проекте предварительного (расчетного) размера СЗЗ будет определен объем посадочного материала, а также работы по уходу за саженцами до полной их приживаемости.

Кроме того, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, после получения заключения на Отчет о возможных воздействиях предполагается получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта обоснования санитарно-защитной зоны.

1.11.2. Мониторинг почвенно-растительного покрова

Мониторинг почвенно-растительного слоя будет заключаться в визуальном методе контроля. Визуальный метод используется для ежедневного наблюдения за состоянием земель.

Сущность визуального метода контроля заключается в осмотре потенциальных источников загрязнения и их регистрации, предварительной оценке степени загрязнения почв и состояния растительности и т.д. Визуальный мониторинг может осуществляться персоналом предприятия, который в случае аварии должен сигнализировать руководству.

1.11.3. Оценка воздействия намечаемой деятельности на почвенно-растительный покров и земельные ресурсы

В целом воздействие на состояние земельных ресурсов и почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить следующим образом:

Потенциальный источник воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
Период строительно-монтажных работ				

Строительство	Локальный 1	Средней продолжительности 2	Незначительная 1	Низкая 2
Период эксплуатации				
Эксплуатация	Локальный 1	Постоянный 4	Незначительная 1	Низкая 4

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 и 4 балла, категория значимости воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров на период строительства и эксплуатации присваивается низкая.

В период эксплуатации и строительства последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

1.12. Оценка воздействия на животный мир

Воздействие на животный мир выражается через нарушение привычных мест обитания животных, а также влияния внешнего шума *на период строительства*.

Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест обитания животных.

Реализация проекта не повлечет за собой вытеснение и нарушения мест обитания животных. На территории строительства не обнаружены животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана, а также из списка редких и исчезающих животных в районе проведения работ в целом не найдено. В пределах рассматриваемой территории нет природных заповедников.

Обитающие в районе места намечаемой деятельности животные приспособились к изменённым условиям на прилегающих территориях. Такими животными являются мыши, полевки, птицы отряда воробьиных и другие.

Немаловажную роль во влиянии на состояние животного мира играет фактор внешнего шума. Обитающие вблизи места проведения намечаемой деятельности животные адаптировались к шуму транспорта. Проектные решения не повлекут за собой существенного отрицательного влияния шума на животный мир.

В целом оценивая воздействие на животных, обитающих на прилегающей территории строительства, можно сделать вывод, что негативные факторы влияния на животный мир не изменятся.

Негативного воздействия на наземных животных в связи с утратой мест обитания на стадии *эксплуатации* не предполагается.

Воздействия, связанные с фактором беспокойства, будут аналогичны таким воздействиям на стадии строительства. Источниками постоянного шума будут технологическое оборудование и автотранспорт. При соблюдении проектных показателей звукового давления расчетный уровень шума за территориями технологических площадок не будет превышать установленных нормативов, а интенсивность движения автомобильного транспорта в период эксплуатации будет значительно ниже, чем при строительстве.

Птицы

На стадии эксплуатации прямого воздействия на птиц не ожидается. Факторы беспокойства будут такими же, как на стадии строительства. При этом площадь, на которой воздействие может проявляться, существенно снизится. Дальнейших утрат (после окончания строительства) территорий местообитаний на стадии эксплуатации не предполагается.

1.12.1. Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на животный мир

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- предупреждение возникновения пожаров.

Кроме того, будут выполняться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также по обеспечению неприкосновенности участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

1.13. Физические факторы влияния на окружающую среду

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе работ, можно выделить:

- воздействие шума;
- воздействие вибрации;
- тепловое излучение;
- электромагнитное излучение.

Шумы

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами $3 \cdot 10^{-3}$ Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

Примерами источников шумов техногенного происхождения являются: транспорт, техническое оборудование промышленных и бытовых объектов, вентиляционные установки, санитарно-техническое оборудование, теплоэнергетические системы, электромеханические устройства и т.д.

Техногенные шумы по физической природе происхождения могут быть квалифицированы на следующие группы:

- механические шумы, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах, (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностных устройств, машин, оборудования и т.п.;
- электромагнитные шумы, возникающие вследствие колебаний деталей и элементов электромагнитных устройств под действием электромагнитных полей (дрессели, трансформаторы, статоры, роторы и т.п.);
- аэродинамические шумы, возникающие в результате вихревых процессов в газах (адиабатическое расширение сжатого газа или пара из замкнутого объема в атмосферу; возмущения, возникающие при движении тел с большими скоростями в газовой среде, при вращении лопаток турбин и т.п.);
- гидродинамические шумы, вызываемые различными процессами в жидкостях (возникновение гидравлического удара при быстром сокращении кавитационных пузырей, кавитация в ультразвуковом технологическом оборудовании и т.п.).

На этапе строительства воздействие на компоненты природной среды проявится в наибольшей степени, что связано с проведением комплекса строительных, ремонтных и других подготовительных работ на площадке.

Биологическое действие шумов

Шумы, особенно техногенного происхождения, вредно действуют на организм человека, что проявляется в специфическом поражении слухового аппарата и неспецифических изменений других органов и систем человека. В медицине существует термин «шумовая болезнь», сопровождаемая гипертонией, гипотонией и другими расстройствами.

При воздействии на человека шумов имеют значения их уровень, характер, спектральный состав, продолжительность воздействия и индивидуальность чувствительности.

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут быть значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом преддверно-улиткового нерва. При профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000 Гц.

При уровне звукового давления более 100 дБ на частотах 2-5 Гц происходит осязаемое движение барабанных перепонок, головная боль, затруднение глотания. При повышении уровня до 125-137 дБ на указанных частотах могут возникать вибрация грудной клетки, летаргия, чувство «падения».

Инфразвук неблагоприятно действует на вестибулярный аппарат и приводит к уменьшению слуховой чувствительности, а с частотами 15-20 Гц вызывает чувство страха.

Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д. Высокие уровни шума (> 60 дБ) вызывают многочисленные жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110—120 дБ считается болевым порогом, а уровень антропогенного шума свыше 130 дБ — разрушительный для органа слуха предел. Замечено, что при силе шума в 180 дБ в металле появляются трещины.

При длительном воздействии техногенных шумов возникает бессонница, расстройство органов пищеварения, нарушение вкусовых ощущений и зрения, появление повышенной нервозности, раздражительности и т.п. При воздействии интенсивных шумов (взрыв, ударная волна и т.д.) с уровнем звука до 130 дБ возникает болевое ощущение, а при уровнях звука более 140 дБ происходит поражение слухового аппарата. Предел переносимости интенсивного шума определяется величиной 154 дБ. При этом появляется удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота и т.д.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Таблица 1.13.1.

Предельно допустимые дозы шумов

Продолжительность воздействия, ч	8	4	2	1	0,5	0,25	0,12	0,02	0,01
Предельно допустимые дозы (по шкале А), дБ	90	93	96	99	102	105	108	117	120

Таблица 1.13.2.

Предельные уровни шума

Частота, Гц	1 - 7	8 - 11	12 - 20	20 - 100
Предельные уровни шума, дБ	150	145	140	135

Целью расчета уровня шумового воздействия является расчет уровней звука в период работы предприятия его соответствия на внешней границе, границе СЗЗ и за ее пределами гигиеническим нормативам уровней шума (ПДУ).

В качестве критерия для оценки уровня шумового воздействия применялись ПДУ звука и звукового давления, указанные в Приложении 2 приказа Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Расчет уровней шума выполнен с использованием ПК ЭРА-Шум. Расчеты уровня шумового (акустического) воздействия выполнены на максимальную производительность оборудования с

учетом его одновременной работы. Воздействие шума от совокупности источников в любой точке выполнено с учетом дифракции и отражения звука препятствиями в соответствии с действующим в РК нормативным документом СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» и действующим международным стандартом (ГОСТ 31295.2-2005 – Акустика – ослабление шума при распространении в открытом пространстве).

Расчеты уровней шума проведены по расчетному прямоугольнику, на границе СЗЗ и жилой зоны. По результатам моделирования акустического воздействия, превышения нормативных требований 45 дБ(А) в ночное время и 55дБ(А) в дневное время суток, в контрольных точках на границе ЖЗ не прогнозируется.

Протокол расчета уровня шума с картографическими данными предоставлен в приложении 10 Проекта.

Комплекс мероприятий по снижению шума

При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий:

- выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы;
- снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интересующей территории;
- организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования;
- запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный уровень шума.

Процесс снижения шума включают в себя следующие мероприятия: звукопоглощение, звукоизоляцию и глушение.

Проектными решениями предусмотрено применение современного оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими санитарными и строительными нормами.

Применяемые меры по минимизации воздействия шума и используемое оборудование позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышать установленные нормы.

В связи с этим, сверхнормативное воздействие шумовых факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Вибрация.

В общем, под термином вибрация принимаются механические упругие колебания в различных средах. Вибрации делятся на вредные и полезные. Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушение. Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Особенность действия вибрации заключается в том, что эти механические упругие колебания распространяются по фунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде (грунте) и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБ/м.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации — это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у сверх чувствительных лиц.

Снижение воздействия вибрации достигается путем снижения собственно вибраций как в

источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах. Данная задача, в основном, решается конструктивно в процессе начального проектирования различных механизмов.

Основным источником вибрационного воздействия на объекте автотранспорт. Однако вибрационные колебания, возникающие при работе техники, значительно гасятся на песчаных и суглинистых грунтах, в практическом отображении, не выходя за границы участка работ. **Общее вибрационное воздействие намечаемой деятельности оценивается как допустимое. При реализации намечаемой деятельности уровень вибрации на границе жилых массивов в практическом отображении не изменится, так как селитебная территория находится на удаленном расстоянии от места намечаемой деятельности.**

Электромагнитные воздействия.

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электрическую энергию, является источником электромагнитных полей (ЭМП), излучаемых во внешнее пространство.

Особенностью облучения в городских условиях является воздействие на население как суммарного электромагнитного фона (интегральный параметр), таких сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный параметр).

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные и радиолокационные станции, мощные радиотехнические объекты, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует отметить техногенные источники электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещаемые на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Спектральная интенсивность некоторых техногенных источников ЭМП может существенным образом отличаться от эволюционно сложившегося естественного электромагнитного фона, к которым привык человек и другие живые организмы биосферы.

Электромагнитные излучения антропогенных источников («электромагнитное загрязнение») представляют большую сложность с точки зрения, как анализа, так и ограничения интенсивностей облучения. Это обусловлено следующими основными причинами:

- в большинстве случаев невозможно ограничение эмиссионного воздействия на ОС;
- невозможна замена данного фактора на другой, менее токсичный;
- невозможна «очистка» эфира от нежелательных излучений;
- не приемлем методический подход, состоящий в ограничении ЭМП до природного фона;
- вероятно, долговременное воздействие ЭМП (круглосуточно и даже на протяжении ряда лет);
- возможно воздействие на большие контингенты людей, включая детей, стариков и больных;
- трудно статистически описать параметры излучений многих источников, распределенных в пространстве и имеющих различные режимы работы.
- ЭМП от отдельных источников могут быть классифицированы по нескольким признакам, наиболее общий из которых - частота ЭМП.

Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный временной максимум от 10.00 до 22.00, причем в суточном распределении наибольший динамический диапазон изменения электромагнитного фона приходится на зимнее время, а наименьший - на лето. Для частотного распределения электромагнитного фона характерна многомодульность. Наиболее характерные полосы частот: 50...1000 Гц (до 20-й гармоники частоты 50 Гц) - энергоснабжение, 1...32 МГц - вещание коротковолновых станций, 66...960 МГц - телевизионное и радиовещание, радио телефонные системы, радиорелейные линии связи.

В настоящее время отсутствуют нормативно-правовые акты в области нормирования уровней электромагнитных полей от технологического оборудования. Вследствие этого учет и

контроль электромагнитного воздействия объекта на окружающую среду осуществляется путем анализа и сопоставления данных фоновых материалов и научных исследований в данной области.

Нормативный ПДУ напряженности электрического поля в жилых помещениях составляет 500В/м. Кроме того, определены следующие ПДУ для электрических полей, излучаемых воздушными ЛЭП напряжением 300 кВ и выше: внутри жилых зданий-500В/м; на территории зоны жилой застройки-1кВ/м; в населенной местности вне зоны жилой застройки, а также на территориях огороженных-5 кВ/м; на участках пересечения высоковольтных линий с автомобильными дорогами категории 1-4 -10 кВ/м; в населенной местности-15кВ/м; в трудно доступной местности и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения-20 кВ/м.

Способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП расстоянием и временем является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона. Общее электромагнитное воздействие объектов намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне площадки работ исключается.

Тепловые воздействия.

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов в атмосферный воздух. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере.

Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района.

В производственных и бытовых помещениях будут соблюдаться все требования к микроклимату в соответствии с Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека (приказ Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15), а также иных НПА, регламентирующих требования к физическим факторам и микроклимату.

Тепловое излучение на рассматриваемом предприятии дают котлы для производства пара и горелка на очистных сооружениях. Температура уходящих дымовых газов при 100% мощности котла составит 167⁰С и менее. Температура в помещении будет составлять 22-25⁰С. Сами тепловые сети запроектированы с учетом минимальных потерь тепловой энергии и соответственно минимального расхода топлива.

При работе очистных сооружений будет выделяться биогаз, который планируется сжигать на горелке. Тепловое воздействие от горелки на биогазе зависит от нескольких факторов, включая состав биогаза, мощность горелки и расстояние до объекта теплового воздействия. Однако стоит отметить, что конструкция горелки разработана с учетом постоянного поддержания температуры сжигаемой смеси и снижения теплового воздействия на окружающую среду.

Таким образом, влияние котлов и горелки на тепловое загрязнение окружающей среды в пределах промплощадки будет минимальным.

Тепловое воздействие на водные объекты при реализации намечаемой деятельности исключается в виду отсутствия эмиссий в водную среду от объекта.

Радиационные воздействия.

Наблюдения за уровнем гамма-излучения осуществлялись ежедневно на метеорологической станции в г. Петропавловск.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории СКО проводилось на метеорологической станции г. Петропавловска путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.

Результаты наблюдения за уровнем гамма-излучения в г. Петропавловск информируют о

том, что средняя величина плотности выпадений составила 1,7 Бк/м², что не превышает предельно допустимый уровень.

В соответствии с п.2.5 НРБ-99/2009 при осуществлении оценки воздействия ионизирующего излучения объекта при нормальной эксплуатации источников излучения следует руководствоваться следующими основными принципами:

- не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);
- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);
- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).

Уровень радиационного воздействия от источников объекта определяется в мкЗв/ч с учетом воздействия в течение 24 часов. В соответствии с санитарными правилами «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) основополагающим критерием оценки воздействия ионизирующих излучений на окружающую среду является уровень воздействия на организм человека, как часть биосферы. Так, устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б);
- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нормативов (НРБ-99/2009):

- основные пределы доз (ПД);
- допустимые уровни монофакторного воздействия, являющиеся производными от основных пределов доз;
- контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потоков и др.).

При этом принцип необходимости оценки воздействия ионизирующего излучения не распространяется на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними (п.1.4 НРБ-99/2009):

- индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;
- индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв;
- коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв, либо, когда при коллективной дозе более 1 чел.
- Зв оценка по принципу оптимизации показывает нецелесообразность снижения селективной дозы.

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники радиационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. Согласно НРБ-99/2009, хозяйственная деятельность на данной территории по радиационному фактору не ограничивается.

Радиационный фон - не превышает установленных уровней допустимого воздействия. В связи с этим и в соответствии с НРБ-99/2009 оценка воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится. **Нормирование допустимых радиационного воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется в виду отсутствия источников радиационного воздействия.**

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному фактору оценивается как допустимое, так как при этом выполняются требования НРБ-99/2009 (п.2.5) в части соблюдения принципов минимизации радиационного воздействия.

1.13.1. Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного и теплового излучений

При организации рабочего места следует принимать все необходимые *меры по снижению шума*, воздействующего на человека на рабочих местах до значений, не превышающих допустимые:

1. применение средств и методов коллективной защиты;
2. применение средств индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ(А) должны быть обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты.

В зоне акустического дискомфорта снижение *шумового воздействия* осуществляется следующими способами:

- снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов, использование малозумных технических средств, регламентация интенсивности движения, замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными и т.д.);
- систему сборки деталей агрегата, при которой сводится к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);
- применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;
- оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;
- изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);
- снижение шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, применение шумоизоляционных материалов, использование рельефа местности);
- слежение за исправным техническим состоянием применяемого оборудования;
- использование мер личной профилактики, в том числе лечебно- профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Вибрационная безопасность труда должна обеспечиваться:

- соблюдением правил и условий эксплуатации машин и введения технологических процессов, использованием машин только в соответствии с их назначением;
- исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введения ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;
- применением средств индивидуальной защиты от вибрации;
- виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих прокладок, конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других;
- снижение вибрации, возникающей при работе оборудования, путем увеличения жесткости и вибродемпфирующих свойств конструкций и материалов, стабилизации прочности и других свойств деталей;
- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;
- контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения. Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического

значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30 %.

Способами защиты от *инфракрасных излучений* являются: теплоизоляция горячих поверхностей, охлаждение теплоизлучающих поверхностей, удаление рабочего от источника теплового излучения (автоматизация и механизация производственных процессов, дистанционное управление), применение аэрации, воздушного душирования, экранирование источников излучения; применение кабин или поверхностей с радиационным охлаждением; использование СИЗ, в качестве которых применяются: спецодежда из хлопчатобумажной ткани с огнестойкой пропиткой; спецобувь для защиты от повышенных температур, защитные очки со стеклами-светофильтрами из желто-зеленого или синего стекла; рукавицы; защитные каски. Интенсивность интегрального инфракрасного излучения измеряют актинометрами, а спектральную интенсивность излучения – инфракрасными спектрометрами, такими как, ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14 и др.

1.13.2. Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду

Оценка значимости физических факторов воздействия на природную среду осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (утверждены приказом МООСРК 29 октября 2010 г. №270-п).

Расчет значимости физических факторов воздействия на окружающую среду:

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия в баллах	Категория значимости воздействия
Период строительно-монтажных работ						
Физические факторы воздействия	Шум	Локальный 1	Средней продолжительности 2	Слабое 2	4	Низкая значимость
	Электромагнитное воздействие	-	-	-	-	-
	Вибрация	Локальный 1	Средней продолжительности 2	Слабое 2	4	Низкая значимость
	Инфракрасное излучение (тепловое воздействие)	-	-	-	-	-
	Ионизирующее излучение	-	-	-	-	-
Результирующая значимость воздействия (период СМР)					Низкая значимость	
Период эксплуатации						
Физические факторы воздействия	Шум	Локальный 1	Постоянный 4	Слабая 2	8	Низкая значимость
	Электромагнитное воздействие	-	-	-	-	-
	Вибрация	Локальный 1	Постоянный 4	Слабая 2	8	Низкая значимость
	Инфракрасное излучение (тепловое воздействие)	Локальный 1	Постоянный 4	Слабая 2	8	Низкая значимость
	Ионизирующее излучение	-	-	-	-	-
Результирующая значимость воздействия (период эксплуатации)					Низкая значимость	

Таким образом, общее воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия).

1.14. Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления попуттилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

1.14.1. Общие сведения об отходах

Для соблюдения экологических требований и норм Республики Казахстан по предотвращению возможного загрязнения окружающей среды, на предприятии необходимо проведение политики управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и окружающей природной среды. Составной частью данной политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

При реализации проектных решений объекта будут образовываться бытовые и производственные отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

Согласно статье 338 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года, виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований вышеуказанного Кодекса. Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Соответственно, отходы, образованные в процессе проведения строительно-монтажных работ, будут относиться к опасным или неопасным отходам, в зависимости от классификатора отходов. Коды опасности отходов определены на основе Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314».

Согласно примечанию данного Классификатора отходов, «...1. Код отходов, обозначенный знаком (*) означает:

1. Отходы классифицируются как опасные отходы;
2. Обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 настоящего «Классификатора».

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в статье 320 Экологического Кодекса РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных выше и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

В период проведения строительно-монтажных работ и эксплуатации предприятия будет осуществляться накопление отходов на месте их образования. Все образующиеся на предприятии отходы до вывоза по договорам временно хранятся на территории предприятия.

Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте. Смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными решениями. Запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест.

Требования к площадкам временного хранения и ёмкостям сбора различных видов отходов, согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020 с изменениями от 17.04.2024 г.).

Площадки для временного хранения отходов располагают на территории производственного объекта с подветренной стороны. Площадки покрывают твёрдым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом (асфальт). На площадке предусматривают защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра.

Отходы по мере их накопления собирают отдельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности. Допускается накопление и временное хранение отходов сроком не более шести месяцев, до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

1.14.2. Основные виды, расчет и обоснование объемов образования и накопления отходов, образующихся на период строительных работ

На предприятии в процессе **строительных работ** образуется 6 видов отходов. Из которых 3 вида – опасные отходы и 3 вида – неопасных.

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01). Образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала. Временно накапливаются в металлические контейнеры с крышкой, размещённые на участке территории с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления контейнера отход систематически передается специальным организациям.

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*). Образуются в результате лакокрасочных работ. Временно накапливается на специально отведённом участке строительной площадки с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления (не более 6 месяцев) отход будет передаваться специальным организациям.

Кисти и валики из-под ЛКМ (17 09 03*) Образуются в результате лакокрасочных работ. Временно накапливается на специально отведённом участке строительной площадки с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления (не более 6 месяцев) отход будет передаваться специальным организациям.

Огарки электродов (12 01 13). Образуются в результате проведения сварочных работ, собираются в контейнеры с крышкой, расположенные на площадке строительства. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям.

Смешанные отходы строительства (17 09 04). Образуются в результате проведения строительно-монтажных работ. Временно накапливается на специально отведённом участке

строительной площадки с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления (не более 6 месяцев) отход будет передаваться специальным организациям.

Ветошь промасленная (15 02 02*). Образуется на строительной площадке (например, при протирании деталей и т.д.), собираются в контейнеры с крышкой, расположенные на площадке строительства. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям.

1.14.3. Расчет образования отходов на период строительных работ

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;
- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п;
- «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №206;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) образуются в процессе жизнедеятельности строителей. Согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п [14], норма образования твердых бытовых отходов определяется с учетом норм образования бытовых отходов (Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 27 декабря 2022 года № 3 «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Петропавловск»), количества человек, средней плотности отходов:

Норматив образования твердых бытовых отходов, м ³ /год на человека	Численность персонала, чел.	Средняя плотность отходов, т/м ³	Сроки проведения строительных работ, сут.	Норма образования бытовых отходов, т/период строительства
0,4	100	0,25	330	9,041

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10)*

Норма образования отхода определяется по формуле:

$$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ки} \cdot \alpha_i, \text{ т/год},$$

где: M_i - масса i -го вида тары, т/год;

n - число видов тары;

$M_{ки}$ - масса краски в i -ой таре, т/год;

α_i - содержание остатков краски в i -той таре в долях от $M_{ки}$ (0.01-0.05).

Общая масса лакокрасочных материалов составляет 21.34 т (21340 кг). Тара 5-ти килограммовая. Количество банок с краской – 4268 шт., вес одной пустой банки 0,5 кг. Общая масса тары составит 2134 кг (2.134 т).

$$N = 2.134 + 21.34 \cdot 0.03 = 2.7742 \text{ т.}$$

Кисти и валик из-под ЛКМ (17 09 03)*

Кисти – 2шт (вес 250 гр) = 0,0005 т + (0,003402 т * 0,01(% ост.краска) = 0,00053 т

Валики 1 шт (вес 350 гр) = 0,00035 т + (0,003402 т * 0,01(% ост.краска) = 0,00038 т

Смешанные отходы строительства (17 09 04). Приблизительный объем отходов составит 400 тонн.

Огарки сварочных электродов (12 01 13). Норма образования отхода составляет:

$$N = M_{\text{ост}} \cdot \alpha, \text{ т/год},$$

где $M_{\text{ост}}$ - фактический расход электродов, т/год;

α - остаток электрода, $\alpha = 0.015$ от массы электрода.

$$N = 17,789 \cdot 0,015 = 0,267 \text{ т/период}$$

Ветошь промасленная (15 02 02*).

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (M_0 , т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W):

$$N = M_0 + M + W, \text{ т/год},$$

где $M = 0.12 \cdot M_0$, $W = 0.15 \cdot M_0$.

$$M_0 = 1,442 \text{ т.}$$

Количество отхода составит:

$$N = 1,442 + 0,12 \cdot 1,442 + 0,15 \cdot 1,442 = 1,831 \text{ т/год}$$

Объемы накопления отходов на период строительно-монтажных работ приведены в табл. 1.14.1.

Таблица 1.14.1.

Объемы накопления отходов на период строительно-монтажных работ

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	-	413.91411
в том числе отходов производства	-	404.87311
отходов потребления	-	9.041
Опасные отходы		
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами - 15 01 10*	-	2.7742
Ветошь промасленная - 15 02 02*	-	1.831
Кисти и валик из-под ЛКМ (17 09 03*)	-	0.00091
Не опасные отходы		
Смешанные коммунальные отходы - 20 03 01	-	9.041
Смешанные отходы строительства - 17 09 04	-	400
Огарки сварочных электродов - 12 01 13	-	0.267
Зеркальные		
-	-	-

1.14.4. Основные виды, расчет и обоснование объемов образования и накопления отходов, образующихся на период эксплуатации

На период эксплуатации предприятия образуется 10 видов отходов (3 - опасные и 7 - неопасные).

Ветошь промасленная (15 02 02*) образуется в результате обслуживания автотранспорта и оборудования. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Люминесцентные лампы (20 01 21*) образуются при обслуживании осветительных

элементов производственных помещений, а также освещения производственных территорий. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в заводской упаковке. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Концентрированный осадок (19 08 16) образуется в процессе концентрирования сточных вод. По практике работы аналогичных предприятий данный вид отхода является уже готовым видом удобрения. Данный осадок будет храниться в герметичной емкости с крышкой (не более 6 месяцев). Данный осадок будет передаваться сторонним организациям на утилизацию или передаваться физическим и юридическим лицам в качестве удобрения;

Обезвоженный осадок (ил) (19 08 14) образуются в процессе очистки сточных и промывных вод. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится под навесом (склад). Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Твердо-бытовые отходы (коммунальные) (20 03 01) в результате жизнедеятельности персонала. Контейнеры для временного хранения ТБО оснащают крышками. Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0 °С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток. По мере накопления контейнера отход систематически передается специальным организациям.

Смет с территории (20 03 03) образуются в результате уборки территории. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Золошлаковые отходы (10 01 01) образуются в результате сжигания угля. Отходы хранятся на площадках возле склада угля. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Отходы спецодежды (15 02 03) образуется в процессе износа спецодежды рабочих. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в контейнере. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Смешанная упаковка (15 01 05) образуется в результате распаковки продукции (крахмал, эмульгаторы и т.д.), приходящей в таре. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в контейнере. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*) образуется в результате распаковки вспомогательных компонентов, приходящих в упаковке. Сроки Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в складе. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Образующиеся на период эксплуатации предприятия отходы подлежат сбору на специально

отведенных участках территории промышленных площадок, а также внутри производственных помещений. В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан срок временного складирования отходов на месте образования составляет не более шести месяцев (и не более 3-х дней для пищевых отходов) до даты их сбора (передачи специализированным организациям). Вывоз отходов с целью их дальнейшей переработки, утилизации и (или) удаления осуществляется на договорной основе с предприятиями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами и талон уведомления о начале деятельности с неопасными отходами согласно статье 336 пункт 1, 337 Экологического кодекса Республики Казахстан. Договоры будут заключаться по мере образования отходов.

1.14.5. Расчет образования отходов на период эксплуатации

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;
- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п;
- «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №206;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

Ветошь промасленная (15 02 02*) образуется в результате ремонта и технического обслуживания автотранспорта и станочного оборудования, насосного оборудования, ревизии резервуарного парка.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (M_o , т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W) («Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п):

$$N = M_o + M_o * M + M_o * W, \text{ т/год},$$

где M_o – количество поступающего нового обтирочного материала (планируемое), $M=0,2$ тонн,

M - норматива содержания в ветоши масел, %

$$M = 15\%$$

W – норматив содержания влаги, %

$$W = 12\%$$

$$N = 0,2 + 0,2 * 0,15 + 0,2 * 0,12 = 0,254 \text{ т/год}$$

Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора.

Люминесцентные лампы (20 01 21*) образуются в процессе освещения помещения. Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле («Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п):

$$N = n * m * T / T_p, \text{ кг/год},$$

где n - количество работающих ламп данного типа (планируемое);

m – масса одной лампы;

T_p - ресурс времени работы ламп, ч (для ламп типа ЛБ $T_p=4800-15000$ ч, для ламп типа ДРЛ $T_p=6000-15000$ ч);

ЛБ- 207 шт., вес 0,5 кг одной лампы

ДРЛ- 2 шт., вес 0,3 кг одной лампы

T - время работы ламп данного типа ламп в году, ч.

$N = (2 * 0,3 * 5000/10000) + (207 * 0,5 * 5000/10000) = 52,07$ кг/год = 0,05207 т/год

Концентрированный осадок (органическое удобрение) (19 08 16) по предварительным данным может образовываться до 8400 т/год.

Обезвоженный осадок (ил) (19 08 14) по предварительным данным может образовываться до 365 т/год.

Твердо-бытовые отходы (коммунальные) (20 03 01) образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала.

Согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п [14], норма образования *твердых бытовых отходов* определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, количества человек, средней плотности отходов.

Таблица – Норма образования твердых бытовых отходов

Норматив образования твердых бытовых отходов, м ³ /год на человека	Численность персонала, чел.	Количество суток в год	Количество смен	Средняя плотность отходов, т/м ³	Годовая норма образования бытовых отходов, т/год
0,4	100	365	1	0,25	10

Учитывая то, что на предприятии ведётся первичная сортировка твердо-бытовых отходов (коммунальных), в соответствии с Приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды». Отсортированное вторичное сырье (Бумага, картон, Стекло, Пластмасса) передаются по договору сторонним организациям, как и остальная часть твердо-бытовых отходов (коммунальных).

Контейнеры для временного хранения ТБО оснащают крышками. Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0 °С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.

Смет с территории (20 03 03) образуется при уборке территории, а также прилегающей к зданию административного корпуса.

Норма образования отхода рассчитывается согласно «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008г. № 100-п)»:

Площадь убираемых территорий - S м². Нормативное количество смета - 0.005 т/м² год. $S = 5000$ м²

Общее количество смета с территории: $5000 * 0,005 = 25$ т/год

Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора.

Золошлаковые отходы (10 01 01) образуются в результате работы источников теплоснабжения работающих на угле. Расчет образования золошлаковых отходов проводится согласно Методики расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных

различной мощности, работающих на твердом топливе согласно приложения № 15 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 г. № 100-П.:

Для котлов до 30 т пара/час при отсутствии данных о $G_{\text{шл}}$, $A_{\text{шл}}$, $G_{\text{зл}}$, $A_{\text{зл}}$ расчет объема образования шлака рассчитывается по формуле:

$$M_{\text{шл}} = 0,01 \times B \times A^r - N_{\text{зл}}, \text{ т/год} \quad (4.5)$$

$$N_{\text{зл}} = 0,01 \times B \times (\alpha \times A^r + q_4 \times Q_i^r / 35680), \quad (4.6)$$

где B - годовой расход угля, т/год;

A^r - зольность топлива на рабочую массу (таблица 3 согласно приложению 1 к настоящей Методике), 32,6%;

$N_{\text{зл}}$ - количество золочастиц выбрасываемых в атмосферу, т

α - доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается $\alpha = 0,25$ (10);

q_4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. При отсутствии данных можно использовать ориентировочные значения, приведенные в таблице 4 согласно приложению 1 к настоящей Методике, равно 7;

Q_i^r - теплота сгорания топлива (таблица 3, согласно приложению 1 к настоящей Методике) в кДж/кг, $Q_i^r = 18,55$ мДж/кг;

35680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива.

№ ИЗА	Количество сжигаемого топлива, т/год	М шл, т/год	Н зл, т/год	М уловленных золошлаков, т/год	Образование золошлаков в год, т/год
0002	8140	1989.934	663.7062	233.52032	2887.16032
0003	8140	1989.934	663.7062	233.52032	2887.16032
0004	8140	1989.934	663.7062	233.52032	2887.16032
Итого					8661.48096

Отходы спецодежды (15 02 03) образуется в процессе износа спецодежды рабочих.

Кол-во персонала	Норма накопления отходов на 1 человека в год, т/год	Ежегодный объем образования изношенной спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), т/год
100	0,00315	0,315

Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в контейнере. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора.

Смешанная упаковка (15 01 05) образуется в результате распаковки продукции, приходящей в упаковке. По предварительным данным может образовываться до 15 т/год.

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*) образуется в результате распаковки вспомогательных компонентов, приходящих в упаковке. По предварительным данным может образовываться до 15 т/год.

Объемы накопления отходов на период эксплуатации приведены в табл. 1.14.2.

Таблица 1.14.2.

Объемы накопления отходов на период эксплуатации предприятия

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	-	17492.10203
в том числе отходов производства	-	17482.10203
отходов потребления	-	10
Опасные отходы		
Ветошь промасленная (15 02 02*)	-	0.254
Люминесцентные лампы (20 01 21*)	-	0.05207

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*)	-	15
Не опасные отходы		
Концентрированный осадок (органическое удобрение) (19 08 16)	-	8400
Обезвоженный осадок (ил) (19 08 14)	-	365
Твердо-бытовые отходы (коммунальные) (20 03 01)	-	10
Смет с территории (20 03 03)	-	25
Золошлаковые отходы (10 01 01)	-	8661.48096
Отходы спецодежды (15 02 03)	-	0.315
Смешанная упаковка (15 01 05)	-	15
Зеркальные		
-	-	-

1.14.6. Система управления отходами

Принцип иерархии

Образователи и владельцы отходов (Статья 329 ЭК) должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- предотвращение образования отходов;
- подготовка отходов к повторному использованию;
- переработка отходов;
- утилизация отходов;
- удаление отходов.

Под предотвращением образования отходов понимаются меры, предпринимаемые до того, как вещество, материал или продукция становятся отходами, и направленные на:

- сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного использования продукции или увеличения срока ее службы);
- снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на окружающую среду и здоровье людей;
- уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции.

Под повторным использованием понимается любая операция, при которой еще не ставшие отходами продукция или ее компоненты используются повторно по тому же назначению, для которого такая продукция или ее компоненты были созданы.

Отходы, которые не могут быть подвергнуты восстановлению, подлежат удалению безопасными методами, которые должны соответствовать требованиям статьи 327 Экологического Кодекса.

Под накоплением отходов (Статья 320 ЭК) понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение указанных сроков, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Временное складирование отходов на месте образования допускается на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Временное складирование неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, допускается на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Принцип иерархии отходов представлен на рисунке 1.14.5.1.




Рисунок 1.14.5.1 – Принцип иерархии обращения с отходами

Негативное воздействие отходов производства и потребления может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях транспортировки, хранения либо утилизации отходов в местах их сдачи.

Для минимизации воздействия влияния отходов на процесс жизнедеятельности окружающей среды необходима четко работающая схема сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления с учетом всех современных средств и технологий в этой области.

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики являются операции управления отходами.

Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (статья 319) под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1. накопление отходов на месте их образования;
2. сбор отходов;
3. транспортировка отходов;
4. восстановление отходов;
5. удаление отходов;
6. вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;
7. проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
8. деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Ниже рассмотрены операции управления отходами.

Накопление отходов

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение установленных сроков, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

На данном предприятии хранение отходов не предусмотрено. Все отходы подлежат временному складированию, с последующим вывозом в специализированные организации по утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению отходов.

Накопление отходов (временное складирование отходов) предусмотрено в специально установленных местах до даты их сбора и передачи специализированным организациям.

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в промаркированных ёмкостях или в специальных помещениях (промаркированных контейнерах) на специализированных площадках, что исключает загрязнение компонентов окружающей среды. При использовании подобных объектов исключается контакт размещённых в них отходов с почвой и водными объектами.

Для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов. Отходы собираются в отдельные контейнера с четкой идентификацией для каждого типа отходов.

Накопление отходов будет производиться только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Сбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями (Подрядчиками) в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Транспортировка отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований Экологического кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Транспортировка всех отходов производится под строгим контролем, движение всех отходов регистрируется (т.е. тип, количество, характеристика, маршрут, номер маркировки, категория, отправная точка, место назначения).

Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму и допускается при следующих условиях:

- наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;
- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
- наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;
- соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.

Транспортировка (в том числе вывоз) твердых бытовых отходов должна осуществляться транспортными средствами, соответствующими требованиям настоящего Экологического Кодекса. Требования к транспортировке твердых бытовых отходов, окраске, снабжению специальными отличительными знаками и оборудованию транспортных средств, а также к погрузочно-разгрузочным работам устанавливаются национальными стандартами Республики Казахстан, включенными в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Все виды отходов, образующиеся при строительстве и эксплуатации 2-ой нитки МГ вывозятся на договорной основе в специализированные предприятия, осуществляющие вывоз, транспортировку и размещение/ утилизацию/ обезвреживание отходов, имеющие все необходимые разрешительные документы.

Все транспортные операции по перемещению отходов с указанием объемов и сдачи в места постоянного или временного складирования фиксируются в журналах учёта.

Восстановление отходов

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

- подготовка отходов к повторному использованию. Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

- переработка отходов. Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

- утилизация отходов. Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах, или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Предприятие практически все виды отходов передает все образующиеся отходы на утилизацию специализированным организациям по договору.

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан срок временного складирования отходов на месте образования составляет не более шести месяцев (и не более 3-х дней для пищевых отходов) до даты их сбора (передачи специализированным организациям). Вывоз отходов с целью их дальнейшей переработки, утилизации и (или) удаления осуществляется на договорной основе с предприятиями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами и талон уведомления о начале деятельности с неопасными отходами согласно статье 336 пункт 1, 337 Экологического кодекса Республики Казахстан. Договора будут заключаться по мере образования отходов.

1.14.7. Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации всех видов отходов.

В целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть оценено как:

Потенциальный источник воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
Период строительно-монтажных работ				
Строительство	Локальный 1	Средней продолжительности 2	Умеренная 3	Низкая 6
Период эксплуатации				
Эксплуатация	Локальный 1	Постоянный 4	Умеренная 3	Средняя 12

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов на период СМР и 12 баллов в период эксплуатации, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая на период СМР и средняя на период эксплуатации – изменения в среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

1.14.8. Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду

Решающим фактором, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду отходов, размещаемых на предприятии, является процесс их утилизации. Для этого необходимо внедрение современных передовых технологий в данной области. Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения, с учетом внедрения прогрессивных малоотходных технологий, достижений наилучшей науки и практики включают в себя:

- организация и дооборудование мест накопления отходов, отвечающих предъявляемым требованиям;
- вывоз (с целью восстановления и (или) удаления) ранее накопленных отходов;
- организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и др.).

Организация мест временного складирования отходов.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. Образующиеся отходы подлежат временному складированию на территории предприятия. До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку урн, контейнеров и площадок размещения и хранения отходов.

Организация и оборудование мест временного складирования отходов включает следующие мероприятия:

- использование достаточного количества специализированной тары для отходов;
- осуществление маркировки тары для временного складирования отходов;
- организация мест временного складирования, исключающих бой;
- своевременный вывоз образующихся отходов.

Отходы передаются специализированным организациям согласно договорным условиям.

Организационные мероприятия:

- сбор, накопление и утилизацию производить в соответствии с регламентом и паспортом опасности отхода;
- заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз отходов.

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

География Северо-Казахстанской области. Северо-Казахстанская область (СКО) расположена на самом севере Казахстана, а в физико-географическом отношении — на южной окраине Западно-Сибирской равнины и частично — на территории Казахского мелкосопочника (Сары-Арка). Территория области на севере граничит с Курганской, Тюменской и Омской областями Российской Федерации, на юге — с Акмолинской областью Республики Казахстан, на западе — с Костанайской и на востоке — с Павлодарской областями Республики Казахстан.

Водные ресурсы. Водные ресурсы области складываются из ресурсов реки Есиль с притоками Акан-Бурлук и Иман-Бурлук, рек Селеты, Чаглинка, Камысакты, Ащису, Карасу и других водотоков, имеется 2426 водоемов, 501 водоем являются рыбохозяйственными, из них 316 находятся в аренде.

Климат. Климат области резко континентальный. Лето короткое, теплое, зима продолжительная, морозная, с сильными ветрами и метелями. Минимальная температура воздуха составляет свыше -40°C , максимальная достигает $+44^{\circ}\text{C}$.

Рельеф. Рельеф территории разнообразный: большую часть занимают степи, мелкосопочники, равнинные слаборасчлененные и речные долины, горы, покрытые лесами. Почвы представлены обыкновенными черноземами и каштановыми, отличающимися тяжёлым механическим составом, повышенной солонцеватостью и за солением, низкой водопроницаемостью.

Полезные ископаемые. Территория области является частью Северо-Казахстанской ураново-рудной, алмазонасной и олово-редкометальной провинции. На ней выявлены значительные запасы минерального сырья, которые составляют в балансе Республики Казахстан: по олову — 65%, цирконию — 36,6%, урану — 19%, титану — 5%, вольфраму — 1,1%. Здесь имеется ряд значимых месторождений и рудопроявлений золота, серебра, технических и ювелирных алмазов, олова, титана, цветных и редких металлов, бурых углей.

Флора и фауна. Растительность представлена степными видами разнотравья и соответственно ландшафтам, особенно все верной части области, сосново-березовыми лесами, горно-сосновыми лесами, разнотравно-тырсовой растительностью, которая покрывает склоны гор.

Животный мир области отличается значительным богатством и разнообразием: не менее 378 видов позвоночных животных, из них млекопитающих 57 видов, птиц — 283 вида, пресмыкающихся — 5 видов, земноводных — 6 видов, рыб — около 30 видов.

2.1. Состояние социальной сферы и экономика региона

Стандартным способом оценки экономического развития региона является оценка уровня производства (к тому же, как правило, материального производства). Такая оценка является сегодня односторонней и недостаточной. Разработанные международными организациями подходы к оценке экономического развития стран заставляют при оценке уровня развития региона рассматривать не только объем производства, но и такие, например, аспекты, как образование, здравоохранение, состояние окружающей среды, равенство возможностей в экономической сфере, личная свобода и культура жизни. Вполне уместно в качестве интегрального показателя развития региона использовать индекс развития человека, разработанный и применяемый Программой развития ООН для оценки развития отдельных стран. При управлении экономическим развитием отдельного региона целесообразно выделять все вышеперечисленные относительно самостоятельные цели и осуществлять мониторинг их достижения. В частности, наряду с мониторингом состояния регионального производства и динамики денежных доходов населения необходимо отслеживать и другие важнейшие параметры экономического развития.

Наличие и уровень качества школ, детских садов, других образовательных учреждений и их

доступность, а также уровень образования и квалификации людей важнейшие параметры уровня развития любого региона. Снабжение продуктами питания, контроль за их качеством, соблюдение прав потребителей на розничном рынке — это также параметры оценки уровня регионального развития. Уровень физического и психического здоровья населения, продолжительность жизни, уровень развития системы здравоохранения и ее доступность, состояние окружающей среды — также важные оценочные критерии социально-экономического развития региона.

Петропавловск — город на севере Казахстана, административный центр Северо-Казахстанской области. Самый северный областной центр Казахстана, находится в Северном Казахстане в 40 км к югу от границы с Россией и в 185 км от Кокшетау (по автодороге А-1), в 428 км к северу от столицы Астаны, в 278 км к западу от Омска и в 273 км к юго-востоку от Кургана.

Основные показатели социально-экономического развития по данным Департамента статистики Северо-Казахстанской области:

Численность и миграция населения

Численность населения Северо-Казахстанской области на 1 марта 2025г. составила 520,5 тыс. человек, в том числе 258,1 тыс. человек (49,6%) — городских, 262,4 тыс. человек (50,4%) — сельских жителей.

Естественная убыль населения в январе-феврале 2025г. составила -350 человек (в соответствующем периоде предыдущего года — -222 человека).

За январь-февраль 2025г. число родившихся составило 705 человек (на 19,7% меньше, чем в январе-феврале 2024г.), число умерших составило 1055 человек (на 4,1% меньше, чем в январе-феврале 2024г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило -1290 человек (в январе-феврале 2024г. — -2048 человек), в том числе во внешней миграции —13 человек (-1209), во внутренней — -1277 человек (-839).

Труд и доходы

Численность безработных в IV квартале 2024г. составила 13,1 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,6% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 апреля 2025г. составила 4792 человека, или 1,7% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в IV квартале 2024г. составила 315540 тенге, прирост к IV кварталу 2023г. составил 12,9%.

Индекс реальной заработной платы в IV квартале 2024г. составил 103,4%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2024г. составили 214506 тенге, что на 10,8% выше, чем в IV квартале 2023г., темп роста реальных денежных доходов за указанный период — 1,5%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-марте 2025г. составил 162254,8 млн. тенге в действующих ценах, что на 0,2% ниже, чем в январе-марте 2024г.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объемы производства снизились на 11,4%. В горнодобывающей промышленности объемы производства выросли на 20,1%, в обрабатывающей промышленности — на 0,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 8,1%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-марте 2025 года составил 36382,9 млн. тенге, или 107,5% к январю-марту 2024г.

Объем грузооборота в январе-марте 2025г. составил 2463,7 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 100,7% к январю-марту 2024г.

Объем пассажирооборота — 115,1 млн. пкм, или 74,2% к январю-марту 2024г.

Объем строительных работ (услуг) составил 18045,5 млн. тенге, или 128,8% к январю-марту 2024г.

В январе-марте 2025г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на

7,3% и составила 30,6 тыс. кв. м, из них в индивидуальных жилых домах – на 37,2% (29,8 тыс. кв. м). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных домов уменьшилась на 92,4% (0,6 тыс. кв. м).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2025г. составил 76528,9 млн. тенге, или 78,2% к январю-марту 2024г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2025г. составило 11206 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 1,9%, в том числе 10944 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 9259 единиц, среди которых 8997 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 8383 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 2,6%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2024г. составил в текущих ценах 1809191,2 млн. тенге. По сравнению с январем-сентябрем 2023г. реальный ВРП увеличился на 8,4%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 43%, услуг – 50,3%.

Индекс потребительских цен в марте 2025г., по сравнению с декабрем 2024г., составил 103,5%.

Цены на продовольственные товары выросли на 4,2%, непродовольственные товары – на 2,8%, платные услуги для населения – на 3,4%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в марте 2025г., по сравнению с декабрем 2024г., повысились на 2,4%.

Объем розничной торговли в январе-марте 2025г. составил 89281 млн. тенге, или на 0,5% больше соответствующего периода 2024г.

Объем оптовой торговли в январе-марте 2025г. составил 116815,8 млн. тенге, или 119,4% к соответствующему периоду 2024г.

По предварительным данным в январе-феврале 2025г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 82,7 млн. долларов США и по сравнению с январем-февралем 2024г. уменьшилась на 4,3%, в том числе экспорт – 9,8 млн. долларов США (на 48,6% меньше), импорт – 72,9 млн. долларов США (на 8,3% больше).

2.1. Оценка воздействия намечаемой деятельности на социальную среду

На *период строительства* будут задействованы трудовые ресурсы, а именно численность рабочего персонала будет составлять – **100 человек**. На *период эксплуатации* численность рабочего персонала будет составлять – **100 человек**. Комплектование кадрами строительно-монтажных бригад предполагается за счет постоянных кадровых рабочих (участие местного населения).

Условия работы соответствуют всем нормам и правилам техники безопасности при строительстве.

Помимо рабочих мест, созданных напрямую для целей строительства, будет иметь место привлечение местного населения к работам по вспомогательным видам деятельности, связанным с проектом. Это могут быть работы, связанные с использованием местной сферы услуг (поставка строительных материалов и оборудования, аренда транспорта, поставка пищевых продуктов и воды).

В проекте организации строительства определены санитарно-эпидемиологические требования к организации и производству строительных работ, которые в свою очередь изложены в нормативных документах РК. Детальные проработки санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению строительно-монтажных работ приведены в проекте организации строительства.

Производство работ на строительном объекте предусмотрены в технологической последовательности, при необходимости совмещения работ предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям санитарных норм и правил.

Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности (период

строительства):

- создание условий работы от работодателя и рабочего персонала, чтобы соответствовали всем нормам и правилам техники безопасности, при строительстве объекта.
- рабочий персонал должен быть обеспечен питьевой водой, питание производится в частных объектах общепита, не привязанных к объекту строительства.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты предусмотрены в соответствии с «Инструкцией о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями», утвержденной соответствующими органами РК. С рабочим персоналом заключаются договора на выполнения работ, предусмотрена своевременная оплата согласно договору.

Проведение работ на строительной площадке с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру города. С точки зрения опасности техногенного загрязнения в районе строительства, анализ прямого и опосредованного воздействия от объекта позволяет говорить о том, что, **строительство данного объекта отрицательного влияния на здоровье местного населения и рабочего персонала не окажет.**

Влияние планируемого объекта на регионально-территориальное природопользование - отмечается тем, что будет произведена посадка зеленых насаждений на территории и за территорией объекта, которая приведет к развитию зеленого фонда города Петропавловск.

Таким образом, объект при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь для населения положительное значение, а именно создание дополнительных рабочих мест для населения.

3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Реализация намечаемой деятельности планируется в промышленной части города Петропавловск. Адрес расположения объекта: г. Петропавловске, СЭЗ «Qyzyljär». (Земельный АКТ с кадастровым номером 15-234-010-4198, площадью 3,5 га, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны). Координаты участка - 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д.

Расстояние до ближайшего жилого дома – 1,75 км в западном направлении.

Основной вид деятельности – производство кормовых дрожжей.

Режим работы производства: 365 дней/год.

Численность персонала: 100 человек.

Представленный вариант осуществления намечаемой деятельности предусмотрен с учетом следующих причин:

Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения).

Создание рабочих мест- основа социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой.

Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития.

По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

Поступление налоговых платежей в региональный бюджет.

Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

Отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, но может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.

4. ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участок размещения предприятия определен исходя из производственной деятельности предприятия, расположения коммуникаций города, отдаленности жилой зоны. Выбранный район места осуществления намечаемой деятельности является наиболее благоприятным вариантом с точки зрения охраны жизни и здоровья людей, а также окружающей среды, так как объект находится на значительно удалённом расстоянии от селитебной зоны и водных объектов, что снижает негативное воздействие от намечаемой деятельности на местное население и исключает влияние на водные объекты. *Реализация намечаемой деятельности планируется на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar».* Данный участок определен согласно плана застройки СЭЗ.

Также в районе месторасположения объекта отсутствуют памятники истории и культуры.

Проектными решениями предусмотрено применение современного оборудования, при котором все необходимые правила будут соблюдены в пределах с установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

4.1. Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия

При работе очистных сооружений будет выделяться биогаз, который планируется сжигать на горелке. В настоящее время, невозможно предсказать какой объем биогаза будет выделяться от локальных очистных сооружений, так как это зависит от многих факторов (качество мелассы, погодные условия и т.д.) Поэтому предусмотреть использование биогаза в технологическом процессе в настоящее время не предоставляется возможным. В будущем, если условия покажут, что будет образовываться достаточное кол-во биогаза, планируется его направлять на изготовление пара или энергии.

5. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Согласно п.1 ст. 183 ЭК РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе **программы производственного экологического контроля**, являющейся частью **экологического разрешения**. Согласно п. 3 ст. 121 Экологического Кодекса проект программы производственного экологического контроля будет предоставлен с пакетом документов на получение экологического разрешения на воздействие.

5.1. Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Поскольку производственная площадка предприятия не граничит с жилыми массивами и находится на значительном расстоянии от жилой застройки, а анализ уровня воздействия объекта на границе СЗЗ показал отсутствие превышений нормативных показателей, как по выбросам химических примесей, так и по уровню физического воздействия, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны.

В период эксплуатации производственного объекта также предусмотрены мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуальное обследование территории на соответствие содержания промплощадки санитарными экологическим требованиям.

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровнем шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будет незначительным.

Потенциальное положительное воздействие на экономическую и социальную сферы.

Проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района.

В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу на период СМР и его эксплуатации положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ: транспортные услуги, поставка строительных материалов.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не отобразится негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Все работники пройдут инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

При привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям.

Меры по смягчению воздействия на социально-экономическую сферу:

Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально-экономическую среду являются:

1. В части трудовой занятости:
 - Организация специальных обучающих курсов по подготовке кадров;

- Использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг.
- 2. В части отношения населения к намечаемой деятельности:
- Совместное участие заказчика проекта, местных органов исполнительной власти и их санитарных служб в выполнении услуг водоснабжения, канализации и переработки отходов.

5.2. Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные, ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Растительность представлена степными видами разнотравья и соответственно ландшафтам, особенно все верной части области, сосново-березовыми лесами, горно-сосновыми лесами, разнотравно-тырсовой растительностью, которая покрывает склоны гор.

Животный мир области отличается значительным богатством и разнообразием: не менее 378 видов позвоночных животных, из них млекопитающих 57 видов, птиц — 283 вида, пресмыкающихся — 5 видов, земноводных — 6 видов, рыб — около 30 видов.

Зона воздействия объекта на животный мир ограничивается границами земельного участка предприятия (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух). Мониторинг животного мира в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

Влияние на животный мир так же, как и на человека, может осуществляться через две среды: гидросферу и биосферу.

В результате загрязнения грунтовых вод, воздушной среды и почв у животных нарушается минеральный обмен, вследствие которого возможны изменения в костях, задержка роста и другие нарушения.

Растительность в пределах производственной площадки отсутствует.

Редкие и исчезающие растения, занесённые в Красную книгу, в районе расположения объекта не наблюдаются. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

В непосредственной близости от объекта растительность преимущественно степная, полупустынная.

Представители фауны- типичные для данной местности.

Наиболее многочисленными видами представлен отряд грызунов. Сурок-колонии сурков или отдельные семьи встречаются на пастбищах преимущественно со злаково-разнотравным растительным покровом. Из мышевидных грызунов встречается домовая мышь, лесная мышь, приуроченные к залежным участкам с сорной травянистой растительностью. Из хомячков отмечены джунгарский, а также обыкновенный хомяк, которые питаются самыми разнообразными кормами. Семейство куньих представлено лаской, степным хорьком, перевязкой, барсуком.

Встречаются летучие мыши (рукокрылые).

Климат обуславливает бедность фауны представителей земноводных и пресмыкающихся.

Из птиц чаще всего встречаются воробьиные, ласточковые, голубиные виды.

5.2.1. Мероприятия по охране флоры и фауны

Система охраны растительного и животного мира складывается, с одной стороны, из мер по охране самих животных и растений от прямого истребления, а с другой — из мер по сохранению их среды обитания

Растительный мир:

- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами и не допускать несанкционированного проезда внедорожной сети.
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью.
- поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей.

Животный мир:

- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным.

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей.
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью.
- предупреждение возникновения пожаров;

5.3. Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

При строительстве проектируемого объекта отрицательному воздействию может быть подвергнута, в основном, верхняя часть геологической среды.

Для строительных работ будут использованы инертные материалы, такие как:

- щебень фр.5-20
- щебень фр. 20-80

Все материалы доставляются на предприятие сторонними организациями по мере необходимости работ. Хранение материалов на территории строительной площадки осуществляется непродолжительное время до момента использования материалов в строительных целях.

Заправка автотранспорта на территории строительной площадки не осуществляется, что снижает воздействие почвы и земельные ресурсы.

При строительстве будет осуществляться снятие верхнего слоя грунта и планировка территории. В дальнейшем выемочный объём снятого грунта будет использован для озеленения территории предприятия; плодородный слой земли после снятия перемещается в резерв с целью использования для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

На рассматриваемой территории реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, отсутствует.

Вырубка зеленых насаждений на территории строительства не предусматривается.

Мониторинг почвенного слоя будет заключаться в визуальном методе контроля. Визуальный метод используется для ежедневного наблюдения за состоянием земель, с целью своевременного выявления несанкционированных свалок.

5.4. Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Постоянные водотоки и водоемы в пределах земельных отводов под промплощадкой отсутствуют. Все производственные процессы протекают внутри помещения предприятия. В этой связи, исключается попадание загрязняющих веществ с поверхностными осадками в почву и подземные воды.

5.5. Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет».

Согласно электронной справке (приложение 6) «Казгидромет» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха г. Петропавловск, фоновые концентрации не превышают допустимых значений.

Производственный мониторинг эмиссий на источниках выбросов, на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны будет осуществлён в рамках **программы производственного экологического контроля**, разрабатываемого для предприятия ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» совместно с документацией на получение разрешения. Производственный экологический контроль на предприятии будет заключаться в наблюдении за параметрами технологического процесса, для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается оптимальным в экологическом отношении.

Мониторинг атмосферного воздуха должен осуществляться специализированными

аккредитованными лабораториями (центрами) на договорных основах или собственной аккредитованной лабораторией.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя.

Производственный мониторинг включает в себя разделы по проведению контроля за качеством окружающей среды на границе СЗЗ и жилой зоны.

В соответствии с п. 5 СП № ҚР ДСМ-2, перечень показателей для проведения лабораторных исследований определяется на основании результата расчета рассеивания химических веществ, вклад в загрязнение жилых зон которых превышает 0,1 ПДК.

5.6. Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Одной из мер по борьбе с изменением климата является сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Используемое современное оборудование, оснащено различными видами технических средств, способствующих уменьшению образования и выделения выбросов, при выполнении различных видов операций.

Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается.

Естественный ландшафт в районе объекта нарушен частично. К факторам негативного потенциального воздействия на почвенно-растительный покров при СМР относятся:

- Нарушение и повреждение земной поверхности, механические нарушения почвенно-растительного покрова;
- Дорожная дигрессия;
- Нарушения естественных форм рельефа, изменение условий дренированности территории.

При правильно организованном обслуживании оборудования, техники и автотранспорта; выполнении основных требований по охране окружающей среды: выполнение запланированных требований в управлении отходами - воздействие на окружающую среду будет **незначительно**.

При этом, отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, но может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.

5.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и неперемutable условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в Республике Казахстан является гражданским долгом.

Следует отметить, что ответственность за сохранность памятников предусмотрена действующим законодательством РК. Нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой установленную материальную, административную и уголовную ответственность.

В непосредственной близости от района расположения объекта историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана

Предприятие располагается в промышленной зоне г. Петропавловска. В соответствии с Государственным списком памятников истории и культуры местного значения Северо-

Казахстанской области (Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111) на территории объекта памятники историко-культурного наследия отсутствуют. В случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов и иных признаков материальной культуры, будут остановлены все строительные работы, а также будет сообщено о находках в местные исполнительные органы или иную компетентную организацию.

6. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ 6 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

6.1 Строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по попуттилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения

Строительство объектов, необходимых для намечаемой деятельности охарактеризовано в разделе 1.5. Описание эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности описаны в разделе 1.8.

На данном этапе проектирования не предусматривается работ по попуттилизации и демонтажу зданий. В дальнейшем, в случае необходимости данные работы будут учтены в проектных материалах.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий в атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения в период строительных работ и эксплуатации объекта выполнено с учетом действующих методик, расходного сырья и материалов.

Количественные и качественные характеристики выбросов были определены согласно методик расчета выбросов вредных веществ, на основании следующих нормативных документов:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.;
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Меднические работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005;
- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө;
- Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности (приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 204-п);
- техническими характеристиками применяемого оборудования.

Все обосновывающие расчеты на рассматриваемый проектом период приведены в приложении 3. Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, времени его работы.

Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий в водные объекты

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, на рельеф местности не предусмотрены. Водоотведение на период строительства предусматривается в биотуалеты. По мере наполнения биотуалеты опорожняются ассенизационными машинами, и вывозится согласно договора специализированными предприятиями.

На период эксплуатации образующиеся сточные воды будут поступать на очистные сооружения предприятия, а затем после очистки будут отводиться в городскую канализацию.

Обоснование предельных количественных и качественных показателей физических воздействий на окружающую среду

Согласно «Инструкции по проведению инвентаризации вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников» под вредным физическим воздействием на атмосферный воздух и их источников понимают вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду

Проектными решениями предусмотрено применение современного оборудования, при котором уровни звука, вибрации, тепла и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими санитарными и строительными нормами. В связи с этим, сверхнормативное воздействие физических факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Обоснование выбора операций по управлению отходами

В период эксплуатации накопление и размещение отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально оборудованной площадке на территории предприятия.

В период проведения строительных работ на территории рассматриваемого объекта образуются:

- Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами - 15 01 10*;
- Ветошь промасленная - 15 02 02*;
- Кисти и валик из-под ЛКМ 17 09 03*;
- Смешанные коммунальные отходы - 20 03 01;
- Смешанные отходы строительства - 17 09 04;
- Огарки сварочных электродов - 12 01 13.

В период эксплуатации на территории рассматриваемого объекта образуются:

- Ветошь промасленная (15 02 02*);
- Люминесцентные лампы (20 01 21*);
- Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*);
- Концентрированный осадок (органическое удобрение) (19 08 16);
- Обезвоженный осадок (ил) (19 08 14);
- Твердо-бытовые отходы (коммунальные) (20 03 01);
- Смет с территории (20 03 03);
- Золошлаковые отходы (10 01 01);
- Отходы спецодежды (15 02 03);
- Смешанная упаковка (15 01 05).

Все образующиеся на период СМР и эксплуатации предприятия отходы подлежат сбору на специально отведённых участках территории промышленных площадок, а также внутри производственных помещений. В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан срок временного складирования отходов на месте образования составляет не более шести месяцев (и не более 3-х дней для пищевых отходов) до даты их сбора (передачи специализированным организациям). Вывоз отходов с целью их дальнейшей переработки, утилизации и (или) удаления осуществляется на договорной основе с предприятиями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами и талон уведомления о начале деятельности с неопасными отходами согласно статье 336 пункт 1, 337 Экологического кодекса Республики Казахстан. Договора будут заключаться по мере образования отходов.

8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

Расчет общего количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в рабочей документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;
- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п;
- «Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №206;
- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам приведено в разделе 1.14.

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках намечаемой деятельности настоящим проектом захоронение отходов **не предусматривается.**

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

10.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности

Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций проектирование и эксплуатация объектов намечаемой деятельности будет выполнено в строгом соответствии с действующими нормами.

Оптимальное управление объектами намечаемой деятельности создает условия наиболее благоприятного получения заданного практического результата – обеспечения безаварийной работы.

Одна из главных проблем оценки экологического риска является правильное прогнозирование возникновения и развития непредвиденных обстоятельств, заблаговременное их предупреждение. Очень важно разработать меры по локализации аварийных ситуаций с целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи.

Осуществление производственной программы проведения работ требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
- вероятность и возможность наступления такого события;
- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Борьба с осложнениями и авариями требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

К возможным видам аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности относятся:

- Пожар или возгорание горючих материалов;
- Короткое замыкание;
- Возгорание источника питания сварочной дуги;
- Полное отключение электроэнергии;
- Возникновение аварии на участке хранения газа.

В целях максимально возможного снижения вероятности возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности, на ежегодной основе, предусматривается разработка плана ликвидации аварий включающего в себя:

-Порядок действий и распределение обязанностей между участвующими в ликвидации аварий лицами;

-Список должностных лиц предприятия и других органов, которые должны быть немедленно извещены об аварии и должны участвовать в ликвидации аварии.

Строгое соблюдение всех планов и инструкций плана ликвидации аварий, а также регулярные тренировки персонала, позволяют свести к минимуму риск возникновения ЧС на объекте.

10.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Участок находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др.

Рельеф местности и планировка исключает также чрезвычайные ситуации от ливневых стоков. Степень интенсивности опасных явлений **невысока**.

10.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Авария – это разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»).

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии, которые могут быть при проведении работ на проектируемом производстве, можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с технологическим оборудованием;
- аварийные ситуации, связанные с автотранспортной техникой.

10.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Эксплуатация объекта намечаемой деятельности в соответствии с технологическими инструкциями исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Безопасность персонала и безаварийная работа оборудования обеспечивается неукоснительным соблюдением инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, а также регулярным проведением учебных тренировок персонала.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное изучение планов ликвидаций аварий позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

10.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий

В соответствии с Международным стандартом ISO 17776 и СТ РК 1.56-2005 процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы:

- определение (скрининг) опасных производственных процессов (HAZID);
- оценка риска (QRA);
- предложения по устранению или уменьшению степени риска.

Определение опасных производственных процессов (скрининг)

Основные задачи этапа идентификации опасностей состоят в выявлении и четком описании всех производственных объектов (процессов), как потенциальных источников опасностей, прогнозе сценариев возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

По типу деятельности потенциально опасные объекты и производства делятся на:

- стационарные объекты и производства с ограниченной площадью;
- передвижные объекты и производства.

Идентификация опасностей завершается следующими действиями:

- решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей или достаточности полученных предварительных оценок по отдельным источникам воздействия;
- решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки риска;
- выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей.

Оценка риска (QRA)

После выявления опасных факторов, производится оценка проистекающего из них риска. Оценка риска включает в себя два элемента: оценку риска и управление риском.

Оценка экологического риска строится на анализе источника риска, факторов риска, особенностей конкретной экологической обстановки и механизма взаимодействия между ними.

Определение вероятности (частоты) чрезвычайных ситуаций.

После составления списка опасностей, которые будут детально анализироваться в дальнейшем, необходимо определить частоту (вероятность) возникновения этих событий.

Оценка последствий аварийных ситуаций

В соответствии с ISO 17776 и СТ РК 1.56-2005 при оценке рисков можно использовать в частности математическое моделирование. Уровень загрязнения (полученный на основе математического моделирования), возникающего от конкретного события, необходимо сравнивать с известными токсодозами, нормативами загрязнения природной среды, чтобы определить возможные последствия для природной среды.

Конкретно оценка воздействия при аварийных ситуациях проводится точно также как и при безаварийной деятельности. С учетом времени действия аварии определяется динамика снижения воздействия и, в случае совокупного воздействия, определяются средневзвешенные значения.

Оценка завершается определением комплексного воздействия и его значимости, разработкой предложений по стратегии ликвидации аварии.

Предложения по устранению или снижению степени риска

Так как экологический риск представляет собой комбинацию вероятности или частоты возникновения определенной опасности и величины последствий такого события, следовательно, рекомендации по уменьшению рисков от аварии должны сводиться к снижению вероятности аварий и минимизации последствий.

Оценка масштабов воздействия при аварийных ситуациях

Такие виды аварийных ситуаций, короткое замыкание, полное отключение электроэнергии с учетом разработанных мероприятий по ликвидации последствий аварий, не подлежат оценке по значимости воздействия. Уровень потенциального воздействия на окружающую среду при возникновении подобных аварийных ситуаций будет крайне низким и не требует отдельной оценки.

К наиболее опасной, с точки зрения воздействия на окружающую среду, аварийной ситуации на проектируемом объекте относится:

- Пожары;
- возникновение аварии на участке хранения газа.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности осуществляется на основании рекомендованной методологии.

Для указанных аварийных ситуаций в таблице 10.1 рассчитаны баллы значимости воздействия аварии для различных компонентов природной среды.

Таблица 10.1 - Расчет баллов значимости воздействия аварийной ситуации для различных компонентов природной среды

Потенциальный источник воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
Период строительно-монтажных работ				
СМР	Локальный 1	Средней продолжительности 2	Сильное 4	Низкая 8
Период эксплуатации				
Эксплуатация	Локальный 1	Постоянный 4	Сильное 4	Средняя 16

В целом экологический риск намечаемой деятельности на период СМР оценивается как

незначительный (низкий), на период эксплуатации - средний.

10.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности

Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, своевременное изучение плана ликвидации аварий, выполнение проектных решений, проведение регулярных тренингов с персоналом и оперативный контроль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций, в рамках разработки документации, необходимо учесть следующие моменты:

- технологический процесс спроектировать с учетом противопожарных мер;
- разработать планы осмотров и ремонтов технологического оборудования;
- разработать план ликвидации аварий.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни людей, и сохранение их здоровья, снижение размеров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.

Основными принципами защиты населения, окружающей среды и объектов хозяйствования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера являются:

- информирование населения и организаций о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;
- заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и граждан, если она представляет потенциальную опасность, обучение населения методам защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской помощи, социальная защита населения и пострадавших работников, возмещение вреда, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций здоровью, имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования;
- участие сил гражданской обороны в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обязаны в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;
- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;
- в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности, организаций и граждан.

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь специальную подготовку, подтвержденную государственной аттестацией.

В процессе реализации намечаемой деятельности производство всех видов работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

10.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

Борьба с осложнениями и авариями требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

На объекте намечаемой деятельности дирекцией назначаются лица, ответственные за эксплуатацию и безопасную работу, разрабатываются инструкции по эксплуатации и действиям персонала в случае аварийных ситуаций, проводится обучение персонала, составляются графики противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров.

1. Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.
2. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.
3. Исправность оборудования и средств пожаротушения.
4. Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.
5. Организация учебы обслуживающего персонала и периодичность проверки знаний соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений установленного образца.
6. Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.
7. Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.
8. Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.
9. Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями.
10. Организация режима охраны, контроль за состоянием ограждений территорий, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды на период эксплуатации ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

1. Соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в области обращения с отходами;
2. Соблюдения в процессе производственной деятельности нормативов образования, временного накопления отходов и лимитов на их размещение;
3. Выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды;
4. Соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами производства и потребления, установленных разрешительной документацией;
5. Ведение «Журнала регистрации движения отходов»;
6. Проведение инструктажа работников на рабочем месте по обращению с опасными отходами;
7. Соблюдение техники безопасности, при выполнении работ;
8. Своевременное проведение технических осмотров и ремонта оборудования;
9. Соблюдение режимов работы оборудования и технического регламента;
10. Временное хранение отходов должно осуществляться в соответствии с требованиями

Правил пожарной безопасности;

11. Соблюдение способов временного хранения отходов, до проведения последующих операций с отходами (извлечение вторичного сырья, утилизация и т.д.);

12. Электрооборудование и электропроводка должны соответствовать условиям данного помещения, с учетом требований нормативных актов в области электробезопасности;

13. В складских помещениях должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи;

14. Персонал, занятый сбором, хранением и транспортировкой отходов, должен быть обеспечен спецодеждой (костюмом, перчатками и/или резиновыми сапогами и/или специальными пластиковыми бахилами к ботинкам), а при необходимости и средствами индивидуальной защиты (очки или маска защитная, респиратор или противогаз и т.д.);

15. Автомашин и иные транспортные средства, перевозящие пожароопасные отходы, также должны быть оборудованы огнетушителями и средствами первой помощи пострадавшим.

10.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Для обеспечения безопасности, снижения вероятности возникновения и тяжести последствий аварийных ситуаций проектом предусмотрен комплекс специальных мероприятий в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2021 г.);

"Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по подготовке и переработке газов", утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 357;

"Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций", утверждены Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014г. №342.

Все технические решения направлены на обеспечение безаварийной эксплуатации в соответствии с требованиями действующих на территории Республики Казахстан нормативных документов.

С целью обеспечения безопасности при ведении тех. процесса предусматриваются следующие мероприятия:

- все оборудование отличается высокой степенью надежности и герметичности;
- оснащение обслуживающего персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты органов слуха и зрения.

11. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)

Мероприятия по предотвращению, снижению воздействия предприятия на атмосферный воздух

С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период строительно-монтажных работ предпринимаются следующие действия:

- регламентированный режим строительных работ;
- орошение внутриплощадных дорог с целью пылеподавления;
- транспортировка сыпучих материалов будет осуществляться с применением брезентового или другого вида укрытия, исключающего выброс ЗВ;
- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ, имеющих соответствующие сертификаты и разрешение на строительные работы.

С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна на период эксплуатации предпринимаются следующие действия:

- периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
- установка циклонов на котельных для очистки выбросов ЗВ от пыли неорганической;
- правильная эксплуатация технологического оборудования.

При реализации вышеперечисленных мероприятий воздействие на атмосферный воздух будет минимальным и не приведет к существенному изменению состояния воздушного бассейна в районе размещения объекта.

Мероприятия по предотвращению (снижению) воздействия, охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы предпринимаются следующие действия:

- планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с площадки;
- недопущение сброса сточных вод на рельеф местности;
- сбор отходов в герметичные контейнеры и своевременный вывоз на специализированные предприятия для размещения или утилизации;
- своевременная уборка территории строительной площадки от мусора;
- использование очистных сооружений;
- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан Водный Кодекс; РНД 211.2.03.02-97, 1997), внутренних документов и стандартов компании.

При реализации вышеперечисленных мероприятий воздействие на водные ресурсы будет минимальным и не приведет к существенному изменению состояния водных ресурсов, расположенных в непосредственной близости к территории объекта.

Мероприятия по предотвращению (снижению) воздействия на земельные ресурсы и

почвенно-растительный покров

- ✓ Соблюдение требований ст. 65 Земельного Кодекса РК;
- ✓ Тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
- ✓ Выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности и почвенного покрова;
- ✓ Временный характер складирования отходов в металлических контейнерах на специально оборудованных площадках, до момента их вывоза сторонними организациям.
- ✓ Организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.
- ✓ Обеспечить сохранность поверхностного слоя почв участка от загрязнения ГСМ, бытовыми отходами и др.;
- ✓ Обеспечить прокладывание проездов для автотранспорта по участку с максимальным использованием существующей дорожной сети;
- ✓ Принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтью, нефтепродуктами и другими загрязнителями; неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;
- ✓ Охрана растительности, сохранение редких растительных сообществ, флористических комплексов и их местообитания на прилегающих к месту ведения работ территориях.

Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на животный мир

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- предупреждение возникновения пожаров.

Мероприятия по предотвращению (снижению) воздействия отходов производства на окружающую среду

Внедрение мероприятий, создающих целесообразный сбор, размещение, хранение, и утилизацию отходов необходимо в целях обеспечения и поддержания стабильной экологической обстановки на предприятии и избежания аварийных ситуаций.

Ответственный исполнитель по мероприятиям в области обращения с отходами должен быть проинструктирован о мерах безопасности в связи с классификацией опасности отходов, и своевременно уметь решать создающиеся проблемы в случае возникновения аварийных ситуаций.

Для предотвращения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо соблюдение основных критериев безопасности:

- создание своевременной системы сбора, транспортировки и складирования отходов в специально отведенные и обустроенные места, согласованные со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического контроля;
- организация учета образования и складирования отходов;
- первичной сортировки отходов;
- соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами;
- разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных ситуаций;
- периодический визуальный контроль мест складирования отходов.

Таким образом, при выполнении вышеперечисленных мероприятий и строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм влияние отходов производства и потребления будет минимальным.

12. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА

На территории предприятия представители животного мира отсутствуют. Вырубка деревьев не предусмотрена. В связи с этим, угроза потери биоразнообразия на территории объекта отсутствует, и соответственно компенсация по их потере не требуется.

13. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах.

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные. Технологически обусловленные — это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ.

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

1. Воздействие на состояние воздушного бассейна в период СМР может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ. Масштаб воздействия - в пределах границ санитарно-защитной зоны (300 м).

Воздействие на состояние воздушного бассейна в *период эксплуатации* предприятия может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся от основного технологического процесса. Масштаб воздействия - в пределах границ санитарно-защитной зоны (300 м).

2. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (300 м).

3. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров.

При строительстве проектируемого объекта отрицательному воздействию может быть подвергнута, в основном, верхняя часть геологической среды.

В результате строительно-монтажных работ основное воздействие возможно в связи с аварийными проливами горюче-смазочных материалов от работающей строительной техники. Масштаб воздействия - в пределах земельного участка. В период эксплуатации воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет.

4. Воздействие на животный мир. Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (300 м).

5. Воздействие отходов на окружающую среду. При СМР и производственной деятельности происходит образование и накопление производственных и твердых бытовых отходов. Отходы производства и потребления собираются в специальные емкости и вывозятся сторонним организациям на договорной основе. Масштаб воздействия - в пределах земельного участка.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест – основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект их создания измеряется далеко не только заработной платой.

1. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность.

Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

3. На территории проведения работ зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется.

4. Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

5. Объект располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется.

Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, а также при авариях.

Перечисленные выше и иные негативные дополнительные источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, основные природоохранные мероприятия обобщены в таблице 12.1.

Таблица 13.1

Источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, и основные мероприятия по их снижению

Компоненты окружающей среды	Факторы воздействия на окружающую среду	Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду
Атмосфера	Выбросы загрязняющих веществ Спецтехника и автотранспорт. Работа оборудования Шумовые воздействия	Выполнение всех проектных природоохранных решений. Контроль за состоянием атмосферного воздуха.
Водные ресурсы	Нарушение целостности канализации. Несанкционированное размещение отходов	Герметизация технологических процессов Проведение противокоррозионных мероприятий трубопроводных систем Осмотр технического состояния канализационной системы Контроль за техническим состоянием транспортных средств Применение конструктивных решений, исключающий подпор грунтовых вод или уменьшение инфильтрационного питания
Недра	-	Тщательное планирование размещения различных сооружений.
Ландшафты	Механические нарушения. Возникновение техногенных форм рельефа. Оврагообразование и эрозия.	Запрет на движение транспорта вне дорог. Очистка территории от мусора, металлолома и излишнего оборудования.
Почвенно-растительный покров	Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя Уничтожение травяного покрова. Тепловое и электромагнитное воздействие. Иссущение.	Инвентаризация, сбор отходов в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов. Противопожарные мероприятия. Запрет на движение транспорта вне дорог. Визуальное наблюдение за состоянием растительности на территории производственных объектов.
Животный мир	Фактор беспокойства, Шум от работающих механизмов	Соблюдение норм шумового воздействия.

Для объективной комплексной оценки воздействия на окружающую среду на проектный период надо классифицировать величину воздействия на каждый компонент окружающей среды в отдельности, используя три основных показателя – пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Используемые критерии оценки основаны на рекомендациях действующих методологических разработок (представлены в разделе 1 данного проекта) с учетом уровня принятых технологических решений реализации проекта и особенностей природных и климатических условий.

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными методиками, выполнена интегральная оценка намечаемой деятельности.

Матрица воздействия реализации проекта на природную среду сведена в таблицу 13.2.

Таблица 13.2.

Комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды при реализации проектных решений

Компоненты окружающей среды		Категории воздействия, балл			Категория значимости
		Пространственный масштаб	Временный масштаб	Интенсивность	
Период строительно-монтажных работ					
Атмосферный воздух	Локальный (1)	Средней продолжительности (2)	Умеренная (3)	Низкая (6)	
Период эксплуатации					
Атмосферный воздух	Локальный (1)	Постоянный (4)	Слабая (2)	Низкая (8)	
Период строительно-монтажных работ					
Отходы	Локальный (1)	Средней продолжительности (2)	Умеренная (3)	Низкая (6)	
Период эксплуатации					
Отходы	Локальное (1)	Постоянный (4)	Умеренная (3)	Средняя (12)	
Период строительно-монтажных работ					
Подземные и поверхностные воды	-	-	-	-	
Период эксплуатации					
Подземные и поверхностные воды	-	-	-	-	
Период строительно-монтажных работ					
Почва	Локальный (1)	Средней продолжительности (2)	Незначительная (1)	Низкая (2)	
Период эксплуатации					
Почва	Локальный (1)	Постоянный (4)	Незначительная (1)	Низкая (4)	
Период строительно-монтажных работ					
Растительность	Локальный (1)	Средней продолжительности (2)	Незначительная (1)	Низкая (2)	
Период эксплуатации					
Растительность	Локальный (1)	Постоянный (4)	Незначительная (1)	Низкая (4)	
Период строительно-монтажных работ					
Животный мир	Локальный (1)	Средней продолжительности (2)	Незначительная (1)	Низкая (2)	
Период эксплуатации					
Животный мир	Локальный (1)	Постоянный (4)	Незначительная (1)	Низкая (4)	
Период строительно-монтажных работ					
Физическое воздействие	Локальный (1)	Средней продолжительности (2)	Слабая (2)	Низкая (4)	
Период эксплуатации					
Физическое воздействие	Локальный (1)	Постоянный (4)	Слабая (2)	Низкая (8)	
Итого:	СМР			Низкая (3,7)	
	Эксплуатация			Низкая (6,7)	

Для определения комплексной оценки воздействия на компоненты окружающей среды находим среднее значение от покомпонентного балла категории значимости. Как следует и приведенной матрицы, интегральное воздействие (низкое значение) при реализации проектных

решений составляет 3,7 баллов на период СМР, что соответствует **низкому уровню воздействия на компоненты окружающей среды**, и 6,7 балл на период эксплуатации предприятия, что так же соответствует **низкому уровню воздействия на компоненты окружающей среды**.

Последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

Таким образом, реализация проектных решений при соблюдении норм технической и экологической безопасности, проведении технологических и природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах окружающей среды, и не повлияет на абиотические и биотические связи территории расположения.

Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды может считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающих реально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из них экономические последствия.

Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут подвергаться тем или иным воздействиям представлены в таблице 13.3.

Таблица 13.3

Компоненты социально-экономической среды	Характеристика воздействия на социально-экономическую среду	Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на социально-экономическую среду
Трудовая занятость	Дополнительные рабочие места	Положительное воздействие
Доходы и уровень жизни населения	Увеличение доходов населения, увеличение покупательской способности, повышение уровня качества жизни, развитие инфраструктуры	Положительное воздействие
Здоровье населения	Профессиональные заболевания	Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда
Демографическая ситуация	Приток молодежи	Положительное воздействие
Образование и научно-техническая сфера	Потребность в Квалифицированных специалистах, улучшение качества знаний	Положительное воздействие
Рекреационные ресурсы	-	-
Экономическое развитие территории	Инвестиционная привлекательность региона, экономический и промышленный потенциал региона, поступление налоговых поступлений в местный бюджет	Положительное воздействие
Наземный транспорт	Дополнительные средства из местного бюджета для финансирования ремонта и строительства дорог	Положительное воздействие
Внешнеэкономическая деятельность	Экономический и промышленный потенциал региона, инвестиционная привлекательность региона	Положительное воздействие

Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Северо-Казахстанской области и может повлечь за собой изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения и других, так и сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий аварийных ситуаций. Однако вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна.

В целом, работы, согласно интегральной оценке, внесут низкое отрицательное воздействие по некоторым компонентам, и от средних до высоких положительных изменений в социально-экономическую сферу региона в зависимости от компонента.

14. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕ ПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ

Согласно Экологическому кодексу республики Казахстан (Статья 67. Стадии оценки воздействия на окружающую среду) послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности является последней стадией проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии со Статьей 78 ЭК РК послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – послепроектный анализ) будет проведен составителем отчета о возможных воздействиях.

Цель проведения послепроектного анализа - подтверждение соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения послепроектного анализа - послепроектный анализ будет начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Не позднее срока, указанного выше, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет-ресурсе.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения по результатам послепроектного анализа является основанием для проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

15. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий:

- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории работ, разработка оптимальных схем движения.
- Применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;
- Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;
- Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;
- Применение современных технологий ведения работ;
- Использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;
- Проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);
- Установка специализированных контейнеров для мусора;
- Утилизация отходов.

16. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Методологические аспекты оценки воздействия выполнялись на определении трех параметров:

- пространственного масштаба воздействия;
- временного масштаба воздействия;
- интенсивности воздействия.

Общая схема для оценки воздействия:

1. Выявление воздействий
2. Снижение и предотвращение воздействий
3. Оценка значимости остаточных воздействий

По каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности.

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:

1. воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:

2. не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

3. не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;

4. не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;

5. не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, осуществляемых в особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;

6. не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

7. не приведет к следующим последствиям:

– потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск их уничтожения и невозможности воспроизводства;

– потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его уничтожения и невозможности восстановления;

– потере биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными для компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;

– потере биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для компенсации потери биоразнообразия;

– потере биоразнообразия и компенсация потери биоразнообразия невозможна по иным причинам.

Описания состояния окружающей среды выполнены с использованием материалов из общедоступных источников информации:

- Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям;
- подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года;
- утвержденные методики расчета выбросов вредных веществ к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан;
- данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» [https://www.kazhydromet.kz/ru/](https://www.kazhydromet.kz/ru;);
- научными и исследовательскими организациями;
- другие общедоступные данные.

17. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности, отсутствуют.

18. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI
2. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.01.2021г.);
3. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.);
4. Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года № 93-III «Об обязательном экологическом страховании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.);
5. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.);
6. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.
7. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
8. РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ для предприятий»;
9. РД 52.04.52-95 Мероприятия в период НМУ.
10. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 (с изменениями от 04.05.2024 г.).
11. Инструкция по организации и проведению экологической оценки, №280 от 30.07.2021г. и Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI.
12. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;
13. РНД 211.2.05.01-2000. Рекомендации по охране почв, растительности, животного мира в составе раздела "Охрана окружающей среды" в проектах хозяйственной деятельности. - Кокшетау, 2000;
14. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319. "Об утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения".
15. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;
16. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №КР ДСМ-331/2020 (с изменениями от 17.04.2024 г.);
17. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утв. Приказом Министра здравоохранения РК от 3 августа 2021 года № КР ДСМ-72 (с изменениями от 28.06.2024 г.);
18. Гигиенические нормативы № КР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности»;

19. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 (с изменениями от 05.04.2023 г.);
20. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ -15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;
21. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года №ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания»;
22. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13 (с изменениями от 05.04.2023 г.);
23. Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утв. Приказом Министра здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70;
24. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утв. Приказом Министра здравоохранения РК от 7 апреля 2023 года № 62.

19. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 – 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В настоящем отчёте о возможных воздействиях рассматривается намечаемая деятельность – «Строительство завода по производству дрожжей».

Проект «Строительство завода по производству дрожжей» разработан на основании:

- задания на проектирование.

Промплощадка для завода по производству дрожжей ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» будет располагаться в северной части г. Петропавловск.

Земельный акт с кадастровым номером 15-234-010-4198, площадью 3,5 га, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны.

Основной вид деятельности – производство кормовых дрожжей, мощность производства - 3000 тонн готовой продукции в год.

На площадке будут располагаться следующие **здания и сооружения**:

- завод по производству дрожжей (в том числе чиллерная установка, баки для предварительного смешивания мелассы, компрессорная, склады сырья, готовой продукции и т.д.);
- резервуары для хранения мелассы;
- сборник сточных вод с локальными очистными сооружениями;
- котельная;
- пожарный резервуар;
- КПП;
- зона таможенного досмотра.

Начало СМР будет запланировано на август-сентябрь 2025 года, продолжительность СМР 11 месяцев. Начало эксплуатации с июня-июля 2026 года.

Территория объекта административно располагается в промышленной зоне г. Петропавловске, СКО, Республики Казахстан (Земельный АКТ с кадастровым номером 15-234-010-4198, площадью 3,5 га, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны). Координаты участка - 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д. Расстояние до ближайшего жилого дома – 1,75 км в западном направлении.

В соответствии с Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗКР объект относится к I категории.

Намечаемый объём работ и эксплуатация предприятия будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Приложение 4 Схема планировочной организации СЗЗ



Рис. 1. Карта района расположения объекта

Инициатор намечаемой деятельности ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan». Юридический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 28.

Строительство. Запланированные сроки проведения строительных работ – 11 месяцев.

Основными источниками воздействия на окружающую среду при строительных работах будут следующие виды деятельности:

- работы по планировке площадки строительства. Снятый ПРС будет временно храниться на строительной площадке для планировки территории после проведения строительных работ. Площадь для хранения грунта составит 50 м², время хранения составит 800 часов. В дальнейшем выемочный объем снятого грунта будет использован для озеленения территории предприятия;
- погрузочно-разгрузочные работы (перегрузки инертных материалов) (щебень от 20 и более мм – 18832 т.; щебень до 20 мм – 2097,8 т.);
- сварочные работы в рамках производства монтажа металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной дуговой сварки штучными электродами. В качестве сварочного материала используются электроды марки АНО-4 - 5539 кг; УОНИ 13/45 - 12250 кг. Газовая резка – время работы 1030 час/год.
- покрасочные работы, выполняются с целью антикоррозионной защиты металлических элементов. Для малярных работ используются следующие материалы: грунтовка глифталевая ГФ-021 – 2.172 т, растворитель Р-4 - 0.00001 т, лаки БТ-123 – 0.2957898 т, эмаль ХВ-124 – 5.652 т, эмаль ПФ-115 - 13.218133 т, лак БТ-177 - 0.003402 т.
- гидроизоляция кровли и фундамента с использованием битума и мастики общим объемом – 80.77709 т.;
- другие работы (пайка пластиковый труб, резка арматуры, пайка).

Эксплуатация.

Реализация проекта планируется на промышленной зоне г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Республика Казахстан.

Проектом предусматривается размещение следующих проектируемых зданий и сооружений:

- завод по производству дрожжей (в том числе чиллерная установка, баки для предварительного смешивания мелассы, компрессорная, склады сырья, готовой продукции и т.д.);
- резервуары для хранения мелассы;
- сборник сточных вод с локальными очистными сооружениями;
- котельная;
- пожарный резервуар;
- КПП;
- зона таможенного досмотра.

ПРОИЗВОДСТВО ДРОЖЖЕЙ

Технологический процесс получения дрожжей складывается из следующих основных этапов: приготовление питательной среды, выращивание дрожжей, выделение, формовка и упаковка прессованных дрожжей, сушка и упаковка продукции.

Выбор чистой культуры дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). Она хранится в лаборатории в контролируемых условиях. Эта культура служит материнской для всех производственных партий.

Приготовление исходной культуры

Чистую культуру переносят в небольшой ферментер с питательной средой (меласса, богатая сахаром), при этом контролируются pH (~4,5-5), температура (28–32°C) и подача кислорода. На данном этапе происходит размножение дрожжевых клеток перед крупномасштабным ферментированием.

Промежуточное ферментирование (Пропагация)

Дрожжи переносят в большие ферментеры поэтапно, с каждым этапом увеличивается объем (например, с 10 л до 1000 л до 10 000 л). Добавляются меласса, витамины и минералы для питания. Подача кислорода (аэрация) поддерживает аэробное дыхание, что способствует росту дрожжевых клеток.

Основное ферментирование (Производственное ферментирование)

Финальная пропаганда происходит в больших производственных ферментерах (объем 200 м³) при соответствующей температуре (~30°C), pH и уровне кислорода. Процесс может длиться 10–20 часов.

Отделение дрожжевых клеток

После ферментации дрожжевая суспензия (смесь клеток и жидкости) проходит через центрифугу (сепаратор). Центрифуга разделяет дрожжевое кремо (густую дрожжевую суспензию) от жидкости.

Промывание и хранение дрожжевого кремо

Дрожжевой крем промывают холодной водой, чтобы удалить примеси и остатки мелассы. Дрожжевой крем хранится в жидком виде в ёмкостях при низких температурах +2 ... +4 °C.

Концентрация и фильтрация

Промытые дрожжевые кремо дополнительно концентрируют с помощью вакуумной фильтрации (ротационных фильтров), которая позволяет снизить содержание воды и образует более густую пасту.

Перемешивание и прессование

Дрожжевая паста перемешивается для достижения пластинчатой кондиции. Дрожжевая паста прессуется с использованием экструдера для получения сжатых стержнеобразных дрожжей

Сушка

Для активных сухих дрожжей прессованные дрожжи сушат с помощью воздушных сушилок с псевдоожиженным слоем. Влажность дрожжей снижается до 4 – 5% для стабильного хранения дрожжей.

Упаковка и хранение

Сухие дрожжи герметично запечатываются в вакуум, чтобы предотвратить поглощение влаги. Хранятся в прохладном месте.

Источники выбросов на период строительно-монтажных работ объединены в один неорганизованный источник загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферного воздуха будет

обусловлено выбросами 20 загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274), Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327), Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446), Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), Метилбензол (349), Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646), Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110), Пропан-2-он (Ацетон) (470), Уайт-спирит (1294*), Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*), Пыль древесная (1039*).

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ составляет 21.8475474 тонн/период.

На период эксплуатации установлено 9 источников выбросов загрязняющих веществ.

В атмосферный воздух будет выделяться 16 загрязняющих вещества, таких как: Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*), Натрий гипохлорид (879*), диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408), Азота диоксид (4), Азотная кислота (5), Аммиак (32), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), Серная кислота (517), Сера (IV) оксид (516), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612), диАммоний сульфат (37), 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид (Витамин B1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль крахмала (490).

Общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ составляет 1609.46631 тонн/год.

Результаты расчета рассеивания выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации предприятия показали, что приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) по всем веществам не превышают ПДК. Расстояние до ближайшего жилого дома 1,75 км в западном направлении, следовательно, и негативное влияние на здоровье населения незначительное.

Сведения о сырьевой базе, потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, комплексном использовании сырья, отходов производства, вторичных энергоресурсов

Сведения о сырьевой базе

Доставка сырья на производство осуществляется грузовым автотранспортом, который принадлежит организациям, поставляющим сырьё на предприятие. Приобретение сырья для производства планируется на внутреннем рынке и из ближнего зарубежья (Россия) в соответствии с рыночными ценами.

Потребность в электроэнергии

Электроснабжение на период строительства и эксплуатации централизованное.

Основной потребитель электроэнергии — это технологическое оборудование предприятия в целом.

Потребность в воде

На период СМР будет использоваться привозная вода отдельно питьевого и технического качества по договору. Вода будет использоваться на хоз.питьевые нужды — 825 м³, на пылеподавление 31.2 м³. Водоотведение — биотуалет с последующим вывозом по договору.

На период эксплуатации. Водоснабжение централизованное. Коммунально-бытовое и производственное водоснабжение предприятия будет составлять 165912.5 м³/год (хоз-питьевые нужды — 912.5 м³/год, производственные нужды — 165000 м³/год). Хоз-бытовые и производственные сточные воды будут поступать на очистные сооружения, затем после очистки в городскую

канализацию.

Потребность в теплоснабжении

Источниками теплоснабжения на предприятии являются тепловые сети города.

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Выбранный район места осуществления намечаемой деятельности является наиболее благоприятным вариантом с точки зрения охраны жизни и здоровья людей, а также окружающей среды, так как объект находится на значительно удалённом расстоянии от селитебной зоны и водных объектов, что снижает негативное воздействие от намечаемой деятельности на местное население и исключает влияние на водные объекты.

Также в районе месторасположения объекта отсутствуют памятники истории и культуры.

Проектными решениями предусмотрено применение современного оборудования, при котором все необходимые правила будут соблюдены в пределах с установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района.

В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу на период СМР и эксплуатации положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ: транспортные услуги, поставка строительных материалов и оборудования.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не отобразится негативно на здоровье населения.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные, ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Зона воздействия объекта на животный мир ограничивается границами земельного участка предприятия (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Влияние на земельные ресурсы не будет оказываться так как предприятие располагается в существующем здании.

Вырубка зеленых насаждений на территории строительства не предусматривается.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому воздействие на подземные и поверхностные воды не окажет.

Атмосферный воздух

Производственный мониторинг эмиссий на источниках выбросов, на границе СЗЗ и на территории прилегающей жилой зоны будет осуществлён в рамках программы производственного экологического контроля ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan».

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

Предприятие располагается на существующей территории в промышленной зоне г. Петропавловска. В соответствии с Государственным списком памятников истории и культуры местного значения Северо-Казахстанской области (Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111) на территории объекта памятники историко-культурного наследия отсутствуют.

Отходы производства и потребления.

На предприятии в процессе **строительных работ** образуется 6 видов отходов. Из которых 3 вида – опасные отходы и 3 вида – неопасных.

Смешанные коммунальные отходы (20 03 01). Образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала. Временно накапливаются в металлические контейнеры с крышкой, размещённые на участке территории с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления контейнера отход систематически передается специальным организациям.

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*). Образуются в результате лакокрасочных работ. Временно накапливается на специально отведённом участке строительной площадки с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления (не более 6 месяцев) отход будет передаваться специальным организациям.

Кисти и валики из-под ЛКМ (17 09 03*) Образуются в результате лакокрасочных работ. Временно накапливается на специально отведённом участке строительной площадки с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления (не более 6 месяцев) отход будет передаваться специальным организациям.

Огарки электродов (12 01 13). Образуются в результате проведения сварочных работ, собираются в контейнеры с крышкой, расположенные на площадке строительства. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям.

Смешанные отходы строительства (17 09 04). Образуются в результате проведения строительно-монтажных работ. Временно накапливается на специально отведённом участке строительной площадки с твёрдым (водонепроницаемым) покрытием (асфальт) и сплошным ограждением и по мере накопления (не более 6 месяцев) отход будет передаваться специальным организациям.

Ветошь промасленная (15 02 02*). Образуются на строительной площадке (например, при протирании деталей и т.д.), собираются в контейнеры с крышкой, расположенные на площадке строительства. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям.

Объемы накопления отходов на период строительно-монтажных работ

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	-	413.91411
в том числе отходов производства	-	404.87311

отходов потребления	-	9.041
Опасные отходы		
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами - 15 01 10*	-	2.7742
Ветошь промасленная - 15 02 02*	-	1.831
Кисти и валик из-под ЛКМ (17 09 03*)	-	0.00091
Не опасные отходы		
Смешанные коммунальные отходы - 20 03 01	-	9.041
Смешанные отходы строительства - 17 09 04	-	400
Огарки сварочных электродов - 12 01 13	-	0.267
Зеркальные		
-	-	-

На период эксплуатации предприятия образуется 10 видов отходов (3 - опасные и 7 - неопасные).

Ветошь промасленная (15 02 02*) образуется в результате обслуживания автотранспорта и оборудования. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Люминесцентные лампы (20 01 21*) образуются при обслуживании осветительных элементов производственных помещений, а также освещения производственных территорий. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в заводской упаковке. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Концентрированный осадок (19 08 16) образуется в процессе концентрирования сточных вод. По практике работы аналогичных предприятий данный вид отхода является уже готовым видом удобрения. Данный осадок будет храниться в герметичной емкости с крышкой (не более 6 месяцев). Данный осадок будет передаваться сторонним организациям на утилизацию или передаваться физическим и юридическим лицам в качестве удобрения;

Обезвоженный осадок (ил) (19 08 14) образуются в процессе очистки сточных и промывных вод. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится под навесом (склад). Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Твердо-бытовые отходы (коммунальные) (20 03 01) в результате жизнедеятельности персонала. Контейнеры для временного хранения ТБО оснащают крышками. Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0 °С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток. По мере накопления контейнера отход систематически передается специальным организациям.

Смет с территории (20 03 03) образуются в результате уборки территории. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в емкости с крышкой. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Золошлаковые отходы (10 01 01) образуются в результате сжигания угля. Отходы хранятся на площадках возле склада угля. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Отходы спецодежды (15 02 03) образуется в процессе износа спецодежды рабочих. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в контейнере. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Смешанная упаковка (15 01 05) образуется в результате распаковки продукции (крахмал, эмульгаторы и т.д.), приходящей в таре. Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в контейнере. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям;

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*) образуется в результате распаковки вспомогательных компонентов, приходящих в упаковке. Сроки Площадка для временного хранения данного вида отхода оборудована в соответствии с санитарными правилами. Хранение производится в складе. Срок временного складирования отходов на месте образования не более шести месяцев до даты их сбора. По мере накопления (не более 6 месяцев) транспортировочной партии отход будет передаваться специализированным организациям.

Объемы накопления отходов на период эксплуатации предприятия

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	-	17492.10203
в том числе отходов производства	-	17482.10203
отходов потребления	-	10
Опасные отходы		
Ветошь промасленная (15 02 02*)	-	0.254
Люминесцентные лампы (20 01 21*)	-	0.05207
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*)	-	15
Не опасные отходы		
Концентрированный осадок (органическое удобрение) (19 08 16)	-	8400
Обезвоженный осадок (ил) (19 08 14)	-	365
Твердо-бытовые отходы (коммунальные) (20 03 01)	-	10
Смет с территории (20 03 03)	-	25
Золошлаковые отходы (10 01 01)	-	8661.48096
Отходы спецодежды (15 02 03)	-	0.315
Смешанная упаковка (15 01 05)	-	15
Зеркальные		
-	-	-

Аварийные ситуации.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате намечаемой деятельности и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
- механические отказы, вызванные или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами.

Для предотвращения аварийных ситуаций в большинстве случаев требуется систематический контроль за выполнением технических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике.

Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.


Основными мерами предупреждения вышеперечисленных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Для того, чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций нужно проводить следующие мероприятия:

- Периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
- Правильная эксплуатация технологического оборудования;
- Соблюдение правил пожарной безопасности;
- Соблюдение правил временного хранения и транспортировки отходов производства и потребления.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СИТУАЦИОННАЯ КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Источники загрязнения
- Расч. прямоугольник N 01

0 20 60м.
Масштаб 1:2000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КАРТА-СХЕМА ТОО «PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN»



Условные обозначения:

-  Территория предприятия
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-   Источники загрязнения
-  Расч. прямоугольник N 01

0 20 60м.
Масштаб 1:2000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 01, Планировка территории, снятие, перемещение и хранение грунта

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20Влажность материала, %, $VL = 10$ Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), $K5 = 0.01$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.2$ Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), $K3SR = 1.2$ Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$ Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), $K3 = 1.4$ Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), $K4 = 1$ Размер куска материала, мм, $G7 = 100$ Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), $K7 = 0.4$ Поверхность пыления в плане, м², $F = 50$ Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = 1.45$ Унос пыли с 1 м² фактической поверхности материала, г/м²*сек, $Q' = 0.004$

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), $B = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.4 \cdot 0.004 \cdot 50 = 0.001624$

Время работы склада в году, часов, $RT = 800$

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), $ВГОД = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.4 \cdot 0.004 \cdot 50 \cdot 800 \cdot 0.0036 = 0.00401$

Операция: Переработка

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), $K1 = 0.05$ Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), $K2 = 0.02$ Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G = 100$ Высота падения материала, м, $GB = 1$ Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), $B' = 0.5$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), $A = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B' / 3600 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.4 \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0778$

Время работы узла переработки в год, часов, $RT2 = 800$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), $АГОД = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.4 \cdot 100 \cdot 0.5 \cdot 800 = 0.192$

Максимальный разовый выброс пыли (хранение+переработка), г/сек, $Q = 0.0794$ Валовый выброс пыли (хранение+переработка), т/год, $QГОД = 0.196$

Итого выбросы от источника выделения: 001 Планировка территории (бульдозером)

Код	Наименование ЗВ	Выброс з/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.0794	0.196

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения**Источник выделения: 6001 02, Работа со строительными материалами (щебень)**

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20Влажность материала, %, $VL = 2$ Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), $K5 = 0.8$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.2$ Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), $K3SR = 1.2$ Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$ Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), $K3 = 1.4$ Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), $K4 = 1$ Размер куска материала, мм, $G7 = 20$ Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), $K7 = 0.5$ Поверхность пыления в плане, м², $F = 20$ Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = 1.45$ Унос пыли с 1 м² фактической поверхности материала, г/м²*сек, $Q' = 0.002$ Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), $B = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 20 = 0.0325$ Время работы склада в году, часов, $RT = 209.78$ Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), $ВГОД = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 20 \cdot 209.78 \cdot 0.0036 = 0.02102$

Операция: Переработка

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), $K1 = 0.06$ Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), $K2 = 0.03$ Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G = 10$ Высота падения материала, м, $GB = 2$ Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), $B' = 0.7$ Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), $A = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B' / 3600 = 0.06 \cdot 0.03 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 10 \cdot 10^6 \cdot 0.7 / 3600 = 1.96$ Время работы узла переработки в год, часов, $RT2 = 209.78$ Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), $АГОД = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.06 \cdot 0.03 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 10 \cdot 0.7 \cdot 209.78 = 1.27$

Максимальный разовый выброс пыли (хранение+переработка), г/сек, $Q = 1.993$

Валовый выброс пыли (хранение+переработка), т/год, $Q_{ГОД} = 1.29$

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Влажность материала, %, $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), $K5 = 0.8$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.2$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), $K3 = 1.4$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), $K4 = 1$

Размер куска материала, мм, $G7 = 40$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), $K7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м², $F = 20$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K6 = 1.45$

Унос пыли с 1 м² фактической поверхности материала, г/м²*сек, $Q' = 0.002$

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), $B = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 20 = 0.0325$

Время работы склада в году, часов, $RT = 188.32$

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), $B_{ГОД} = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 20 \cdot 188.32 \cdot 0.0036 = 0.01887$

Операция: Переработка

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), $K1 = 0.04$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), $K2 = 0.02$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G = 100$

Высота падения материала, м, $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), $B' = 0.7$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), $A = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B' / 3600 = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot 0.7 / 3600 = 8.71$

Время работы узла переработки в год, часов, $RT2 = 188.32$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), $A_{ГОД} = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 0.7 \cdot 188.32 = 5.06$

Максимальный разовый выброс пыли (хранение+переработка), г/сек, $Q = 8.74$

Валовый выброс пыли (хранение+переработка), т/год, $Q_{ГОД} = 5.08$

Итого выбросы от источника выделения: 002 Работа со строительными материалами (щебень)

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	8.74	8.2488

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 03, Сварочные работы (УОНИ-13/45, Э 42)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO_2 , $K_{\text{NO}_2} = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , $K_{\text{NO}} = 0.13$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, $ВГОД = 12250$

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $ВЧАС = 5$

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 16.31$

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 10.69$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $МГОД = K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 10.69 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.131$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $МСЕК = K_M^X \cdot ВЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 10.69 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.01485$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 0.92$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $МГОД = K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 0.92 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.01127$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $МСЕК = K_M^X \cdot ВЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 0.92 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.001278$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 1.4$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $МГОД = K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 1.4 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.01715$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $MCEK = K_M^X \cdot BЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 1.4 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.001944$

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 3.3$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $MГОД = K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 3.3 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.0404$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $MCEK = K_M^X \cdot BЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 3.3 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.00458$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 0.75$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $MГОД = K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 0.75 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.00919$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $MCEK = K_M^X \cdot BЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 0.75 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.001042$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 1.5$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $MГОД = KNO2 \cdot K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 0.8 \cdot 1.5 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.0147$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $MCEK = KNO2 \cdot K_M^X \cdot BЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 0.8 \cdot 1.5 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.001667$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{ГОД} = KNO \cdot K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 0.13 \cdot 1.5 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.00239$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $M_{СЕК} = KNO \cdot K_M^X \cdot ВЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 0.13 \cdot 1.5 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.000271$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K_M^X = 13.3$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{ГОД} = K_M^X \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 13.3 \cdot 12250 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.163$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $M_{СЕК} = K_M^X \cdot ВЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 13.3 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.01847$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.01485	0.131
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001278	0.01127
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001667	0.0147
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000271	0.00239
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01847	0.163
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001042	0.00919
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00458	0.0404
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.001944	0.01715

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 04, Сварочные работы (АНО-4, Э38, Э42, Э46, Э50)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, $KNO_2 = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, $KNO = 0.13$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, $ВГОД = 5539$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $BЧАС = 5$

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K \frac{X}{M} = 17.8$

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K \frac{X}{M} = 15.73$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $МГОД = K \frac{X}{M} \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 15.73 \cdot 5539 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.0871$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $МСЕК = K \frac{X}{M} \cdot ВЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 15.73 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.02185$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K \frac{X}{M} = 1.66$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $МГОД = K \frac{X}{M} \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 1.66 \cdot 5539 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.0092$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $МСЕК = K \frac{X}{M} \cdot ВЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 1.66 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.002306$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $K \frac{X}{M} = 0.41$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс, т/год (5.1), $МГОД = K \frac{X}{M} \cdot ВГОД / 10^6 \cdot (1-\eta) = 0.41 \cdot 5539 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.00227$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $МСЕК = K \frac{X}{M} \cdot ВЧАС / 3600 \cdot (1-\eta) = 0.41 \cdot 5 / 3600 \cdot (1-0) = 0.00057$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02185	0.0871
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.002306	0.0092
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0.00057	0.00227

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 05, Аппарат для газовой сварки и резки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO_2 , $K_{\text{NO}_2} = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO , $K_{\text{NO}} = 0.13$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), $L = 5$

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, $T_{\text{г}} = 1030$

Число единицы оборудования на участке, $N_{\text{УСТ}} = 1$

Число единицы оборудования, работающих одновременно, $N_{\text{УСТ}}^{\text{MAX}} = 1$

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), $K^X = 74$
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $K^X = 1.1$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M_{\text{ГОД}} = K^X \cdot T_{\text{г}} \cdot N_{\text{УСТ}} / 10^6 \cdot (1 - \eta) = 1.1 \cdot 1030 \cdot 1 / 10^6 \cdot (1 - 0) = 0.001133$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $M_{\text{СЕК}} = K^X \cdot N_{\text{УСТ}}^{\text{MAX}} / 3600 \cdot (1 - \eta) = 1.1 \cdot 1 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.0003056$

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $K^X = 72.9$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M_{\text{ГОД}} = K^X \cdot T_{\text{г}} \cdot N_{\text{УСТ}} / 10^6 \cdot (1 - \eta) = 72.9 \cdot 1030 \cdot 1 / 10^6 \cdot (1 - 0) = 0.0751$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $M_{\text{СЕК}} = K^X \cdot N_{\text{УСТ}}^{\text{MAX}} / 3600 \cdot (1 - \eta) = 72.9 \cdot 1 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.02025$

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $K^X = 49.5$

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $МГОД = K^X \cdot T \cdot N_{УСТ} / 10^6 \cdot (1-\eta) = 49.5 \cdot 1030 \cdot 1 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.051$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $МСЕК = K^X \cdot N_{УСТ}^{MAX} / 3600 \cdot (1-\eta) = 49.5 \cdot 1 / 3600 \cdot (1-0) = 0.01375$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $K^X = 39$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед., $\eta = 0$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $МГОД = KNO_2 \cdot K^X \cdot T \cdot N_{УСТ} / 10^6 \cdot (1-\eta) = 0.8 \cdot 39 \cdot 1030 \cdot 1 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.03214$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $МСЕК = KNO_2 \cdot K^X \cdot N_{УСТ}^{MAX} / 3600 \cdot (1-\eta) = 0.8 \cdot 39 \cdot 1 / 3600 \cdot (1-0) = 0.00867$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $МГОД = KNO \cdot K^X \cdot T \cdot N_{УСТ} / 10^6 \cdot (1-\eta) = 0.13 \cdot 39 \cdot 1030 \cdot 1 / 10^6 \cdot (1-0) = 0.00522$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $МСЕК = KNO \cdot K^X \cdot N_{УСТ}^{MAX} / 3600 \cdot (1-\eta) = 0.13 \cdot 39 \cdot 1 / 3600 \cdot (1-0) = 0.001408$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0.02025	0.0751
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0003056	0.001133
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00867	0.03214
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001408	0.00522
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01375	0.051

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 06, Окрашочные работы (Грунтовка ГФ-021)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 2.172$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MSI = 1$

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 2.172 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.9774$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.125$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 2.172 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.35838$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MSI \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.04583333333$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125	0.9774
2902	Взвешенные частицы (116)	0.04583333333	0.35838

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 07, Окрасочные работы (Лак БТ 177)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.003402$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MSI = 0.5$

Марка ЛКМ: Лак БТ-177

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 63$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 57.4$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.003402 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00123023124$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.050225$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 42.6$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.003402 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00091302876$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.037275$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.050225	0.00123023124
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.037275	0.00091302876

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 08, Окрасочные работы (Лак БТ 123)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.2957898$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MSI = 1$

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 56$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 96$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.2957898 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.15901659648$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.14933333333$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 4$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.2957898 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00662569152$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00622222222$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.2957898 \cdot (100-56) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0390442536$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1 \cdot (100-56) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.03666666667$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.149333333333	0.15901659648
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.006222222222	0.00662569152
2902	Взвешенные частицы (116)	0.036666666667	0.0390442536

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 09, Окрасочные работы (Р-4)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.00001$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.5$

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 100$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 26$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00001 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000026$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03611111111$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 12$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00001 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000012$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01666666667$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 62$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00001 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000062$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.08611111111$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.08611111111	0.0000062
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.01666666667	0.0000012
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.03611111111	0.0000026

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 10, Окрасочные работы (краска огнезащитная)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 5.652$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 2.5$

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 27$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 26$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.652 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.3967704$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.5 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.04875$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 12$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.652 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1831248$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.5 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0225$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 62$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.652 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.9461448$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.5 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.11625$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $_M_ = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 5.652 \cdot (100-27) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 1.237788$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $_G_ = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.5 \cdot (100-27) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.1520833333$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.11625	0.9461448
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0225	0.1831248
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.04875	0.3967704
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1520833333	1.237788

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 11, Окрасочные работы (ПФ-115)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 13.218133$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 4$

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 13.218133 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 2.974079925$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 4 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.25$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 13.218133 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 2.974079925$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 4 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.25$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 13.218133 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 2.180991945$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 4 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.1833333333$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.25	2.974079925
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.25	2.974079925
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1833333333	2.180991945

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 12, Гидроизоляция битумом

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
- п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Время работы оборудования, ч/год, $\underline{T} = 473.22$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)Объем битума, т/год, $M_Y = 80.77709$ Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), $\underline{M} = (1 \cdot M_Y) / 1000 = (1 \cdot 80.77709) / 1000 = 0.08077709$ Максимальный разовый выброс, г/с, $\underline{G} = \underline{M} \cdot 10^6 / (\underline{T} \cdot 3600) = 0.08077709 \cdot 10^6 / (473.22 \cdot 3600) = 0.04741574861$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.04741574861	0.08077709

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения**Источник выделения: 6001 13, Медницкие работы**

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припой (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, $T = 120$ Количество израсходованного припоя за год, кг, $M = 230$ **Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)**Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), $Q = 0.51$ Валовый выброс, т/год (4.28), $\underline{M} = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.51 \cdot 230 \cdot 10^{-6} = 0.0001173$ Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $\underline{G} = (\underline{M} \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.0001173 \cdot 10^6) / (120 \cdot 3600) = 0.00027152778$ **Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)**Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), $Q = 0.28$ Валовый выброс, т/год (4.28), $\underline{M} = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.28 \cdot 230 \cdot 10^{-6} = 0.0000644$ Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $\underline{G} = (\underline{M} \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.0000644 \cdot 10^6) / (120 \cdot 3600) = 0.00014907407$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0.00014907407	0.0000644
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00027152778	0.0001173

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения**Источник выделения: 6001 14, Сварка полиэтиленовых труб**

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, $N = 39042$

"Чистое" время работы, час/год, $T = 1952$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), $Q = 0.009$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.009 \cdot 39042 / 10^6 = 0.000351378$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.000351378 \cdot 10^6 / (1952 \cdot 3600) = 0.00005000256$

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), $Q = 0.0039$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.0039 \cdot 39042 / 10^6 = 0.0001522638$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.0001522638 \cdot 10^6 / (1952 \cdot 3600) = 0.00002166778$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00005000256	0.000351378
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.00002166778	0.0001522638

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 15, Машины шлифовальные угловые

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $T = 71.1$

Число станков данного типа, шт., $N_{CT} = 5$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $N_{CT}^{MAX} = 1$

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $Q = 0.017$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $K = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M_{ГОД} = 3600 \cdot Q \cdot T \cdot N_{CT} / 10^6 = 3600 \cdot 0.017 \cdot 71.09999999999999 \cdot 5 / 10^6 = 0.02176$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $M_{CEK} = K \cdot Q \cdot N_{CT}^{MAX} = 0.2 \cdot 0.017 \cdot 1 = 0.0034$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $Q = 0.026$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $K = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M_{ГОД} = 3600 \cdot Q \cdot T \cdot N_{СТ} / 10^6 = 3600 \cdot 0.026 \cdot 71.09999999999999 \cdot 5 / 10^6 = 0.0333$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $M_{СЕК} = K \cdot Q \cdot N_{СТ}^{MAX} = 0.2 \cdot 0.026 \cdot 1 = 0.0052$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0052	0.0333
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0034	0.02176

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 16, Пила дисковая электрическая

Список литературы:

Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности.

РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

Вид станка: Станки круглопильные

Марка, модель станка: для смешанного раскроя пиломатериалов на заготовки: Ц6-2

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с (П1.1), $Q = 0.59$

Местный отсос пыли не проводится

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, $T = 75$

Количество станков данного типа, $KOLIV = 1$

Количество одновременно работающих станков данного типа, $NI = 1$

Примесь: 2936 Пыль древесная (1039*)

Согласно п.5.1.3 коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц, $KN = 0.2$

Удельное выделение пыли от станка, с учетом поправочного коэффициента, г/с, $Q = Q \cdot KN = 0.59 \cdot 0.2 = 0.118$

Максимальный из разовых выброс, г/с (3), $G = Q \cdot NI = 0.118 \cdot 1 = 0.118$

Валовое выделение ЗВ, т/год (1), $M = Q \cdot T \cdot 3600 \cdot KOLIV / 10^6 = 0.118 \cdot 75 \cdot 3600 \cdot 1 / 10^6 = 0.03186$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2936	Пыль древесная (1039*)	0.118	0.03186

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 17, Станки сверлильные

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $T = 0.6$

Число станков данного типа, шт., $N_{СТ} = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $N_{СТ}^{MAX} = 1$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 4), $Q = 0.0011$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $K = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $МГОД = 3600 \cdot Q \cdot T \cdot N_{СТ} / 10^6 = 3600 \cdot 0.0011 \cdot 0.6 \cdot 1 / 10^6 = 0.000002376$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $МСЕК = K \cdot Q \cdot N_{СТ}^{MAX} = 0.2 \cdot 0.0011 \cdot 1 = 0.00022$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.000002376

Источник загрязнения: 6001, Поверхность выделения

Источник выделения: 6001 18, Асфальтирование

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
- п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Время работы оборудования, ч/год, $T = 41.02$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Объем содержащегося битума, т/год, $MY = 146.5$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), $M = (1 \cdot MY) / 1000 = (1 \cdot 146.5) / 1000 = 0.1465$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.1465 \cdot 10^6 / (41.02 \cdot 3600) = 0.99206349206$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.99206349206	0.1465

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Источник загрязнения 0001, Вентиляционная труба

Расчет выбросов ЗВ от не плотностей насосного оборудования

Список литературы:

1. Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63

2. Об утверждении Методических указаний расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п

Утечки ЗВ через неподвижные и подвижные соединения (запорно-регулирующая арматура, предохранительные клапана и фланцевые соединения) определяются по следующей формуле:

$$M = \sum \Pi_i = (\sum g_i * n_i * \chi_i * C_i) / 3,6$$

где g_i – величина утечки потока i -го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение запорно-регулирующей арматуры кг/час; n_i – число неподвижных уплотнений на потоке i -го вида, шт.; χ_i – доля уплотнений на потоке i -го вида, потерявших герметичность, в долях единицы; C_i – массовая концентрация вредного компонента i -го вида в потоке в долях единицы.

Номер ИЗА	Наименование ИЗА	п, шт.	C_i величина утечки потока i -го вида через одно уплотнение, кг/час	χ_i – доля уплотнений на потоке i -го вида, потерявших герметичность, в долях единицы	C_i – массовая концентрация вредного компонента в долях единицы	Время работы ч/год	Код ЗВ	Наименование ЗВ	Выбросы в атмосферу	
									г/с	т/год
000101	насос аммиачной воды	2	0.012996	0.365	0.25	8760	0303	Аммиак	0.0007	0.0221
000102	насос сульфата аммония	1	0.012996	0.365	1	8760	0351	ДиАммоний сульфат	0.0013	0.041
000103	насос моноаммония фосфата	1	0.012996	0.365	0.52	8760	0338	диФосфор пентаоксид	0.0007	0.0221
			0.012996	0.365	0.235	8760	0303	Аммиак	0.0003	0.0095
000104	насос карбоната натрия	1	0.012996	0.365	0.994	8760	0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат)	0.0013	0.041
000105	насос тиамина	1	0.012996	0.365	1	8760	2613	4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил)тиазолий хлорид	0.0013	0.041
000106	насос серной кислоты	2	0.012996	0.365	0.94	8760	0322	Серная кислота	0.0025	0.0788
000107	насос азотной кислоты	2	0.012996	0.365	0.986	8760	0302	Азотная кислота	0.0026	0.082
000108	насос гидроксида натрия	2	0.012996	0.365	0.985	8760	0150	Натрий гидроксид	0.0026	0.082
000109	насос гипохлорита натрия	2	0.012996	0.365	1	8760	0154	Натрий гипохлорид	0.0026	0.082

Засыпка сульфата аммония в резервуар

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), $K0 = 2$

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), $K1 = 1$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), $K4 = 1$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), $K5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, $Q = 120$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 33$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, $MH = 0.0165$

Примесь: 0351 диАммоний сульфат (37)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 33 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.00396$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $G = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 0.0165 \cdot (1-0) / 3600 = 0.00055$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0351	диАммоний сульфат (37)	0.00055	0.00396

Засыпка моноаммонийфосфата в резервуар

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), $K0 = 2$

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), $K1 = 1$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), $K_4 = 1$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), $K_5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, $Q = 120$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 165$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, $MH = 0.0825$

Примесь: 0338 диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M_{\Sigma} = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 165 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.0198$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $G_{\Sigma} = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 0.0825 \cdot (1-0) / 3600 = 0.00275$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0338	диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	0.00275	0.0198

Засыпка карбоната натрия в резервуар

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), $K_0 = 2$

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), $K_1 = 1$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), $K_4 = 1$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), $K_5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, $Q = 120$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 264$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, $MH = 0.132$

Примесь: 0155 диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M_{\Sigma} = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 264 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.03168$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $G = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 0.132 \cdot (1-0) / 3600 = 0.0044$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0044	0.03168

Засыпка тиамина в резервуар

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), $K0 = 2$

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), $K1 = 1$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), $K4 = 1$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), $K5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, $Q = 120$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 0.66$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, $MH = 0.00033$

Примесь: 2613 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил)тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 0.66 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.0000792$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $G = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 0.00033 \cdot (1-0) / 3600 = 0.000011$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2613	4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)	0.000011	0.0000792

Засыпка крахмала в резервуар

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), $K0 = 2$

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), $K1 = 1$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), $K4 = 1$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), $K5 = 0.5$

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, $Q = 120$

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, $N = 0$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 66$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, $MH = 0.033$

Примесь: 2966 Пыль крахмала (490)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M_{\Sigma} = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 66 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.00792$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $G_{\Sigma} = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 120 \cdot 0.033 \cdot (1-0) / 3600 = 0.0011$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2966	Пыль крахмала (490)	0.0011	0.00792

Источник загрязнения: 0002, Дымовая труба

Источник выделения: 0002 01, Котел на твердом топливе

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, $K3 =$ Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, $BT = 8140$

Расход топлива, г/с, $BG = 258.12$

Месторождение, $M =$ Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), $MYI =$ КСШ

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), $QR = 4430$

Пересчет в МДж, $QR = QR \cdot 0.004187 = 4430 \cdot 0.004187 = 18.55$

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), $AR = 32.6$

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), $AIR = 32.6$

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), $SR = 0.81$

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), $SIR = 0.81$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, $QN = 6$

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, $QF = 6$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), $KNO = 0.219$

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, $B = 0$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), $KNO = KNO \cdot (QF / QN)^{0.25} = 0.219 \cdot (6 / 6)^{0.25} = 0.219$

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 8140 \cdot 18.55 \cdot 0.219 \cdot (1-0) = 33.1$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 258.12 \cdot 18.55 \cdot 0.219 \cdot (1-0) = 1.049$

Выброс азота диоксида (0301), т/год, $M_- = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 33.1 = 26.48$

Выброс азота диоксида (0301), г/с, $G_- = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 1.049 = 0.8392$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, $M_- = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 33.1 = 4.303$

Выброс азота оксида (0304), г/с, $G_- = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 1.049 = 0.13637$

Примесь: 0330 Ангидрид сернистый (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), $NSO2 = 0.1$

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $M_- = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 8140 \cdot 0.81 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 8140 = 118.6812$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $G_- = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 258.12 \cdot 0.81 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 258.12 = 3.7633896$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 7$

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 2$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 1$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 2 \cdot 1 \cdot 18.55 = 37.1$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $M_- = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 8140 \cdot 37.1 \cdot (1-7 / 100) = 280.85442$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $G_- = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 258.12 \cdot 37.1 \cdot (1-7 / 100) = 8.90591436$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент (табл. 2.1), $F = 0.0011$

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15

Фактическое КПД очистки, %, $KPD = 80$

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), $M_- = BT \cdot AR \cdot F = 8140 \cdot 32.6 \cdot 0.0011 = 291.9004$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), $G_- = BG \cdot A1R \cdot F = 258.12 \cdot 32.6 \cdot 0.0011 = 9.2561832$

Валовый выброс с учетом очистки, т/год, $M = M_- \cdot (1-KPD / 100) = 291.9004 \cdot (1-80 / 100) = 58.4$

Максимальный разовый выброс с учетом очистки, г/с, $G = G_{\text{нечист}} \cdot (1 - KPD / 100) = 9.2561832 \cdot (1 - 80 / 100) = 1.85$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота диоксид (4)	0.8392	26.48
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	4.303
0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	118.6812
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	8.90591436	280.85442
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9.2561832	291.9004

Итого (с учетом очистки):

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота диоксид (4)	0.8392	26.48
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	4.303
0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	118.6812
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	8.90591436	280.85442
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.85	58.4

Источник загрязнения: 0003, Дымовая труба

Источник выделения: 0003 01, Котел на твердом топливе

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, $K3 = \text{Твердое (уголь, торф и др.)}$

Расход топлива, т/год, $BT = 8140$

Расход топлива, г/с, $BG = 258.12$

Месторождение, $M = \text{Карагандинский бассейн}$

Марка угля (прил. 2.1), $MYI = \text{КСШ}$

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), $QR = 4430$

Пересчет в МДж, $QR = QR \cdot 0.004187 = 4430 \cdot 0.004187 = 18.55$

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), $AR = 32.6$

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), $AIR = 32.6$

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), $SR = 0.81$

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), $SIR = 0.81$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, $QN = 6$ Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, $QF = 6$ Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), $KNO = 0.219$ Коефф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, $B = 0$ Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), $KNO = KNO \cdot (QF / QN)^{0.25} = 0.219 \cdot (6 / 6)^{0.25} = 0.219$ Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 8140 \cdot 18.55 \cdot 0.219 \cdot (1-0) = 33.1$ Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 258.12 \cdot 18.55 \cdot 0.219 \cdot (1-0) = 1.049$ Выброс азота диоксида (0301), т/год, $M_{-} = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 33.1 = 26.48$ Выброс азота диоксида (0301), г/с, $G_{-} = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 1.049 = 0.8392$ **Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)**Выброс азота оксида (0304), т/год, $M_{-} = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 33.1 = 4.303$ Выброс азота оксида (0304), г/с, $G_{-} = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 1.049 = 0.13637$ **Примесь: 0330 Ангидрид сернистый (516)**Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), $NSO2 = 0.1$ Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), $H2S = 0$ Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $M_{-} = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 8140 \cdot 0.81 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 8140 = 118.6812$ Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $G_{-} = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 258.12 \cdot 0.81 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 258.12 = 3.7633896$ **Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)**Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 7$

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 2$ Коеффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 1$ Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 2 \cdot 1 \cdot 18.55 = 37.1$ Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $M_{-} = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 8140 \cdot 37.1 \cdot (1-7 / 100) = 280.85442$ Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $G_{-} = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 258.12 \cdot 37.1 \cdot (1-7 / 100) = 8.90591436$ **Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**Коеффициент (табл. 2.1), $F = 0.0011$

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15

Фактическое КПД очистки, %, $KPD_{-} = 80$ Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), $M_{-} = BT \cdot AR \cdot F = 8140 \cdot 32.6 \cdot 0.0011 = 291.9004$ Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), $G_{-} = BG \cdot A1R \cdot F = 258.12 \cdot 32.6 \cdot 0.0011 = 9.2561832$ Валовый выброс с учетом очистки, т/год, $M = M_{-} \cdot (1-KPD_{-} / 100) = 291.9004 \cdot (1-80 / 100) = 58.4$ Максимальный разовый выброс с учетом очистки, г/с, $G = G_{-} \cdot (1-KPD_{-} / 100) = 9.2561832 \cdot (1-80 / 100) = 1.85$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота диоксид (4)	0.8392	26.48
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	4.303
0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	118.6812
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	8.90591436	280.85442
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9.2561832	291.9004

Итого (с учетом очистки):

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота диоксид (4)	0.8392	26.48
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	4.303
0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	118.6812
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	8.90591436	280.85442
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.85	58.4

Источник загрязнения: 0004, Дымовая труба**Источник выделения: 0004 01, Котел на твердом топливе**

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
 п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, **K3 = Твердое (уголь, торф и др.)**Расход топлива, т/год, **BT = 8140**Расход топлива, г/с, **BG = 258.12**Месторождение, **M = Карагандинский бассейн**Марка угля (прил. 2.1), **MYI = КСШ**Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), **QR = 4430**Пересчет в МДж, **QR = QR · 0.004187 = 4430 · 0.004187 = 18.55**Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), **AR = 32.6**Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), **AIR = 32.6**Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), **SR = 0.81**Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), **SIR = 0.81****Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)**Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, **QN = 6**Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, **QF = 6**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), $KNO = 0.219$

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, $B = 0$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), $KNO = KNO \cdot (QF / QN)^{0.25} = 0.219 \cdot (6 / 6)^{0.25} = 0.219$

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 8140 \cdot 18.55 \cdot 0.219 \cdot (1-0) = 33.1$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 258.12 \cdot 18.55 \cdot 0.219 \cdot (1-0) = 1.049$

Выброс азота диоксида (0301), т/год, $\underline{M}_- = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 33.1 = 26.48$

Выброс азота диоксида (0301), г/с, $\underline{G}_- = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 1.049 = 0.8392$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, $\underline{M}_- = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 33.1 = 4.303$

Выброс азота оксида (0304), г/с, $\underline{G}_- = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 1.049 = 0.13637$

Примесь: 0330 Ангидрид сернистый (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), $NSO2 = 0.1$

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $\underline{M}_- = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 8140 \cdot 0.81 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 8140 = 118.6812$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $\underline{G}_- = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 258.12 \cdot 0.81 \cdot (1-0.1) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 258.12 = 3.7633896$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 7$

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 2$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 1$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 2 \cdot 1 \cdot 18.55 = 37.1$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $\underline{M}_- = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 8140 \cdot 37.1 \cdot (1-7 / 100) = 280.85442$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $\underline{G}_- = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 258.12 \cdot 37.1 \cdot (1-7 / 100) = 8.90591436$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент (табл. 2.1), $F = 0.0011$

Тип топки: Слоевые топки бытовых теплогенераторов

Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15

Фактическое КПД очистки, %, $\underline{KPD}_- = 80$

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), $\underline{M}_- = BT \cdot AR \cdot F = 8140 \cdot 32.6 \cdot 0.0011 = 291.9004$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), $\underline{G}_- = BG \cdot AIR \cdot F = 258.12 \cdot 32.6 \cdot 0.0011 = 9.2561832$

Валовый выброс с учетом очистки, т/год, $M = \underline{M}_- \cdot (1 - \underline{KPD}_- / 100) = 291.9004 \cdot (1-80 / 100) = 58.4$

Максимальный разовый выброс с учетом очистки, г/с, $G = \underline{G}_- \cdot (1 - \underline{KPD}_- / 100) = 9.2561832 \cdot (1-80 / 100) = 1.85$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	-----------------	------------	--------------

0301	Азота диоксид (4)	0.8392	26.48
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	4.303
0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	118.6812
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	8.90591436	280.85442
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9.2561832	291.9004

Итого (с учетом очистки):

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота диоксид (4)	0.8392	26.48
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13637	4.303
0330	Сера (IV) оксид (516)	3.7633896	118.6812
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	8.90591436	280.85442
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.85	58.4

Источник загрязнения: 0004, Горелка**Источник выделения: 0004 01, Горелка для сжигания биогаза**

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, **КЗ = Газ (природный)**Расход топлива, тыс.м3/год, **BT = 21**Расход топлива, л/с, **BG = 0.66**Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), **QR = 6687**Пересчет в МДж, **QR = QR · 0.004187 = 6687 · 0.004187 = 28**Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), **AR = 0.5**Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), **AIR = 1**Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), **SR = 1**Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), **SIR = 1****Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)**Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, **QN = 50**Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, **QF = 50**Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), **KNO = 0.0726**Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, **B = 0**Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), **KNO = KNO · (QF / QN)^{0.25} = 0.0726 · (50 / 50)^{0.25} = 0.0726**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 21 \cdot 28 \cdot 0.0726 \cdot (1-0) = 0.0427$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 0.66 \cdot 28 \cdot 0.0726 \cdot (1-0) = 0.001342$

Выброс азота диоксида (0301), т/год, $M_- = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 0.0427 = 0.0341600$

Выброс азота диоксида (0301), г/с, $G_- = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 0.001342 = 0.0010736$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, $M_- = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 0.0427 = 0.0055510$

Выброс азота оксида (0304), г/с, $G_- = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 0.001342 = 0.00017446$

Примесь: 0330 Ангидрид сернистый (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), $NSO2 = 0$

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), $H2S = 1$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $M_- = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 21 \cdot 1 \cdot (1-0) + 0.0188 \cdot 1 \cdot 21 = 0.8148000$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $G_- = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 0.66 \cdot 1 \cdot (1-0) + 0.0188 \cdot 1 \cdot 0.66 = 0.0256080$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.5$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м³ (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 28 = 7$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $M_- = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4/100) = 0.001 \cdot 21 \cdot 7 \cdot (1-0/100) = 0.1470000$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $G_- = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4/100) = 0.001 \cdot 0.66 \cdot 7 \cdot (1-0/100) = 0.0046200$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0010736	0.03416
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00017446	0.005551
0330	Ангидрид сернистый (516)	0.025608	0.8148
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00462	0.147

Источник загрязнения: 0006, Труба

Источник выделения: 0006 01, Сушка дрожжей

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности (приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 204-п)

Производственный процесс: Производство сухих кормовых дрожжей

Время работы предприятия, час/год, $T_- = 8760$

Наименование вредного вещества в методике: пыль

Объем производства кормовых дрожжей, т/год, $M = 1500$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельное количество вредного вещества, отходящего, от стационарных источников, кг/т кормовых дрожжей (табл. 1), $G = 40$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $\underline{M} = M \cdot G / 10^3 = 1500 \cdot 40 / 10^3 = 60.0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $\underline{G} = \underline{M} \cdot 10^6 / (3600 \cdot \underline{T}) = 60 \cdot 10^6 / (3600 \cdot 8760) = 1.90258751903$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	1.90258751903	60

Источник загрязнения: 0007, Труба

Источник выделения: 0007 01, Сушка дрожжей

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности (приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 204-п)

Производственный процесс: Производство сухих кормовых дрожжей

Время работы предприятия, час/год, $\underline{T} = 8760$

Наименование вредного вещества в методике: пыль

Объем производства кормовых дрожжей, т/год, $M = 1500$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельное количество вредного вещества, отходящего,

от стационарных источников, кг/т кормовых дрожжей (табл. 1), $G = 40$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $\underline{M} = M \cdot G / 10^3 = 1500 \cdot 40 / 10^3 = 60.0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $\underline{G} = \underline{M} \cdot 10^6 / (3600 \cdot \underline{T}) = 60 \cdot 10^6 / (3600 \cdot 8760) = 1.90258751903$

Итоговая таблица выбросов

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	1.90258751903	60

Источник загрязнения: 6001, Поверхность пыления

Источник выделения: 6001 01, Склад угля

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Уголь

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Влажность материала, %, $VL = 14$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), $K5 = 0.01$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), $K3 = 1.4$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), $K4 = 1$

Размер куска материала, мм, $G7 = 50$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), $K7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м², $F = 700$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = 1.45$

Унос пыли с 1 м² фактической поверхности материала, г/м²*сек, $Q' = 0.005$

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), $B = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.005 \cdot 700 = 0.0355$

Время работы склада в году, часов, $RT = 8760$

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), $BГОД = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.005 \cdot 700 \cdot 8760 \cdot 0.0036 = 0.96$

Операция: Переработка

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), $K2 = 0.02$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G = 100$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), $B' = 0.5$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), $A = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B' / 3600 = 0.03 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0583$

Время работы узла переработки в год, часов, $RT2 = 244.2$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), $AГОД = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.03 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 100 \cdot 0.5 \cdot 244.2 = 0.04396$

Максимальный разовый выброс пыли (хранение+переработка), г/сек, $Q = 0.0938$

Валовый выброс пыли (хранение+переработка), т/год, $QГОД = 1.004$

Итого выбросы от источника выделения: 001 Склад угля

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.0938	1.004

Источник загрязнения: 6003, Поверхность пыления

Источник выделения: 6003 01, Склад золошлаков

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, $VL = 3$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), $K5 = 0.7$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), $K3 = 1.4$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), $K4 = 1$

Размер куска материала, мм, $G7 = 2$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), $K7 = 0.8$

Поверхность пыления в плане, м², $F = 50$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K6 = 1.45$

Унос пыли с 1 м² фактической поверхности материала, г/м²*сек, $Q' = 0.003$

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), $B = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 1.45 \cdot 0.8 \cdot 0.003 \cdot 50 = 0.1705$

Время работы склада в году, часов, $RT = 8760$

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), $BГОД = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1.2 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 1.45 \cdot 0.8 \cdot 0.003 \cdot 50 \cdot 8760 \cdot 0.0036 = 4.61$

Операция: Переработка

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), $K1 = 0.06$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), $K2 = 0.04$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G = 10$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), $B' = 0.5$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), $A = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B' / 3600 = 0.06 \cdot 0.04 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.8 \cdot 10 \cdot 10^6 \cdot 0.5 / 3600 = 2.613$

Время работы узла переработки в год, часов, $RT2 = 2000$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), $AГОД = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.06 \cdot 0.04 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.8 \cdot 10 \cdot 0.5 \cdot 2000 = 16.13$

Максимальный разовый выброс пыли (хранение+переработка), г/сек, $Q = 2.784$

Валовый выброс пыли (хранение+переработка), т/год, $QГОД = 20.74$

Итого выбросы от источника выделения: 001 Склад золошлаков

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.784	20.74

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



16003804



ЛИЦЕНЗИЯ

26.02.2016 года

01816P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "NordEcoConsult" (НордЭкоКонсалт)

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, УЛИЦА ЖУМАБАЕВА, дом № 109., 403., БИН: 090240009780

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Астана



16003804



Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01816Р

Дата выдачи лицензии 26.02.2016 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "NordEcoConsult" (НордЭкоКонсалт)

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, УЛИЦА ЖУМАБАЕВА, дом № 109., 403., БИН: 090240009780

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

г.Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 109, к 403

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

001






Срок действия

Дата выдачи приложения

26.02.2016

Место выдачи

г.Астана



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қыркүйегі Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес және газетаның құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронных документах и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СФЕРЫ ОХВАТА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И (ИЛИ) СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ СӨЛТҮСТІК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

150000, Петропавл қаласы, К.Сүтішев көшесі, 58 үй,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz



Номер: KZ45VMR00369500
Дата: 17.06.2025
**РЕСПУБЛИКАННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

150000, г.Петропавловск, ул.К.Сүтүшева, 58,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ТОО "PROSOL BIOTECH
KAZAKHSTAN (ПРОЗОЛ БИОТЕХ
КАЗАХСТАН)"**

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности ТОО
"PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОЗОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН)"

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ18RYS01184805 от
03.06.2025 г. (дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечасмый вид деятельности предприятия ТОО «PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОЗОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН)» - строительство завода по производству дрожжей. Годовой объем готовой продукции будет составлять 3000 тонн.

Промышленная зона для завода по производству дрожжей будет располагаться в ССЗ «Qyzylyja» в г. Петропавловск. Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 3,5 га. Расстояние до ближайшего жилого дома – 1,75 км в западном направлении.

Краткое описание намечаемой деятельности

На территории проектируемого участка строительства завода по производству дрожжей планируются установить следующие здания и сооружения:

- завод по производству дрожжей;
- чиллерная установка;
- резервуары для хранения мелассы;
- баки для предварительного смешивания мелассы;
- сборник сточных вод;
- склады хранения;
- котельная;
- локальные очистные сооружения;
- пожарный резервуар;
- КПП;



- зона таможенного досмотра.

Период СМР. Основными источниками воздействия на окружающую среду при строительных работах будут следующие виды деятельности:

- работы по планировке площадки строительства. Рытье котлованов при прокладке трубопровода, строительстве производственных зданий (завод, котельная, склады угля и т.д.). Разработка, засыпка грунта бульдозером, экскаватором, в дальнейшем выемочный объем снятого грунта будет использован для планировки и благоустройства тер-рии;

- погрузочно-разгрузочные работы (щебень, песок). Инертные материалы завозятся на участок транспортом и выгружаются на открытую площадку. При перевозке пылящих грузов производится укрытие кузовов грузового транспорта чологами;

- сварочные работы проводятся при монтаже металлических конструкций при помощи передвижного поста ручной сварки электродами типа УОНИ-13/45, АНО-4. Газосварочные работы проводятся при монтаже метал-ких конструкций при помощи газосварочного аппарата;

- пайка пластиковых труб. Осуществляется соединение труб и фитингов из того же материала путём их разогрева до пластичного состояния;

- работы с древесным материалом. Осуществляется распил древесного материала ручной циркуляркой;

- гидроизоляция кровли и фундамента выполняется с использованием битума и мастики;

- покрасочные работы выполняются с целью защиты металлических элементов. Для малярных работ используются грунтовка ГФ-021, растворитель Р-4, лаки БТ-123, эмаль ХВ-124, эмаль ПФ-115, лак БТ-177.

На период СМР АТС заправляется на ближайшей заправке. Раствор бетона и битум на период СМР, завозятся на строительную площадку транспортом по мере необходимости в строительном процессе.

Период эксплуатации. Технологический процесс получения дрожжей складывается из следующих основных этапов приготовление питательной среды, выращивание дрожжей, выделение, формовка и упаковка прессованных дрожжей, сушка и упаковка продукции.

Выбор чистой культуры дрожжей. Эта культура хранится в лаборатории в контролируемых условиях и служит материнской для всех производственных партий. Чистую культуру переносят в небольшой ферментер с питательной средой (меласса), при этом контролируются pH, температура и подача кислорода. На данном этапе происходит размножение дрожжевых клеток перед крупномасштабным ферментированием. Дрожжи переносят в большие ферментеры поэтапно, с каждым этапом увеличивается объем. Добавляются меласса, витамины и минералы для питания. Поддача O₂ поддерживает аэробное дыхание, что способствует росту дрожжевых клеток. Финальная пропация происходит в больших производственных ферментерах при соответствующей температуре, pH и уровне O₂. Процесс может длиться 10–20 часов. После ферментации дрожжевая суспензия проходит через центрифугу. Центрифуга разделяет дрожжевое крема от жидкости. Дрожжевой крем промывают холодной водой, чтобы удалить примеси и остатки мелассы. Дрожжевой крем храниться в



жидком виде в ёмкостях при низких температурах. Промытые дрожжевые крема дополнительно концентрируют с помощью вакуумной фильтрации, которая позволяет снизить содержание воды и образует более густую пасту. Дрожжевая паста перемешивается для достижения пластилиновой кондиции. Дрожжевая паста прессуется с использованием экструдера для получения сжатых стержнеобразных дрожжей. Для активных сухих дрожжей прессованные дрожжи сушат с помощью воздушных сушилок. Влажность дрожжей снижается до 4 – 5% для стабильного хранения дрожжей. Сухие дрожжи герметично запечатываются в вакуум, чтобы предотвратить поглощение влаги. Хранятся в прохладном месте.

Основной компонент для производства дрожжей (меласса) будет храниться в специальных емкостях, выброс ЗВ происходит не будет. Основные выбросы ЗВ будут от пересыпки и перекачивания вспомогательных компонентов для производства дрожжей. А также от вспомогательного производства – котельная, склад угля и золы, горелка для сжигания биогаза на очистных сооружениях.

На предприятии будет автотранспорт, доставляющий сотрудников до предприятия. Данное средство будет обслуживаться на ближайших СТО города.

Земельный участок располагается в СКО, г. Петропавловск, ССЗ "Qyzyljar". Кадастровый номер земельного участка- 15-234-010-4198, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны. Площадь земельного участка - 3,5 га.

Координаты площадки:

1. 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.
2. 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.
3. 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.
4. 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д.

Продолжительность СМР 11 месяцев. Начало эксплуатации с июня-июля 2026 года Срок эксплуатации – 100 лет.

На период СМР будет использоваться привозная вода отдельно питьевого и технического качества по договору. Вода будет использоваться на хозяйственные нужды – 850 м³, на пылеподавление 40 м³. Водоотведение – биотуалет с последующим вывозом по договору.

На период эксплуатации. Водоснабжение централизованное. Коммунально-бытовое и производственное водоснабжение предприятия будет составлять 174105 м³/год (хоз-питьевые нужды – 3650 м³/год, производственные нужды – 170455 м³/год). Хоз-бытовые и производственные сточные воды будут поступать на очистные сооружения, затем после очистки в городскую канализацию.

Комплекс очистных сооружений предназначен для очистки сточных вод и обезвреживания шлама. Сточные воды при температуре 20–25 °С поступают в многоступенчатый испаритель. Сточные воды в данном испарителе концентрируются до жидкого органического удобрения. Концентрированное жидкое органическое удобрение собирается в резервуар для органического удобрения. Оно будет собираться в резервуар для жидких удобрений и доставляться потенциальным клиентам автоцистерной. Конденсат испарения откачивается в систему предварительной очистки сточных вод и смешивается с промывными сточными водами с цеха. После смешивания, сточные воды откачиваются в анаэробный биохимический резервуар для очистки сточных вод.



На этом этапе сточные воды очищаются анаэробно (без кислорода), чтобы разрушить растворенные органические вещества с помощью микроорганизмов. В этом процессе образуется биогаз. Он собирается и сжигается в горелке.

Следующий этап — это очистка сточных вод в системе биохимической аэробной очистки сточных вод, где вводится воздух (система аэрации). На этом этапе органические загрязнители и другие загрязняющие вещества, такие как азот и фосфор, разлагаются, образуя осадок и воду.

Последний этап — это отделение воды от осадка с помощью системы физико-химического осаждения сточных вод. На данном этапе сточные воды откачиваются в вторичный осадочный резервуар для разделения воды и осадка (ил). Чистая вода собирается с верхней части вторичного осадочного резервуара и сбрасывается в городскую канализационную систему. Осадок (ил) откачивается в резервуар для осадка и фильтруется с помощью шнекового пресса. Обезвоженный осадок (ил) собирается и передается как органическое удобрение.

Качество очищенных сточных вод, будет соответствовать нормам сточных вод, принимаемых в общегородской коллектор ТОО «Кызылжар су».

На период строительно-монтажных работ ожидается выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:

Вещества 1 класса: Свинец и его неорганические соединения - 0.00019941 тонн; Хлорэтилен - 0.000258848 тонн;

Вещества 2 класса: Марганец и его соединения - 0.0367251 тонн; Азота (IV) диоксид - 0.079628 тонн; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ - 0.015623 тонн; Фториды неорганические плохо растворимые - 0.06868 тонн;

Вещества 3 класса: Железо (II, III) оксиды - 0.49844 тонн; Олово оксид (в пересчете на олово) - 0.00010948 тонн; Азот (II) оксид - 0.012937 тонн; Диметилбензол - 6.98993548 тонн; Метилбензол - 1.6084567 тонн; Взвешенные частицы - 6.544803134 тонн; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 16.389174 тонн;

Вещества 4 класса: Углерод оксид - 0.364397343 тонн; Бутилацетат - 0.3113142 тонн; Пропан-2-он - 0.6745141 тонн; Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 0.386371053 тонн.

Вещества ОБУВ: Пыль абразивная - 0.036992 тонн; Пыль древесная - 0.054162 тонн; Уайт-спирит - 5.068751697 тонн.

Суммарный валовой выброс загрязняющих веществ составит 39.14147254 тонн.

Вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух по классам опасности, на период эксплуатации:

Вещества 2 класса: Азота (IV) диоксид - 158.94832 т/год; Азотная кислота - 0.82 т/год; Серная кислота - 0.788 т/год; диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612) - 0.419 т/год.

Вещества 3 класса: диНатрий карбонат - 0.7268 т/год; Азот (II) оксид - 25.829102 т/год; Ангидрид сернистый - 713.7168 т/год; диАммоний сульфат - 0.4496 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 393.76848 т/год.



Вещества 4 класса: Аммиак – 0.316 т/год; Углерод оксид - 1685.42052 т/год;
Пыль крахмала - 0.0792 т/год

Вещества ОБУВ: Натрий гидроксид - 0.82 т/год; Натрий гипохлорид - 0.82 т/год;
4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил)тиазолий хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) - 0.410792 т/год.

Суммарный выброс- 2983.332614 т/год.

На период СМР прогнозируется образование следующих видов отходов:

-ветошь промасленная (15 02 02*) – 1,83134 тонны, образуется в результате протирки кожных покровов у работников на стройке от ЛКМ;

-упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*) – 5.5484 тонны, тара и кисти для окрашивания, образуются в результате работы с ЛКМ;

-кисти и валик из-под ЛКМ (17 09 03*) – 0.02 тонны, кисти и валики для окрашивания, образуются в результате работы с ЛКМ;

-смешанные коммунальные отходы (20 03 01) - 10 тонн, в результате жизнедеятельности персонала;

-отгарки сварочных электродов (12 01 13) - 0,55 тонн, образуются при проведении сварочных работ;

-смешанные отходы строительства (17 09 04) – 250 тонн, образуется в результате проведения строительных работ.

Срок временного накопления отходов не более 6 месяцев, далее отходы вывозятся спец. организациями по договору.

На период эксплуатации образуются следующие виды отходов:

-ветошь промасленная (15 02 02*) - 0.254 т/год - образуется в результате обслуживания оборудования предприятия, протирки деталей и т.д.;

-люминесцентные лампы (20 01 21*) – 0,06 т/год - образуется в результате освещения помещений;

-концентрированный осадок (19 08 16) – 8400 т/год - образуется в процессе концентрирования сточных вод;

-обезвоженный осадок (ил) (19 08 14) – 365 т/год - образуются в процессе очистки сточных и промывных вод.

- ТБО (20 03 01) – 11 т/год - образуются в результате жизнедеятельности персонала;

-смет с территории (20 03 03) - 25 т/год - образуются в результате уборки территории;

-золошлаковые отходы (10 01 01) - 8900 т/год – образуются в результате сжигания угля в котлах;

-отходы спецодежды (15 02 03) - 0,315 т/год - образуется в процессе износа спецодежды рабочих;

- смешанная упаковка (15 01 05) - 15 т/год, образуется в результате распаковки продукции, приходящей в упаковке;

-упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (15 01 10*) – 15 т/год, образуется в результате распаковки вспомогательных компонентов, приходящих в упаковке.

Срок временного накопления отходов не более 6 месяцев. Образующиеся на период эксплуатации предприятия отходы подлежат сбору на специально



отведённых участках территории промышленных площадок, а также внутри производственных помещений.

Необходимость в вахтовых поселках на период СМР отсутствует в связи с расположением объекта в населённом пункте. Электроснабжение и водоснабжение на период эксплуатации будет осуществляться от существующих сетей.

Для осуществления технологических нужд необходимы: аммиачная вода – 990 т/год, сульфат аммония – 33 т/год, моноаммонийфосфат – 165 т/год, карбонат натрия – 264 т/год, тиамин – 0,66 т/год, крахмал – 66 т/год, эмульгаторы – 49,5 т/год, дополнительные ингредиенты – 16,5 т/год, серная кислота – 6,6 т/год, азотная кислота – 16,5 т/год, гидроксид натрия – 363 т/год, гипохлорит натрия – 3,3 т/год, уголь – 24 420 тонн в год.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Объект представлен промышленной площадкой, расположенной на территории специальной экономической зоны «Qyzyljaŋ». По данным РПН на ЦХВ «Казгидромет» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Петропавловск РПН Казгидромет проводятся на 4 постах наблюдения по 9 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) озон (приземный); 7) сероводород; 8) фенол; 9) формальдегид.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, определялся значением СИ равным 4,7 (повышенный уровень) и НП=10% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №6.

Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДКс.с. Максимально - разовая концентрации сероводорода – 4,7 ПДКм.р. оксида азота – 1,77 ПДКм.р. оксида углерода – 1,1 ПДКм.р.

Максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха не обнаружены.

Ближайший водный объект р. Ишим протекает на расстоянии 3,4 км в западном от территории завода. Результаты наблюдений за качеством поверхностных вод р.Есиль, проведённые в первом квартале 2025 года РПН на ЦХВ «Казгидромет» относят их к 3 классу. Основными загрязняющими веществами являются ХПК, сульфаты, магний, медь. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружены.

В районе расположения предприятия отсутствуют пресные подземные источники питьевого качества.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы находились в пределах 0,06–0,17 мкЗв/ч (норматив – до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы колебалась в пределах 1,4–2,6 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м², что не превышает ПДУ.



Современное состояние почвенного покрова. В городе Петропавловск в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания меди находились в пределах 1,10-15,30 мг/кг, свинца – 8,60-31,20 мг/кг, цинка – 0,50-5,20 мг/кг, хрома 1,00-4,40 мг/кг и кадмия – 0,12-0,55 мг/кг.

В районе школы № 4 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 5,10 ПДК.

В районе пересечения улиц Мира и Интернациональной в пробах почвы было обнаружено превышение меди 3,40 ПДК.

В районе парковой зоны в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 3,20 ПДК.

В районе ТЭЦ-2 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 1,87 ПДК.

В районе завода им. Кирова было обнаружено превышение по меди 3,40 ПДК. В остальных пробах почвы, отобранных на полях содержание всех определяемых примесей находились в пределах допустимой нормы.

Намечасмая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения.

При СМР не планируется производить вырубку зеленых насаждений, строительство производится на свободных территориях от зеленых насаждений.

Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости.

Реализация намечаемой деятельности планируется на площадке ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan». Расстояние до границы ближайшего государства (РФ) составляет более 45 км по прямой в северо-восточном направлении от территории предприятия. Намечасмая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов.

При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют.

На период строительства: для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается строгое соблюдение проектных решений. Все строительно-монтажные работы проводятся в пределах строительной площадки. Оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых отходов.

На период эксплуатации:



С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна предпринимаются следующие действия:

- периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
- установка очистных сооружений на основные источники выбросов ЗВ – котельное оборудование;
- правильная эксплуатация технологического оборудования.

Для уменьшения влияния объекта на водные ресурсы предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- недопущение сброса сточных вод на рельеф местности;
- сбор отходов в герметичные контейнеры и своевременный вывоз на специализированные предприятия для размещения или утилизации;
- своевременная уборка территории строительной площадки от мусора;
- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан Водный Кодекс, внутренних документов и стандартов компании.

Основными мероприятиями за соблюдением охраны почв, снижению влияния на флору и фауну предусматривается:

- Временный характер складирования отходов в металлических контейнерах на специально оборудованных площадках, до момента их вывоза сторонними организациями.
- Организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.
- Предупреждение возникновения пожаров.

Трансграничное воздействие на окружающую среду – отсутствует, в связи с тем, что расстояние до границы ближайшего государства (РФ) составляет более 45 км по прямой в северо-восточном направлении от территории предприятия.

Намечаемая деятельность ТОО «PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОЗОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН) - производство дрожжей (кормовых) на период строительства и эксплуатации в связи с отсутствием вида деятельности в Приложении 2 к Экологическому кодексу РК (далее Кодекс) и на основании пп.4 п.10 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 246 от 13.07.2021 г. относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

В связи с тем, что возможны существенные воздействия при реализации намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 г. (далее Инструкция) а также на основании п.п. 4 п.29 Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Обязательность проведения обусловлена следующими причинами:



- намечаемая деятельность планируется в черте населенного пункта или его пригородной зоны;
- повлечёт строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду;
- оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории;
- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления.

Согласно п.5 ст. 65 Кодекса запрещается реализация намечаемой деятельности, в том числе выдача экологического разрешения для осуществления намечаемой деятельности, без предварительного проведения оценки воздействия на окружающую среду, если проведение такой оценки является обязательным для намечаемой деятельности в соответствии с требованиями Кодекса.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ СӨЛТҮСТІК
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

150000, Петропавл қаласы, К.Сүтішев көшесі, 58 үй,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

150000, г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 58,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ТОО "PROSOL BIOTECH
KAZAKHSTAN (ПРОЗОЛ БИОТЕХ
КАЗАХСТАН)"**

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности ТОО
"PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОЗОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН)"

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ18RYS01184805 от
03.06.2025 г. (дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемый вид деятельности предприятия ТОО «PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОЗОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН)» - строительство завода по производству дрожжей. Годовой объем готовой продукции будет составлять 3000 тонн.

Промышленная зона для завода по производству дрожжей будет располагаться в ССЗ «Qyzylyar» в г. Петропавловск. Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 3,5 га. Расстояние до ближайшего жилого дома – 1,75 км в западном направлении.

Кадастровый номер земельного участка- 15-234-010-4198, с целевым назначением для размещения объектов специальной экономической зоны. Площадь земельного участка - 3,5 га.

Координаты площадки:

1. 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.

2. 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.

3. 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.

4. 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д.

Продолжительность СМР 11 месяцев. Начало эксплуатации с июня-июля 2026 года Срок эксплуатации – 100 лет.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Объект представлен промышленной площадкой, расположенной на территории специальной экономической зоны «Qyzylyar». По данным РПН на ЦХВ «Казгидромет» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Петропавловск РПН Казгидромет проводятся на 4 постах



наблюдения по 9 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) озон (приземный); 7) сероводород; 8) фенол; 9) формальдегид.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, определялся значением СИ равным 4,7 (повышенный уровень) и НП=10% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №6.

Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДКс.с. Максимально - разовая концентрации сероводорода – 4,7 ПДКм.р. оксида азота – 1,77 ПДКм.р. оксида углерода – 1,1 ПДКм.р.

Максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха не обнаружены.

Ближайший водный объект р. Ишим протекает на расстоянии 3,4 км в западном от территории завода. Результаты наблюдений за качеством поверхностных вод р.Есиль, проведенные в первом квартале 2025 года РПН на ПХВ «Казгидромет» относит их к 3 классу. Основными загрязняющими веществами являются ХПК, сульфаты, магний, медь. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружены.

В районе расположения предприятия отсутствуют пресные подземные источники питьевого качества.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы находились в пределах 0,06–0,17 мкЗв/ч (норматив – до 5 мкЗв/ч). В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,11 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы колебалась в пределах 1,4–2,6 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м², что не превышает ПДУ.

Современное состояние почвенного покрова. В городе Петропавловск в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания меди находились в пределах 1,10-15,30 мг/кг, свинца – 8,60-31,20 мг/кг, цинка – 0,50-5,20 мг/кг, хрома 1,00-4,40 мг/кг и кадмия – 0,12-0,55 мг/кг.

В районе школы № 4 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 5,10 ПДК.

В районе пересечения улиц Мира и Интернациональной в пробах почвы было обнаружено превышение меди 3,40 ПДК.

В районе парковой зоны в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 3,20 ПДК.

В районе ТЮЦ-2 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 1,87 ПДК.

В районе завода им. Кирова было обнаружено превышение по меди 3,40 ПДК. В остальных пробах почвы, отобранных на полях содержание всех определяемых примесей находились в пределах допустимой нормы.

Намечасмая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за



пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения.

При СМР не планируется производить вырубку зеленых насаждений, строительство производится на свободных территориях от зеленых насаждений.

Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости.

Реализация намечаемой деятельности планируется на площадке ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan». Расстояние до границы ближайшего государства (РФ) составляет более 45 км по прямой в северо-восточном направлении от территории предприятия. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов.

При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют.

На период строительства: для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается строгое соблюдение проектных решений. Все строительно-монтажные работы проводятся в пределах строительной площадки. Оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых отходов.

На период эксплуатации:

С целью снижения негативного воздействия на качество воздушного бассейна предпринимаются следующие действия:

- периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
- установка очистных сооружений на основные источники выбросов ЗВ – котельное оборудование;
- правильная эксплуатация технологического оборудования.

Для уменьшения влияния объекта на водные ресурсы предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- недопущение сброса сточных вод на рельеф местности;
- сбор отходов в герметичные контейнеры и своевременный вывоз на специализированные предприятия для размещения или утилизации;
- своевременная уборка территории строительной площадки от мусора;
- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан Водный Кодекс, внутренних документов и стандартов компании.

Основными мероприятиями за соблюдением охраны почв, снижению влияния на флору и фауну предусматривается:



- Временный характер складирования отходов в металлических контейнерах на специально оборудованных площадках, до момента их вывоза сторонними организациями.

- Организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.
- Предупреждение возникновения пожаров.

Трансграничное воздействие на окружающую среду – отсутствует, в связи с тем, что расстояние до границы ближайшего государства (РФ) составляет более 45 км по прямой в северо-восточном направлении от территории предприятия.

Вывод

В связи с тем, что возможны существенные воздействия при реализации намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 г. (далее Инструкция) а также на основании п.п. 4 п.29 Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

При подготовке проекта отчета о возможных воздействиях необходимо предусмотреть:

1. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

2. На основании ст.238 Кодекса необходимо предусмотреть мероприятия по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель, а также исключаящих загрязнение земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв.

3. Провести классификацию всех отходов в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 и определить методы переработки, утилизации всех образующихся отходов.

В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий). Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

Выполнение операций в области управления отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 Кодекса.



4. Необходимо учесть ст. 376 Кодекса «Экологические требования в области управления строительными отходами»:

- Под строительными отходами понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций.

- Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте.

- Смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными решениями.

- Запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест.

Также согласно ст. 381 Кодекса, при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, при строительстве (возведении, создании) которых предполагается образование отходов, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с правилами, нормативами и требованиями в области управления отходами, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. На основании пп. 8 п. 4 ст. 72 Кодекса необходимо оценить:

- вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления;

- возможные существенные вредные воздействия на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации.

Необходимо разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды с соблюдением требований ст. 211 Кодекса.

6. Предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по охране подземных вод, установленных ст. 224, 225 Кодекса.

7. Необходимо рассмотреть возможные альтернативные варианты осуществления намечаемой деятельности и обосновать рациональный вариант осуществления намечаемой деятельности.

8. При осуществлении намечаемой деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно – гигиенические и иные специальные требования. Не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

9. С учетом намечаемой деятельности необходимо предусмотреть требования нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



10. Предусмотреть мероприятия по озеленению согласно требований Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

11. Предусмотреть мероприятия по организации производственного мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия с привлечением лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном законодательством РК об аккредитации в области оценки соответствия:

- за количеством, качеством эмиссий;
- за состоянием атмосферного воздуха, почв, подземных вод;

Оффективностью работы очистных сооружений.

12. В связи с тем, что на объекте намечаемой деятельности прогнозируется строительство стационарного источника с валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу 500 и более тонн и на основании ст.186 Кодекса необходимо предусмотреть обязательное наличие автоматизированной системы мониторинга эмиссий обеспечивающую передачу данных в информационную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду в режиме реального времени.

Проект автоматизированной системы мониторинга эмиссий является частью проектной документации по строительству и (или)эксплуатации или иных проектных документов для получения экологического разрешения.

13. На основании ст. 207 Кодекса необходимо предусмотреть внедрение оборудования, установок и устройств очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.

14. На основании ст. 210 Кодекса необходимо разработать мероприятия по соблюдению экологических требований по охране атмосферного воздуха при возникновении неблагоприятных метеорологических условий.

15. В связи с тем, что при реализации намечаемой деятельности планируется использование воды для технических целей-пылеподавление необходимо исключить использование воды питьевого качества для вышеуказанных целей.

16. Необходимо предусмотреть выполнение требования п. 9 ст. 222 Кодекса операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.

17. Необходимо учесть требование п.1 ст.111 и п.4 статьи 418 Кодекса требования об обязательном наличии комплексного экологического разрешения для объектов I категории вводятся в действие с 1 января 2025 года.


18. В соответствии со ст. 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и в соответствии с Инструкцией

При проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>.



Заместитель руководителя

Садусв Жаслан Ссрикпасвич



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ

«КАЗГИДРОМЕТ» РМК

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

18.06.2025

1. Город – **Петропавловск**
2. Адрес – **Северо-Казахстанская область, Петропавловск**
4. Организация, запрашивающая фон – **ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»**
5. Объект, для которого устанавливается фон – **Завод по производству дрожжей**
6. Разрабатываемый проект – **СЗЗ, НДВ, ОВВ, РООС**
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Взвешанные частицы PM2.5, Взвешанные частицы PM10, Азота диоксид, Взвеш.в-ва,**
7. **Диоксид серы, Сульфаты, Углерода оксид, Азота оксид, Озон, Сероводород, Фенол, Фтористый водород, Хлор, Водород хлористый, Углеводороды, Свинец, Аммиак, Кислота серная, Формальдегид, Мышьяк, Хром,**

Значения существующих фоновых концентраций

Номер поста	Примесь	Концентрация Сф - мг/м ³				
		Штиль 0-2 м/сек	Скорость ветра (3 - U ³) м/сек			
			север	восток	юг	запад
№6,1	Взвешанные частицы PM2.5	0.0094	0.0029	0.0037	0.0053	0.0039
	Взвешанные частицы PM10	0.0129	0.0062	0.0068	0.0117	0.0076
	Азота диоксид	0.0888	0.0861	0.0808	0.0856	0.0801
	Взвеш.в-ва	0.094	0.0238	0.0093	0.0155	0.0241
	Диоксид серы	0.0085	0.0065	0.0063	0.0058	0.0063
	Углерода оксид	2.5268	2.0588	1.8223	1.3604	1.3358
	Азота оксид	0.0108	0.0102	0.0105	0.01	0.0096
	Озон	0.0311	0.1245	0.0965	0.0713	0.1205

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2022-2024 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА РАССЕВАНИЯ ЗВ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ И ЖИЛОЙ ЗОНЫ (ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ)

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v4.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "NordEcoConsult"

Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета
№ 01-03436/23и выдано 21.04.2023

2. Параметры города

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Название: Петропавловск
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U_{mp} = 9.0 м/с (для лета 9.0, для зимы 5.7)
Средняя скорость ветра = 5.7 м/с
Температура летняя = 24.9 град.С
Температура зимняя = -18.1 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15
Примесь :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
ПДК_{мр} для примеси 0150 = 0.01 мг/м³ (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	N	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
Ист.~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80					1.0	1.00	0 0.0026000

4. Расчетные параметры C_m , U_m , X_m

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15
Примесь :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
ПДК_{мр} для примеси 0150 = 0.01 мг/м³ (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----		-[доли ПДК]-	-[м/с]-	-----[м]-----
1	0001	0.002600	T	0.134009	0.50	70.1
~~~~~						
Суммарный Mq=		0.002600 г/с				
Сумма Cm по всем источникам =				0.134009 долей ПДК		
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

## 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15  
Примесь :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)  
ПДК_{мр} для примеси 0150 = 0.01 мг/м³ (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны. Вся зона 001  
Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 ( $U_{mp}$ ) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15  
Примесь :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)  
ПДК_{мр} для примеси 0150 = 0.01 мг/м³ (ОБУВ)



**«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»**

0001	Т	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80		3.0	1.00	0	0.0026000
------	---	------	------	------	--------	------	--------	-------	--	-----	------	---	-----------

**4. Расчетные параметры См, Ум, Хм**

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0154 - Натрий гипохлорид (879*)

ПДК_{мр} для примеси 0154 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
п/п-	Ист.-	-----	----	[доли ПДК]-	[м/с]-	[м]-
1	0001	0.002600	Т	0.040203	0.50	35.1
~~~~~						
Суммарный Мq=		0.002600 г/с				
Сумма См по всем источникам =		0.040203 долей ПДК				

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0154 - Натрий гипохлорид (879*)

ПДК_{мр} для примеси 0154 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0154 - Натрий гипохлорид (879*)

ПДК_{мр} для примеси 0154 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0154 - Натрий гипохлорид (879*)

ПДК_{мр} для примеси 0154 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0154 - Натрий гипохлорид (879*)

ПДК_{мр} для примеси 0154 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0155 - диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

ПДК_{мр} для примеси 0155 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
~Ист.~	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	г/с
0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80				3.0	1.00	0	0.0057000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0155 - диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

ПДКмр для примеси 0155 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]----
1	0001	0.005700	T	0.058758	0.50	35.1
Суммарный Мq= 0.005700 г/с						
Сумма См по всем источникам =				0.058758 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.50 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0155 - диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

ПДКмр для примеси 0155 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:15

Примесь :0155 - диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

ПДКмр для примеси 0155 = 0.15 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.0543077 долей ПДКмр

= 0.0081462 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 102.0 м

(X-столбец 21, Y-строка 10) Ум = 55.0 м

При опасном направлении ветра : 50 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0155 - диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

ПДКмр для примеси 0155 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0006138 долей ПДКмр |
| 0.0000921 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 89 град.

и скорости ветра 9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

Вклады источников							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	b=C/M ----
1	0001	T	0.005700	0.0006138	100.0	100.0	0.107681043

Остальные источники не влияют на данную точку.

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0155 - диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

ПДКмр для примеси 0155 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -46.9 м, Y= 321.2 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0077616 доли ПДКмр
	0.0011642 мг/м3

Достигается при опасном направлении 142 град.

и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М (Мг)	С [доли ПДК]	б=C/М		
1	0001	T	0.005700	0.0077616	100.0	100.0	1.3616912
Остальные источники не влияют на данную точку.							

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0301 - Азота диоксид (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35				1.0	1.00	1	0.8392000
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48				1.0	1.00	1	0.8392000
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35				1.0	1.00	1	0.8392000
0005	T	4.0	0.40	2.50	0.3142	100.0	191.09	-23.14				1.0	1.00	1	0.0010736

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0301 - Азота диоксид (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
п/п	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	0002	0.839200	T	1.638744	0.80	24.9
2	0003	0.839200	T	1.638744	0.80	24.9
3	0004	0.839200	T	1.638744	0.80	24.9
4	0005	0.001074	T	0.001596	1.17	31.6
Суммарный Мq= 2.518674 г/с						
Сумма См по всем источникам = 4.917827 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.80 м/с						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0301 - Азота диоксид (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация на постах (в мг/м³ / долях ПДК)

Код загр. вещества	Штиль U<=2м/с	Северное направление	Восточное направление	Южное направление	Западное направление
Пост N 001: X=-2462, Y=1077					
0301	0.0888000	0.0861000	0.0808000	0.0856000	0.0801000
	0.0277500	0.0269062	0.0252500	0.0267500	0.0250312

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600х1500 с шагом 100
 Расчет по границе санзоны. Вся зона 001
 Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 0.8 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
 Город :015 Петропавловск.
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
 Примесь :0301 - Азота диоксид (4)
 ПДК_{мр} для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> C_м = 3.4252660 долей ПДК_{мр}
 = 0.6850532 мг/м³
 Достигается в точке с координатами: X_м = 102.0 м
 (X-столбец 21, Y-строка 10) Y_м = 55.0 м
 При опасном направлении ветра : 194 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.76 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
 Город :015 Петропавловск.
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
 Примесь :0301 - Азота диоксид (4)
 ПДК_{мр} для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился по всей жилой зоне № 1
 Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация | C_с= 0.0421929 доли ПДК_{мр} |
 | 0.0084386 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 91 град.
 и скорости ветра 1.18 м/с
 Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния		
И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.	И-Ист.
1	0002	Т	0.8392	0.0080642	33.5	33.5	0.009609333		
2	0003	Т	0.8392	0.0080198	33.3	66.8	0.009556443		
3	0004	Т	0.8392	0.0079786	33.1	100.0	0.009507417		
В сумме =				0.0421839	100.0				
Суммарный вклад остальных =				0.000009	0.0				

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
 Город :015 Петропавловск.
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
 Примесь :0301 - Азота диоксид (4)
 ПДК_{мр} для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1
 Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -107.8 м, Y= -208.1 м

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3835696 доли ПДКмр |
| 0.0767139 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 42 град.
и скорости ветра 6.13 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	М	М (Мг)	С [доли ПДК]			b=C/M
			Фоновая концентрация Cf	0.0053812	1.4	(Вклад источников 98.6%)	
1	0003	T	0.8392	0.1290429	34.1	34.1	0.153768957
2	0004	T	0.8392	0.1254933	33.2	67.3	0.149539188
3	0002	T	0.8392	0.1236499	32.7	100.0	0.147342637
В сумме =				0.3835674	100.0		
Суммарный вклад остальных =				0.000002	0.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0302 - Азотная кислота (5)

ПДКмр для примеси 0302 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	Ист.	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80			1.0	1.00			0 0.0026000

4. Расчетные параметры См, Um, Xm

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0302 - Азотная кислота (5)

ПДКмр для примеси 0302 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	0001	0.002600	T	0.003350	0.50	70.1
Суммарный Mq=				0.002600 г/с		
Сумма См по всем источникам =				0.003350 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.50 м/с		
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См <				0.05 долей ПДК		

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0302 - Азотная кислота (5)

ПДКмр для примеси 0302 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0302 - Азотная кислота (5)

ПДКмр для примеси 0302 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Город :015 Петропавловск.
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
 Примесь :0302 - Азотная кислота (5)
 ПДКмр для примеси 0302 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
 Примесь :0302 - Азотная кислота (5)
 ПДКмр для примеси 0302 = 0.4 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
 Примесь :0303 - Аммиак (32)
 ПДКмр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
Ист.~	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	г/с
0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80				1.0	1.00	0	0.0010000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
 Примесь :0303 - Аммиак (32)
 ПДКмр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-	-	-[доли ПДК]-	-[м/с]-	-[м]-
1	0001	0.001000	T	0.002577	0.50	70.1
~~~~~						
Суммарный Мq=		0.001000 г/с				
Сумма См по всем источникам =				0.002577 долей ПДК		
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	
-----						
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК						

## 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.  
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
 Примесь :0303 - Аммиак (32)  
 ПДКмр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны. Вся зона 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.  
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
 Примесь :0303 - Аммиак (32)  
 ПДКмр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

**8. Результаты расчета по жилой застройке.**

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Петропавловск.  
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
 Примесь :0303 - Аммиак (32)  
 ПДКмр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

**9. Результаты расчета по границе санзоны.**

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Петропавловск.  
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
 Примесь :0303 - Аммиак (32)  
 ПДКмр для примеси 0303 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

**3. Исходные параметры источников.**

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Петропавловск.  
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	~ ~~~ ~~~ ~~~ ~м/с~ ~м3/с~ градС ~~~ м ~~~ м ~~~ м ~~~ гр.	Ист.	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35					1.0	1.00	1 0.1363700
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48					1.0	1.00	1 0.1363700
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35					1.0	1.00	1 0.1363700
0005	T	4.0	0.40	2.50	0.3142	100.0	191.09	-23.14					1.0	1.00	1 0.0001745

**4. Расчетные параметры См,Um,Xm**

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Петропавловск.  
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]----
1	0002	0.136370	T	2.130367	0.80	24.9
2	0003	0.136370	T	2.130367	0.80	24.9
3	0004	0.136370	T	2.130367	0.80	24.9
4	0005	0.000174	T	0.002074	1.17	31.6
Суммарный Mq= 0.409284 г/с						
Сумма См по всем источникам =				6.393175 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.80 м/с		

**5. Управляющие параметры расчета**

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
 Город :015 Петропавловск.  
 Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление
Пост N 001: X=-2462, Y=1077					
0304	0.0108000	0.0102000	0.0105000	0.0100000	0.0096000
	0.0270000	0.0255000	0.0262500	0.0250000	0.0240000

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600х1500 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны. Вся зона 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.



# «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Суммарный вклад остальных = 0.000003 0.0

## 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
Примесь :0322 - Серная кислота (517)  
ПДКмр для примеси 0322 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
Ист.~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80					1.0	1.00	0 0.0025000

## 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
Примесь :0322 - Серная кислота (517)  
ПДКмр для примеси 0322 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	---[м/с]---	----[м]----
1	0001	0.002500	T	0.004295	0.50	70.1
~~~~~						
Суммарный Mq=		0.002500 г/с				
Сумма См по всем источникам =				0.004295 долей ПДК		

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :0322 - Серная кислота (517)
ПДКмр для примеси 0322 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100
Расчет по границе санзоны. Вся зона 001
Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :0322 - Серная кислота (517)
ПДКмр для примеси 0322 = 0.3 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :0322 - Серная кислота (517)
ПДКмр для примеси 0322 = 0.3 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :0322 - Серная кислота (517)

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

ПДК_{мр} для примеси 0322 = 0.3 мг/м³

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0330 - Сера (IV) оксид (516)

ПДК_{мр} для примеси 0330 = 0.5 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
~Ист.~	~	~м~	~м~	~м/с~	~м3/с~	градС	~м~	~м~	~м~	~м~	гр.	~	~	~	~г/с~
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35			1.0	1.00	1	3.763390	
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48			1.0	1.00	1	3.763390	
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35			1.0	1.00	1	3.763390	
0005	T	4.0	0.40	2.50	0.3142	100.0	191.09	-23.14			1.0	1.00	1	0.025608	

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0330 - Сера (IV) оксид (516)

ПДК_{мр} для примеси 0330 = 0.5 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	0002	3.763390	Т	2.475433	0.80	24.9
2	0003	3.763390	Т	2.475433	0.80	24.9
3	0004	3.763390	Т	2.475433	0.80	24.9
4	0005	0.025608	Т	0.012821	1.17	31.6
~~~~~						
Суммарный Мq=		11.315777 г/с				
Сумма См по всем источникам =				7.439119 долей ПДК		
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.80 м/с	

## 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0330 - Сера (IV) оксид (516)

ПДК_{мр} для примеси 0330 = 0.5 мг/м³

Фоновая концентрация на постах (в мг/м³ / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление
~~~~~					
Пост N 001: X=-2462, Y=1077					
0330	0.0085000	0.0065000	0.0063000	0.0058000	0.0063000
	0.0008947	0.0006842	0.0006632	0.0006105	0.0006632

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 0.8 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0330 - Сера (IV) оксид (516)

ПДК_{мр} для примеси 0330 = 0.5 мг/м³

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 5.1658897 долей ПДК_{мр}

= 2.5829449 мг/м³

Достигается в точке с координатами: Хм = 102.0 м

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

(X-столбец 21, Y-строка 10) Yм = 55.0 м
При опасном направлении ветра : 194 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.76 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0330 - Сера (IV) оксид (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0366000 доли ПДКмр |
| 0.0183000 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 91 град.

и скорости ветра 1.17 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
Фоновая концентрация Cf`				0.0001789	0.5 (Вклад источников 99.5%)		
1	0002	T	3.7634	0.0121818	33.4	33.4	0.003236911
2	0003	T	3.7634	0.0121148	33.3	66.7	0.003219113
3	0004	T	3.7634	0.0120527	33.1	99.8	0.003202616
В сумме =				0.0365282	99.8		
Суммарный вклад остальных =				0.000072	0.2		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0330 - Сера (IV) оксид (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -107.8 м, Y= -208.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5714301 доли ПДКмр |
| 0.2857151 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 42 град.

и скорости ветра 6.13 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
Фоновая концентрация Cf`				0.0001368	0.0 (Вклад источников 100%)		
1	0003	T	3.7634	0.1949280	34.1	34.1	0.051795848
2	0004	T	3.7634	0.1895660	33.2	67.3	0.050371081
3	0002	T	3.7634	0.1867815	32.7	100.0	0.049631190
В сумме =				0.5714124	100.0		
Суммарный вклад остальных =				0.000018	0.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
~Ист.~	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	~
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35				1.0	1.00	1	8.905914
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48				1.0	1.00	1	8.905914
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35				1.0	1.00	1	8.905914
0005	T	4.0	0.40	2.50	0.3142	100.0	191.09	-23.14				1.0	1.00	1	0.0046200

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	---[м/с]---	----[м]----
1	0002	8.905914	T	3.710076	0.80	24.9
2	0003	8.905914	T	3.710076	0.80	24.9
3	0004	8.905914	T	3.710076	0.80	24.9
4	0005	0.004620	T	0.001465	1.17	31.6
~~~~~						
Суммарный Мq=		26.722363 г/с				
Сумма См по всем источникам =		11.131693 долей ПДК				
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.80 м/с				

## 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление
-----					
Пост N 001: X=-2462, Y=1077					
0337	2.5268000	2.0588000	1.8223000	1.3604000	1.3358000
	0.1684533	0.1372533	0.1214867	0.0906933	0.0890533

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.8 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 7.7758446 долей ПДКмр  
= 38.8792230 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 102.0 м  
( X-столбец 21, Y-строка 10) Ум = 55.0 м

При опасном направлении ветра : 194 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.76 м/с

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

# «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2011444 доли ПДКмр |  
| 1.0057220 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 91 град.
и скорости ветра 1.18 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|--------|-----------|----------|--------|---------------|-------|------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния | b=C/M | |
| Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. |
| 1 | 0002 | T | 8.9059 | 0.0182570 | 33.5 | 33.5 | 0.002049992 | | |
| 2 | 0003 | T | 8.9059 | 0.0181566 | 33.3 | 66.8 | 0.002038709 | | |
| 3 | 0004 | T | 8.9059 | 0.0180634 | 33.2 | 100.0 | 0.002028250 | | |
| В сумме = | | | | 0.2011362 | 100.0 | | | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.000008 | 0.0 | | | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -107.8 м, Y= -208.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.8836569 доли ПДКмр |
| 4.4182845 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 42 град.  
и скорости ветра 6.13 м/с  
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния	b=C/M	
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	0003	T	8.9059	0.2921500	34.1	34.1	0.032804061		
2	0004	T	8.9059	0.2841137	33.2	67.3	0.031901710		
3	0002	T	8.9059	0.2799405	32.7	100.0	0.031433113		
В сумме =				0.8836548	100.0				
Суммарный вклад остальных =				0.000002	0.0				

## 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
Примесь :0338 - дифосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)  
ПДКмр для примеси 0338 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80				1.0	1.00	0	0.0034500

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
Примесь :0338 - дифосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)  
ПДКмр для примеси 0338 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm			
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]			

# «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

1	0001	0.003450	Т	0.011855	0.50	70.1
~~~~~						
Суммарный Мq=		0.003450 г/с				
Сумма См по всем источникам =		0.011855 долей ПДК				

Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с				

Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См <		0.05 долей ПДК				

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0338 - дифосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)
ПДКмр для примеси 0338 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Umr) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0338 - дифосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)
ПДКмр для примеси 0338 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0338 - дифосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)
ПДКмр для примеси 0338 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0338 - дифосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)
ПДКмр для примеси 0338 = 0.15 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0351 - диаммоний сульфат (37)
ПДКмр для примеси 0351 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
~Ист.~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
0001	Т	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80					3.0	1.00	0 0.0018500

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0351 - диаммоний сульфат (37)
ПДКмр для примеси 0351 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники	Их расчетные параметры
-----------	------------------------

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]----
1	0001	0.001850	T	0.014303	0.50	35.1
Суммарный Mq=		0.001850 г/с				
Сумма Cm по всем источникам =		0.014303 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0351 - диАммоний сульфат (37)

ПДКмр для примеси 0351 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0351 - диАммоний сульфат (37)

ПДКмр для примеси 0351 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cm < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0351 - диАммоний сульфат (37)

ПДКмр для примеси 0351 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cm < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :0351 - диАммоний сульфат (37)

ПДКмр для примеси 0351 = 0.2 мг/м3

Расчет не проводился: Cm < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2613 - 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид
(Витамин B1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)

ПДКмр для примеси 2613 = 0.003 мг/м3 (ОВУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
-Ист.-	----	~м~	~м~	~м/с~	~м3/с~	градС	~м~	~м~	~м~	~м~	гр.	~	~	~	~г/с~
0001	Т	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80				3.0	1.00	0	0.0013110

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2613 - 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид
(Витамин B1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)

ПДКмр для примеси 2613 = 0.003 мг/м3 (ОВУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-	-	-[доли ПДК]-	-[м/с]-	-[м]-
1	0001	0.001311	Т	0.675714	0.50	35.1
Суммарный Мq= 0.001311 г/с						
Сумма См по всем источникам = 0.675714 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2613 - 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид
(Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)
ПДКмр для примеси 2613 = 0.003 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2613 - 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид
(Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)
ПДКмр для примеси 2613 = 0.003 мг/м3 (ОБУВ)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.6245386 долей ПДКмр
= 0.0018736 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 102.0 м

(X-столбец 21, Y-строка 10) Ум = 55.0 м

При опасном направлении ветра : 50 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2613 - 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид
(Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)
ПДКмр для примеси 2613 = 0.003 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.0070585 долей ПДКмр
		0.0000212 мг/м3

Достигается при опасном направлении 89 град.
и скорости ветра 9.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
-	-Ист.-	-	-М- (Мq) -	-С[доли ПДК]-	-	-	-b=C/M -
1	0001	Т	0.001311	0.0070585	100.0	100.0	5.3840523
В сумме =				0.0070585	100.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Примесь :2613 - 4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиридинил-5-метил) тиазолий хлорид
(Витамин B1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755*)
ПДКмр для примеси 2613 = 0.003 мг/м3 (ОВУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -46.9 м, Y= 321.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0892588 доли ПДКмр |
| 0.0002678 мг/м3 |
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 142 град.
и скорости ветра 1.29 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	0001	T	0.001311	0.0892588	100.0	100.0	68.0845566
В сумме =				0.0892588	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
0006	T	13.7	1.9	1.50	4.25	40.0	150.03	66.44				2.5	1.00	1	1.902588
0007	T	13.7	1.9	1.50	4.25	40.0	157.50	64.94				3.0	1.00	1	1.902588

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
п/п	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	0006	1.902588	T	5.815535	4.15	27.1
2	0007	1.902588	T	0.529235	1.09	48.7
Суммарный Мq=				3.805175 г/с		
Сумма См по всем источникам =				6.344770 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				3.90 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление
Пост N 001: X=-2462, Y=1077					
2902	0.0940000	0.0238000	0.0093000	0.0155000	0.0241000
	0.0268571	0.0068000	0.0026571	0.0044286	0.0068857

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100
Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 3.9 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДК_{мр} для примеси 2902 = 0.5 мг/м³

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> C_м = 4.7851582 долей ПДК_{мр}

= 2.3925791 мг/м³

Достигается в точке с координатами: X_м = 102.0 м

(X-столбец 21, Y-строка 10) Y_м = 55.0 м

При опасном направлении ветра : 77 град.

и "опасной" скорости ветра : 4.60 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДК_{мр} для примеси 2902 = 0.5 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация	C _с =	0.0384640 доли ПДК _{мр}
		0.0192320 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 90 град.

и скорости ветра 1.04 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
И-ст.	И-ст.	И-ст.	М (Мг)	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
1	0006	T	1.9026	0.0191191	49.7 (Вклад источников 50.3%)		
2	0007	T	1.9026	0.0168720	87.2	87.2	0.008867897
2	0007	T	1.9026	0.0024729	12.8	100.0	0.001299759
В сумме =				0.0384640	100.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДК_{мр} для примеси 2902 = 0.5 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 364.1 м, Y= 282.5 м

Максимальная суммарная концентрация	C _с =	0.6911501 доли ПДК _{мр}
		0.3455751 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 225 град.

и скорости ветра 1.04 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
И-ст.	И-ст.	И-ст.	М (Мг)	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
1	0006	T	1.9026	0.0053714	0.8 (Вклад источников 99.2%)		
2	0007	T	1.9026	0.5859315	85.4	85.4	0.307965189
2	0007	T	1.9026	0.0998472	14.6	100.0	0.052479643
В сумме =				0.6911501	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
~Ист.~	~ ~	~м~	~м~	~м/с~	~м ³ /с~	градС	~м~	~м~	~м~	~м~	гр.	~ ~	~ ~	~ ~	~г/с~
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35				2.5	1.00	0	1.850000
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48				2.5	1.00	0	1.850000
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35				2.5	1.00	0	1.850000
6001	П1	2.0				24.9	138.48	-5.16	10.00	70.00	63	3.0	1.00	0	0.0938000
6002	П1	2.0				24.9	177.18	-23.38	10.00	5.00	63	3.0	1.00	0	2.784000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М									
~~~~~									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm			
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	-[м/с]-	----	[м]----		
1	0002	1.850000	T	5.456594	0.80	15.6			
2	0003	1.850000	T	5.456594	0.80	15.6			
3	0004	1.850000	T	5.456594	0.80	15.6			
4	6001	0.093800	П1	1.896345	0.50	5.7			
5	6002	2.784000	П1	56.283844	0.50	5.7			
~~~~~									
Суммарный Мq=		8.431510 г/с							
Сумма См по всем источникам =				74.549973 долей ПДК					

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.57 м/с				

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.57 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 14.6550312 долей ПДКмр

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Достигается в точке с координатами: $X_m = 202.0$ м
(X-столбец 22, Y-строка 11) $Y_m = -45.0$ м
При опасном направлении ветра : 310 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.88 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей жилой зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0333080 доли ПДКмр |
| 0.0099924 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 92 град.
и скорости ветра 9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М (Мг)	С [доли ПДК]			b=C/M
1	6002	П1	2.7840	0.0134005	40.2	40.2	0.004813382
2	0002	Т	1.8512	0.0065153	19.6	59.8	0.003519413
3	0003	Т	1.8512	0.0064790	19.5	79.2	0.003499810
4	0004	Т	1.8512	0.0064417	19.3	98.6	0.003479653
В сумме =				0.0328364	98.6		
Суммарный вклад остальных =				0.000472	1.4		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -186.8 м, Y= 147.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.9139962 доли ПДКмр |
| 0.2741989 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 115 град.
и скорости ветра 9.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М (Мг)	С [доли ПДК]			b=C/M
1	0002	Т	1.8512	0.2349562	25.7	25.7	0.126918271
2	6002	П1	2.7840	0.2258197	24.7	50.4	0.081113391
3	0003	Т	1.8512	0.2255342	24.7	75.1	0.121828720
4	0004	Т	1.8512	0.2173315	23.8	98.9	0.117397822
В сумме =				0.9036416	98.9		
Суммарный вклад остальных =				0.010355	1.1		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
Город :015 Петропавловск.
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16
Примесь :2966 - Пыль крахмала (490)
ПДКмр для примеси 2966 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
~Ист.~	~	~м~	~м~	~м/с~	~м3/с~	градС	~м~	~м~	~м~	~м~	гр.	~	~	~	~г/с~
0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80				3.0	1.00	0	0.0011000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2966 - Пыль крахмала (490)

ПДКмр для примеси 2966 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]----
1	0001	0.001100	T	0.003402	0.50	35.1
~~~~~						
Суммарный Mq=		0.001100 г/с				
Сумма См по всем источникам =				0.003402 долей ПДК		
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	
-----						
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК						

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2966 - Пыль крахмала (490)

ПДКмр для примеси 2966 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2966 - Пыль крахмала (490)

ПДКмр для примеси 2966 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2966 - Пыль крахмала (490)

ПДКмр для примеси 2966 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Примесь :2966 - Пыль крахмала (490)

ПДКмр для примеси 2966 = 0.5 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

#### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

# «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)  
0330 Сера (IV) оксид (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
~Ист.~	~	~м~	~м~	~м/с~	~м3/с~	градС	~м~	~м~	~м~	~м~	гр.	~	~	~	~г/с~
----- Примесь 0301-----															
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35				1.0	1.00	1	0.8392000
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48				1.0	1.00	1	0.8392000
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35				1.0	1.00	1	0.8392000
0005	T	4.0	0.40	2.50	0.3142	100.0	191.09	-23.14				1.0	1.00	1	0.0010736
----- Примесь 0330-----															
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35				1.0	1.00	1	3.763390
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48				1.0	1.00	1	3.763390
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35				1.0	1.00	1	3.763390
0005	T	4.0	0.40	2.50	0.3142	100.0	191.09	-23.14				1.0	1.00	1	0.0256080

## 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)  
0330 Сера (IV) оксид (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmн/ПДКn$						
-----						
Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	-[м/с]-	-[м]-
1	0002	0.658396	T	4.114177	0.80	24.9
2	0003	0.658396	T	4.114177	0.80	24.9
3	0004	0.658396	T	4.114177	0.80	24.9
4	0005	0.003031	T	0.014416	1.17	31.6
-----						
Суммарный Mq= 1.978220 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)						
Сумма Cm по всем источникам = 12.356947 долей ПДК						
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.80 м/с						

## 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)  
0330 Сера (IV) оксид (516)

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление
-----					
Пост N 001: X=-2462, Y=1077					
0301	0.0888000	0.0861000	0.0808000	0.0856000	0.0801000
	0.0277500	0.0269062	0.0252500	0.0267500	0.0250312
0330	0.0085000	0.0065000	0.0063000	0.0058000	0.0063000
	0.0008947	0.0006842	0.0006632	0.0006105	0.0006632

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.8 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)  
0330 Сера (IV) оксид (516)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cm = 8.5911570

Достигается в точке с координатами: Xm = 102.0 м

( X-столбец 21, Y-строка 10) Ym = 55.0 м

# «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

При опасном направлении ветра : 194 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.76 м/с

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)  
0330 Сера (IV) оксид (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился по всей жилой зоне № 1  
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104  
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0662222 доли ПДК_{мр} |

Достигается при опасном направлении 91 град.  
и скорости ветра 1.17 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М (Мг)	С (доли ПДК)			b=C/M
1	0002	T	0.6584	0.0057289	8.7	33.5	0.030750670
2	0003	T	0.6584	0.0202461	33.5	66.8	0.030581588
3	0004	T	0.6584	0.0200316	33.1	99.9	0.030424869
В сумме =				0.0661415	99.9		
Суммарный вклад остальных =				0.000081	0.1		

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
Группа суммации :6007=0301 Азота диоксид (4)  
0330 Сера (IV) оксид (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1  
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62  
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -107.8 м, Y= -208.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.9549997 доли ПДК_{мр} |

Достигается при опасном направлении 42 град.  
и скорости ветра 6.13 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М (Мг)	С (доли ПДК)			b=C/M
1	0003	T	0.6584	0.0055181	0.6	34.1	0.492060870
2	0004	T	0.6584	0.3239709	34.1	67.3	0.478525579
3	0002	T	0.6584	0.3150593	33.2	100.0	0.471496642
В сумме =				0.9549799	100.0		
Суммарный вклад остальных =				0.000020	0.0		

## 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
Город :015 Петропавловск.  
Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16  
Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)  
0330 Сера (IV) оксид (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
----- Прямая 0322-----															

# «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

0001	T	12.3	0.37	1.50	0.1613	24.9	137.75	84.80	1.0	1.00	1	0.0025000
----- Примесь 0330-----												
0002	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	85.50	21.35	1.0	1.00	1	3.763390
0003	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	93.17	17.48	1.0	1.00	1	3.763390
0004	T	5.0	0.25	2.50	0.1227	100.0	100.32	14.35	1.0	1.00	1	3.763390
0005	T	4.0	0.40	2.50	0.3142	100.0	191.09	-23.14	1.0	1.00	1	0.0256080

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера (IV) оксид (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmн/ПДКn$									
~~~~~									
Источники				Их расчетные параметры					
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm			
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	-[м/с]-	----			
1	0001	0.008333	T	0.004295	0.50	70.1			
2	0002	0.396146	T	2.475433	0.80	24.9			
3	0003	0.396146	T	2.475433	0.80	24.9			
4	0004	0.396146	T	2.475433	0.80	24.9			
5	0005	0.002696	T	0.012821	1.17	31.6			
~~~~~									
Суммарный $Mq =$		1.199468 (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)							
Сумма $Cm$ по всем источникам =		7.443415 долей ПДК							
~~~~~									
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.80 м/с				

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера (IV) оксид (516)

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление

Пост N 001: X=-2462, Y=1077					
0330	0.0085000	0.0065000	0.0063000	0.0058000	0.0063000
	0.0008947	0.0006842	0.0006632	0.0006105	0.0006632

Расчет по прямоугольнику 001 : 2600x1500 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 0.8 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера (IV) оксид (516)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 5.1658902$

Достигается в точке с координатами: $X_m = 102.0$ м

(X-столбец 21, Y-строка 10) $Y_m = 55.0$ м

При опасном направлении ветра : 194 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.76 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера (IV) оксид (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 104

«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -1658.6 м, Y= 62.1 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0366788 доли ПДК_{мр} |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 91 град.  
 и скорости ветра 1.17 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс                   | Вклад         | Вклад в% | Сум. %                   | Коэф. влияния |
|-----------------------------|------|------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Ист.                        | Ист. | Ист. | М- (Мг)                  | -С [доли ПДК] |          |                          | b=C/М         |
|                             |      |      | Фоновая концентрация Cf` | 0.0001789     | 0.5      | (Вклад источников 99.5%) |               |
| 1                           | 0002 | Т    | 0.3961                   | 0.0121818     | 33.4     | 33.4                     | 0.030750675   |
| 2                           | 0003 | Т    | 0.3961                   | 0.0121148     | 33.2     | 66.6                     | 0.030581597   |
| 3                           | 0004 | Т    | 0.3961                   | 0.0120527     | 33.0     | 99.6                     | 0.030424874   |
| В сумме =                   |      |      |                          | 0.0365282     | 99.6     |                          |               |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |                          | 0.000151      | 0.4      |                          |               |

## 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014

Город :015 Петропавловск.

Объект :0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 20.06.2025 11:16

Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)

0330 Сера (IV) оксид (516)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
 Расчет проводился по всей санитарно-защитной зоне № 1

Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 62

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v4.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -107.8 м, Y= -208.1 м



Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5719187 доли ПДК<sub>мр</sub> |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 42 град.
 и скорости ветра 6.14 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М- (Мг)	-С [доли ПДК]			b=C/М
			Фоновая концентрация Cf`	0.0001368	0.0	(Вклад источников 100%)	
1	0003	Т	0.3961	0.1949281	34.1	34.1	0.492061257
2	0004	Т	0.3961	0.1895679	33.2	67.2	0.478530347
3	0002	Т	0.3961	0.1867800	32.7	99.9	0.471492887
В сумме =				0.5714129	99.9		
Суммарный вклад остальных =				0.000506	0.1		

Город : 015 Петропавловск
 Объект : 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вap.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)



Макс концентрация 0.1338688 ПДК достигается в точке $x=202$ $y=55$
 При опасном направлении 295° и опасной скорости ветра 0.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.


Изолинии в долях ПДК

- 0.036 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.069 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.101 ПДК
- 0.121 ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 015 Петропавловск
 Объект : 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Веп.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 0155 диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)




Макс концентрация 0.0543077 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 50° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.

Изолинии в долях ПДК:
 0.014 ПДК
 0.027 ПДК
 0.041 ПДК
 0.049 ПДК
 0.050 ПДК

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Максимум значения концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

Город: 015 Петропавловск
 Объект: 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вap.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 0301 Азота диоксид (4)




Макс концентрация 3.425266 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 194° и опасной скорости ветра 0.76 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.

Изоплинии в долях ПДК:
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01


Город: 015 Петропавловск
 Объект: 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вap.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 0303 Аммиак (32)



Изопинии в долях ПДК

- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - x Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01

Город: 015 Петропавловск
 Объект: 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вap.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Макс концентрация 4.4510317 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 194° и опасной скорости ветра 0.76 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.

Изолинии в долях ПДК:
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 3.216 ПДК

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максимальное значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Город: 015 Петропавловск
 Объект: 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Всп. № 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера (IV) оксид (516)



Макс концентрация 5.1658897 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 194° и опасной скорости ветра 0.76 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.



Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.674 ПДК
 1.0 ПДК
 1.325 ПДК
 1.976 ПДК
 2.367 ПДК

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Максимум значения концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

Город: 015 Петропавловск
 Объект: 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вap.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)



Макс концентрация 7.7758446 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 194° и опасной скорости ветра 0.76 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.


Изопинии в долях ПДК

- 0.546 ПДК
- 0.644 ПДК
- 0.743 ПДК
- 0.802 ПДК
- 1.0 ПДК

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Город : 015 Петропавловск
 Объект : 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вap.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 2613 4-Метил-5-(2-гидроксиптил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазольный хлорид (Витамин В1, Тиаминхлорид фармакопейный) (755°)



Макс концентрация 0.6245386 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 50° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.


Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.150 ПДК
 0.314 ПДК
 0.489 ПДК
 0.562 ПДК

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Максим. значение концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

Город: 015 Петропавловск
 Объект: 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вap.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 2902 Взвешенные частицы (116)



Макс концентрация 4.7851582 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 77° и опасной скорости ветра 4.6 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.

Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 3.710 ПДК

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Максимальное значение концентрации
 Расчетный прямоугольник N 01

Город : 015 Петропавловск
 Объект : 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



Макс концентрация 14.6550312 ПДК достигается в точке $x=202$ $y=-45$
 При опасном направлении 310° и опасной скорости ветра 0.88 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27×16
 Расчет на существующее положение.


Изопинии в долях ПДК

0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 3.981 ПДК
 7.339 ПДК
 10.997 ПДК
 13.192 ПДК

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Максим. значение концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

Город : 015 Петропавловск
 Объект : 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330



Макс концентрация 8.591157 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 194° и опасной скорости ветра 0.76 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.


Изолинии в долях ПДК

— 0.100 ПДК
 — 1.0 ПДК
 — 2.190 ПДК
 — 4.324 ПДК
 — 6.458 ПДК
 — 7.738 ПДК

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 * Максим. значение концентрации
 — Расч. прямоугольник N 01

Город : 015 Петропавловск
 Объект : 0016 ТОО "Prosol Biotech Kazakhstan" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v4.0, Модель: МРК-2014
 6042 0322+0330



Макс концентрация 5.1658902 ПДК достигается в точке $x=102$ $y=55$
 При опасном направлении 194° и опасной скорости ветра 0.76 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2600 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 27*16
 Расчет на существующее положение.

Изопинии в долях ПДК

0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 1.313 ПДК
 2.597 ПДК
 3.981 ПДК
 4.852 ПДК

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Максимум значения концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Протокол общественных слушаний в форме открытого собрания

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

2. Предмет общественных слушаний:

Отчет о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», «Строительство завода по производству дрожжей, расположенной по адресу: г. Петропавловск, СЭЗ «Qyzyljar»

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных документов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭП РК, КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

СКО, г. Петропавловск, СЭЗ «Qyzyljar». Координаты участка: 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д.

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

СКО, г. Петропавловск

(перечень административно-территориальных единиц, на территории которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные Инициатора:

ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» Юридический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 28. Фактический адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, СЭЗ «Qyzyljar», БИН 230940042321, a_sygym@yahoo.com, тел. + 7 701-727-97-80

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы:

ТОО «NordEcoConsult», г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, оф. 308, тел.: 87773191746, БИН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): Дата регистрации 05.08.25 время регистрации – 10:45; время начала – 11:00, время окончания 11:28, СКО, г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, каб. 308

(дата, время начала регистрации участников, время начала и окончания общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний в приложении 1.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний в приложении 2.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространяется на казахском и русском языках следующими способами:

1) в Информационной системе;

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области;

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета Soltüstik Qazaqstan (Приложение 3).

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Телесканал МТРК (Приложение 3).

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный посетитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 1 объявления по адресам

СКО, г. Петропавловск, ул. Муканова, 50 (Приложение 3).

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Кол-во участников - 17.

В качестве секретаря общественных слушаний выбрана кандидатура Калашник И.Е. «за» - 17, «против» - 0, «воздержались» - 0

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Участники общественных слушаний единогласно утвердили регламент. «за» - 17, «против» - 0, «воздержались» - 0

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Доклад на тему: Отчет о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», «Строительство завода по производству дрожжей, расположенной по адресу: г. Петропавловск, С/ЭЗ «Qyzyljag». Докладчик - Конакова Ю.А. представитель ТОО «NordEcoConsult».

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (Приложение 4).


14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: представлено в таблице 1.
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Тайгилов Б.Т. руководитель отдела КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области»

 05.08.2025

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Калашник И.Е. представитель разработчика ТОО «NordEcoConsult»



(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Таблица 1 - Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снято замечание или предложение, "не имеет отношения к предмету общественных слушаний")
1	2	3	4
1.	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Опишите производственный процесс получения дрожжей	Абылгазисв С.А. представитель ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» Аналоговый завод в Казахстане находится в Алматы и находится в центре города. Наш завод будет аналогичный. На первом этапе меласса будет смешиваться с водой, так как она концентрированная. Далее добавляются питательные вещества и данная масса стерилизуется. В дальнейшем в бродильных емкостях она сбраживается и увеличивается кол-во дрожжей. После этого на сепараторах дрожжи отделяются от воды. Производственная вода направляется на локальные очистные сооружения. Дрожжевое молоко обезживается на вакуумных фильтрах, и на специальных экструдерах они сжимаются в пилеты и сушатся на сушилке в псевдоожиженном слое. Сушка должна быть поэтапная чтобы не пересушить и не досушить дрожжи. И далее дрожжи прессуются и упаковываются в вакуумную упаковку и реализация продукции. Продукция будет поставляться в Европу, Китай и РК. Данная продукция сертифицирована в 70 странах.	Замечание снято
2.	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Меласса готовая или производится на предприятии?	Абылгазисв С.А. представитель ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» Нет меласса будет закупаться в России или в Казахстане. Это был один из решающих факторов, почему завод по производству дрожжей был	Замечание снято

		установлен на территории Петропавловска.	
3	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО При работе очистных сооружений выделяется биологический газ, который вы планируете сжигать?	Конакова Ю.А. разработчик При работе очистных сооружений будет выделяться биогаз, который планируется сжигать на горелке. Абылгазиев С.А. представитель ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» В настоящее время мы не можем предсказать какой объем биогаза будет выделяться от локальных очистных сооружений, это зависит от многих факторов – качество мелассы, погодных условий и т.д. Поэтому предусмотреть использование биогаза в технологическом процессе в настоящее время не предоставляется возможным. В будущем, если условия покажут, что у нас будет образовываться достаточное кол-во биогаза, мы будем его направлять на изготовление пара или энергии.	Замечание снято
4	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Планируется ли установка АСМ?	Конакова Ю.А. разработчик На предприятии отсутствуют источники, которые подходят под требования к источникам по обязательному установлению АСМ, в будущем если данные источники появятся на предприятии АСМ будет установлен.	Замечание снято
5	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Ближайшая жилая зона расположена на каком расстоянии?	Конакова Ю.А. разработчик Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1,75 км в западном направлении	Замечание снято
6	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Входят ли в СЗЗ другие предприятия?	Конакова Ю.А. разработчик В СЗЗ предприятия не попадают другие объекты.	Замечание снято
7	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Сколько метров составляет СЗЗ предприятия?	Конакова Ю.А. разработчик СЗЗ составляет 300 м. Абылгазиев С.А.	Замечание снято

		представитель ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» При запуске предприятия мы планируем проводить инструментальные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и по возможности уменьшить размер СЗЗ.	
8	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Предусматривается ли повторное использование отходов?	Конакова Ю.А. разработчик Концентрированный осадок с локальных очистных сооружений уже является готовым биологическим удобрением, который будет в дальнейшем передаваться сторонним организациям.	Замечание снято
9	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Будут ли проводиться исследования данных отходов, насколько они безопасны при использовании в качестве удобрений? Данное условие должно быть прописано в проекте	Абылгазисов С.А. представитель ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» Данные отходы не являются ориентированными для нашего производства, поэтому даже если мы не сможем реализовать данные отходы в качестве удобрения, мы будем передавать их специализированным организациям на утилизацию Конакова Ю.А. разработчик Конечно мы пропишем это в проекте	Замечание снято
10	Пяткова Н.В. гл. специалист ДЭ по СКО Согласно ЭК РК так как вы являетесь вновь вводимым предприятием I категории, вам необходимо будет получение КЭР.	Конакова Ю.А. разработчик Хорошо мы это предусмотрим	Замечание снято

Приложение 1

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний**Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)**

исходящий номер: 25452019001, Дата: 20/06/2025

(регистрационный номер письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

выполняемое в соответствии с приказом 12 министера Премии

Будет осуществляться на следующей территории: Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

(территорию воздействия, географические координаты участка)

Предоставлен перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проводиться общественные слушания

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

(форма, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок планируемой деятельности и наименование инициатора планируемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул. Мухомова, 50, каб. 306, 05/08/2025 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории планируемой деятельности (75 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Газета Sobitnik Qazaqstan, Телеканал МТРК

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

СБОО, г.Петропавловск, ул. Мухомова, 50

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (бюрок объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (район, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведения итогов слушаний, поддается опубликованию (публикации) в протокол общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

Товарищество с ограниченной ответственностью "PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОСОЛ БАЮТЕХ КАЗАХСТАН)" (БВН 230940042321), «7/01» 727-97-80, и. e.kutylo@yahoo.com

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представительства которой является, подпись, контактное данные инициатора общественных слушаний)

Приложение 3:
к Протоколу проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 35452059001, Дата: 26/06/2025

(распространяемые данные: название, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25452059001, от 20/06/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», в соответствии с Вашим письмом от 05/06/2025, 11:00, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул. Механика, 50, каб. 308/затч, место, время начала проведения общественных слушаний»

«В принципе несогласованности относительно: место проведения не относится к территории административно-территориальной единицы, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления хозяйственной деятельности; даты и время проведения выпадают на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предлагаем Вам способе распространения информации о проведении общественных слушаний", или "Предлагаем дополнить (заменить) следующим способом: для более эффективного информирования общественности".

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференции в ходе проведения общественных слушаний.

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

Товарищество с ограниченной ответственностью "PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОСОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН)" (БИН: 230940042321), +7(701) 727-97-98, и. kuryun@yahoo.com

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации, подписавшем документ, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 2

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Отчет о возможных воздействиях для завода по производству дрожжей ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» (1 категория)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Категория участника (представитель заинтересованной общестственности, государственного органа, инициатора)	Контактный номер телефона	Формат участия (очно или посредством конференц-звонка)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1.	Турсунов Д. Ст.	Упр.пр.сво	53-3651	очно	
2.	Камалова И.А.	прод.разработ.	87773191146	очно	
3.	Валиева Э.С.	мэрия города	8777-804-882	очно	
4.	Кожакметов Н. Н.	кредитор	87055427748	очно	
5.	Досымов А.С.	мэрия города	870172296512	очно	
6.	Топтובה Н.В.	рекар.эко.мэрия		конференц-звонком	
7.	Мурманова Ж.С.	мэрия города	87055508488	очно	
8.	Акуанова Ж.С.	мэрия города	87053211408	очно	
9.	Бакаева И.А.	мэрия города	87783488888	очно	
10.	Бешова А.И.	мэрия города	87018546615	очно	
11.	Душимин В.В.	мэрия города	87017229780	очно	
12.	Абалаганов С.А.	Prosol Biotech Kazakhstan	87759222448	очно	
13.	Жанкешин Н.С.	судья	87773013194	очно	

Солтүстік
Қазақстан облысының әкімдігі
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
Муниципалды телерадиоарнасы"
жауапкершілігі
шектелуі серіктестігі



Акимат
Северо-Казахстанской области
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Муниципальный телерадиоканал
акимата Северо-Казахстанской области"

150011 Петропавл қ., П.Васильев к.,69
II кабат е/ш KZ61601A251001417021 «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ Петропавл қ.,
БИК HSBKZZKX СТН KZ61601A251001417021
БЖН 091040003306

Тел./факс: 8 (7152) 46-13-70, 49-03-70

25.06.2025 № 01-10/126

Договор № 46 от 23.06.2025г.

150011 г. Петропавловск, ул. П.Васильева, 69
II этаж р/с KZ61601A251001417021 в АО
«Народный Банк Казахстана» в г. Петропавловск
БИК HSBKZZKX РНН KZ61601A251001417021
БИН 091040003306

E-mail: mtrk@mail.online.kz

Эфирная справка

Дана ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», в том, что в эфире "Муниципального телерадиоканала" 25 июня 2025 года была размещена информация о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по Отчету о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», Строительство завода по производству дрожжей», в рубрике "РЕКОБЗОР" на государственном и русском языках.

Следующего содержания:

ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по Отчету о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», Строительство завода по производству дрожжей.

Дата, время, место: 05.08.2025 г. в 11:00

Место проведения: СКО, г.Петропавловск, ул. Муканова, 50, каб. 308

Координаты участка: 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д.

Ссылка для онлайн подключения:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqxvhudhaN59zUrZl>

Идентификатор собрания: 933 663 251 148 3. Пароль: gZ2Qv2

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Заказчик материалов проекта: ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» тел. 8701-727-97-80 СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, БИН 230940042321, a_sygum@yahoo.com.

Наименование разработчика документации: ТОО «NordEcoConsult», г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, оф. 308, тел.: 87773191746, БИН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (задать интересующиеся вопросы можете по указанным контактам не позднее 3 дней до даты общественных слушаний).

Документация по проекту размещена на Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и сохранении ресурсов <https://hearings.ndbecology.gov.kz/> и сайте МНО <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabigat?lang=ru> в разделе «Общественные слушания».

Наименование местного исполнительного органа и контактные данные ответственного за организацию общественных слушаний: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, тел 533638.

По вопросам подключения к конференции и получения дополнительной информации обращаться по телефону 87773191746

Адрес электронной почты местного исполнительного органа для приема замечаний и предложений: dpr@sko.gov.kz, e.aitzhanov@sko.gov.kz

«Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС үшін ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы, ашытқы өндіретін зауыт салу туралы хабарлайды.

Күні, уақыты, орны: 05.08.2025 ж. сағат 11:00-де

Өтетін орны: СҚО, Петропавл қ., Мұқанов к-сі, 50, каб. 308.

Учаскенің координаттары: 54°54'54" с.е.; 69°10'59" ш.б.; 54°54'49" с.е.; 69°10'53" ш.б.; 54°54'46" с.е.; 69°11'4" ш.б.; 54°54'52" с.е.; 69°11'8" ш.б.

Интернетке қосылу сілтемесі:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqxvhudhaN59zUrZl>

Жиналыс идентификаторы: 933 663 251 148 3. Күпия сөз: gZ2Qv2

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші: «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС тел. 8701-727-97-80 СҚО, Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 28, БСН 230940042321, a_sytym@yahoo.com.

Құжаттаманы әзірлеушінің атауы: ЖШС «NordEcoConsult», Петропавл қ., Мұқанов к-сі, 50, 308, тел.: 87773191746, БСН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (көрсетілген байланыстар бойынша қоғамдық тыңдау күніне дейін 3 күннен кешіктірмей қызығушылық танытатын сұрақтар қоюға болады).

Жоба бойынша құжаттама қоршаған ортаның жай күйі және ресурстарды сақтау туралы Ұлттық деректер Банкіне орналастырылған <https://hearings.ndbecology.gov.kz> / және ЖАО сайтында орналастырылған <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabigat?lang=ru> "қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде.

Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты адамның байланыс деректері: СҚО әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, тел 533638.

Конференцияға қосылу және қосымша ақпарат алу мәселелері бойынша 87773191746 телефоны бойынша хабарласуға болады

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау үшін жергілікті атқарушы органның электрондық пошта мекенжайы: dpr@sko.gov.kz, e.aitzhanov@sko.gov.kz.

Количество выходов: 10 выходов в день на государственном и русском языках.

Менеджер по рекламе ТОО "Муниципальный телерадиоканал акимата СҚО»



Ю.В. Божко



ХАБАРЛАНДЫРУ

«Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС үшін ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жағдайлас нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы, апаратын ондіретін қауыт салу туралы хабарлайды.

Күн, уақыты, орны: 05.08.2025 ж., сағат 11:00-де

Өтетін орны: СҚО, Петропавл қ., Муканов к-сі, 50, каб. 308.

Учаскесін координаттары: 54°54'54" с.е.; 69°10'59" ш.б.; 54°54'49" с.е.; 69°10'53" ш.б.; 54°54'46" с.е.; 69°11'4" ш.б.; 54°54'52" с.е.; 69°11'8" ш.б.

Интернетке қосылу сілтемесі:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqvvhudhaN59zUrz1>

Жиналыс идентификаторы: 933 663 251 148 3, Құпия сөзі: g22Qv2

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші: «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС тел.: 8701-727-97-80
СҚО, Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 28, БИН 230940042321, а. syrym@yahoo.com.

Құжаттама нысанын алушы: ЖШС «NordEcoConsult», Петропавл қ., Муканов к-сі, 50, 308, тел.: 87773191746, БИН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (көрсетілген байланыстар бойынша қоғамдық тыңдау күніне дейін 3 күннен кемігірмей қазығушылық танытатын сұрақтар қоюға болады).

Жоба бойынша құжаттама көрсеткен ортадан жай күйі және ресурстарды сақтау туралы Ұлттық деректер Банкіне орналастырылған <https://hearings.ndbecology.gov.kz/> және ЖАО сайтында орналастырылған <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabigat/lang=ru> "қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде.

Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты адамның байланыс деректері: СҚО әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, тел 533638.

Конференцияға қосылу және қосымша ақпарат алу мәселелері бойынша 87773191746 телефоны бойынша хабарласуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау үшін жергілікті атқарушы органның электрондық пошта мекенжайы: dpri@sco.gov.kz, a.alzhanov@sco.gov.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по Отчету о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», Строительство завода по производству дрожжей.

Дата, время, место: 05.08.2025 г. в 11:00

Место проведения: СҚО, г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, каб. 308

Координаты участка: 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" ш.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" ш.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" ш.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" ш.д.

Ссылка для онлайн подключения:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqvvhudhaN59zUrz1>

Идентификатор собрания: 933 663 251 148 3. Пароль: g22Qv2

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Заказчик материалов проекта: ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» тел.: 8701-727-97-80; СҚО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, БИН 230940042321, а. syrym@yahoo.com.

Наименование разработчика документации: ТОО «NordEcoConsult», г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, оф. 308, тел.: 87773191746, БИН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (задать интересующие вопросы можете по указанным контактам не позднее 3 дней до даты общественных слушаний).

Документация по проекту размещена на Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и сохранении ресурсов <https://hearings.ndbecology.gov.kz/> и сайте МНО <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabigat/lang=ru> в разделе «Общественные слушания».

Наименование местного исполнительного органа и контактные данные ответственного за организацию общественных слушаний: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СҚО, тел 533638.

По вопросам подключения к конференции и получения дополнительной информации обращаться по телефону 87773191746.

Адрес электронной почты местного исполнительного органа для приема замечаний и предложений: dpri@sco.gov.kz, a.alzhanov@sco.gov.kz.

30.06.2025 г. 09:05



Ашық жиналыстар нысанында өткізілетін қоғамдық тыңдаулар хаттамасы

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы:

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» КММ

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы:

«Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС, «Петропавл қ., «Qyzyljar» еркін экономикалық аймағы мекенжайында орналасқан ашытқы өндіру зауытының құрылысы» үшін ықтимал әсерлер туралы сессия

(қаралатын жобалау құжаттарының толық нақты атауы)

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы.

Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК,

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» КММ

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері:

Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., «Qyzyljar» еркін экономикалық аймағы. Учаскенің координаттары: 54°54'54" с.е.; 69°10'59" ш.б.; 54°54'49" с.е.; 69°10'53" ш.б.; 54°54'46" с.е.; 69°11'4" ш.б.; 54°54'52" с.е.; 69°11'8" ш.б.

(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық нақты мекенжайы, географиялық координаттары)

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы:

Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ.

(белгіленген көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына әсер етуі мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері:

«Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС Занды Мекенжайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 28-үй. Нақты Мекенжайы: ҚР, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., "Qyzyljar" ЕЭА, БСН 230940042321, а syrym@yahoo.com, тел. + 7 701-727-97-80

(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

7. Ықтимал әсерлер туралы сессияларды әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі сессияларды дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері:

«NordEcoConsult» ЖШС, Петропавл қ., көш. Мұқанова, 50, жаста 308, телефон: 87773191746, БСН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru.

(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт): Тіркеу күні 05.08.2025 тіркеу уақыты – 10:45; басталу уақыты

– 11:00, аяқталу уақыты 11:28, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ., көш. Мұқанова, 50, жаста 308

(қатысушыларды тіркеу басталатын күн, уақыт, қоғамдық тыңдаулардың басталу және аяқталу уақыты, тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзартылатын жағдайда барлық күндер көрсетіледі)

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (қосымша 1).

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (қосымша 2).

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Ақпараттық жүйеде;

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» КММ;

(ресми интернет ресурстардың атауы, сілтемелер және жарияланған күні)

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында;

Солтүстік Қазақстан газет (қосымша 3).

(газеттегі хабарландырудың атауы, нөмірін және жарияланған күнін көрсету, сондай-ақ газеттің екаперленген титулдық беті мен қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландыру берілген бетті қамтитын, екаперленген хабарландыруды қоса ұсыну)

МТРК телсарнасы (қосымша 3).

(теле- немесе радиоарнаның атауы, хабарландыру жарияланған күнді көрсету, теле немесе радиоарнада жарияланған қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландырудың видео және аудиожазбасы бар электрондық жеткізгіш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуі (жариялануы) тиіс)

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, 1 мекенжайы бойынша 1 дана хабарландыру

СҚО, Петропавл қ., Мұқанов к-сі, 50 (қосымша 3).

Осы қоғамдық тыңдау хаттамасына фотоматериалдар қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Қатысушылар саны-17.

Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Калашник И.Е. кандидатурасы тандалды" жақтау "- 17, "Қарсы" - 0, "қалыс қалды" - 0

(хатшыны тандау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар регламентті бірауыздан бекітті. "үшін" - 17, "Қарсы" - 0, "қалыс қалды" - 0

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

Такырып бойынша баяндама: «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС, «Петропавл к., «Qyzyljar» еркін экономикалық аймағы мекенжайында орналасқан ашытқы өндіру зауытының құрылысы» үшін ықтимал әсерлер туралы есеп. Баяндамашы-Конакова Ю. А. «NordEcoConsult» ЖШС өкілі.
(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)
(баяндаманың тақырыбы, беттердің, слайдтардың, файлдардың, плакаттардың, сызбалардың саны)

Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (қосымша 4).


14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар.
(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдігінің атауы ұйымдар, пікірлер мен ұсыныстар)

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Тайгилов Б.Т. «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» КММ бөлім басшысы

 05.08.2025

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Калашник И.Е. «NordEcoConsult» ЖШС әзірлеушісінің өкілі

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

Кесте 1 -Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

р/с №	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және/немесе лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескерту (алынып тасталған/алынбаған ескерту немесе ұсыныс, "қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ")
1	2	3	4
1.	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Ашытқы өндірісінің процессін сипаттаныз	Әбілғазисев С. А. «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС өкілі Қазақстандағы аналогтық зауыт Алматыда және қала орталығында орналасқан. Біздің зауыт ұқсас болады. Бірінші кезеңде меласса сүмен араласады, өйткені ол шоғырланған. Әрі қарай, қоректік заттар қосылады және бұл масса зарарсыздандырылады. Болашақта ашытқы контейнерлерінде ол ашытылады және ашытқы саны артады. Осыдан кейін сепараторларда ашытқы Судан бөлінеді. Өндірістік су жергілікті тазарту құрылыстарына жіберіледі. Ашытқы сүті вакуумдық сүзгілерде сусыздандырылады және арнайы экструдерлерде олар пиллеттерге қысылып, жалған сұйытылған қабатта кептіргіште кептіріледі. Ашытқыны шамадан тыс кептірмеу және кептіру үшін кептіру кезең-кезеңімен жүргізілуі керек. Содан кейін ашытқы басылып, вакуумдық қаптамаға және өнімді сатуға оралады. Өнімдер Еуропаға, Қытайға және ҚР-ға жеткізіледі. Бұл өнім 70 елде сертификатталған.	Ескерту алынып тасталды
2	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Меласса дайын ба немесе кәсіпорында өндіріледі ме?	Әбілғазисев С. А. «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС өкілі Жоқ меласса Ресейде немесе Қазақстанда сатып алынады. Бұл Пестропавл аумағында ашытқы зауытының	Ескерту алынып тасталды

		құрылуының шешуші факторларының бірі болды.	
3	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Тазарту қондырғыларының жұмысы кезінде сіз жағуды жоспарлап отырған биологиялық газ бөлінеді?	Конакова Ю. А. әзірлеуші Тазарту құрылыстарының жұмысы кезінде биогаз бөлінеді, оны оттықта жағу жоспарланып отыр. Әбілғазисев С. А. «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС өкілі Қазіргі уақытта біз жергілікті тазарту қондырғыларынан биогаздың қаншалықты бөлінетінін болжай алмаймыз, бұл көптеген факторларға байланысты – мөласса сапасы, ауа-райы жағдайлары және т.б. сондықтан қазіргі уақытта технологиялық процесте биогазды қолдануды қарастыру мүмкін емес. Болашақта, егер жағдайлар бізде биогаздың жеткілікті мөлшері пайда болатынын көрсетсе, біз оны бұнымен энергия өндіруге бағыттаймыз.	Ескерту алынып тасталды
4	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Автоматты бақылау станцияларын орнату жоспарлануда ма?	Конакова Ю. А. әзірлеуші Кәсіпорында болашақта осы көздер АБС кәсіпорнында пайда болса, міндетті түрде АЖМ орнату жөніндегі көздерге қойылатын талаптарға сәйкес келетін көздер жоқ.	Ескерту алынып тасталды
5	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Ең жақын тұрғын аймақ қандай қашықтықта орналасқан?	Конакова Ю. А. әзірлеуші Ең жақын тұрғын аймақ батыс бағытта 1,75 км қашықтықта орналасқан	Ескерту алынып тасталды
6	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы СҚА-ға басқа кәсіпорындар кірме ме?	Конакова Ю. А. әзірлеуші Кәсіпорынның СҚА-на басқа объектілер кірмейді.	Ескерту алынып тасталды
7	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Кәсіпорынның СҚА неше метрді құрайды?	Конакова Ю. А. әзірлеуші СҚА 300 м құрайды. Әбілғазисев С. А. «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС өкілі	Ескерту алынып тасталды

		Кәсіпорын іске қосылған кезде біз СҚА шекарасында атмосфералық ауаның сапасына аспаптық зерттеулер жүргізуді және мүмкіндігінше СҚА мөлшерін азайтуды жоспарлап отырмыз.	
8	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Қалдықтарды қайта пайдалану қарастырылған ба?	Конакова Ю. А. зерттеуші Жергілікті тазарту құрылыстарынан шоғырланған тұнба қазірдің өзінде дайын биологиялық тынайтқыш болып табылады, ол кейіннен бөгде ұйымдарға берілетін болады.	Ескерту алынып тасталды
9	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы Бұл қалдықтар тынайтқыш ретінде пайдаланылған кезде қаншалықты қауіпсіз екендігі туралы зерттеулер жүргізілме? Бұл шарт жобада жазылуы керек	Әбілғазисов С. А. «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС өкілі Бұл қалдықтар біздің өндірісімізге бағытталған емес, сондықтан біз бұл қалдықтарды тынайтқыш ретінде жүзеге асыра алмасақ та, оларды кәдеге жарату үшін Мамандандырылған ұйымдарға береміз Конакова Ю. А. зерттеуші Әрине біз оны жобада жазамыз	Ескерту алынып тасталды
10	Пяткова Н. В. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаментінің бас маманы ҚР ЭК сәйкес сіз І-санаттағы жанадан іске қосылған кәсіпорын болғандықтан, сізге Тәр алу қажет болады.	Конакова Ю. А. зерттеуші Жарайды біз оны қамтамасыз етеміз	Ескерту алынып тасталды

Қосымша 1

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25452019001, Дата: 20/06/2025

(регистрационный/ дата/ время приема, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

выполняемое в соответствии с приказом 12 министера Премии

Будет осуществляться на следующей территории: Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставлен перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проводиться общественные слушания

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan»

(наименование общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок планируемой деятельности и наименование инициатора планируемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул. Мухомова, 50, каб. 306, 05/08/2025 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории планируемой деятельности (75 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Газета Sobitnik Qazaqstan, Телеканал МТРК

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

СКО, г.Петропавловск, ул. Мухомова, 50

(расположение мест, специально подготовленных для размещения печатных объявлений (бюрок объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Законом Республики Казахстан о Правилах проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (район, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведения итогов слушаний, подается оперативно (публикации) в протокол общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

Товарищество с ограниченной ответственностью "PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОСОЛ БАЮТЕХ КАЗАХСТАН)" (БВН 230940042321), «7/01» 727-97-80, и. е. yurty@yandex.com

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации/представителя которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний)

Приложение 3:
к Приказу проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 35452059001, Дата: 26/06/2025

(указываются данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25452059001, от 20/06/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:
«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», в соответствии с Вашим письмом от 05/06/2025, 11:00, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул. Механика, 50, каб. 308/затч, место, время начала проведения общественных слушаний»

В принципе несогласования относится: место проведения не относится к территории административно-территориальной единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления хозяйственной деятельности; дата и время проведения выпадают на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предлагаем Вам способе распространения информации о проведении общественных слушаний", или "Продолжаем дополнять (картинки) следующим образом: для более эффективного информирования общественности".

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференции в ходе проведения общественных слушаний.

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

Товарищество с ограниченной ответственностью "PROSOL BIOTECH KAZAKHSTAN (ПРОСОЛ БИОТЕХ КАЗАХСТАН)" (БВН: 230940042321), +7(701) 727-97-90, и. kuryun@yahoo.com

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации, подписавшем которой является, подпись, печатное (или иное) наименование инициатора общественных слушаний).

Қосымша 2

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Отчет о возможных воздействиях для завода по производству дрожжей ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» (1 категория)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, инициатора)	Контактный номер телефона	Формат участия (очно или посредством конференц-звонка)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1	Турсунов Б. Б.	Упр. пр. с.у.	53-3651	очно	
2	Калиева И. А.	Упр. пр. с.у.	87773191746	очно	
3	Валиева Е. С.	Министерство	7744-804482	очно	
4	Кожакметов Н. Н.	Министерство	87055487748	очно	
5	Досымов А. С.	Министерство	87017286512	очно	
6	Турсунов И. В.	Упр. пр. с.у.		конференц-звонком	
7	Мурманова Т. С.	Министерство	87056508488	очно	
8	Акуанова Т. С.	Министерство	87053211408	очно	
9	Бакаева И. А.	Министерство	87783488788	очно	
10	Бексеев А. И.	Министерство	87018546615	очно	
11	Бурманов Б. Б.	Министерство	87017279780	очно	
12	Абалагалиев С. А.	Prosol Biotech Kazakhstan	87759822448	очно	
13	Жаппалиев Н. С.	Упр. пр. с.у.	8444 9013194	очно	

Солтүстік
Қазақстан облысының әкімдігі
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
Муниципалды телерадиоарнасы"
жауапкершілігі
шектелуі серіктестігі



Акимат
Северо-Казахстанской области
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Муниципальный телерадиоканал
акимата Северо-Казахстанской области"

150011 Петропавл қ., П.Васильев к.,69
II кабат е/ш KZ61601A251001417021 «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ Петропавл қ.,
БИК HSBKCKZKX СТН KZ61601A251001417021
БЖН 091040003306

Тел./факс: 8 (7152) 46-13-70, 49-03-70

25.06.2025 № 01-10/126

Договор № 46 от 23.06.2025г.

150011 г. Петропавловск, ул. П.Васильева, 69
II этаж р/с KZ61601A251001417021 в АО
«Народный Банк Казахстана» в г. Петропавловск
БИК HSBKCKZKX РНН KZ61601A251001417021
БИН 091040003306

E-mail: mtrk@mail.online.kz

Эфирная справка

Дана ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», в том, что в эфире "Муниципального телерадиоканала" 25 июня 2025 года была размещена информация о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по Отчету о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», Строительство завода по производству дрожжей», в рубрике "РЕКОБЗОР" на государственном и русском языках.
Следующего содержания:

ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по Отчету о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», Строительство завода по производству дрожжей.

Дата, время, место: 05.08.2025 г. в 11:00

Место проведения: СКО, г.Петропавловск, ул. Муканова, 50, каб. 308

Координаты участка: 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" в.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" в.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" в.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" в.д.

Ссылка для онлайн подключения:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqvudhaN59zUrzI>

Идентификатор собрания: 933 663 251 148 3. Пароль: gZ2Qv2

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Заказчик материалов проекта: ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» тел. 8701-727-97-80
СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, БИН 230940042321,
a_sygum@yahoo.com.

Наименование разработчика документации: ТОО «NordEcoConsult», г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, оф. 308, тел.: 87773191746, БИН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (задать интересующиеся вопросы можете по указанным контактам не позднее 3 дней до даты общественных слушаний).

Документация по проекту размещена на Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и сохранении ресурсов <https://hearings.ndbecology.gov.kz/> и сайте МНО <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabigat?lang=ru> в разделе «Общественные слушания».

Наименование местного исполнительного органа и контактные данные ответственного за организацию общественных слушаний: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, тел 533638.

По вопросам подключения к конференции и получения дополнительной информации обращаться по телефону 87773191746

Адрес электронной почты местного исполнительного органа для приема замечаний и предложений: dpr@sko.gov.kz, e.aitzhanov@sko.gov.kz

«Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС үшін ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы, ашытқы өндіретін зауыт салу туралы хабарлайды.

Күні, уақыты, орны: 05.08.2025 ж. сағат 11:00-де

Өтетін орны: СҚО, Петропавл қ., Мұқанов к-сі, 50, каб. 308.

Учаскенің координаттары: 54°54'54" с.е.; 69°10'59" ш.б.; 54°54'49" с.е.; 69°10'53" ш.б.; 54°54'46" с.е.; 69°11'4" ш.б.; 54°54'52" с.е.; 69°11'8" ш.б.

Интернетке қосылу сілтемесі:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqxvhudhaN59zUrZl>

Жиналыс идентификаторы: 933 663 251 148 3. Күпия сөз: gZ2Qv2

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші: «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС тел. 8701-727-97-80 СҚО, Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 28, БСН 230940042321, a_sygym@yahoo.com.

Құжаттаманы әзірлеушінің атауы: ЖШС «NordEcoConsult», Петропавл қ., Мұқанов к-сі, 50, 308, тел.: 87773191746, БСН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (көрсетілген байланыстар бойынша қоғамдық тыңдау күніне дейін 3 күннен кешіктірмей қызығушылық танытатын сұрақтар қоюға болады).

Жоба бойынша құжаттама қоршаған ортаның жай күйі және ресурстарды сақтау туралы Ұлттық деректер Банкіне орналастырылған <https://hearings.ndbecology.gov.kz> / және ЖАО сайтында орналастырылған <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabigat?lang=ru> "қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде.

Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты адамның байланыс деректері: СҚО әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, тел 533638.

Конференцияға қосылу және қосымша ақпарат алу мәселелері бойынша 87773191746 телефоны бойынша хабарласуға болады

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау үшін жергілікті атқарушы органның электрондық пошта мекенжайы: dpr@sko.gov.kz, e.aitzhanov@sko.gov.kz.

Количество выходов: 10 выходов в день на государственном и русском языках.

Менеджер по рекламе ТОО "Муниципальный телерадиоканал акимата СҚО»



Ю.В. Божко



ХАБАРЛАНДЫРУ

«Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС үшін ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жағдайлас нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы, ашықтық өндірісін қауып салу туралы хабарлайды.

Күн, уақыты, орны: 05.08.2025 ж., сағат 11:00-де

Өтетін орны: СҚО, Петропавл қ., Муканов к-сі, 50, каб. 308.

Участекіні координаттары: 54°54'54" с.е.; 69°10'59" ш.б.; 54°54'49" с.е.; 69°10'53" ш.б.; 54°54'46" с.е.; 69°11'4" ш.б.; 54°54'52" с.е.; 69°11'8" ш.б.

Интернетке қосылу сілтемесі:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqvvhudbaN59zUrz1>

Жиналыс идентификаторы: 933 663 251 148 3, Құпия сөзі: gZ2Qv2

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші: «Prosol Biotech Kazakhstan» ЖШС тел.: 8701-727-97-80
СҚО, Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 28, БИН 230940042321, а. syrym@yahoo.com.

Құжаттама нысанын алушы: ЖШС «NordEcoConsult», Петропавл қ., Муканов к-сі, 50, 308, тел.: 87773191746, БИН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (көрсетілген байланыстар бойынша қоғамдық тыңдау күніне дейін 3 күннен кемігірмей қазығушылық танытатын сұрақтар қоюға болады).

Жоба бойынша құжаттама көрсеткен орташа жақ күй және ресурстарды сақтау туралы Ұлттық деректер банкіне орналастырылған <https://hearings.ndbecology.gov.kz/> және ЖАО сайтында орналастырылған <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabibat/lang=ru> "қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде.

Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты адамның байланыс деректері: СҚО әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, тел 533638.

Конференцияға қосылу және қосымша ақпарат алу мәселелері бойынша 87773191746 телефоны бойынша хабарласуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау үшін жергілікті атқарушы органның электрондық пошта мекенжайы: dp@sko.gov.kz, a.alzhanov@sko.gov.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по Отчету о возможных воздействиях для ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan», Строительство завода по производству дрожжей.

Дата, время, место: 05.08.2025 г. в 11:00

Место проведения: СҚО, г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, каб. 308

Координаты участка: 54°54'54" с.ш.; 69°10'59" ш.д.; 54°54'49" с.ш.; 69°10'53" ш.д.; 54°54'46" с.ш.; 69°11'4" ш.д.; 54°54'52" с.ш.; 69°11'8" ш.д.

Ссылка для онлайн подключения:

<https://teams.live.com/join/9336632511483?p=0hqvvhudbaN59zUrz1>

Идентификатор собрания: 933 663 251 148 3. Пароль: gZ2Qv2

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Заказчик материалов проекта: ТОО «Prosol Biotech Kazakhstan» тел.: 8701-727-97-80; СҚО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, БИН 230940042321, а. syrym@yahoo.com.

Наименование разработчика документации: ТОО «NordEcoConsult», г. Петропавловск, ул. Муканова, 50, оф. 308, тел.: 87773191746, БИН: 090240009780, vibatalov@yandex.ru (задать интересующие вопросы можете по указанным контактам не позднее 3 дней до даты общественных слушаний).

Документация по проекту размещена на Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и сохранении ресурсов <https://hearings.ndbecology.gov.kz/> и сайте МНО <https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-tabibat/lang=ru> в разделе «Общественные слушания».

Наименование местного исполнительного органа и контактные данные ответственного за организацию общественных слушаний: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СҚО, тел 533638.

По вопросам подключения к конференции и получения дополнительной информации обращаться по телефону 87773191746.

Адрес электронной почты местного исполнительного органа для приема замечаний и предложений: dp@sko.gov.kz, a.alzhanov@sko.gov.kz.

30.06.2025 г. 09:05

СЕНАТСКАЯ ПЕЧАТЪЮ ВЪВЕДЕНА

[illegible]

BUCKLE UP! CHATTANOOGA SPATIAL SAFETY SYSTEM

 World's greatest independent assessment testing agency offers unbiased GRE® tests, practice exams, and targeted content expertise affecting top universities globally.

- [illegible]

Научный журнал «Юридическая психология» - зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. ISSN 1070-1255. 2002 г. № 1 (1) - 104 с.

[illegible]

КРЫЛЫС КЕЗИНДЕ ЖИЛ БӨЛӨГӨН ЦЫГАРЧЫДЫК НОРМАТИВТЕР
НОРМАТИВЫ ДОПУСКАЮТ ВЪЯВЛЯЮСЬ НА ПЕРИОДИЧЕСКОСТИ


[illegible]

Phylogenetic relationships among
Hemiptera and Coleoptera
Phylogenetic relationships among
Hemiptera and Coleoptera

- [illegible]



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРМАГАН ТҰРҒЫН



ПРИДАВАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОИХ РАБОТ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ
КОПИИ, ДОПУСКАЮТ ВНЕШНИХ ЛЮДЕЙ НА ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

Полученные значения в 2008 году являются средними значениями за период с 1 января по 31 декабря 2008 года.


Всего обследовано в 2008 году 1000 человек, из них 500 человек в возрасте 18-24 лет, 500 человек в возрасте 25-34 лет, 500 человек в возрасте 35-44 лет, 500 человек в возрасте 45-54 лет, 500 человек в возрасте 55-64 лет, 500 человек в возрасте 65-74 лет, 500 человек в возрасте 75-84 лет, 500 человек в возрасте 85 лет и старше.

Неорганизованные источники

- | | | |
|--|---|---|
| <p>Визуальное представление информации</p> <p>Организация информации</p> | <p>Матрица информации</p> <p>Система информации</p> | <p>Система информации</p> <p>Система информации</p> |
|--|---|---|



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНСТВА НА ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

[illegible]

Year	Variable	2000-2001	2001-2002
2000	Female employment	0.000000	0.000000
2001	Female employment	0.000000	0.000000
2002	Female employment	0.000000	0.000000
2003	Female employment	0.000000	0.000000
2004	Female employment	0.000000	0.000000
2005	Female employment	0.000000	0.000000
2006	Female employment	0.000000	0.000000
2007	Female employment	0.000000	0.000000
2008	Female employment	0.000000	0.000000
2009	Female employment	0.000000	0.000000
2010	Female employment	0.000000	0.000000
2011	Female employment	0.000000	0.000000
2012	Female employment	0.000000	0.000000
2013	Female employment	0.000000	0.000000
2014	Female employment	0.000000	0.000000
2015	Female employment	0.000000	0.000000
2016	Female employment	0.000000	0.000000
2017	Female employment	0.000000	0.000000
2018	Female employment	0.000000	0.000000
2019	Female employment	0.000000	0.000000
2020	Female employment	0.000000	0.000000

Авторы результатов исследования несут ответственность за содержание и достоверность представленных данных.



Назар аударғаныңыз
үшін рахмет!

Благодарим за внимание!

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА УРОВНЯ ШУМА НА ГРАНИЦЕ СЗЗ И ЖИЛОЙ ЗОНЫ

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМАОбъект: **Расчетная зона: по границе СЗ**Таблица 1. **Характеристики источников шума****1. [ИШ0001] Вентиляционная система**Тип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, постоянный. Время работы: **07.00–23.00**

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
138	85	12.3

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров. , дБА	Мак. уров. , дБА
			31,5Г ц	63Гц	125Г ц	250Г ц	500Г ц	1000Г ц	2000Г ц	4000Г ц	8000Г ц		
0	1	4π	90	90	89	87	84	81	77	70	65	86	

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. [ИШ0006] сушка дрожжейТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, постоянный. Время работы: **07.00–23.00**

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
150	66	13.7

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров. , дБА	Мак. уров. , дБА
			31,5Г ц	63Гц	125Г ц	250Г ц	500Г ц	1000Г ц	2000Г ц	4000Г ц	8000Г ц		
0	1	4π	74	74	77	80	74	73	69	62	58	64	

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0007] сушка дрожжейТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, постоянный. Время работы: **07.00–23.00**

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
158	65	13.7

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров. , дБА	Мак. уров. , дБА
			31,5Г ц	63Гц	125Г ц	250Г ц	500Г ц	1000Г ц	2000Г ц	4000Г ц	8000Г ц		
0	1	4π	74	74	77	80	74	73	69	62	58	64	

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

Таблица **Экраны, выгородки**

2.1

1. [ЭК0001] ЗаборВысота: **3.0м** Высота над землей: **0.5м**

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X_1	Y_1	X_2	Y_2		
1	212	-48	20	39	Бетон с железнением поверхности	$\alpha=0.00$
2	20	39	97	193		
3	97	193	291	109		
4	291	109	212	-48		

Источник информации: СНИП II-12-77, ГОССТРОЙ СССР, М., 1977

2. Расчеты уровней шума по санитарной зоне (СЗЗ). Номер СЗЗ - 001 шаг 50 м.Время воздействия шума: **07.00 - 23.00 ч.**Поверхность земли: $\alpha=0,1$ **твердая поверхность (асфальт, бетон)**

Норматив допустимого шума на

территории

Таблица 2.1.

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров. дБА	Мах. уров. дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
10. Жилые комнаты квартир	с 7 до 23 ч.	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 2.2.

Расчетные уровни шума

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров. дБА	Max. уров. дБА
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ01	-214	9	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	31	31	30	28	24	21	14	2		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ02	-214	45	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	31	31	30	29	24	21	15	2		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ03	-209	80	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0007-16дБА	31	31	30	29	25	21	15	3		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ04	-200	114	1.5	ИШ0001-26дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0007-17дБА	31	31	30	29	25	21	15	3		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ05	-187	147	1.5	ИШ0001-26дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0007-17дБА	32	32	31	29	25	21	15	3		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ06	-170	179	1.5	ИШ0001-26дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0007-17дБА	32	32	31	29	25	22	16	4		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ07	-150	208	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0007-17дБА	32	32	31	30	26	22	16	4		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ08	-123	240	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-17дБА	32	32	31	30	26	22	16	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ09	-97	271	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-17дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ10	-74	298	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-17дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ11	-47	321	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-17дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT12	-18	341	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT13	14	358	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT14	47	371	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT15	81	379	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT16	117	384	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT17	152	384	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT18	188	381	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT19	222	373	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PT20	256	361	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT21	287	345	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT22	317	325	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT23	344	302	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT24	364	283	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	32	30	26	23	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT25	388	257	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	31	30	26	23	17	5		28	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT26	409	228	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT27	427	197	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	31	30	26	22	17	5		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT28	441	164	1.5	ИШ0001-27дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	31	30	26	22	16	4		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT29	457	120	1.5	ИШ0001-26дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	32	32	31	30	26	22	16	4		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT30	474	76	1.5	ИШ0001-26дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-18дБА	31	31	31	29	25	22	16	3		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT31	484	42	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0006-17дБА	31	31	30	29	25	21	15	3		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT32	490	7	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА	31	31	30	29	24	21	15	2		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT33	491	-29	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА	31	31	30	28	24	21	14	2		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT34	488	-64	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT35	481	-99	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT36	470	-133	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	28	24	20	13			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT37	455	-165	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	28	23	20	13			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT38	437	-195	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	28	23	19	13			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT39	415	-223	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT40	389	-248	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT41	361	-270	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT42	331	-289	1.5	ИШ0001-23дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT43	296	-304	1.5	ИШ0001-23дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT44	261	-317	1.5	ИШ0001-23дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-15дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT45	224	-325	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT46	187	-329	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT47	149	-328	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	27	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT48	112	-322	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0006-16дБА	30	30	29	28	23	19	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT49	76	-311	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	23	20	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT50	66	-308	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	23	20	13			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT51	31	-293	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14			25		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT52	0	-277	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT53	-31	-261	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26		

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT54	-48	-252	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT55	-79	-231	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT56	-108	-208	1.5	ИШ0001-24дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT57	-134	-184	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT58	-156	-156	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT59	-176	-126	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	30	30	29	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT60	-191	-94	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	31	31	30	28	24	20	14	1		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT61	-203	-61	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	31	31	30	28	24	20	14	2		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT62	-211	-26	1.5	ИШ0001-25дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0007-16дБА	31	31	30	28	24	20	14	2		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мах значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	344	302	1.5	32	79	-	
2	63 Гц	344	302	1.5	32	63	-	
3	125 Гц	344	302	1.5	32	52	-	
4	250 Гц	364	283	1.5	30	45	-	
5	500 Гц	344	302	1.5	26	39	-	
6	1000 Гц	364	283	1.5	23	35	-	
7	2000 Гц	364	283	1.5	17	32	-	
8	4000 Гц	344	302	1.5	5	30	-	

9	8000 Гц	-214	9	1.5	0	28	-	
10	Экв. уровень	344	302	1.5	28	40	-	
11	Мах. уровень	-	-	-	-	55	-	

3. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер ЖЗ - 001 шаг 50 м.**Время воздействия шума: 07.00 - 23.00 ч.****Поверхность земли: $\alpha=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)****Таблица 3.1. Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров. дБА	Мах. уров. дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
10. Жилые комнаты квартир	с 7 до 23 ч.	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 3.2. Расчетные уровни шума

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров. дБА	Max. уров. дБА
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц			
1	РТ001	-1895	-331	1.5	ИШ0001-3дБА	15	15	14	11	3					3		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	РТ002	-1853	-335	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	РТ003	-1812	-339	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	РТ004	-1770	-343	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	РТ005	-1728	-347	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	РТ006	-1686	-351	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	РТ007	-1691	-400	1.5	ИШ0001-5дБА	16	16	14	12	5					5		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	РТ008	-1696	-450	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	РТ009	-1701	-500	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	РТ010	-1706	-549	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	РТ011	-1755	-548	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	РТ012	-1803	-546	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4		

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT013	-1852	-544	1.5	ИШ0001-1дБА	15	15	13	11	3					1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT014	-1900	-542	1.5	ИШ0001-0дБА	15	15	13	10	3					
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT015	-1899	-500	1.5	ИШ0001-0дБА	15	15	13	11	3					
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT016	-1898	-457	1.5	ИШ0001-1дБА	15	15	13	11	3					1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT017	-1897	-415	1.5	ИШ0001-1дБА	15	15	13	11	3					1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT018	-1896	-373	1.5	ИШ0001-1дБА	15	15	13	11	3					1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT019	-1895	-220	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PT020	-1898	-220	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT021	-1897	-171	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT022	-1897	-122	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT023	-1897	-73	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT024	-1897	-24	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT025	-1897	25	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT026	-1896	73	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT027	-1896	122	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT028	-1896	171	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT029	-1896	220	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT030	-1896	269	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT031	-1895	318	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

32	PT032	-1895	367	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT033	-1856	340	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT034	-1817	314	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT035	-1778	287	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT036	-1739	261	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	14	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT037	-1766	230	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT038	-1793	199	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT039	-1820	168	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT040	-1847	138	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT041	-1810	122	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT042	-1772	107	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT043	-1734	92	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT044	-1696	77	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT045	-1659	62	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT046	-1662	13	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT047	-1665	-37	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT048	-1669	-86	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT049	-1672	-136	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT050	-1675	-185	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT051	-1679	-235	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT052	-1722	-232	1.5	ИШ0001-5дБА	16	16	14	12	5				5	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT053	-1765	-229	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT054	-1809	-226	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT055	-1852	-223	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT056	-1855	-374	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT057	-1813	-374	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT058	-1772	-374	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT059	-1730	-374	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT060	-1856	-418	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	3				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT061	-1816	-418	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT062	-1775	-418	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT063	-1734	-418	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT064	-1858	-462	1.5	ИШ0001-3дБА	15	15	14	11	3				3	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT065	-1818	-462	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT066	-1778	-462	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT067	-1738	-462	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT068	-1850	-506	1.5	ИШ0001-3дБА	15	15	14	11	3				3	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT069	-1801	-506	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT070	-1751	-506	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4				4	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

71	PT071	-1861	320	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT072	-1850	274	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT073	-1804	274	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT074	-1853	228	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT075	-1811	228	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT076	-1852	182	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT077	-1869	135	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT078	-1854	89	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT079	-1811	89	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT080	-1769	89	1.5	ИШ0001-5дБА	16	16	14	12	4					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT081	-1849	43	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT082	-1802	43	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT083	-1755	43	1.5	ИШ0001-5дБА	16	16	14	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT084	-1707	43	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT085	-1850	-4	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT086	-1803	-4	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT087	-1757	-4	1.5	ИШ0001-5дБА	16	16	14	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT088	-1710	-4	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT089	-1851	-50	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT090	-1805	-50	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT091	-1759	-50	1.5	ИШ0001-5дБА	16	16	14	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT092	-1712	-50	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT093	-1852	-96	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT094	-1806	-96	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT095	-1760	-96	1.5	ИШ0001-5дБА	16	16	14	12	4					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT096	-1715	-96	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT097	-1852	-142	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT098	-1807	-142	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT099	-1762	-142	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT100	-1717	-142	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT101	-1853	-189	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT102	-1809	-189	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	11	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT103	-1764	-189	1.5	ИШ0001-4дБА	16	16	14	12	4					4	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT104	-1720	-189	1.5	ИШ0001-5дБА	17	17	15	12	5					5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{\max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 3.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мах значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	-1659	62	1.5	17	79	-	
2	63 Гц	-1659	62	1.5	17	63	-	
3	125 Гц	-1659	62	1.5	15	52	-	
4	250 Гц	-1659	62	1.5	12	45	-	
5	500 Гц	-1659	62	1.5	5	39	-	

6	1000 Гц	-1895	-331	1.5	0	35	-	
7	2000 Гц	-1895	-331	1.5	0	32	-	
8	4000 Гц	-1895	-331	1.5	0	30	-	
9	8000 Гц	-1895	-331	1.5	0	28	-	
10	Экв. уровень	-1659	62	1.5	5	40	-	
11	Мах. уровень	-	-	-	-	55	-	

**ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫДАННЫЕ В
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА №KZ45VWF00369500 ОТ 17.06.2025 Г.**

№	Предложения и Замечания	Ответы на предложения и замечания
1	Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.	В проекте предусмотрены мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха (Раздел 1.8.8 Проекта ОВВ); охрана от воздействия на подземные водные экосистемы и охрана водных объектов (Раздел 1.9.6 Проекта ОВВ); охрана земель (Раздел 1.11.1 Проекта ОВВ); охрана животного и растительного мира (Разделы 1.11.1, 1.12.1 Проекта ОВВ); обращение с отходами (Раздел 1.14.8 Проекта ОВВ); радиационная, биологическая и химическая безопасность (Раздел 1.13.1 Проекта ОВВ). Поскольку НДТ для данного производства отсутствует в РК, то применить его не представляется возможным. В дальнейшем предприятием будут изучены и внедрены НДТ.
2	На основании ст.238 Кодекса необходимо предусмотреть мероприятия по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель, а также исключающих загрязнение земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв.	Мероприятия по минимизации отрицательного воздействия на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров, учитывающие требования п.8 статьи 238 Кодекса в целях охраны земель, предоставлены в Разделе 1.11.1.
3	Провести классификацию всех отходов в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 и определить методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий). Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. Выполнение операций в области управлению отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 Кодекса.	В разделе 1.14.2 указаны наименования всех отходов на период строительства, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются. В разделе 1.14.4 указаны наименования всех отходов на период эксплуатации, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются. Классификация всех отходов приведена в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 и определены методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. Требования к местам временного накопления отходов описаны в разделе 1.14.1 Проекта ОВВ. Требования ст.328-331 ЭК РК раскрыты в разделе 1.14.6 Проекта ОВВ. Экологические требования в области управления строительными отходами в соответствии со ст. 376, 381 Кодекса учтены в разделе 1.14.1.
4	Необходимо учесть ст. 376 Кодекс «Экологические требования в области управления строительными отходами»:	

	- Под строительными отходами понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций. - Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте. - Смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными решениями. - Запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест. Также согласно ст. 381 Кодекса, при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, при строительстве (возведении, создании) которых предполагается образование отходов, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с правилами, нормативами и требованиями в области управления отходами, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	
5	На основании пп.8 п. 4 ст. 72 Кодекса необходимо оценить: - вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; - возможные существенные вредные воздействия на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. Необходимо разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды с соблюдением требований ст. 211 Кодекса.	План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды предоставлен в разделе 10 Проекта ОВВ.
6	Предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по охране подземных вод, установленных ст. 224,225 Кодекса.	При выполнении намечаемой деятельности будет обеспечена санитарно-эпидемиологическая безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

		питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2015 года № 10774). - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934) (при сбросе на грунт). Практически все образующиеся отходы на предприятии будут передаваться сторонним организациям на утилизацию.
7	Необходимо рассмотреть возможные альтернативные варианты осуществления намечаемой деятельности и обосновать рациональный вариант осуществления намечаемой деятельности.	Информация о возможных альтернативных вариантах осуществления намечаемой деятельности согласно п.5 Заключения предоставлена в Разделе 4.1 Проекта ОВВ.
8	При осуществлении намечаемой деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно – гигиенические и иные специальные требования. Не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.	При осуществлении намечаемой деятельности на земельном участке будут соблюдены строительные, экологические, санитарно – гигиенические и иные специальные требования. Не будет допущено устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.
9	С учетом намечаемой деятельности необходимо предусмотреть требования нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	Данное требование выполнено при разработке проекта ОВВ.
10	Предусмотреть мероприятия по озеленению согласно требований Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.	Мероприятия по озеленению предусмотрены разделом 1.11.1 Проекта ОВВ.
11	Предусмотреть мероприятия по организации производственного мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия с привлечением лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном законодательством РК об аккредитации в области оценки соответствия: - за количеством, качеством эмиссий; - за состоянием атмосферного воздуха, почв, подземных вод; Эффективностью работы очистных сооружений.	Согласно п.1 ст. 183 ЭК РК производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения. Согласно п. 3 ст. 121 Экологического Кодекса проект программы производственного экологического контроля будет предоставлен с пакетом документов на получение экологического разрешения на воздействие.

12	В связи с тем, что на объекте намечаемой деятельности прогнозируется строительство стационарного источника с валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу 500 и более тонн и на основании ст.186 Кодекса необходимо предусмотреть обязательное наличие автоматизированной системы мониторинга эмиссий обеспечивающую передачу данных в информационную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду в режиме реального времени. Проект автоматизированной системы мониторинга эмиссий является частью проектной документации по строительству и (или)эксплуатации или иных проектных документов для получения экологического разрешения.	Согласно п.11 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 «Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля» ни один источник на предприятии не попадает под критерии для установления автоматизированных систем мониторинга выбросов. В дальнейшем в случае изменения параметров источников, или производственных мощностей будет рассмотрен данный вопрос.
13	На основании ст. 207 Кодекса необходимо предусмотреть внедрение оборудования, установок и устройств очистки отходящих газов от загрязняющих веществ и (или) их обезвреживания.	Проектом предусматривалась установка циклонов типа ЦН-15 на дымовые трубы с целью снижения выбросов пыли от котлов отопления (ИЗА 0002, 0003, 0004). Более подробно сведения внесены в раздел 1.8.1, таблицу параметров и расчеты на период эксплуатации.
14	На основании ст. 210 Кодекса необходимо разработать мероприятия по соблюдению экологических требований по охране атмосферного воздуха при возникновении неблагоприятных метеорологических условий.	Раздел 1.8.4 Проекта ОВВ.
15	В связи с тем, что при реализации намечаемой деятельности планируется использование воды для технических целей-пылеподавление необходимо исключить использование воды питьевого качества для вышеуказанных целей.	При реализации намечаемой деятельности будет исключено использование воды питьевого качества для пылеподавления. Использование воды на пылеподавление осуществляется за счёт привозной технической воды по договору.
16	Необходимо предусмотреть выполнение требования п. 9 ст. 222 Кодекса операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению.	Ряд мероприятий для уменьшения загрязнения окружающей среды и в целях рационального использования водных ресурсов расписан в Разделе 1.9.6 Проекта ОВВ. Оборотное водоснабжение на данном этапе технологически не может быть предусмотрено.
17	Необходимо учесть требование п.1 ст.111 и п.4 статьи 418 Кодекса требования об обязательном наличии комплексного экологического разрешения для объектов I категории вводятся в действие с 1 января 2025 года.	Данное требование будет учтено при получении разрешения.
18	В соответствии со ст. 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и в соответствии с Инструкцией	В соответствии со ст. 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и в соответствии с Инструкцией