

Республика Казахстан

Северо-Казахстанская область

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПРОЕКТ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

к проекту плана горных работ на месторождении гранитов
Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-
Казахстанской области.

Заказчик: ТОО «Июнь 17»

Директор ТОО «Июнь 17»

«4» июня 2025 год



Байтебенова А. К.

Разработчик ТОО «Компания Агропромпроект»

Директор
ТОО «Компания Агропромпроект»



Прокопенко А. В.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект отчета о возможных воздействиях (оценка воздействия на окружающую среду) разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других правил и норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении всех проектных решений.

Ответственный исполнитель: Прокопенко А. В. (+7-705-745-75-83)

АННОТАЦИЯ

Экологическим кодексом Республики Казахстан определены правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организацию рационального природопользования, которые соблюдены в настоящем проекте оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду – процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Результаты оценки воздействия являются неотъемлемой частью предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации.

В проекте отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области приведены основные характеристики природных условий района проведения работ; определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния выбросов на загрязнение атмосферы в период эксплуатации объекта; установлены нормы эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации объекта; содержатся решения по охране природной среды от загрязнения, в том числе: охране атмосферного воздуха; охране поверхностных и подземных вод; охране почв, утилизации отходов.

Выбранные в проекте технологические решения обеспечивают соответствие требованиям действующих нормативных документов по охране окружающей среды.

Согласно п. 2, п. 7, п.п. 7.11 приложения 2 Экологического кодекса РК объект месторождения гранитов Джаман-Сопка относится к объектам II категории.

На территории промплощадки имеются 11 источников загрязнения атмосферного воздуха, 10 из которых неорганизованные.

В выбросах в атмосферу содержатся 10 загрязняющих веществ: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин, алканы C12-19, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Эффектом суммации обладает одна группа веществ: азота (IV) диоксид + сера диоксид.

Нормируемый валовый годовой выброс вредных веществ (без учета передвижных источников) в атмосферу предложено установить:

на 2025 - 2029 год 119,237578 т/год, 3,7827523 г/с.;

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников (автотранспорт и техника) не нормируются, учитываются только при расчете рассеивания. Уровень загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников будет зависеть от количества сожженного топлива.

Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов должен производиться при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ		3
ОГЛАВЛЕНИЕ		4
1	ВВЕДЕНИЕ	7
2	ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
3	ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
4	Климатические условия района проведения работ	9
5	Качество атмосферного воздуха	10
6	Экологическая обстановка исследуемого района	11
7	Сейсмические особенности исследуемого района	12
8	Инженерно-геологические особенности исследуемого района	12
9	Гидрография и гидрогеология исследуемого района	12
10	Недра	12
11	Почвенный покров исследуемого района	13
12	Растительный покров исследуемого района	13
13	Животный мир исследуемого района	13
14	Исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности	14
15	Социально-экономические условия исследуемого района	14
16	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
17	ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	17
18	ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	17
19	Технологические и архитектурно-инженерные решения	17
20	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах	18
21	Организация строительства	18
22	ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	18
23	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ	18
24	Оценка ожидаемого воздействия на атмосферный воздух	18
25	Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ	18
26	Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ	30

27	Предложения по нормативам допустимых выбросов	33
28	Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух	35
29	Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна	35
30	Характеристика санитарно-защитной зоны	38
31	Общие выводы	38
32	Оценка ожидаемого воздействия на воды	38
33	Водопотребление и водоотведение	38
34	Воздействие на поверхностные и подземные воды	39
35	Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты	39
36	Методы и средства контроля за состоянием водных объектов	40
37	Общие выводы	40
38	Оценка ожидаемого воздействия на недра	40
39	Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы	41
40	Условия землепользования	42
41	Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы и почвы	42
42	Методы и средства контроля за состоянием земельных ресурсов и почв	44
43	Общие выводы	45
44	Оценка ожидаемых физических воздействий на окружающую среду	45
45	Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир	45
46	Оценка ожидаемого воздействия на социально-экономическую среду	45
47	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	46
48	Виды и объемы образования отходов	46
49	Сведения о классификации отходов. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению или удалению	47
50	Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду	48
51	Общие выводы	48
52	ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ И УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	48
53	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	49
54	ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	49
55	Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности	49
56	Биоразнообразие	49
57	Земли и почвы	49
58	Воды	50

59	Атмосферный воздух	50
60	Сопrotивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем	50
61	Материальные активы, объекты историко-культурного наследия	53
62	Взаимодействие затрагиваемых компонентов	53
63	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	54
64	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ	54
65	Атмосферный воздух	54
66	Физическое воздействие	55
67	Операции по управлению отходами	55
68	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ	56
69	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ	56
70	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ	57
71	ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	58
72	МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ	58
73	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	58
74	ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА	59
75	СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	59
76	ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	60
77	ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ	61
78	КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ	63
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	64
	ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение № 1	Ситуационная карта-схема размещения месторождения.	68
Приложение № 2	Карта схема с указанием источников	70
Приложение № 3	Протокола общественных слушаний	151
Приложение № 4	Расчет выбросов загрязняющих веществ	
Приложение № 5	Расчет рассеивания (загрязнения)	
Приложение № 6	Письмо РГУ «Северо-Казахстанской областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект отчета о возможных воздействиях разработан в рамках проведения Оценки воздействия на окружающую среду на основании заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ76VWF00290760 от 5.02.2025 г. выданного РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области» в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке используемой литературы.

Для расчетов влияния месторождения на атмосферный воздух был использован программный комплекс «ЭРА» v.2.0.

Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области выполнен на основании исходных данных заказчика.

Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области разработан ТОО «Компания Агропромпроект», осуществляющем свою деятельность на основании государственной лицензии № 01127Р от 9 ноября 2007 года, выданной Министерством ООС.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месторождение Джаман-Сопка расположено в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, в 0,5 км на восток от а. Горное и в 3 км на запад от а. Заградовка.

Угловые координаты участка приведены в таблице 2.1.1:

Таблица 2.1.1

Географические координаты угловых точек участков.

№ угловых точек	Географические координаты		Площадь земельного участка
1	2	3	4
1	Северная широта	Восточная долгота	32,8633 га
1	53°50'29.33''	68°33'06,47''	
2	53°50'26.29''	68°33'09,31''	
3	53°50'23.31''	68°33'13,91''	
4	53°50'20.55''	68°33'19,19''	
5	53°50'18.35''	68°33'26,20''	
6	53°50'15.34''	68°33'39,50''	
7	53°50'03.01''	68°33'25,00''	
8	53°50'15.55''	68°33'49,98''	

Район не сейсмоактивен. Рельеф спокойный.

Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным, технологическим и инженерно-техническим требованиям. Добычные работы на месторождении намечено осуществлять так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую природную среду.

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную месторождения не входят.

Ближайший населенный пункт – п. Горный, расположен севернее от территории размещения площадки на расстоянии 500 м.

Территория не располагается в границах санитарно-защитных зон и границах санитарных разрывов объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (СТО и др. производственные объекты). Также вблизи территории отсутствуют автозаправочные станции (более 2500 м) и кладбища (более 10000 м).

На исследуемой территории отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций.

Участок месторождения на северо-востоке ограничивается озером Жаманколь – 140 метров. Водоохранная зона и полоса, согласно постановление акимата Северо-Казахстанской области от «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Северо-Казахстанской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» не установлена. Согласно Водного кодекса РК исследуемый объект не входит в водоохранную полосу водного объекта, но расположен в водоохранной зоне, до начала проведения работ будет учтен п.1, статьи 126 Водного кодекса РК, а так же при проведении работ на территории водоохранной зоны будут соблюдены требования статьи 223 Кодекса.

Спутниковая карта района расположения участка приведена в приложении 1. Карта-схема приведена в приложении 2.

3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Климатические условия района проведения работ

Характерной чертой РК является ее внутриконтинентальное положение в центре Евразийского материка, что сказывается на всем физико-географическом облике территории, особенностях ее гидрографии, почвенно-растительного покрова и животного мира.

Климат Северо-Казахстанской области резко-континентальный с суровой малоснежной зимой и сухим жарким летом. Рассматриваемая территория по климатическому районированию территорий относится к 1 климатическому району, подрайон 1В (СП РК 2.04.01-2017). Для района характерны резкие колебания температур воздуха и быстрое их нарастание в весенний период, низкая влажность и интенсивная ветровая деятельность.

Район несейсмичен. Рельеф местности ровный, следовательно, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности равен 1.

Зима суровая, морозная, с буранами и метелями, с неустойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, сухое, умеренно жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

В отдельные, очень суровые зимы температура может понижаться до 44 градусов мороза, но вероятность такой температуры не более 5%. В жаркие дни температура может повышаться до 42 градусов тепла. Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки (-35°C), расчетная температура воздуха самой жаркой пятидневки ($+28^{\circ}\text{C}$), средняя продолжительность отопительного сезона 215 суток.

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год равно 304 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее их количество выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 240 мм.

Максимальное количество осадков выпадает в июне-июле, минимальное – в феврале. Среднее число дней с атмосферными явлениями за год составляет: пыльные бури – 0,5 дней, туманы – 10 дней, метели – 24 дня, грозы – 22 дня.

Среднегодовая высота снежного покрова составляет 26 мм. Дата появления снежного покрова 20.09-20.11, средняя 20.10. Снежный покров распределяется неравномерно. В возвышенной части наблюдаются значительные снегозапасы, менее значительные в равнинной и степной части. Дата разрушения устойчивого снежного покрова 20.02-20.04, средняя – 03.04. Снежный покров сдувается с открытых мест в низины, где происходит перераспределение снежных запасов. Среднее число дней в году со снежным покровом равно 149 дням. Средняя глубина промерзания почвы составляет – 123 см.

Равнинный рельеф благоприятствует развитию ветровой деятельности. В холодное время года преобладают устойчивые юго-западные ветры. Преобладающими ветрами летнего периода являются ветры с преобладанием западного направления. Среднегодовая многолетняя скорость ветра составляет 4,0 м/сек. Наиболее сильные ветры дуют в зимние месяцы. В летние месяцы ветер имеет характер суховеев. Количество дней с ветром в году составляет 280-300.

Основные метеорологические характеристики исследуемого района приведены в таблице 4.1.1 (СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»).

ЭРА v2.0
ТОО "Компания Агропромпроект"

Таблица 3.1.1
Таблица 3.1.1

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере города СевКаз обл.

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	25.8
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-15.8
Среднегодовая роза ветров, %	
С	9.0
СВ	8.0
В	9.0
ЮВ	9.0
Ю	10.0
ЮЗ	28.0
З	15.0
СЗ	12.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	5.0
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	12.0

3.2. Качество атмосферного воздуха

Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Численность населения в близлежащем населенном пункте (п. Горное) составляет менее 200 человек. Согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» для населенных пунктов с численностью населения менее 10000 человек расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводится без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Значения фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемого района приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ		
Загрязняющее вещество	Код	Значение фоновых концентраций

		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад
Азота диоксид	0301	0	0	0	0	0
Сера диоксид	0330	0	0	0	0	0
Углерода оксид	0337	0	0	0	0	0
Фтористый водород	0342	0	0	0	0	0
Углеводороды	2754	0	0	0	0	0
Взвешенные частицы	2902	0	0	0	0	0

Согласно приложения № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» концентрация каждого вредного вещества не должна превышать 1,0 ПДК (п. 8.1.).

3.3. Экологическая обстановка исследуемого района

Атмосферный воздух. В Северо-Казахстанской действует 19068 предприятий, осуществляющих эмиссии в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 84,5 тысяч тонн. Количество зарегистрированных автотранспортных средств составляет 174922 тысяч единиц, главным образом легковых автомобилей.

По данным РГП «Казгидромет» (информационный бюллетень о состоянии окружающей среды за первое полугодие 2022 г.), уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Астана (близлежащий населенный пункт к исследуемому объекту, где ведутся наблюдения) оценивается как повышенный, и определяется значениями СИ более 10 (очень высокий уровень) и НП = 50% (очень высокий уровень). Средние концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 составили 1,9 ПДКм.р, взвешенных частиц РМ 10 – 1,1 ПДКм.р, диоксида азота – 2,4 ПДКм.р, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) были отмечены.

Химический состав атмосферных осадков. Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков на территории Северо-Казахстанской области показали, что концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышали предельно допустимые концентрации. В пробах осадков преобладало содержание: гидрокарбонатов – 29,0%; кальция – 20,8%; хлоридов – 19,6%; сульфатов – 15,2%; магния – 11,7%; натрия – 4,0%; калия – 1,0%; аммония – 0,3%; нитратов – 0,11%. Общая минерализация осадков составила – 70,8 мг/л. Удельная электропроводимость атмосферных осадков – 136,5 мкСм/см. Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 4,2 до 6,5.

Поверхностные воды. По Единой классификации качество воды водных объектов на территории Северо-Казахстанской области за 1 полугодие 2022 года оценивается следующим образом: 2 класс – река Беттыбулак; 3 класс – река Жабай, вдхр. Вячеславское; 4 класс – реки Есиль, Силеты и Шагалалы, канал Нура-Есиль; не нормируются (>5 класса) – реки Акбулак, Сарыбулак, Нура, Аксу, Кылышкты. В сравнении с 1 полугодием 2021 года качество поверхностных вод в реках Акбулак, Сарыбулак, Нура, Силеты, Аксу, Кылышкты, Шагалалы и Вячеславское водохранилище существенно не изменилось. Качество воды в реках Есиль с выше 4 класса перешло в 4 класс, Беттыбулак с 3 класса во 2 класс, Жабай с 4 класса в 3 класс – улучшилось. Качество воды в канале Нура-Есиль с 3 класса перешло в 4 класс – ухудшилось. Основными загрязняющими веществами в водных объектах Северо-Казахстанской области являются: магний, кальций, хлориды, марганец, железо общее, минерализация, сульфаты, аммоний-ион, фосфор общий, ХПК. Превышение нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных городских вод в условиях многочисленности населения.

Гамма-излучение. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Северо-Казахстанской области находились в пределах 0,01-0,42 мкЗв/ч (норматив – до 5 мкЗв/ч).

Радиоактивное загрязнение. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы Северо-Казахстанской области колебалась в пределах 1,2-2,2 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений составила 1,7 Бк/м², что не превышает предельно- допустимый уровень.

3.4. Сейсмические особенности исследуемого района

Согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» рассматриваемая территория расположена вне зоны развития сейсмических процессов.

3.5. Инженерно-геологические особенности исследуемого района

Рельеф района равнинный, в западной части района волнистая и слабоволнистая равнина на рыхлых отложениях, в восточной части - волнисто-холмистая равнина с островными участками мелкосопочники.

В геоморфологическом отношении район работ расположен у западной окраины Ерментау-Баянаульской области мелкосопочников, холмогорий и низкогорий. Мелкосопочный рельеф характеризуется здесь преобладанием холмистых равнин, усеянных многочисленными грядами сопков, холмов и низких гор, относительные превышения которых составляют 30-50 м.

3.6. Гидрография и гидрогеология исследуемого района

Гидрографическая сеть. В геоморфологическом отношении площадь работ расположена в восточной части Тенгизской впадины в области древних озёр и относительно опущенных цокольных равнин. Поверхность района характеризуется холмистым, реже холмисто-грядовым рельефом с равнинными участками и является водоразделом бассейнов рек Колутон - с севера, Ишим - с юга, Селеты - с востока, представляя собой вытянутый в субширотном направлении платообразный водораздел с очень пологими, слабо изрезанными склонами, наклоненными к долинам рек.

Согласно постановления акимата Северо-Казахстанской области «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Северо-Казахстанской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» исследуемый объект не входит в водоохранную полосу водного объекта, но расположен в водоохранной зоне, до начала проведения работ будет учтен п.1, статьи 126 Водного кодекса РК.

Гидрогеология.

На исследуемом участке отсутствуют месторождения подземных вод.

3.7. Недра

Проектные потери полезного ископаемого определены исходя из границ проектируемых участков, горно-геологических условий залегания полезной толщи и системы разработок.

Проектные потери полезного ископаемого рассматриваются в соответствии с «Отраслевой инструкцией по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче».

Общекарьерные потери

К общекарьерным потерям отнесены запасы, оставляемые под съездом и запасы, оставляемые в целике под откосом и предохранительной бермой, т.к. подсчет запасов

произведен под углом 30^0 , т.е. с учетом разности бортов, то потери под съездами, в целиках и предохранительных бермах исключены.

Потери должны удовлетворять «Отраслевой инструкции по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче», которой допускается разработка месторождения при потерях не более 10% без пересчета запасов полезного ископаемого.

3.8. Почвенный покров исследуемого района

По почвенно-географическому районированию исследуемая территория относится к подзоне обыкновенных среднегумусных черноземов. Большинство местных черноземов в той или иной степени солонцеватые. Встречаются карбонатные и карбонатно-солонцеватые черноземы. Среди черноземов очень широко распространены лугово-черноземные почвы, которые, как и черноземы, часто бывают солонцеватыми.

Почвенный покров сформировался в условиях резко континентального климата, который отличается высокой сухостью и резкой сменой температурных условий. В зимний период температура воздуха может опускаться до -40^0C и ниже. В условиях невысокого снежного покрова это способствует глубокому промерзанию почв (до 1,5-2,0 м) и накладывает свои особенности на процессы почвообразования. Максимальное выпадение годовых осадков приходится на июнь-июль месяцы. Для территории объекта характерна высокая ветровая активность, что является одной из причин интенсивного развития процессов дефляции почв.

3.9. Растительный покров исследуемого района

Естественный растительный покров Северо-Казахстанской области изменяется в соответствии с широтной географической зональностью, чему способствует равнинность территории, обуславливающая закономерное размещение климатических условий. Кроме климатических, большое влияние на размещение типов растительного покрова оказывают местные особенности природы: мезо- и микрорельеф, состав материнских пород, гидрологический режим почв и т.д.

По растительному покрову территория располагается в пределах двух природных зон: лесостепной и степной. На лугах растут вязил, мышиный горошек, лютик, вероника, кукушкины слезы, лук, подмаренник; из злаков – мятлик, пырей, аржанец, костер и др.; из кустарников – паслен, таволга, шиповник, смородина, ивы, по илистым берегам – ежевика, реже встречаются кусты черемухи, боярышника, крушины.

По берегам озер, болот растут камыш, осока и пр. В степи растут лапчатка, ветреница, морковник, колокольчики, клубника; в березовых колках – саранки, костянка.

Древесная растительность на территории района размещена в виде отдельных рощ, называемых «колками», занимающих небольшие понижения площадью в несколько гектаров. Преобладающей породой в колках является береза, кое-где с примесью осины и тала. В более увлажненных или заболоченных местах нередко довольно крупные заросли ивы.

Согласно письма РГУ «Северо-Казахстанской областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (приложение б) рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует.

3.10. Животный мир исследуемого района

Животный мир Северо-Казахстанской области насчитывает 55 видов млекопитающих, 180 видов птиц и 30 видов рыб. Четко прослеживается тесная связь животного мира с определенными типами почв и растительностью. Поскольку, большую часть области занимают разнотравно-злаковые степи, основное ядро населения животных образуют: лугово-

степные зеленоядные виды, питающиеся преимущественно разнотравьем и широколиственными злаками; прямокрылые насекомые; полевки, суслики, степные сурки.

Из птиц наиболее многочисленны полевые жаворонки, кулики. Все они питаются смешанной пищей и в большом количестве поедают семена и побеги растений. С обилием массовых зеленоядных насекомых и грызунов связана довольно высокая численность хищников, среди которых наиболее обычны лисица, степной хорек, луговые и степные луны, пустельга обыкновенная, обыкновенный канюк.

В водоемах водятся щука, карась, окунь, ерш, язь и др.

К промысловым видам диких животных и птиц в Северо-Казахстанской относятся:

- Млекопитающие – лось, марал, асканийский олень, сибирская косуля, кабан, рысь, лисица, корсак, енотовидная собака, ласка, горностай, степной хорек, барсук, обыкновенная белка, байбак или степной сурок, ондатра или мускусная крыса, заяц-русак, заяц-беляк.

- Птицы – все виды гусей, все виды уток, белая куропатка, тетерев, глухарь, серая куропатка, лысуха, перепел, кулик, голубь.

Согласно письма РГУ «Северо-Казахстанской областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (приложение 6) на рассматриваемой территории гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК отсутствуют.

3.11. Исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непеременимое условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в Республике Казахстан является нравственным долгом для всех юридических и физических лиц и определяется Законом РК № 288-VI ЗРК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Ответственность за сохранность памятников предусмотрена в административном праве, и в Законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Согласно письма на исследуемой территории памятников историко-культурного наследия не выявлено.

3.12. Социально-экономические условия исследуемого района

В административном отношении исследуемый объект расположен в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.

Основные социально-экономические условия Айыртауского района

Образование

В районе функционирует 31 средняя общеобразовательная школа, в том числе одна с казахским языком обучения и интернат. Также есть 2 учреждения профессионального образования и 1 школа-интернат дошкольное образование представлено: 1 мини-центр на 47 детей до 6 лет (покрытие 100 %). В Саумалколе в 2019 году капитально отремонтировали три школы, включая Саумалкольскую казахскую среднюю школу (400 учащихся), а также школу № 1 - заменили окна, двери, обновили актовый зал, столовую и учительские помещения. Объёмы вложений - десятки миллионов тенге. В 2022–2024 гг. Проекты реализованы по капитальному ремонту: колледжа «Зейнеп» в селе Лобаново, клубов в селе Арыкбалык — усилия в рамках программы сельских "Келешек мектептері". Район обслуживается центральной районной больницей, 3 фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и 11 сельскими врачебными В декабре 2023 года в селе Лобаново открыта новая врачебная амбулатория стоимостью ~286 млн тенге, с врачом общей практики, прививочной медсестрой, соцработником и детским обслуживанием. Продолжаются кадровые проблемы, такие как нехватка педиатров из-за текущей нехватки специалистов в стране. В 2023 году начато строительство водопровода длиной 27,5 км в селе Шалкар (Лобановский округ). В селах Янко, Бирлестик и Аканбурлук установлены модульные системы очистки питьевой воды (500 л/час).

В районе действуют 74 библиотеки, 2 дома культуры, 2 стадиона и 42 спортивных зала. В Саумалколе есть 4 средние школы и 2 неполные школы; школа № 2 уникальна архитектурно и комфортом обучения.

Сфера	Объекты и показания
Здравоохранение	1 районная больница, 3 ФАП, 11 амбулаторий
Образование	31 школа, 1 интернат, 2 профучилища
Дошкольное	1 мини-центр (47 детей)
Дороги и транспорт	Ремонт дорог и автобусные маршруты
Культура и спорт	Библиотеки, ДК, спортзалы и стадионы

4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящем проекте дана качественная и количественная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

Анализ воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности показывает, что значительного ухудшения состояния природной среды не прогнозируется. Анализ намечаемой деятельности показал, что выбросы загрязняющих веществ не создают на границах санитарно-защитной и жилой зон концентраций, превышающих предельно-допустимые нормы. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусмотрен. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует. Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров. Осуществление намечаемой деятельности не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности.

В зоне влияния намечаемой деятельности зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п. отсутствуют. Ближайший населенный пункт расположен в не значительном удалении от территории намечаемой деятельности (500 м).

В районе расположения исследуемого участка отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций. Исследуемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Также на территории отсутствуют объекты историко-культурного наследия. Редких видов деревьев и растений, животных, занесенных в Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию при эксплуатации объекта, не выявлено.

Территория осуществления намечаемой деятельности выбрана с учетом логистических ресурсов ТОО «Июнь 17» (ЛЭП, дорожная развязка, наличие потребителей и т.п.).

Реализация намечаемой деятельности не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.

В случае отказа от намечаемой деятельности изменений в окружающей среде района расположения объекта не прогнозируется. На исследуемой территории будут происходить естественные природные процессы в экосистеме рассматриваемой территории, а также антропогенные факторы, возникающие при эксплуатации.

5. ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Площадь земельного участка, выделенного для добычи составляет 24 га. Кадастровые номера 01-011-037-766, 01-011-037-767, 01-011-037-768, 01-011-037-769. Акты на земельный участок выданы 3.10.2022 года. Целевое назначение участка добыча гранита. Предполагаемые сроки использования до 31 декабря 2029 года.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Технологические и архитектурно-инженерные решения

Технологические решения.

Снятие ПРС будет происходить по следующей схеме: бульдозер будет перемещать ПРС в бурты на расстояние 15-20 м, откуда погрузчиком будет грузиться в автосамосвал и вывозиться на склад ПРС. Объем ПРС, подлежащего снятию, составляет 9000 м³ в год. Оработку пород вскрыши предполагается осуществлять при помощи экскаватора. Порода будет грузиться в автосамосвал и вывозиться на внешний отвал вскрыши. Объем вскрышных пород, подлежащих снятию, составляет 6000 м³ в год. Для создания нормальных условий при выемке полезного ископаемого предполагается опережение вскрышных работ перед буровыми. После проведения вскрышных работ будет выполняться бурение скважин для проведения взрывных работ полезного ископаемого. Взрывные работы будут проводиться сторонней специализированной организацией по договору. Выемка полезного ископаемого будет производиться экскаватором. Полезное ископаемое будет грузиться в автосамосвал и вывозиться на самоходную дробильно-сортировочную установку. Объем добычи полезного ископаемого составляет 500000 м³ в год. Разгрузка ПРС на складе будет производиться на открытой площадке шириной 20 м, длиной 84 м. Высота разгрузки – 2,0 м. Планировочные работы на складе ПРС будут производиться бульдозером. Склад ПРС высотой 6 метров, площадью 1680 м². Разгрузка вскрыши на отвале будет производиться на открытой площадке шириной 20 м, длиной 58 м. Высота разгрузки – 2,0 м. Планировочные работы на отвале будут производиться бульдозером. Отвал высотой 6 метров, площадью 1160 м². Дальнейшее дробление полезного ископаемого предполагается осуществлять на самоходной дробильно-сортировочной установке. Загрузка полезного ископаемого в ДСУ будет осуществляться при помощи погрузчика, затем поступает на дробление, после по ленточному транспортеру поступает на грохот, где происходит разделение на следующие фракции: 0-5 мм (отсев), 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм после чего грузятся погрузчиком в автотранспорт и доставляются потребителю. Годовой оборот дробимого минерального сырья составляет 500000 м³. Заправка различными горюче-смазочными материалами горного и другого оборудования будет осуществляться на рабочих местах с помощью специализированных заправочных агрегатов. Для бесперебойного режима работы на предприятии и освещения в вечернее время, предусмотрена стационарная дизельная установка, работающая на дизельном топливе. Для рабочих предусмотрен бытовой вагончик, отопление электрическое. Также предусмотрена специализированная площадка для ремонта горнотранспортного и вспомогательного оборудования. Других зданий и сооружений на территории предприятия нет. В атмосферу при проведении работ, связанных с перемещением пород, будет неорганизованно выделяться *пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%*. Предположительный срок начала работ на месторождении – сентябрь 2025 года. После завершения добычных работ предусмотрены работы по эксплуатации и ликвидации месторождения ориентировочно до конца 2029 года.

Наружное водоснабжение.

Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из водопроводных сетей населенного пункта Орлиногорское, до начала деятельности будет заключен договор водоснабжения. Сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники исключается.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение будет обеспечиваться за счет привозной питьевой воды. Предполагаемый объем воды на хозяйственно-бытовые нужды в период эксплуатации – 52,0 м³/год. Технологическое водоснабжение (гидрообеспыливание) предполагается привозное. Предполагаемый расход воды на технологическое водоснабжение орошение дорог составит 351,3 м³/год.

Наружное электроснабжение.

Категория надежности электроснабжения – III. Точка подключения: РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ № 1. Проектом предусмотрено: монтаж автоматического выключателя на 800А в РУ-0,4кВ КТП-1000-6/0,4кВ №1; прокладка кабельных линий 0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ № 1 до ШУ, выполненных 2-ми пофазно соединенными кабелями типа ВВГнг в трубе в траншее; установка светодиодных прожекторов на кабине управления. Управление освещением предусмотрено в ручном режиме от автоматического выключателя установленного в кабине управления.

6.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах

Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах отсутствует.

6.3. Организация строительства

Строительные работы на месторождении не предусматриваются.

7. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Земельный участок, на котором предполагается осуществление намечаемой деятельности свободен от застройки, существующих строений и сооружений, в связи с чем, проведение работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений и оборудования не планируется.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

8.1. Оценка ожидаемого воздействия на атмосферный воздух

8.1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

Снятие ПРС(ист. 6001/001) будет происходить по следующей схеме: бульдозер будет перемещать ПРС(ист. 6001/002) в бурты на расстояние 15-20 м, откуда погрузчиком будет грузиться в автосамосвал и вывозиться на склад ПРС(ист. 6001/003). Объем ПРС, подлежащего снятию, составляет 9000 м³ в год. Отработку пород вскрыши(6001/004) предполагается осуществлять при помощи экскаватора. Порода будет грузиться в автосамосвал(ист. 6001/005) и вывозиться на внешний отвал вскрыши. Объем вскрышных пород, подлежащих снятию, составляет 6000 м³ в год. Для создания нормальных условий при выемке полезного

ископаемого предполагается опережение вскрышных работ перед буровыми. Предварительное рыхление горной массы, производится бульдозером(ист. 6001/006). После проведения вскрышных работ будет выполняться бурение скважин для проведения взрывных работ(ист. 6010) полезного ископаемого. Взрывные работы будут проводится сторонней специализированной организацией по договору. Выемка полезного ископаемого будет производиться экскаватором(ист. 6001/007). Полезное ископаемое будет грузиться в автосамосвал(ист. 6001/008) и вывозиться на самоходную дробильно-сортировочную установку. Объем добычи полезного ископаемого составляет 500000 м³ в год. Разгрузка ПРС(ист. 6002/001) на складе будет производиться на открытой площадке шириной 20 м, длиной 84 м. Высота разгрузки – 2,0 м. Планировочные работы на складе ПРС будут производиться бульдозером. Склад ПРС высотой 6 метров, площадью 1680 м². Разгрузка вскрыши на отвале будет производиться на открытой площадке шириной 20 м, длиной 58 м. Высота разгрузки – 2,0 м. Планировочные работы на отвале будут производиться бульдозером(ист. 6002/002). Отвал высотой 6 метров, площадью 1160 м². Дальнейшее дробление полезного ископаемого предполагается осуществлять на самоходной дробильно-сортировочной установке(ист. 0001/001). Загрузка полезного ископаемого в ДСУ будет осуществляться при помощи погрузчика(ист. 6005/002), затем поступает на дробление, после по ленточному транспортеру(ист. 6004/003) поступает на грохот, где происходит разделение на следующие фракции: 0-5 мм (отсев), 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм после чего грузятся погрузчиком(ист. 6006/002) в автотранспорт и доставляются потребителю. Годовой оборот дробимого минерального сырья составляет 500000 м³. Заправка различными горюче-смазочными материалами горного и другого оборудования будет осуществляться на рабочих местах с помощью специализированных заправочных агрегатов. Для бесперебойного режима работы на предприятии и освещения в вечернее время, предусмотрена стационарная дизельная установка, работающая на дизельном топливе. Для рабочих предусмотрен бытовой вагончик, отопление электрическое. Также предусмотрена специализированная площадка для ремонта горнотранспортного и вспомогательного оборудования. Других зданий и сооружений на территории предприятия нет.

Пылеулавливающее оборудование.

Пылеулавливающее и газоочистное оборудование на источниках выбросов загрязняющих веществ отсутствует. В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение складов и дорог. Эффективность пылеподавления составит – 85 %.

Залповые и аварийные выбросы.

Условия работы и технологические процессы, применяемые при эксплуатации месторождения не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ представлен в таблице 8.1.1.1. Перечень групп веществ, обладающих эффектом суммации представлен в таблице 8.1.1.2. Выбросы от двигателей передвижных источников (г/сек, т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 8.1.1.3.

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Таблица 8.1.1.2

Таблица групп суммаций на существующее положение

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

Номер группы сумма- ции	Код загряз- няющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301	Азота (IV) диоксид (4)
	0330	Сера диоксид (516)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

Код загр. веще- ства	Н а и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.2	0.04		2	0.8104	6.7456	785.3238	168.64
0304	Азот (II) оксид (6)	0.4	0.06		3	0.13169	1.09616	18.2693	18.2693333
0328	Углерод (583)	0.15	0.05		3	0.0528	0.272	5.44	5.44
0330	Сера диоксид (516)	0.5	0.05		3	0.127	0.68	13.6	13.6
0337	Углерод оксид (584)	5	3		4	0.654	8.816	2.6384	2.93866667
0703	Бенз/а/пирен (54)		0.000001		1	0.0000013	0.0000075	30.7329	7.5
1325	Формальдегид (609)	0.05	0.01		2	0.0127	0.068	12.0854	6.8
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0.306	1.632	1.554	1.632
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		3	1.688161	99.92781	999.2781	999.2781
	В С Е Г О:					3.7827523	119.2375775	1868.9	1224.0981

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 8.1.1.3

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

Про- изв одс- тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ- ника выбро- са	Высо- та источ- ника выбро- са, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли- чест- во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го кон- /длина, ш площадь источни-
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Самоходная дробильная установка	1		Дымовая труба	0001	6	0.15	3.6	0.0636174		0	0	
001		Снятие ПРС (бульдозер)	1		Пылящая поверхность	6001	3					0	0	20
		Погрузка ПРС (Погрузчик)	1											
		Транспортировка ПРС (автосамосвал)	1											
		Выемка вскрыши (экскаватор)	1											
		Транспортировка вскрыши (автосамосвал)	1											

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Рыхление ПИ (бульдозер)	1		Пылящая поверхность	6002	4					0	0	10
		Выемка ПИ (экскаватор)	1											
		Транспортировка ПИ (автосамосвал)	1											
		Разгрузка ПРС	1											
001		Формирование склада ПРС (бульдозер)	1		Пылящая поверхность	6003	3					0	0	10
		Статическое хранение	1											
		Разгрузка вскрыши	1											
		Формирование отвала (бульдозер)	1											
001		Статическое хранение	1		Пылящая поверхность	6004	4					0	0	3
		Приемный бункер	1											
		Самоходная дробильная установка	1											
		Ленточный транспортер	1											

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.094185		1.036385	2025
10					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.08645		0.893085	2025
2					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.0407		2.15584	2025

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Склад щебня фракции 0-5 мм (отсев Погрузка щебня (погрузчик) Транспортировка отсева (автосамосвал)	1 1 1		Пылящая поверхность	6005	5					0	0	10
001		Склад щебня фракции 5-20 мм Погрузка щебня (погрузчик) Транспортировка щебня (автосамосвал)	1 1 1		Пылящая поверхность	6006	5					0	0	10
001		Склад щебня фракции 20-40 мм Погрузка щебня (погрузчик) Транспортировка щебня (автосамосвал)	1 1 1		Пылящая поверхность	6007	5					0	0	10

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Склад щебня фракции 0-5 мм (отсев Погрузка щебня (погрузчик) Транспортировка отсева (автосамосвал)	1 1 1		Пылящая поверхность	6005	5					0	0	10
001		Склад щебня фракции 5-20 мм Погрузка щебня (погрузчик) Транспортировка щебня (автосамосвал)	1 1 1		Пылящая поверхность	6006	5					0	0	10
001		Склад щебня фракции 20-40 мм Погрузка щебня (погрузчик) Транспортировка щебня (автосамосвал)	1 1 1		Пылящая поверхность	6007	5					0	0	10

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.82364		67.5714	2025
10					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.192173		12.801	2025
10					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.134585		6.0715	2025

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		автосамосвал)												
001		Склад щебня фракции 40-70 мм	1		Пылящая поверхность	6008	5					0	0	10
		Погрузка щебня (погрузчик)	1											
		Погрузка щебня (погрузчик)	1											
001		Буровые работы	1		Пылящая поверхность	6009	3					0	0	10
001		Взрывные работы	1		Пылящая поверхность	6010	5					0	0	20

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.11999		5.451	2025
10					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.003718		0.14722	2025
20					0301	Азота (IV) диоксид (4)			2.3936	2025
					0304	Азот (II) оксид (6)			0.38896	2025
					0337	Углерод оксид (584)			5.28	2025
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль			2.304	2025

8.1.2. Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации определено расчетным путем по действующим методическим документам (приложения 4) на основании исходных данных, представленных предприятием.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами производился на ЭВМ по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе ПК «ЭРА» v 2.0. Программный комплекс «ЭРА» предназначен для расчета полей концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, в приземном слое атмосферы с целью установления предельно допустимых выбросов.

Согласно п. 5.21. приложения № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», п. 5.58. приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий»:

- период эксплуатации: из 4 выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения, расчет приземных концентраций требуется для всех веществ.

Размер основного расчетного прямоугольника определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 1600*1600 м; шаг сетки основного прямоугольника по осям X и Y принят 160 метров.

С учетом режима и интенсивности работ выбран максимальный период расчета. Так как численность населения прилегающих к объекту населенных пунктов (п. Горное) составляет менее 200 человек, расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (таблица 4.2.1), с учетом местных метеорологических характеристик (СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология») и коэффициентов, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы на период эксплуатации проведены в расчетном прямоугольнике; на границе санитарно-защитной зоны – 100 м и на границе жилой зоны.

Расчет рассеивания, с картографическим материалом, по требующим расчета загрязняющим веществам представлен в приложении 10.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы приведен в таблице 8.1.2.1.

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Таблица 8.1.2.1

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существующее положение З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :									
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.19209/0.03842	0.84761/0.16952	-472/414	-10/-109	0001	100	100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"
0304	Азот (II) оксид (6)		0.48318/0.19327		-10/-109	0001		100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"
0328	Углерод (583)	0.05959/0.00894	0.60713/0.09107	-472/414	-10/-109	0001	100	100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"
0330	Сера диоксид (516)		0.35859/0.1793		-10/-109	0001		100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"
0337	Углерод оксид (584)		0.18466/0.92331		-10/-109	0001		100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"
0703	Бенз/а/пирен (54)		0.22422/2.2e-6		-10/-109	0001		100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"
1325	Формальдегид (609)		0.35859/0.01793		-10/-109	0001		100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на		0.43201/0.43201		-10/-109	0001		100	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Таблица 8.1.2.1

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2908	С); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.17829/0.05349	0.94202/0.28261	-472/414	-10/-109	6005	49	49.3	Месторождение гранитов " Джаман-Сопка"
						6001	11.5	11.4	Месторождение гранитов " Джаман-Сопка"
						6006	11.4	11.5	Месторождение гранитов " Джаман-Сопка"
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия									
31 0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.20413	0.90074	-472/414	-10/-109	0001	100	100	Месторождение гранитов " Джаман-Сопка"
0330	Сера диоксид (516)								
Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК									

Расчетные величины приземных концентраций вредных веществ приведены в таблице 8.1.2.2.

Таблица 8.1.2.2

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с ПДК

Город :057 СевКаз обл..
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".
Вар.расч. :1 существующее положение (2025 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ
<				
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.7651	0.8476	0.1920
0304	Азот (II) оксид (6)	0.4708	0.4831	0.0445
0328	Углерод (583)	1.4528	0.6071	0.0595
0330	Сера диоксид (516)	0.3494	0.3585	0.0330
0337	Углерод оксид (584)	0.1799	0.1846	0.0170
0703	Бенз/а/пирен (54)	0.5365	0.2242	0.0220
1325	Формальдегид (609)	0.3494	0.3585	0.0330
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0.4210	0.4320	0.0398
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного	0.8300	0.9420	0.1782
31	0301 + 0330	0.8131	0.9007	0.2041

Анализируя состояние окружающей природной среды под воздействием выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации месторождения констатируем ситуацию, что на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на границе близлежащей к производственному объекту жилой зоны (п. Горное), при одновременной работе всех источников загрязнения предприятия, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ и групп суммаций не превышают 1 ПДК, т.е. нормативное качество воздуха обеспечивается.

8.1.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы и в целом по предприятию.

Анализ результатов расчетов рассеивания на период эксплуатации месторождения ТОО «Июнь 17» показал, что на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на границе близлежащей к территории предприятия жилой зоны нет превышения ПДК загрязняющих веществ, следовательно, величины выбросов загрязняющих веществ (г/с, т/год) для всех источников, выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферный воздух предложены в качестве нормативов допустимых выбросов.

Перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов допустимых выбросов (НДВ) для источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведен в таблице 8.1.3.1.

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Таблица 8.1.3.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2025 год		на 2025-2029 год		П Д В		год дос- тиже ния ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества	выб- роса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0301) Азота (IV) диоксид (4)								
Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.8104	4.352	0.8104	4.352	0.8104	4.352	2029
(0304) Азот (II) оксид (6)								
Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.13169	0.7072	0.13169	0.7072	0.13169	0.7072	2029
(0328) Углерод (583)								
Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.0528	0.272	0.0528	0.272	0.0528	0.272	2029
(0330) Сера диоксид (516)								
Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.127	0.68	0.127	0.68	0.127	0.68	2029
(0337) Углерод оксид (584)								
Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.654	3.536	0.654	3.536	0.654	3.536	2029
(0703) Бенз/а/пирен (54)								
Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.0000013	0.0000075	0.0000013	0.0000075	0.0000013	0.0000075	2029
(1325) Формальдегид (609)								
Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.0127	0.068	0.0127	0.068	0.0127	0.068	2029

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Таблица 8.1.3.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	0001	0.306	1.632	0.306	1.632	0.306	1.632	2029
Итого по организованным источникам:		2.0945913	11.2472075	2.0945913	11.2472075	2.0945913	11.2472075	
Неорганизованные источники								
(0301) Азота (IV) диоксид (4) Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	6010		2.3936		2.3936		2.3936	2029
(0304) Азот (II) оксид (6) Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	6010		0.38896		0.38896		0.38896	2029
(0337) Углерод оксид (584) Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	6010		5.28		5.28		5.28	2029
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(494) Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	6001	0.19272	1.49638	0.19272	1.49638	0.19272	1.49638	2029
	6002	0.094185	1.036385	0.094185	1.036385	0.094185	1.036385	2029
	6003	0.08645	0.893085	0.08645	0.893085	0.08645	0.893085	2029
	6004	0.0407	2.15584	0.0407	2.15584	0.0407	2.15584	2029
	6005	0.82364	67.5714	0.82364	67.5714	0.82364	67.5714	2029
	6006	0.192173	12.801	0.192173	12.801	0.192173	12.801	2029
	6007	0.134585	6.0715	0.134585	6.0715	0.134585	6.0715	2029
	6008	0.11999	5.451	0.11999	5.451	0.11999	5.451	2029
	6009	0.003718	0.14722	0.003718	0.14722	0.003718	0.14722	2029
	6010	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2029
Итого по неорганизованным источникам:		1.688161	107.99037	1.688161	107.99037	1.688161	107.99037	
Всего по предприятию:		3.7827523	119.2375775	3.7827523	119.2375775	3.7827523	119.2375775	

8.1.4. Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на период эксплуатации.

В целях предупреждения загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации месторождения, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Тщательное соблюдение проектных решений.
- Проведение своевременных профилактических и ремонтных работ.
- Герметизация технологического оборудования и конструкций.
- Своевременный вывоз отходов с территории объекта.
- Гидроорошение дорог и складов, подъездных дорог, отвалов, складов ПРС и внутриплощадочные и внутрикарьерные дороги.
- Организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта.

При соблюдении всех решений принятых в проекте и всех предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации исследуемого объекта не ожидается.

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях подразумевает кратковременное сокращение производственных работ при сильных инверсиях температуры, штиле, тумане, пыльных бурях, влекущих за собой резкое увеличение загрязнения атмосферы.

При неблагоприятных метеорологических условиях, в кратковременные периоды загрязнения атмосферы опасного для здоровья населения, предприятия обеспечивают снижение выбросов вредных веществ, вплоть до частичной или полной остановки работы предприятия.

Необходимость разработки мероприятий при НМУ обосновывается территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу природной среды. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится прогнозирование НМУ или планируется прогнозирование.

Для месторождения гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области ТОО «Июнь 17» разработка мероприятий по регулированию выбросов при НМУ не требуется.

8.1.5. Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна

Согласно Экологическому Кодексу РК (глава 13, ст. 182) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль – система мер, осуществляемых природопользователем, для наблюдения за изменениями окружающей среды под влиянием хозяйственной деятельности предприятия и направлена на соблюдение нормативов по охране окружающей среды и соблюдению экологических требований.

Программа производственного экологического контроля ориентирована на организацию наблюдений, сбор данных, проведения анализа, оценки воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия данного вида деятельности на окружающую среду.

Основным направлением «Программы производственного экологического контроля» является обеспечение достоверной информацией о воздействии деятельности предприятия на окружающую среду, возможных изменениях воздействия и неблагоприятных или опасных ситуациях.

Осуществление производственного экологического контроля является обязательным условием специального природопользования. Одним из элементов производственного экологического контроля является производственный мониторинг, выполняемый для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Производственный контроль должен осуществляться на источниках выбросов, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. Для таких организованных источников контроль рекомендуется проводить инструментальным или инструментально-лабораторным методом, с проведением прямых инструментальных замеров выбросов. Для неорганизованных источников – расчетный метод.

Оперативная информация, полученная и обобщенная специалистами охраны окружающей среды в виде табличных данных, сопровождаемых пояснительным текстом, должна предоставляться ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках приведен в таблице 8.1.5.1.

На месторождении производственный экологический контроль будет осуществляться расчетным методом, т.е. будет проводиться операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса). Операционный мониторинг представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на наблюдение за физическими и химическими параметрами технологического процесса, за состоянием работы оборудования и техники, а также за расходом сырья для подтверждения того, что показатели производственной деятельности находятся в диапазоне, который считается целесообразным для надлежащей проектной эксплуатации. Кроме того, мониторинг важен для гарантии предотвращения и минимизации перебоев в производственном процессе и их воздействии на окружающую среду в любой ситуации.

ЭРА v2.0 ТОО "Компания Агропромпроект"

Таблица 8.1.5.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)
на существующее положение

СевКаз обл., ТОО "Июнь-17"

N источника, N контрольной точки	Производство, цех, участок /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутк	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (583) Сера диоксид (516) Углерод оксид (584) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			0.8104	12738.653		
6001	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0.19272			
6002	Месторождение гранитов "Джаман-Сопка"	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			0.094185			
6003	Месторождение гранитов	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент,			0.08645			

8.1.6. Характеристика санитарно-защитной зоны

Для предприятия с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) включающая в себя зону загрязнения. Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохраных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха.

Жилые объекты в санитарно-защитную зону предприятия не входят. Территория месторождения не располагается в границах санитарно-защитных зон и границах санитарных разрывов объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (СТО и др. производственные объекты). Также вблизи территории отсутствуют автозаправочные станции (более 2500 м) и кладбища (более 10000 м), вновь строящиеся жилые застройки, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

8.1.7. Общие выводы

Технологические процессы, которые будут применяться при эксплуатации месторождения окажут определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха непосредственно на территории размещения объекта. Как показывает, проведенный в проекте, анализ намечаемой деятельности, выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха не окажут вредного воздействия на санитарно-защитную и селитебную зоны.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период эксплуатации месторождения относятся к локальному типу загрязнения. Продолжительность воздействия выбросов от исследуемого объекта будет постоянной в период эксплуатации. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Соблюдение принятых проектных решений позволит исключить негативное влияние на здоровье людей и изменение фоновых концентраций загрязняющих веществ.

8.2. Оценка ожидаемого воздействия на воды

8.2.1. Водопотребление и водоотведение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение будет обеспечиваться за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводу, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 209 от 16.03.2015 года.

Потребность в хозяйственно-питьевой воде на период его эксплуатации приведена в таблице 8.2.1.1.

Таблица 8.2.1.1

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Норма	Кол-во дней	м ³ /год
--------------	----------	--------	-------	-------------	---------------------

Период эксплуатации	м ³	8 чел.	0,025 м ³ /сутки*	260	52,0
---------------------	----------------	--------	---------------------------------	-----	------

Примечание: *Нормы расхода воды приняты согласно СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

Техническое водоснабжение.

Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из водопроводных сетей населенного пункта Орлиногорское, до начала деятельности будет заключен договор водоснабжения. Сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники исключаются.

Технологическое водоснабжение (гидрообеспыливание) предполагается привозное. Предполагаемый расход воды на технологическое водоснабжение орошение дорог составит 351,3 м³/год.

Канализационная система на территории месторождения отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в выгреб надворного туалета. По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией. Производственные стоки на объекте отсутствуют. Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные и подземные водные объекты, предприятие не имеет.

8.2.2. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды. Непосредственно на прилегающей к территории месторождения какие-либо водные объекты отсутствуют. Ближайший водный источник, озеро Жаманколь, от исследуемого объекта расположен на расстоянии более 140 м на северо-восток.

Водоохранная зона устанавливается как для объекта с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе. Ширина водоохранной полосы определена с учетом крутизны прилегающих склонов и состава угодий. На всем протяжении реки рельеф неоднороден: от нулевого уклона на равнинных участках до уклона более 3° на участках мелкосопочника.

В пределах водоохранной зоны определяются границы и кадастровые номера всех собственников земельных участков и землепользователей, сельскохозяйственные угодья и другие объекты: постройки, дороги, автодороги, болота, кустарники, нарушенные угодья, карьеры и другие.

Участок месторождения на северо-востоке ограничивается озером Жаманколь – 140 метров. Водоохранная зона и полоса, согласно постановлению акимата Северо-Казахстанской области от «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Северо-Казахстанской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» не установлена. Согласно Водного кодекса РК исследуемый объект не входит в водоохранную полосу водного объекта, но расположен в водоохранной зоне, до начала проведения работ будет учтен п.1, статьи 126 Водного кодекса РК, а так же при проведении работ на территории водоохранной зоны будут соблюдены требования статьи 223 Кодекса.

Подземные воды. На исследуемом участке отсутствуют месторождения подземных вод.

8.2.3. Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы в период эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть следующие технические и организационные мероприятия:

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

- устройство защитной гидроизоляции стен и днищ сооружений;
- строгое соблюдение технологического регламента работы сооружений и оборудования;
- своевременное устранение аварийных ситуаций;
- поддержание в полной технической исправности технологического оборудования и трубопроводов;
- организация контроля за герметизацией всех трубопроводов;
- организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при его эксплуатации.

8.2.4. Методы и средства контроля за состоянием водных объектов

Организация экологического мониторинга поверхностных и подземных вод проектом не предусматривается.

8.2.5. Общие выводы

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

При реализации указанного проекта и выполнении предложенных мероприятий по охране поверхностных и подземных водных ресурсов ущерба водным источникам от объекта не ожидается.

8.3. Оценка ожидаемого воздействия на недра

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- Необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определенной долей условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам.
- Инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.
- Разная по времени динамика формирования компонентов полихронности. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.
- Низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенно изменяющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Выводы. При проведении работ, предусмотренных при эксплуатации объекта каких-либо нарушений геологической среды не ожидается. Работы на объекте планируется проводить в пределах контуров земельного участка ТОО «Июнь 17». Технологические процессы в период эксплуатации месторождения не выходят за пределы территории предприятия, что исключает какое-либо негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

8.4. Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы

8.4.1. Условия землепользования

Участок располагается на значительном удалении от жилых застроек. Строений и лесонасаждений, подлежащих сносу или вырубке, на отведенной территории нет.

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты (земляные работы, движение автотранспорта и пр.).

Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что будет контролироваться режим землепользования и не допущения производства каких-либо работ за пределами установленных границ земельного участка.

8.4.2. Мероприятия по снижению воздействия на земельные ресурсы и почвы

Согласно статьи 238 Экологического кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв.

При эксплуатации объекта, с целью снижения негативного воздействия на почвенный покров необходимо:

- содержать занимаемый земельный участок в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;
- после завершения добычи выполнить на территории объекта планировочные работы, ликвидацию ненужных выемок и насыпей, организовать уборку мусора и благоустройство земельного участка;
- обеспечить защиту земель от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;
- обеспечить защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, не допускать их распространение, зарастание сорняками, кустарником и мелколесьем, а также не допускать другие виды ухудшения состояния земель;
- обеспечить складирование отходов производства и потребления в специально-отведенных местах, с последующим вывозом согласно заключаемых договоров.

8.4.3. Методы и средства контроля за состоянием земельных ресурсов и почв

Организация мониторинга за состоянием земельных ресурсов и почв при реализации проектных решений не предусматривается.

8.4.4. Общие выводы

При оценке ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение земельных ресурсов и почв не ожидается. Загрязнение почвенного покрова отходами производства также не ожидается, в виду того, что отходы будут строго складироваться в специальных контейнерах, с недопущением разброса мусора по территории участка.

При эксплуатации месторождения значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.

8.5. Оценка ожидаемых физических воздействий на окружающую среду

К физическим факторам, действующим на урбанизированных территориях, относятся шум, а также искусственные физические поля (вибрационные, электромагнитные, температурные). Источники шума и искусственных физических полей, с одной стороны, стохастически распределены по всей территории (транспортные магистрали, тепловые и электрические коммуникации и т.п.), а с другой – могут быть сосредоточены на ограниченных по площади участках в пределах городских территорий (крупное промышленное производство, ТЭЦ, телевизионные башни, железнодорожные узлы и др.). В зависимости от этого потенциал воздействия источников шума и физических полей может изменяться в широких пределах и достигать значительных величин.

Физическое загрязнение связано с изменениями физических, температурно-энергетических, волновых и радиационных параметров внешней среды. Различают следующие виды физического загрязнения: тепловое, световое, электромагнитное, шумовое, вибрационное, радиактивное.

Температурное (тепловое) загрязнение. Важным метеозлементом окружающей среды является температура, особенно в сочетании с высокой или очень низкой влажностью и скоростью ветра. Тепловое загрязнение определяется влиянием тепловых полей на окружающую среду. Отрицательное воздействие тепла обнаруживается путем повышения тепловых градиентов, что влечет за собой изменение энергетических процессов в компонентах окружающей среды.

Тепловое загрязнение на территории исследуемого объекта в основном связано с работой теплоэнергетических агрегатов. Выбросы тепла в окружающую среду достаточно быстро рассеиваются на большие пространства и не оказывают существенного влияния на экологическую обстановку прилегающих к исследуемому объекту территорий.

Электромагнитное загрязнение – изменение электромагнитных свойств окружающей среды. Естественными источниками такого загрязнения являются постоянное электрическое и магнитное поля Земли, радиоволны, генерируемые космическими источниками (Солнце, звезды), электрические процессы в атмосфере (разряды молний).

Искусственными источниками являются – высоковольтные линии электропередач, радиопередач, теле- и радиолокационные станции, электротранспорт, трансформаторные подстанции, бытовые электроприборы, компьютеры, СВЧ-печи, сотовые и радиотелефоны, спутниковая радиосвязь и т.п.

В период эксплуатации месторождения воздействие электромагнитных полей на компоненты окружающей среды будет незначительным. На объекте будет применяться

электротехника современного качества, а также современные технологии, обеспеченные средствами защиты от электромагнитного излучения.

Для защиты работающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление и зануление металлических конструкций и электроустановок.

Световое загрязнение – нарушение естественной освещенности среды. Приводит к нарушению ритмов активности живых организмов. Использование на территории объекта современного светового оборудования исключает возможность светового загрязнения.

Для снижения светового воздействия необходимо: отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры и уменьшение до минимального количества освещения в нерабочее время; правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, охранного и прочего освещения; снижение уровня освещенности на участках временного пребывания людей.

Шумовое и вибрационное загрязнение. Шумовое загрязнение – раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Основные источники шума на исследуемом объекте – производственное оборудование и транспорт. Вибрационное загрязнение – возникает в результате работы разных видов транспорта и вибрационного оборудования.

Максимальные уровни шума и вибрации от всего оборудования при работах месторождения не будут превышать предельно допустимых уровней, установленных Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г.

Для борьбы с шумом и вибрационными колебаниями предусматривается ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:

- использование машин и оборудования, имеющих сертификаты соответствия и разрешенных к применению в РК;
- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- поддержание в рабочем состоянии шумогасящих и виброизолирующих устройств основного технологического оборудования.
- применение эластичных амортизаторов, своевременное восстановление (замена) изношенных деталей;
- обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты;
- прохождение работниками, занятыми при эксплуатации объекта, медицинского осмотра;
- сокращение времени пребывания в условиях шума и вибрации.

Радиационное загрязнение – превышение природного радиоактивного уровня среды. Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается в соответствии с Законом Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» и с санитарными правилами № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

На территории предполагаемого месторождения источники радиационного излучения отсутствуют. Значение удельной эффективной активности полезных ископаемых намного ниже допустимых (для материалов I класса удельная эффективная активность Аэфф.м до 370 Бк/кг) и составляет 239 Бк/кг, что позволяет отнести продуктивную толщу по радиационно-гигиенической безопасности к строительным материалам I класса и определяет возможность

ее использования при любых видах гражданского и промышленного строительства без ограничения.

Материалы должны отвечать требованиям гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» и закону РК «О радиационной безопасности населения».

Контроль за содержанием природных радионуклидов в сырьевых материалах (песок, щебень) осуществляет организация-производитель. Значения удельной активности природных радионуклидов и класс опасности должны указываться в сопроводительной документации (паспорте) на каждую партию материалов и изделий.

Специальных мероприятий по радиационной безопасности населения и работающего персонала при работе предприятия не требуется

Выводы. При соблюдении предусмотренных проектных решений при эксплуатации месторождения вредные факторы физического воздействия на окружающую среду исключаются.

8.6. Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан (приложение 6). Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует. Также на территории намечаемой деятельности отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные занесенные в Красную Книгу РК (приложение 6). Согласно ответа РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» участок располагается на территории охотничьих угодий, которые являются средой обитания объектов животного мира, при производстве работ будут учитываться требования статьи 12 и 17 Закона Республики Казахстан «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира».

Для минимизации негативного воздействия на объекты растительного и животного мира необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- не допускать расширения производственной деятельности за пределы отведенного земельного участка;
- строго соблюдать технологию ведения работ по добыче, использовать технику и оборудование с минимальным шумовым уровнем;
- запрещать перемещение автотранспорта вне проезжих мест;
- соблюдать установленные нормы и правила природопользования;
- проводить просветительскую работу экологического содержания в области бережного отношения и сохранения растительного и животного мира;
- проводить озеленение и благоустройство территории предприятия.
- охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов (посадка многолетних трав и кустарников, охрана мест обитания диких животных).

Выводы. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

Так как количество и токсичность выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта будет ниже допустимых нормативов, а сброс в окружающую среду не предусматривается, то дополнительное отрицательное воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние на растительный и животный мир исключается. Программа мониторинга за наблюдением растительного и животного мира не требуется.

8.7. Оценка ожидаемого воздействия на социально-экономическую среду

В административном отношении месторождение гранитов Джаман-Сопка, расположено на территории Айыртауского района, Северо-Казахстанской области.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Виды и объемы образования отходов

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 0,6 т/год;

Лимиты накопления отходов производства и потребления приведены в таблице 9.1.1. Расчет объемов образования отходов приведен в приложении 9.

Таблица 9.1.1

Лимиты накопления отходов производства и потребления

Наименование отходов	Объем накопленных отходов, тонн/год	Лимит накопления, т/год	Лимит захоронения, т/год
Всего	0,6	0,6	0
в т. ч. отходов производства	0	0	0
отходов потребления	0,6	0,6	0
Неопасные отходы			
Твердо-бытовые отходы	0,6	0,6	0
Итого	0,6	0,6	0

9.2. Сведения о классификации отходов. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению или удалению

Классификация отходов принимается согласно приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г. № 314 «Об утверждении Классификатора отходов». В соответствии с Классификатором отходы делятся на опасные и неопасные.

Опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств: взрывоопасность; окислительные свойства; огнеопасность; раздражающее действие; специфическая системная токсичность; острая токсичность; канцерогенность; разъедающее действие; инфекционные свойства; токсичность для деторождения; мутагенность; образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой; сенсбилизация; экотоксичность; способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые

выделяются от первоначальных отходов косвенным образом; стойкие органические загрязнители.

Отходы, не обладающие ни одним из вышеперечисленных свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

В процессе эксплуатации месторождения предполагается образование следующих видов отходов:

Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – представляют собой продукты, образующиеся в процессе жизнедеятельности работников предприятия. Данный вид отходов относится к неопасным.

Техническое обслуживание транспорта работающего на месторождении будет производиться по договору со специализированной организацией.

Накопление, сбор и удаление отходов будет осуществляться с учетом требований Экологического кодекса РК. Требования к управлению отходами также регулируются Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020.

Образующиеся отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться на специально организованных (твердое покрытие, ограждение, защита от воздействия атмосферных осадков и ветра) площадках (раздельный сбор отходов по видам – специальные контейнеры, герметичные емкости; оборудованные площадки и помещения и т.п.).

По мере накопления отходы будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договоров.

При транспортировке отходов производства и потребления не допускается загрязнение окружающей среды в местах их погрузки, перевозки и разгрузки. Количество перевозимых отходов должно соответствовать грузовому объему транспортного средства.

При перевозке твердых отходов транспортное средство должно обеспечиваться защитной пленкой или укрывным материалом.

9.3. Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду

Для снижения возможного негативного воздействия отходов, образующихся при эксплуатации месторождения, предполагается осуществить следующие мероприятия природоохранного назначения:

- Предусмотреть раздельный сбор отходов, согласно статьи 320 Экологического кодекса РК.
- организованный сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) отходов в контейнерах на специально-обустроенных площадках;
- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
- организация раздельного сбора отходов с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами.

9.4. Общие выводы

Рассмотрев объект с точки зрения воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, можно сделать вывод, что образующиеся отходы не относятся к

чрезвычайно опасным. В процессе эксплуатации месторождения будут образовываться отходы, которые допускаются к временному хранению (не более 6 месяцев) на территории объекта. Образующиеся отходы относятся к материалам твердых фракций. Все отходы, по мере их накопления будут передаваться специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения согласно договоров.

По масштабам распространения загрязнения, воздействие отходов, образующихся в период эксплуатации, на компоненты природной среды относится к местному типу загрязнения. При условии строгого выполнения принятых проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм влияние отходов на компоненты окружающей среды будет незначительным. Интенсивность воздействия минимальная, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

10. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ И УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

В административном отношении месторождение гранитов Джаман-Сопка, расположено на территории Айыртауского района, Северо-Казахстанской области.

Ближайший населенный пункт – п. Горное, расположен севернее от территории месторождения на расстоянии 500 м. Территория месторождения не располагается в границах санитарно-защитных зон и границах санитарных разрывов объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (СТО и др. производственные объекты). Также вблизи территории отсутствуют автозаправочные станции (более 2500 м) и кладбища (более 10000 м).

Ближайший водный источник, озеро Жаманколь, от исследуемого объекта расположен на расстоянии более 140 м на северо-восток. Согласно Водного кодекса РК исследуемый объект не входит в водоохранную полосу водного объекта, но расположен в водоохранной зоне, до начала проведения работ будет учтен п.1, статьи 126 Водного кодекса РК.

Степень воздействия планируемых работ на атмосферный воздух является незначительной. Основной вклад в выбросы в атмосферу дают источники загрязняющих веществ, связанные с основными технологическими процессами. Вклад остальных источников незначителен. Предприятие не оказывает значительного влияния на качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны, нормативное качество воздуха обеспечивается.

Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из водопроводных сетей населенного пункта Орлиногорское, до начала деятельности будет заключен договор водоснабжения. Сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники исключается.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение будет обеспечиваться за счет привозной питьевой воды. Предполагаемый объем воды на хозяйственно-бытовые нужды в период эксплуатации – 52,0 м³/год. Технологическое водоснабжение (гидрообеспыливание) предполагается привозное. Предполагаемый расход воды на технологическое водоснабжение орошение дорог составит 351,3 м³/год.. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует.

Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров.

На рассматриваемой территории дикие животные, гнездовья птиц и растения, занесенные в Красную книгу РК отсутствуют.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов отсутствуют.

Ввиду незначительности вклада объекта в общее состояние окружающей природной среды существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

11. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Участок располагается на удалении от жилых застроек (п. Горный) – 500 м; водные объекты (оз. Жаманколь) в 140 м.

Территория осуществления намечаемой деятельности выбрана с учетом логистических ресурсов и производственной необходимости (ЛЭП, дорожная развязка, наличие потребителей и т.п.).

При планировании намечаемой деятельности, заказчик, совместно с проектировщиком, провели всесторонний анализ технологий производства, расположения строений, режима работы предприятия и выбрали наиболее рациональный вариант. Также выбор рационального варианта осуществления намечаемой деятельности определен в соответствии с пунктом 5 приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г), а именно:

- Отсутствием обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта намечаемой деятельности.
- Все этапы намечаемой деятельности, которые будут осуществлены в соответствии с проектом, соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе и в области охраны окружающей среды.
- Принятые проектные решения полностью соответствуют заданию на проектирование, позволяют достичь заданных целей и соответствуют заявленным характеристикам объекта.
- Для эксплуатации проектируемого объекта требуются ГСМ, электроэнергия. Все эти ресурсы доступны и будут поставляться по договорам либо в порядке единичного закупа.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду проводятся общественные слушания, что обеспечит гласность принятия решений и доступность экологической информации, т.е. будут соблюдены права и законные интересы населения затрагиваемой намечаемой деятельностью территории.

Данный вариант реализации намечаемой деятельности не требует специальных проектных решений на строительство.

12. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. Проведение работ по реализации намечаемой деятельности с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной

безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

Анализ воздействия хозяйственной деятельности показывает, что намечаемая деятельность положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов.

Экономическая деятельность предприятия окажет прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области.

12.2. Биоразнообразие

В процессе эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на ландшафт территории не ожидается.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют.

В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

12.3. Земли и почвы

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты (земляные работы, движение автотранспорта и пр.).

При реализации намечаемой деятельности значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране почвенного покрова ущерба не ожидается.

12.4. Воды

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.

12.5. Атмосферный воздух

Технологические процессы, которые будут применяться при эксплуатации месторождения окажут определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха непосредственно на территории размещения объекта. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения объектов намечаемой деятельности относятся к локальному типу загрязнения. Продолжительность воздействия выбросов от исследуемого объекта будет постоянной в период эксплуатации. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

12.6. Сопrotивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

На затрагиваемой территории все виды флоры и фауны приспособлены к значительным колебаниям температуры. Не наблюдается также изменений видового состава или деградации животных и растений. Поэтому общее экологическое состояние территории можно характеризовать, как устойчивое, а сопротивляемость к изменению климата – высокой.

Проектируемый объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому реализация намечаемой деятельности не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

12.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия

Добыча гранита является самокупаемым и осуществляет инвестиции из собственных активов. Дополнительных инвестиций за счет бюджета административных и иных органов Республики Казахстан при осуществлении намечаемой деятельности не требуется.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов отсутствуют.

12.8. Взаимодействие затрагиваемых компонентов

Природно-территориальный комплекс – это совокупность взаимосвязанных природных компонентов на определенной территории, который формируется в течение длительного времени под влиянием внешних и внутренних процессов. В природном комплексе происходит постоянное взаимодействие природных компонентов, все они взаимосвязаны и влияют друг на друга. При изменении одного природного компонента меняется весь природный комплекс.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.

13. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду определяется пунктами 25 и 26 «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г.

Определение возможных существенных воздействий намечаемой деятельности приведено в таблице 13.1.

Таблица 13.1.

Определение возможных существенных воздействий намечаемой деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности
1	Осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия	Согласно письма РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует. Также на территории намечаемой деятельности отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные занесенные в Красную Книгу РК. Воздействие исключено
2	Оказывает косвенное воздействие на состояние земель,	Воздействие исключено

ареалов, объектов, указанных в первой строке

Продолжение таблицы 13.1.

Определение возможных существенных воздействий намечаемой деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности
3	Приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов	Воздействие исключено
4	Включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории	Воздействие исключено
5	Связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека	Воздействие исключено
6	Приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления	Данный вид воздействия признается возможным. Интенсивность воздействия минимальная, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости
7	Осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов	Данный вид воздействия признается возможным. Интенсивность воздействия находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
8	Является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды	Данный вид воздействия признается возможным. Интенсивность воздействия находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
9	Создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ	Воздействие исключено
10	Приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека	Воздействие исключено
11	Приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы	Воздействие исключено

Продолжение таблицы 13.1.

Определение возможных существенных воздействий намечаемой деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности
12	Повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду	Воздействие исключено
13	Оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории	Воздействие исключено
14	Оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко-культурного наследия	Воздействие исключено
15	Оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)	Воздействие исключено
16	Оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции)	Воздействие исключено
17	Оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест	Воздействие исключено
18	Оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы	Воздействие исключено
19	Оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия)	Согласно письма КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Северо-Казахстанской области на исследуемой территории памятников историко-культурного наследия не выявлено. Воздействие исключено
20	Осуществляется на неосвоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель	Воздействие исключено
21	Оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц	Воздействие исключено
22	Оказывает воздействие на населенные или застроенные территории	Воздействие исключено
23	Оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения)	Воздействие исключено

Продолжение таблицы 13.1.

Определение возможных существенных воздействий намечаемой деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности
-------	--	---

24	Оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми)	Воздействие исключено
25	Оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	Воздействие исключено
26	Создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров)	Воздействие исключено
27	Факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения	Воздействие исключено

Реализация намечаемой деятельности не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы; не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности; не приведет к ухудшению состояния особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и т.п.; не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду; не приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными.

Данным проектом выбран вариант осуществления намечаемой деятельности – водохозяйственной эксплуатации, так же рассматривались варианты сельскохозяйственного направления который включает в себя только восстановление природных ландшафтов и растительного мира, так как участок эксплуатации расположен вблизи водного объекта а так же для воспроизводства животного и растительного мира был выбран наиболее доступный и приемлемый вариант осуществления деятельности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемое воздействие проектируемого объекта не приведет к ухудшению существующего состояния компонентов окружающей среды и оценивается как незначительное.

14. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

14.1. Атмосферный воздух

В период эксплуатации месторождения в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников будет происходить выделение 4 загрязняющих вещества: азот (IV) диоксид; углерод оксид; углеводороды предельные C12 – C19; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, которые отводятся через 4 неорганизованных источника выбросов.

Валовый выброс вредных веществ на период эксплуатации составит на 2025 - 2029 год 119,237578 т/год, 3,7827523 г/с.;

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от изменения режима работы объекта, технологических процессов и оборудования и с учетом нестационарности выделений во времени.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации месторождения определено расчетным путем по действующим методическим документам (приложения 4).

Расчет рассеивания, с картографическим материалом, по требующим расчета загрязняющим веществам представлен в приложении 5.

14.2. Физическое воздействие

Физическое воздействие намечаемой деятельности на компоненты природной среды не будет выходить за рамки предельно допустимых уровней, установленных гигиеническими нормативами Республики Казахстан к физическим факторам.

14.3. Операции по управлению отходами

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;
- сбор отходов;
- транспортировка отходов;
- восстановление отходов;
- удаление отходов;
- вспомогательные операции;
- наблюдение за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
- обслуживание ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

У оператора намечаемой деятельности нет собственных полигонов. В связи с этим управление отходами сводится к накоплению отходов в местах образования.

Операции по транспортировке, утилизации и т.д. будут осуществлять сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы на данный вид деятельности, согласно договоров.

Транспортировка отходов будет производиться специально оборудованными для этого транспортными средствами, исключающими попадание отходов в окружающую среду.

Накопление, сбор и удаление отходов осуществляется с учетом требований Экологического кодекса РК. Требования к управлению отходами также регулируются Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020.

15. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 0,6 т/год;

Лимиты накопления отходов производства и потребления приведены в таблице 9.1.1. Расчет объемов образования отходов приведен в приложении 9.

16. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ.

Захоронение отходов в рамках намечаемой деятельности не прогнозируется.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В целом, эксплуатация проектируемого объекта не относится к категории опасных экологических видов деятельности. Строгое соблюдение правил техники безопасности и природоохранных мероприятий предусмотренных данным проектом позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды.

Руководители проекта несут ответственность за предотвращение аварийных ситуаций на проектируемом объекте, и обязаны обеспечить полную безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье людей работающих на объекте, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах намечаемой деятельности.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте могут являться:

- нарушения технологических процессов;
- технические ошибки обслуживающего персонала;
- нарушения противопожарных норм и правил техники безопасности;
- аварийное отключение систем энергоснабжения;
- стихийные бедствия;
- террористические акты и т.п.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте предполагается:

- соблюдение технологического процесса в период эксплуатации объекта;
- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал, ответственный за ТБ и ООС;
- пропаганда охраны природы;
- оборудование сооружений системой контроля и автоматизации;
- соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;
- привлечение для выполнения текущего ремонта оборудования специалистов, прошедших специальное обучение и имеющих допуск к подобным работам;
- подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за безопасность.

Для выяснения причин и устранения последствий аварий должны быть приняты безотлагательные меры, в связи, с чем необходимо иметь достаточное количество квалифицированных рабочих, техники и оборудования.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

18. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Одной из основных задач охраны окружающей среды при строительстве новых объектов является разработка и выполнение природоохранных мероприятий.

Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений. Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить источник негативного воздействия и принять меры по его снижению.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий, включают современные методы предотвращения и снижения загрязнения, а именно:

- проведение своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования;
- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;
- применение пылеподавляющих технологий – гидроорошение технологического оборудования;
- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;
- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;
- организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при его эксплуатации;
- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;
- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;
- соблюдение установленных норм и правил природопользования;
- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;
- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

При соблюдении предусмотренных проектных решений при эксплуатации месторождения, а также при условии выполнения всех предложенных данным проектом природоохранных мероприятий отрицательное влияние на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой деятельности исключается.

19. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Биоразнообразие – разнообразие жизни во всех ее проявлениях, а также показатель сложности биологической системы, разнокачественности ее компонентов.

Биоразнообразие – это общий термин, охватывающий виды всевозможных местообитаний, например, лесных, пресноводных, морских, почвенных, культурные растения, домашних и диких животных, микроорганизмов. В качестве основы можно выделить три типа разнообразия: экосистемы и ландшафты (разнообразие местообитаний).

Сознание биоразнообразия очень важно, так как экосистемы и живущие в них организмы очищают воздух, почву и воду, производят кислород, делают климат более благоприятным, защищают от плохих погодных условий, поддерживают плодородие почв и глобальный климат на Земле, поглощают загрязнения.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;
- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;
- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;
- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Характер намечаемой производственной деятельности показывает, что:

- использование объектов растительного и животного мира отсутствует;
- территория воздействия находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также не входит в водоохранную полосу водного объекта, но расположен в водоохранной зоне, до начала проведения работ будет учтен п.1, статьи 126 Водного кодекса РК.:
- негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается;
- отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

На основании вышеизложенного проведение оценки потери биоразнообразия и разработка мероприятий по их компенсации не требуется.

20. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В настоящем проекте проведен анализ возможных воздействий намечаемой деятельности на различные компоненты природной среды, определены их характеристики в эксплуатации проектируемого объекта.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что месторождение не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности.

Проектом установлено, что в период реализации намечаемой деятельности будут преобладать воздействия низкой значимости. Воздействия высокой значимости не выявлены. Обоснования необходимости выполнения операций, влекущих необратимые воздействия, не требуется.

Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

В сравнительном анализе потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах нет необходимости.

21. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Порядок проведения послепроектного анализа в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Экологического кодекса Республики Казахстан определен приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 г. «Об утверждении правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа».

Послепроектный анализ проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с пп. 1. п. 4 главы 2 «Правил проведения послепроектного анализа...», послепроектный анализ проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду и в случаях, если необходимость его проведения установлена и обоснована в отчете о возможных воздействиях на окружающую среду и в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

В ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду не выявлено. Так как проектируемый объект располагается на действующем производстве и в пределах существующей площадки каких-либо существенных изменений в компонентах окружающей среды и социально-экономическом положении территории воздействия не произойдет. Само воздействие проектируемых объектов оценивается, как допустимое.

В связи с тем, что настоящий проект характеризуется отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется.

22. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Прекращение намечаемой деятельности месторождения ТОО «Июнь 17» на начальной стадии ее осуществления не прогнозируется.

Причин, которые бы препятствовали осуществлению намечаемой деятельности не выявлено, кроме как не зависящих от действий и решений ТОО «Июнь 17», т.е. обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся войны, наводнения, пожары, и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства и т.п.

В случае, когда все таки предприятие решит прекратить намечаемую деятельность будут проведены следующие мероприятия:

- Вывоз с территории материалов, отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров.
- Проведение технической и биологической эксплуатации с восстановлением плодородного слоя почвы и растительного покрова.

23. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Настоящий Проект отчета о возможных воздействиях выполнен в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами и правилами Республики Казахстан.

Методологическая основа проведения экологической оценки представлена в списке использованной литературы данного проекта. Методики, инструкции и прочие подзаконные акты, имеющие отношение к данному проекту приняты согласно Экологического законодательства РК.

Источниками экологической информации послужили общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайтов <https://ecogofond.kz/>; <https://www.kazhydromet.kz/ru/>; <https://stat.gov.kz/>; [https://adilet.zan.kz/rus](https://adilet.zan.kz/rus;); <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-zerendy?lang=ru>; <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upr?lang=ru>; <https://ecoportal.kz/>.

В ходе разработки отчета были использованы следующие документы: план горных работ месторождения гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.

24. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

При проведении исследований трудностей связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем знаний не возникло.

Требования к подготовке Отчета о возможных воздействиях регламентированы статьей 72 Экологического кодекса РК № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г., а также приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Однако хотелось бы обратить внимание на содержание Отчета и большое количество пунктов и подпунктов, которые в какой-то мере перекликаются друг с другом, дублируются. А что касается заполнения информации, подлежащей включению в Отчет согласно содержанию, то по ряду пунктов нет соответствующих методических документаций. В связи с этим, составитель Отчета основывался на опыте коллег в аналогичных проектах и на требованиях предшествующих новому экологическому законодательству законодательных актов, регламентирующих проведение оценки воздействия на окружающую среду.

25. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.

В административном отношении исследуемый объект расположен в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.

Спутниковая карта района расположения месторождения приведена в приложении 1. Карта-схема месторождения приведена в приложении 2.

Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.

Численность населения Камсактинского сельского округа составляет менее 3000 человек. Ближайший населенный пункт – п. Горное, расположен севернее от территории размещения месторождения на расстоянии 500 м. Территория месторождения не располагается в границах санитарно-защитных зон и границах санитарных разрывов объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (СТО и др. производственные объекты). Также вблизи территории отсутствуют автозаправочные станции (более 2500 м) и кладбища (более 10000 м).

Ближайший водный источник, озеро Жаманколь, от исследуемого объекта расположен на расстоянии более 140 м на северо-восток.

В период эксплуатации проектируемого объекта выбросы в атмосферу будут осуществляться от технологического оборудования месторождения, от мест хранения готовой продукции и двигателей автотехники, работающей на промышленной площадке.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период эксплуатации месторождения относятся к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

Предполагаемые к образованию в результате эксплуатации отходы (твёрдо-бытовые отходы) будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договоров.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Июнь 17».

Юр. адрес: Казахстан, Северо-Казахстанская обл.,

город Петропавловск, 1 проезд Михеева, 29.

БИН 170 640 029 270

Телефон: +7-716-2-76-03-81

Адрес электронной почты: too_agroprom@mail.ru

Краткое описание намечаемой деятельности.

Снятие ПРС(**ист. 6001/001**) будет происходить по следующей схеме: бульдозер будет перемещать ПРС(**ист. 6001/002**) в бурты на расстояние 15-20 м, откуда погрузчиком будет грузиться в автосамосвал и вывозиться на склад ПРС(**ист. 6001/003**). Объем ПРС, подлежащего снятию, составляет 9000 м³ в год. Отработку пород вскрыши(**6001/004**) предполагается осуществлять при помощи экскаватора. Порода будет грузиться в автосамосвал(**ист. 6001/005**) и вывозиться на внешний отвал вскрыши. Объем вскрышных пород, подлежащих снятию, составляет 6000 м³ в год. Для создания нормальных условий при выемке полезного ископаемого предполагается опережение вскрышных работ перед буровыми. Предварительное рыхление горной массы, производится бульдозером(**ист. 6001/006**). После проведения вскрышных работ будет выполняться бурение скважин для проведения взрывных работ(**ист. 6010**) полезного ископаемого. Взрывные работы будут проводится сторонней специализированной организацией по договору. Выемка полезного ископаемого будет производиться экскаватором(**ист. 6001/007**). Полезное ископаемое будет грузиться в автосамосвал(**ист. 6001/008**) и вывозиться на самоходную дробильно-сортировочную установку. Объем добычи полезного ископаемого составляет 500000 м³ в год. Разгрузка ПРС(**ист. 6002/001**) на складе будет производиться на открытой площадке шириной 20 м, длиной 84 м. Высота разгрузки – 2,0 м. Планировочные работы на складе ПРС будут производиться бульдозером. Склад ПРС высотой 6 метров, площадью 1680 м². Разгрузка вскрыши на отвале будет производиться на открытой площадке шириной 20 м, длиной 58 м. Высота разгрузки – 2,0 м. Планировочные работы на отвале будут производиться бульдозером(**ист. 6002/002**). Отвал высотой 6 метров, площадью 1160 м². Дальнейшее дробление полезного ископаемого предполагается осуществлять на самоходной дробильно-сортировочной установке(**ист. 0001/001**). Загрузка полезного ископаемого в ДСУ будет осуществляться при помощи погрузчика(**ист. 6005/002**), затем поступает на дробление, после по ленточному транспортеру(**ист. 6004/003**) поступает на грохот, где происходит разделение

на следующие фракции: 0-5 мм (отсев), 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм после чего грузятся погрузчиком(ист. 6006/002) в автотранспорт и доставляются потребителю. Годовой оборот дробимого минерального сырья составляет 500000 м³. Заправка различными горюче-смазочными материалами горного и другого оборудования будет осуществляться на рабочих местах с помощью специализированных заправочных агрегатов. Для бесперебойного режима работы на предприятии и освещения в вечернее время, предусмотрена стационарная дизельная установка, работающая на дизельном топливе. Для рабочих предусмотрен бытовой вагончик, отопление электрическое. Также предусмотрена специализированная площадка для ремонта горнотранспортного и вспомогательного оборудования. Других зданий и сооружений на территории предприятия нет.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты.

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

При реализации намечаемой деятельности значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. Воздействие носит допустимый характер.

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Проектируемый объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому реализация намечаемой деятельности не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

Природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов на рассматриваемой территории отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

На территории промплощадки имеются 11 источников загрязнения атмосферного воздуха, 10 из которых неорганизованные.

В выбросах в атмосферу содержатся 10 загрязняющих веществ: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин, алканы C12-19, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Эффектом суммации обладает одна группа веществ: азота (IV) диоксид + сера диоксид.

Нормируемый валовой годовой выброс вредных веществ (без учета передвижных источников) в атмосферу предложено установить:

на 2025 - 2029 год 119,237578 т/год, 3,7827523 г/с.;

Физическое воздействие намечаемой деятельности на компоненты природной среды не будет выходить за рамки предельно допустимых уровней, установленных гигиеническими нормативами Республики Казахстан к физическим факторам.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 0,6 т/год;

Водоснабжение проектируется осуществлять путем завоза воды из водопроводных сетей населенного пункта Орлиногорское, до начала деятельности будет заключен договор водоснабжения. Сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники исключается.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение будет обеспечиваться за счет привозной питьевой воды. Предполагаемый объем воды на хозяйственно-бытовые нужды в период эксплуатации – 52,0 м³/год. Технологическое водоснабжение (гидрообеспыливание) предполагается привозное. Предполагаемый расход воды на технологическое водоснабжение орошение дорог составит 351,3 м³/год.

Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

В целом эксплуатации проектируемого объекта не относятся к категории опасных экологических видов деятельности. Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- проведение своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования;
- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;
- применение пылеподавляющих технологий – гидроорошение технологического оборудования;
- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;
- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;
- организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при его эксплуатации;
- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;
- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;
- соблюдение установленных норм и правил природопользования;
- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;
- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия.

Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что месторождение не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности.

При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории материалов, отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической эксплуатации с восстановлением плодородного слоя почвы и растительного покрова.

Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайтов <https://ecogofond.kz/>; <https://www.kazhydromet.kz/ru/>; <https://stat.gov.kz/>; [https://adilet.zan.kz/rus](https://adilet.zan.kz/rus;); <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-zerendy?lang=ru>; <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upr?lang=ru>; <https://ecoportal.kz/>.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.
2. Водный кодекс Республики Казахстан № 481 от 09.07.2003 г.
3. Программный комплекс «ЭРА».
4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».
5. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».
6. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».
7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г. «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».
8. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 г. «Об утверждении правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа».
9. Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».
10. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».
11. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».
12. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека».
13. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л. Гидрометеиздат, 1989.
14. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.
15. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г. № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».
16. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020.
17. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
18. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды».

19. Приложения № 8 к приказу № 221-Ө Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».
20. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г. об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды.
21. Приложение № 3 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».
22. Приложение № 7 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами».
23. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».
24. Приложение № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».
25. Приложение № 16 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».
26. РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.
27. РНД 211.2.02.05-2004 «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.
28. РНД 211.2.02.09-2004. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Астана, 2004.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Ситуационная карта-схема размещения месторождения.



Приложение 2

Карта-схема с указанием источников

Город : 057 СевКаз обл.
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" Вар.№ 1
 ПК ЗРА v2.0



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа Н 01
- Санитарно-защитные зоны,
- Источники загрязнения
- Расчетные прямоугольники,

0 145 435м.
 Масштаб 1:14500

Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының нысаны

1. Әкімшілік-аумақтық бөліністің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органының атауы, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністің (ауылдардың, кенттердің) әкімі аппаратының, ауылдық округтердің әкімдері), аумағында қызметі жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал жасалатын аумақта: ММ"Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы Солтүстік Қазақстан облыстың»

2. Қоғамдық тыңдаулардың нысанасы: Гранит кен орнындағы тау-кен жұмыстары жоспарының жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп Жаманжан-Төбешік, орналасқан Айыртау Солтүстік Қазақстан облысы ауданында.
(қаралатын жобалық құжаттамалардың толық, нақты атауы) құжаттарды)

3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы және жергілікті атқарушы органның (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың), аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністің (ауылдардың, кенттердің) әкімі аппаратының, ауылдық округтердің әкімдері), оның мекенжайына жіберілгендер құжаттар, қоғамдық тыңдауларға шығарылатын.
ҚР ЭГТРМ жанындағы "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМК

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау аудан. 53°50'29.33"ОМ және 68°33'06.47"ВД.
(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық, нақты мекенжайы, географиялық координаттары)

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал ықпалынан зардап шеккен барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау аудан, Камсақты б... с. Орлиногорское.
(көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына ықпал жасалуы мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)

6. Көзделіп отырған қызмет бастамашысының деректемелері мен байланыс деректері: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Июнь 17", БСН: 170640029270, 87057457583, bdo55555@mail.ru,
(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондар, факстар, электрондық пошталар, сайттар)

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді құрастырушылардың немесе стратегиялық экологиялық бағалау есептерін дайындауға сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын жасаушылардың мәліметтері мен байланыс деректері. ЖШС «Компания Агропромпроект», Ақмола облыс, Көкшетау қ., к-сі. Әуелбекова 139а, 515 кеңсе, тел.+77162760381, +77057457583, эл.мекенжай: too_agroprom@mail.ru, БСН 031040002886.
(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондар, факстар, электрондық пошталар, сайттар)

8. Қоғамдық тыңдауларды өткізу күні, уақыты, орны (қоғамдық тыңдаулардың ашық отырысының күн(дер)і және уақыты): Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау аудан. Қамсақты б., с. Орлиногорское, к. Киров, 8, ғимарат орман шаруашылықтары, 08.06.2025, басталуы 16:00.

Тіркеудің басталу уақыты 16:00.

(қатысушыларды тіркеудің басталу күні, уақыты, басталу уақыты және аяқталуы қоғамдық тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзартылған жағдайда барлық күндер көрсетіледі)

9. Өтініш-хаттың көшірмесі Жәнебастамашының және әкімшілік-аумақтық бөліністердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы жауап-хатының көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

11. Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат таратылды қазақша және орыс тілдерінде келесі тәсілдермен:

1) ақпараттық жүйеде, жарияланған күні (04.07.2025 жылғы);

2) жергілікті атқарушы органның (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады:

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы Солтүстік Қазақстан облысы (жарияланған күні: 08.07.2025 жылғы);

(атауы және ресми интернет-ресурстарға сілтемелер және жарияланған күндері)

3) бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле- немесе радиоарна арқылы, қоғамдық тыңдаулар өткізіле басталатын күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) аумағында толығымен немесе ішінара орналасқан. тыңдаулар:

Солтүстік Қазақстан газеті (арналған қазақ және орыс тіліах) №53 (26014) бастап 04.07.2025 жылдың.

(сканерленген хабарландыруды қоса бере отырып, газетте хабарландырудың атауы, нөмірі және жарияланған күні: газеттің сканерленген титулдық беті және қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландыру беті)

ЖШС «Муниципалдық телерадиоарна әкімдіктің Солтүстік Қазақстан облысы», эфирлік анықтама (№01-10/129 бастап 03.07.2025 жылдың).

(теле немесе радиоарнаның атауы, хабарландыру күні: теле немесе радиоарнада қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландырудың бейне және аудиожазбасы бар электрондық тасымалдағыш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуге (жариялануға) жатады)

4) мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда тиісті аумақтарда әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) саны бойынша 2-ші мекенжайлар бойынша хабарландыруларды Ауылдың ақпараттық стендтері Орлиногорское.

Фотоматериалдар осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Қазақстан - 4, Құрмет - 0, Қалас құлағы - 0.

(хатишыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын "жақтады", "қарсы", "қалыс қалды" деп көрсету)

Қағидалар - 4, қарсы - 0, қалыс қалды - 0.

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын "жақтады", "қарсы", "қалыс қалды" деп көрсету)

(осы Қағидалардың 23-тармағына сәйкес себептерін көрсете отырып, қоғамдық тыңдауларды өткізілмеді деп тану туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын "жақтады", "қарсы", "қалыс қалды" деп көрсету)

Қоғамдық тыңдаулар өтті

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

Трохименко А.В. Жаңа ЖМС "Компания Агропромпроект"

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдік ететін ұйымның атауы)

Джаман-Сопка гранит кен орнындағы Тоу-Кен жерін қорғау жөніндегі жоспардың бекітілуі әсерлер туралы есең жобасына жобалық құрылым, (баяндама тақырыбы, беттер, слайдтар, файлдар, плакаттар, сызбалар саны) 2 бет.

Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіндері осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

14. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын және мыналарды қамтитын жиынтық кесте барлығы ескертулер мен ұсыныстар, осы Қағидалардың 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың; әрбір ескерту мен ұсыныс бойынша Бастамашының жауаптары мен түсініктемелері. Ескертулер мен ұсыныстар, анық жоқ бар, қоғамдық тыңдаулардың нысанасымен байланысы "қоғамдық тыңдаулардың нысанасына қатысы жоқ" деген белгімен кестеге енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың пікірі туралы жобада және қаралатын құжаттардың сапасында (негіздемесімен), тыңдалған баяндамаларды түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі, оларды жақсарту бойынша ұсыныстар бойынша тыңдалды:

Баяндама толық оқылды.

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдік ететін ұйымның атауы)

16. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына шағымдануға болады Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот тәртібімен және сотқа дейінгі тәртіппен.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Махметов С.Т. Жаңа ЖМС "Компания Агропромпроект"
(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)



18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Трохименко А.В. Жаңа ЖМС "Компания Агропромпроект" ТОО
(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

8.08.2025 ж.

Форма протокола общественных слушаний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области»

2. Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных документов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, 53°50'29.33"СШ и 68°33'06.47"ВД.
(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Камсактинский с.о., с. Орлиногорское.
(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Июнь 17", БИН: 170640029270, 87057457583, bdo55555@mail.ru,
(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. ТОО "Компания Агропромпроект", Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а, офис 515, тел.+77162760381, +77057457583, эл.адрес: too_agroprom@mail.ru, БИН 031040002886.
(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): Северо-Казахстанская область, Айыртауский район,

Камсактинский с.о., с. Орлиногорское, ул. Кирова, 8, здание лесхоза, 06/08/2025, начало в 16:00.

Время начала регистрации 16:00.
(дата, время начала регистрации участников, время начала и окончания общественных слушаний полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) в Информационной системе, дата публикации (04.07.2025 года);

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика:

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области (дата публикации: 08.07.2025 года);

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета Северный Казахстан (на казахском и русском языках) №53 (26014) от 04.07.2025 года.

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

ТОО «Муниципальный телерадиоканал акимата Северо-Казахстанской области, эфирная справка (№01-10/129 от 03.07.2025 года).

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) в количестве 2-х объявлений по адресам

Информационные стенды села Орлиногорское.

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

за - 4, против - 0, воздержались - 0.
(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

за - 4, против - 0, воздержались - 0

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Общественные слушания состоялись.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Трокопенко А.В. доклад ГО «Компания Агропромпроект»
(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Проектная документация к проекту отчета о возможных воздействиях к плану горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, 2-й стр.
(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит все замечания и предложения, заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие, связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Доклад зачитан в полном объеме.
(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Мохамедов Е.К. Акмол. Елавоваканова с.б.
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)




18. Секретарь общественных слушаний:

Трокопенко А.В. доклад ГО «Компания Агропромпроект»
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

8.08.2025 год

Приложение 3
к протоколу ОС от 6 августа 2025 года

**Регистрационный лист участников общественных слушаний
по проектной документации к проекту отчета о возможных воздействиях к плану горных
работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском
районе, Северо-Казахстанском области.**

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, государственного органа, Инициатора)	Контактный номер телефона	Формат участия (очно или посредством видеосвязи)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1	Антонов В.Г.	Житель с. Ормисторское	8776329333	очно	
2	Темірбеков.К.К.	Житель с. Ормисторское	8705622581	очно	
3	Мамойдаров.И.	Житель с. Ормисторское	8705699944	очно	
4	Байтөбеуов.М.	директор ТОО «Монь 18»	8773796668	очно	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының нысаны

1. Әкімшілік-аумақтық бөліністің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органының атауы, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністің (ауылдардың, кенттердің) әкімі аппаратының, ауылдық округтердің әкімдері), аумағында қызметі жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал жасалатын аумақта: **ММ"Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы Солтүстік Қазақстан облыстың»**

2. Қоғамдық тыңдаулардың нысанасы: Гранит кен орнындағы тау-кен жұмыстары жоспарының жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп Жаманжан-Төбешік, орналасқан Айыртау Солтүстік Қазақстан облысы ауданында.
(қаралатын жобалық құжаттамалардың толық, нақты атауы) құжаттарды)

3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы және жергілікті атқарушы органның (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың), аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністің (ауылдардың, кенттердің) әкімі аппаратының, ауылдық округтердің әкімдері), оның мекенжайына жіберілгендер құжаттар, қоғамдық тыңдауларға шығарылатын.

ҚР ЭГТРМ жанындағы "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМҚ

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау аудан. 53°50'29.33"ОМ және 68°33'06.47"ВД.
(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық, нақты мекенжайы, географиялық координаттары)

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал ықпалынан зардап шеккен барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы аудан, Заградовский б..., Горное ауылы; Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы аудан, Заградовский б..., Жамбыл ауылы.
(көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына ықпал жасалуы мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)

6. Көзделіп отырған қызмет бастамашысының деректемелері мен байланыс деректері: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Июнь 17", БСН: 170640029270, 87057457583, bdo55555@mail.ru,
(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондар, факстар, электрондық пошталар, сайттар)

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді құрастырушылардың немесе стратегиялық экологиялық бағалау есептерін дайындауға сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын жасаушылардың мәліметтері мен байланыс деректері. ЖШС «Компания Агропромпроект», Ақмола облыс, Көкшетау қ., к-сі. Әуелбекова 139а, 515 кеңсе, тел.+77162760381, +77057457583, эл.мекенжай: too_agroprom@mail.ru, БСН 031040002886.
(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондар, факстар, электрондық пошталар, сайттар)

8. Қоғамдық тыңдауларды өткізу күні, уақыты, орны (қоғамдық тыңдаулардың ашық отырысының күн(дер)і және уақыты): Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы аудан, Заградовский б... Заградовка ауылы, Бейбітшілік көшесі, 18А, ғимарат Әкімдіктің, 06/08/2025, басталуы 11:30.

Тіркеудің басталу уақыты 11:35.

(қатысушыларды тіркеудің басталу күні, уақыты, басталу уақыты және аяқталуы қоғамдық тыңдаулар тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзартылған жағдайда барлық күндер көрсетіледі)

9. Өтініш-хаттың көшірмесі Жәнебастамашының және әкімшілік-аумақтық бөліністердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы жауап-хатының көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

11. Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат таратылды қазақша және орыс тілдерінде келесі тәсілдермен:

1) ақпараттық жүйеде, жарияланған күні (04.07.2025 жылғы);

2) жергілікті атқарушы органның (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады:

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы Солтүстік Қазақстан облысы (жарияланған күні: 08.07.2025 жылғы);

(атауы және ресми интернет-ресурстарға сілтемелер және жарияланған күндері)

3) бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле- немесе радиоарна арқылы, қоғамдық тыңдаулар өткізіле басталатын күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) аумағында толығымен немесе ішінара орналасқан. тыңдаулар:

Солтүстік Қазақстан газеті (арналған қазақ және орыс тілі) №53 (26014) бастап 04.07.2025 жылдың.

(сканерленген хабарландыруды қоса бере отырып, газетте хабарландырудың атауы, нөмірі және жарияланған күні: газеттің сканерленген титулдық беті және қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландыру беті)

ЖШС «Муниципалдық телерадиоарна әкімдіктің Солтүстік Қазақстан облысы», эфирлік анықтама (№01-10/129 бастап 03.07.2025 жылдың).

(теле немесе радиоарнаның атауы, хабарландыру күні: теле немесе радиоарнада қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландырудың бейне және аудиозазбасы бар электрондық тасымалдағыш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуге (жариялануға) жатады)

4) мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда тиісті аумақтарда әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) саны бойынша 2-ші мекенжайлар бойынша хабарландыруларды Заградовка ауылының ақпараттық стендтері.

Фотоматериалдар осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

қолдау - 12, қарсы - 0, қатыс қанды - 0.

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын "жақтады", "қарсы", "қалыс қалды" деп көрсету)

Қоғамдық тыңдау - 12, Қарсы - 0, Қалыс қалды - 0

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын "жақтады", "қарсы", "қалыс қалды" деп көрсету)

(осы Қағидалардың 23-тармағына сәйкес себептерін көрсете отырып, қоғамдық тыңдауларды өткізілмеді деп тану туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын "жақтады", "қарсы", "қалыс қалды" деп көрсету)

Қоғамдық тыңдаулар өтті.

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

Трокопенко А.В., Жалғоз Ж.С. «Компания Агропромпроект»

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдік ететін ұйымның атауы)

Джаман-Сопка гранит кен орнындағы Тоң-кен тудықтарын

жоспарға ықпал еткен әсерлер туралы есеп жобасына жобалық құжаттар
(баяндама тақырыбы, беттер, слайдтар, файлдар, плакаттар, сызбалар саны) 2 бет.

Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіндері осы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса беріледі.

14. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын және мыналарды қамтитын жиынтық кесте барлығы ескертулер мен ұсыныстар, осы Қағидалардың 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың; әрбір ескерту мен ұсыныс бойынша Бастамашының жауаптары мен түсініктемелері. Ескертулер мен ұсыныстар, анық жоқ бар, қоғамдық тыңдаулардың нысанасымен байланысы "қоғамдық тыңдаулардың нысанасына қатысы жоқ" деген белгімен кестеге енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың пікірі туралы жобада және қаралатын құжаттардың сапасында (негіздемесімен), тыңдалған баяндамаларды түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі, оларды жақсарту бойынша ұсыныстар бойынша тыңдалды:

Баяндамашы мәлімдеді.

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдік ететін ұйымның атауы)

16. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына шағымдануға болады Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот тәртібімен және сотқа дейінгі тәртіппен.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Тұққов Жаңыр Алғабұла Зағараева адырнақ оқушы

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Трокопенко А.В., Жалғоз Ж.С. «Компания Агропромпроект»

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

8.08.2025 ж.

Форма протокола общественных слушаний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области»

2. Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных документов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район. 53°50'29.33"СШ и 68°33'06.47"ВД.

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Северо-Казахстанская область, Есильский район, Заградовский с.о., с. Горное; Северо-Казахстанская область, Есильский район, Заградовский с.о., с. Жамбыл.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Июнь 17", БИН: 170640029270, 87057457583, bdo55555@mail.ru.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. ТОО "Компания Агропромпроект", Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а, офис 515, тел.+77162760381, +77057457583, эл.адрес: too_agroprom@mail.ru, БИН 031040002886.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): Северо-Казахстанская область, Есильский район, Заградовский с.о., с. Заградовка, ул. Мира, 18А, здание Акимата, 06/08/2025, начало в 11:30.
Время начала регистрации 11:35.
(дата, время начала регистрации участников, время начала и окончания общественных слушаний полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) в Информационной системе, дата публикации (04.07.2025 года);

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика:

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области (дата публикации: 08.07.2025 года);
(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета Северный Казахстан (на казахском и русском языках) №53 (26014) от 04.07.2025 года.

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

ТОО «Муниципальный телерадиоканал акимата Северо-Казахстанской области, эфирная справка (№01-10/129 от 03.07.2025 года).

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) в количестве 2-х объявлений по адресам

Информационные стенды села Заградовка.

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

за-12, против-0, воздержались-0.
(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

39-12, против-о, воздержались-о.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Общественные слушания состоялись.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Самалбек Широненко А.В., эколог ТОО «Компания Агропромпроект»
(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Проектная документация к проекту отчета о возможных воздействиях к плану горных работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, 3 стр.
(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит все замечания и предложения, заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие, связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Доклад зачитан в полном объеме.
(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Туканов Данияр Алтаевич - аким Загордовского АО
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Широненко А.В., эколог ТОО «Компания Агропромпроект»
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)



Приложение 3
к протоколу ОС от 6 августа 2025 года

**Регистрационный лист участников общественных слушаний
по проектной документации к проекту отчета о возможных воздействиях к плану горных
работ на месторождении гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском
районе, Северо-Казахстанском области.**

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Контактный номер телефона	Формат участия (очно или посредством видеосвязи)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1	Жузенов К.	с. Джаман-Сопка		очно	
2	Исмаилов А.В.	с. Горное	8777 921 06 80	очно	
3	Исмаилов З.Б.	с. Горное	8778 335 62 93	очно	
4	Исмаилов Б.Б.	с. Заградовка	8745 750 50 1	очно	
5	Исмаилов А.	с. Заградовка	8705 206 20 47	очно	
6	Герман А.А.	с. Заградовка	8777 081 10 1	очно	
7	Браушкин В.А.	с. Заградовка	8778 118 2	очно	
8	Куренов К.Ю.	Заградовка	8705 639 61 26	очно	
9	Омелко Р.К.	Заградовка	8777 642 57 96	очно	
10	Мусырин Р.Н.	Джаман-Сопка	8777 135 54 49	очно	
11	Войт В.В.	Заградовка	8777 415 31 57	очно	
12	Байтенов М.О.	директор ООО "Ином-17"	8777 896 66 69	очно	
13					

Расчет выбросов ЗВ от карьера.

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный Источник выделения N 001, Снятие ПРС (бульдозер)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Вид работ: Др. работы, связанные с пылевыведением

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыведения от единицы оборудования, г/ч (табл. 16), $G = 900$

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., $N = 1$

Фактический годовой фонд времени работы, ч/год, $RT = 107$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0.85$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = N * G * (1 - \eta) / 3600 = 1 * 900 * (1 - 0.85) / 3600 = 0.0375$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.5.4), $M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.0375 * 107 * 3600 / 1000000 = 0.014445$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)

Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 14$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TVI = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TVIN = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$
Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$
Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 3.91$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.55$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 2.55 = 2.295$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.295 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.295 \cdot 13 + 3.91 \cdot 5 = 85.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 85.9 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0477$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.49$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.85$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.85 = 0.765$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.765 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.765 \cdot 13 + 0.49 \cdot 5 = 24.56$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 24.56 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.01364$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.78$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 4.01$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 4.01 \cdot 12 + 1.3 \cdot 4.01 \cdot 13 + 0.78 \cdot 5 = 119.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 119.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0666$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс,г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.0666 = 0.0533$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс,г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.0666 = 0.00866$

Примесь: 0328 Углерод (Сажка, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.1$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.67$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.67 = 0.603$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.603 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.603 \cdot 13 + 0.1 \cdot 5 = 17.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 17.93 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00996$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.16$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.38$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.38 = 0.342$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.342 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.342 \cdot 13 + 0.16 \cdot 5 = 10.68$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 10.68 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00593$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0533	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00866	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00996	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00593	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0477	
2732	Керосин (654*)	0.01364	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0375	0.014445

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Погрузка ПРС (погрузчик)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.05$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.02$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$
Влажность материала: более 10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.01$
Крупность материала: 5-10 мм
Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.6$
Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$
Высота падения материала: 1 м
Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$
Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 129$
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 11250$
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G = (K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{час} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) = (0.05 * 0.02 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.6 * 1 * 1 * 0.5 * 129 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.1505$
Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 2 минут, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)
Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.1505 * 120 / 1200 = 0.01505$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{год} * (1 - \eta) = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.6 * 1 * 1 * 0.5 * 11250 * (1 - 0) = 0.04725$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > 5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 11$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт, $NK1 = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TV1 = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TVIN = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.57$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 1.57 = 1.413$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.413 \cdot 12 + 1.3 \cdot 1.413 \cdot 13 + 2.4 \cdot 5 = 52.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 52.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.02933$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.51$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.51 = 0.459$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.459 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.459 \cdot 13 + 0.3 \cdot 5 = 14.77$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 14.77 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0082$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.47 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.47 \cdot 13 + 0.48 \cdot 5 = 73.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 73.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.041$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.041 = 0.0328$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.041 = 0.00533$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.41$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.41 = 0.369$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.369 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.369 \cdot 13 + 0.06 \cdot 5 = 10.96$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 10.96 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00609$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.23 = 0.207$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.207 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.207 \cdot 13 + 0.097 \cdot 5 = 6.47$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 6.47 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.003594$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0328	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00533	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00609	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.003594	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02933	
2732	Керосин (654*)	0.0082	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.01505	0.04725

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 003, Транспортировка ПРС (автосамосвал)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

п.3.3. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Вид работ: Автотранспортные работы

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: 15 т

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл. 3.3.1), $CI = 1.3$

Число автомашин, работающих в карьере, $n = 1$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, $N = 3$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, $L = 0.6$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, $G2 = N * L / n = 3 * 0.6 / 1 = 1.8$
Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл. 3.3.2), $C2 = 0.6$

Состояние карьерных дорог: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дорог (табл. 3.3.3), $C3 = 1$

Фактическая поверхность материала на платформе, м², $S_{факт} = 10$

Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м², $S = 7$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, $C4 = S_{факт} / S = 10 / 7 = 1.4$

Скорость обдува материала: 8-10 м/с

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1.5$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.01$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала (табл. 3.1.1), г/м²*с, $Q2 = 0.004$

Количество рабочих часов в году, $RT = 226$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * S * n =$

$1.3 * 0.6 * 1 * 0.01 * 0.01 * 3 * 0.6 * 1450 / 3600 + 1.4 * 1.5 * 0.01 * 0.004 * 7 * 1 = 0.0006$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.0006 * 226 * 3600 / 1000000 = 0.00049$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 81$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 0.9$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 5$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 0.3$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 1.5$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 0.9$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 0.3$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 6.66$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$
 $MXX \cdot TXM = 6.66 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 6.66 \cdot 0.3 + 2.9 \cdot 1.5 = 8.95$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 8.95 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00497$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1.08$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.45$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$
 $MXX \cdot TXM = 1.08 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 1.08 \cdot 0.3 + 0.45 \cdot 1.5 = 1.42$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.42 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.000789$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$
 $MXX \cdot TXM = 4 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 4 \cdot 0.3 + 1 \cdot 1.5 = 4.26$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 4.26 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.002367$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.002367 = 0.001894$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.002367 = 0.000308$

Примесь: 0328 Углерод (Сажка, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.36$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$
 $MXX \cdot TXM = 0.36 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 0.36 \cdot 0.3 + 0.04 \cdot 1.5 = 0.3084$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.3084 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0001713$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.603$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.603 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 0.603 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 1.5 = 0.566$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.566 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0003144$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001894	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000308	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0001713	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0003144	
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00497	
2732	Керосин (654*)	0.000789	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0006	0.00049

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 004, Выемка вскрыши (экскаватор)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.05$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.02$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.01$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.6$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$

Высота падения материала: 1 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 224$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 7500$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$(K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot B \cdot G_{час} \cdot 1000000 / 3600) \cdot (1 - \eta) =$$

$$(0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 224 \cdot 1000000 / 3600) \cdot (1 - 0) = 0.2613$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 6 минут, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

$$\text{Максимальный разовый выброс, г/с, } G = 0.2613 \cdot 360 / 1200 = 0.07839$$

$$\text{Валовый выброс, т/год (3.1.2), } M = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot B \cdot G_{год} \cdot (1 - \eta) =$$

$$0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 7500 \cdot (1 - 0) = 0.0315$$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 5$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт, $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TV1 = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TV1N = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 6.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 6.31$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 3.37$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 3.37 \cdot 12 + 1.3 \cdot 3.37 \cdot 13 + 6.31 \cdot 5 = 128.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 128.9 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0716$$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.79$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.79$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.14$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.14 \cdot 12 + 1.3 \cdot 1.14 \cdot 13 + 0.79 \cdot 5 = 36.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 36.9 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0205$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 1.27$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 1.27$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 6.47$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 6.47 \cdot 12 + 1.3 \cdot 6.47 \cdot 13 + 1.27 \cdot 5 = 193.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 193.3 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.1074$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.1074 = 0.086$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.1074 = 0.01396$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.17$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.17$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.72$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.72 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.72 \cdot 13 + 0.17 \cdot 5 = 21.66$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 21.66 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.01203$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.25$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.25$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.51$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.51 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.51 \cdot 13 + 0.25 \cdot 5 = 16$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 16 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00889$$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.086	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01396	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01203	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00889	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0716	
2732	Керосин (654*)	0.0205	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.07839	0.0315

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 005, Транспортировка вскрыши (автосамосвал)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

п.3.3. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Вид работ: Автотранспортные работы

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: 15 т

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл. 3.3.1), $C1 = 1.3$

Число автомашин, работающих в карьере, $n = 1$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, $N = 3$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, $L = 0.6$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, $G2 = N \cdot L / n = 3 \cdot 0.6 / 1 = 1.8$

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл. 3.3.2), $C2 = 0.6$

Состояние карьерных дорог: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дорог (табл. 3.3.3), $C3 = 1$

Фактическая поверхность материала на платформе, м², $S_{факт} = 10$

Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м², $S = 7$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, $C4 = S_{факт} / S = 10 / 7 = 1.4$

Скорость обдува материала: 8-10 м/с

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1.5$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.01$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала (табл. 3.1.1), г/м²*с, $Q2 = 0.004$

Количество рабочих часов в году, $RT = 151$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot C7 \cdot N \cdot L \cdot Q1 / 3600 + C4 \cdot C5 \cdot K5 \cdot Q2 \cdot S \cdot n =$$

$$1.3 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.01 \cdot 3 \cdot 0.6 \cdot 1450 / 3600 + 1.4 \cdot 1.5 \cdot 0.01 \cdot 0.004 \cdot 7 \cdot 1 = 0.0006$$

$$\text{Валовый выброс, т/год (3.1.2), } M = G \cdot RT \cdot 3600 / 1000000 = 0.0006 \cdot 151 \cdot 3600 / 1000000 = 0.00033$$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 54$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 0.9$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 5$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 0.3$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 1.5$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 0.9$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 0.3$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 6.1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.9$

$$\text{Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, } M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 6.1 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 6.1 \cdot 0.3 + 2.9 \cdot 1.5 = 8.56$$

$$\text{Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, } G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 8.56 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00476$$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.45$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 1 \cdot 0.3 + 0.45 \cdot 1.5 = 1.365$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.365 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.000758$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 4 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 4 \cdot 0.3 + 1 \cdot 1.5 = 4.26$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 4.26 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.002367$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.002367 = 0.001894$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.002367 = 0.000308$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.3 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 0.3 \cdot 0.3 + 0.04 \cdot 1.5 = 0.267$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.267 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0001483$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.54$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.54 \cdot 0.3 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 1.5 = 0.523$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.523 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0002906$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001894	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000308	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0001483	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0002906	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00476	
2732	Керосин (654*)	0.000758	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.0006	0.00033

производства и др.)

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный Источник выделения N 006, Рыхление ПИ (бульдозер)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит

Вид работ: Др. работы, связанные с пылевыведением

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыведения от единицы оборудования, г/ч (табл. 16), $G = 900$

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., $N = 1$

Фактический годовой фонд времени работы, ч/год, $RT = 479$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0.85$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = N * G * (1 - \eta) / 3600 = 1 * 900 * (1 - 0.85) / 3600 = 0.0375$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.5.4), $M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.0375 * 479 * 3600 / 1000000 = 0.064665$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 60$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TVI = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TVIN = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 3.9$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 3.91$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.09$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.09 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.09 \cdot 13 + 3.91 \cdot 5 = 80$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 80 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0444$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.49$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.49$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.71$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.71 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.71 \cdot 13 + 0.49 \cdot 5 = 22.97$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 22.97 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.01276$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.78$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.78$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 4.01$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 4.01 \cdot 12 + 1.3 \cdot 4.01 \cdot 13 + 0.78 \cdot 5 = 119.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 119.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0666$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.0666 = 0.0533$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.0666 = 0.00866$

Примесь: 0328 Углерод (Сажка, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.1$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.1$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.45$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.45 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.45 \cdot 13 + 0.1 \cdot 5 = 13.5$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 13.5 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0075$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.16$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.16$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.31$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.31 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.31 \cdot 13 + 0.16 \cdot 5 = 9.76$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 9.76 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00542$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0533	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00866	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0075	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00542	
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0444	
2732	Керосин (654*)	0.01276	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0375	0.064665

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 007, Выемка ПИ (экскаватор)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.01$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.003$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 100-50 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.4$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$

Высота падения материала: 1 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 125$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 1372620$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $\underline{G} =$

$$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{час} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$$
$$(0.01 * 0.003 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.4 * 1 * 1 * 0.5 * 125 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.03$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 10 минут, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $\underline{G} = 0.03 * 600 / 1200 = 0.015$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $\underline{M} = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{год} * (1 - \eta) =$
 $0.01 * 0.003 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.4 * 1 * 1 * 0.5 * 1372620 * (1 - 0) = 1.153$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 31$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт, $NK1 = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TV1 = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TV1N = 280$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 6.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 6.31$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 3.37$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 3.37 \cdot 12 + 1.3 \cdot 3.37 \cdot 13 + 6.31 \cdot 5 = 128.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 128.9 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0716$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.79$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.79$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.14$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.14 \cdot 12 + 1.3 \cdot 1.14 \cdot 13 + 0.79 \cdot 5 = 36.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 36.9 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0205$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 1.27$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 1.27$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 6.47$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 6.47 \cdot 12 + 1.3 \cdot 6.47 \cdot 13 + 1.27 \cdot 5 = 193.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 193.3 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.1074$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.1074 = 0.086$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.1074 = 0.01396$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.17$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.17$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.72$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.72 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.72 \cdot 13 + 0.17 \cdot 5 = 21.66$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 21.66 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.01203$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.25$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.25$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.51$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.51 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.51 \cdot 13 + 0.25 \cdot 5 = 16$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 16 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00889$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.086	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01396	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01203	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00889	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0716	
2732	Керосин (654*)	0.0205	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.015	1.153

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 008, Транспортировка ПИ (автосамосвал)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

п.3.3. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Вид работ: Автотранспортные работы

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: 15 т

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл. 3.3.1), $C1 = 1.3$

Число автомашин, работающих в карьере, $n = 2$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, $N = 7$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, $L = 1$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, $G2 = N \cdot L / n = 7 \cdot 1 / 2 = 3.5$

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл. 3.3.2), $C2 = 0.6$

Состояние карьерных дорог: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дорог (табл. 3.3.3), $C3 = 1$

Фактическая поверхность материала на платформе, м², $S_{факт} = 10$

Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м², $S = 7$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, $C4 = S_{факт} / S = 10 / 7 = 1.4$

Скорость обдува материала: 8-10 м/с

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1.5$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала (табл. 3.1.1), $г/м^2 \cdot с$, $Q2 = 0.002$

Количество рабочих часов в году, $RT = 635$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, $г/с$ (3.1.1), $G =$

$C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot C7 \cdot N \cdot L \cdot Q1 / 3600 + C4 \cdot C5 \cdot K5 \cdot Q2 \cdot S \cdot n =$

$1.3 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.01 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 1450 / 3600 + 1.4 \cdot 1.5 \cdot 0.1 \cdot 0.002 \cdot 7 \cdot 2 = 0.00808$

Валовый выброс, $т/год$ (3.1.2), $M = G \cdot RT \cdot 3600 / 1000000 = 0.00808 \cdot 635 \cdot 3600 / 1000000 = 0.1847$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, $град. С$, $T = 0$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, $дн.$, $DN = 47$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 2$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, $шт.$, $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, $км/день$, $L1N = 3.5$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, $мин/день$, $TXS = 10$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, $км$, $L2N = 0.5$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $мин$, $TXM = 1$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, $км$, $L1 = 3.5$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, $км$, $L2 = 0.5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, $г/км$, (табл.3.8), $ML = 6.66$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, $г/мин$,
(табл.3.9), $MXX = 2.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, $г$ за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 6.66 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 6.66 \cdot 0.5 + 2.9 \cdot 1 = 10.56$

Максимальный разовый выброс ЗВ, $г/с$, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 10.56 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.01173$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1.08$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.45$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1.08 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 1.08 \cdot 0.5 + 0.45 \cdot 1 = 1.692$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.692 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.00188$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 4 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 4 \cdot 0.5 + 1 \cdot 1 = 5.6$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 5.6 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.00622$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00622 = 0.00498$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00622 = 0.000809$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.36$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.36 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 0.36 \cdot 0.5 + 0.04 \cdot 1 = 0.454$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.454 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000504$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.603$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.603 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 0.603 \cdot 0.5 + 0.1 \cdot 1 = 0.793$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.793 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000881$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txm, мин</i>	
47	2	1.00	2	3.5	3.5	10	0.5	0.5	1	

ЗВ	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год	
0337	2.9	6.66	0.01173		
2732	0.45	1.08	0.00188		
0301	1	4	0.00498		
0304	1	4	0.000809		
0328	0.04	0.36	0.000504		
0330	0.1	0.603	0.000881		

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, **$T = 24.9$**

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., **$DN = 89$**

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, **$NK1 = 2$**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., **$NK = 2$**

Коэффициент выпуска (выезда), **$A = 1$**

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, **$L1N = 3.5$**

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, **$TXS = 10$**

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, **$L2N = 0.5$**

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, **$TXM = 1$**

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, **$L1 = 3.5$**

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, **$L2 = 0.5$**

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 6.1$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), **$MXX = 2.9$**

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, **$M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 6.1 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 6.1 \cdot 0.5 + 2.9 \cdot 1 = 9.91$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, **$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 9.91 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.01101$**

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 1$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), **$MXX = 0.45$**

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, **$M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 1 \cdot 0.5 + 0.45 \cdot 1 = 1.6$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, **$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.6 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.001778$**

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 4$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), **$MXX = 1$**

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 4 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 4 \cdot 0.5 + 1 \cdot 1 = 5.6$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 5.6 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.00622$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00622 = 0.00498$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00622 = 0.000809$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.3 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 0.3 \cdot 0.5 + 0.04 \cdot 1 = 0.385$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.385 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000428$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.54$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.54 \cdot 0.5 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 0.5 + 0.1 \cdot 1 = 0.721$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.721 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000801$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txm, мин</i>	
89	2	1.00	2	3.5	3.5	10	0.5	0.5	1	
<i>ЗВ</i>	<i>Mxx, г/мин</i>	<i>ML, г/км</i>	<i>г/с</i>			<i>т/год</i>				
0337	2.9	6.1	0.011							
2732	0.45	1	0.001778							
0301	1	4	0.00498							
0304	1	4	0.000809							
0328	0.04	0.3	0.000428							
0330	0.1	0.54	0.000801							

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00498	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000809	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000504	

0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000881	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01173	
2732	Керосин (654*)	0.00188	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.00808	0.1847

Расчет выбросов ЗВ от склада ПРС

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Разгрузка ПРС

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.05$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.02$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.01$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.6$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 0.1$

Высота падения материала: 2 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.7$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 30$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 11250$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{час} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$

$(0.05 * 0.02 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.6 * 1 * 0.1 * 0.7 * 30 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.0049$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 1 минуты, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.0049 \cdot 60 / 1200 = 0.00025$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot B \cdot G_{\text{год}} \cdot (1 - \eta) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.7 \cdot 11250 \cdot (1 - 0) = 0.006615$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.00025	0.006615

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Формирование склада ПРС (бульдозер)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Вид работ: Др. работы, связанные с пылевыведением

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыведения от единицы оборудования, г/ч (табл. 16), $G = 900$

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., $N = 1$

Фактический годовой фонд времени работы, ч/год, $RT = 7$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0.85$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = N \cdot G \cdot (1 - \eta) / 3600 = 1 \cdot 900 \cdot (1 - 0.85) / 3600 = 0.0375$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.5.4), $M = G \cdot RT \cdot 3600 / 1000000 = 0.0375 \cdot 7 \cdot 3600 / 1000000 = 0.000945$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)

Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 1$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., $NK1 = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TV1 = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TV1N = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 3.91$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.55$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 2.55 = 2.295$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.295 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.295 \cdot 13 + 3.91 \cdot 5 = 85.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 85.9 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0477$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.49$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.85$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.85 = 0.765$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.765 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.765 \cdot 13 + 0.49 \cdot 5 = 24.56$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 24.56 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.01364$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.78$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 4.01$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 4.01 \cdot 12 + 1.3 \cdot 4.01 \cdot 13 + 0.78 \cdot 5 = 119.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 119.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0666$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.0666 = 0.0533$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.0666 = 0.00866$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.1$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.67$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.67 = 0.603$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.603 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.603 \cdot 13 + 0.1 \cdot 5 = 17.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 17.93 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00996$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.16$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.38$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.38 = 0.342$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.342 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.342 \cdot 13 + 0.16 \cdot 5 = 10.68$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 10.68 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00593$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0533	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00866	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00996	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00593	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0477	
2732	Керосин (654*)	0.01364	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0375	0.000945

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный

Источник выделения N 003, Статическое хранение

п.3.2. Склады и хвостохранилища.

Вид работ: Расчет выбросов при статическом хранении материала

Материал: Глина

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3), $K4 = 1$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 4), $K5 = 0.01$

Фактическая площадь склада, m^2 , $S_{факт} = 1680$

Поверхность пыления в плане, m^2 , $S = 1292$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = S_{факт}/S = 1680/1292 = 1.3$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 5), $K7 = 0.6$

Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности (табл. 3.1.1), $q' = 0.004$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $G = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S = 1.4 * 1 * 0.01 * 1.3 * 0.6 * 0.004 * 1292 = 0.056435$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $M = 0.0864 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S * (365 - (T_{сн} + T_{\theta})) * (1 - \eta) = 0.0864 * 1.4 * 1 * 0.01 * 1.3 * 0.6 * 0.004 * 1292 * (365 - (145 + 9)) * (1 - 0) = 1.028825$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.056435	1.028825

Расчет выбросов 3В от отвала вскрыши

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Разгрузка вскрыши

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.05$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.02$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.01$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.6$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 0.1$

Высота падения материала: 2 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.7$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 30$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 7500$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{час} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$

$(0.05 * 0.02 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.6 * 1 * 0.1 * 0.7 * 30 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.0049$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 1 минуты, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.0049 * 60 / 1200 = 0.00025$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{год} * (1 - \eta) =$

$0.05 * 0.02 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.6 * 1 * 0.1 * 0.7 * 7500 * (1 - 0) = 0.00441$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.00025	0.00441

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Формирование отвала (бульдозер)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Вид работ: Др. работы, связанные с пылевыведением

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыведения от единицы оборудования, г/ч (табл. 16), $G = 900$

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., $N = 1$

Фактический годовой фонд времени работы, ч/год, $RT = 5$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0.85$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = N * G * (1 - \eta) / 3600 = 1 * 900 * (1 - 0.85) / 3600 = 0.0375$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.5.4), $M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.0375 * 5 * 3600 / 1000000 = 0.000675$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 1$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., $NK1 = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TV1 = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TV1N = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 3.91$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.55$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 2.55 = 2.295$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.295 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.295 \cdot 13 + 3.91 \cdot 5 = 85.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 85.9 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0477$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.49$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.85$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.85 = 0.765$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.765 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.765 \cdot 13 + 0.49 \cdot 5 = 24.56$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 24.56 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.01364$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.78$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 4.01$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 4.01 \cdot 12 + 1.3 \cdot 4.01 \cdot 13 + 0.78 \cdot 5 = 119.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 119.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0666$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.0666 = 0.0533$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.0666 = 0.00866$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.1$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.67$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.67 = 0.603$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.603 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.603 \cdot 13 + 0.1 \cdot 5 = 17.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 17.93 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00996$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.16$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.38$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.38 = 0.342$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.342 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.342 \cdot 13 + 0.16 \cdot 5 = 10.68$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 10.68 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00593$$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0533	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00866	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00996	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00593	

0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0477	
2732	Керосин (654*)	0.01364	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0375	0.000675

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный
Источник выделения N 003, Статическое хранение

п.3.2. Склады и хвостохранилища.

Вид работ: Расчет выбросов при статическом хранении материала

Материал: Глина

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3), $K4 = 1$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 4), $K5 = 0.01$

Фактическая площадь склада, м², $S_{факт} = 1450$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 1115$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = S_{факт}/S = 1450/1115=1.3$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 5), $K7 = 0.6$

Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности (табл. 3.1.1), $q' = 0.004$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $G = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S = 1.4 * 1 * 0.01 * 1.3 * 0.6 * 0.004 * 1115 = 0.0487$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $M = 0.0864 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S * (365 - (T_{сн} + T_{д})) * (1 - \eta) = 0.0864 * 1.4 * 1 * 0.01 * 1.3 * 0.6 * 0.004 * 1115 * (365 - (145 + 9)) * (1 - 0) = 0.888$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0487	0.888

Расчет выбросов ЗВ от ДСУ

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный
Источник выделения N 001, Приемный бункер

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.01$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.003$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 100-50 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.4$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$

Высота падения материала: 1 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 1372620$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{час} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) = (0.01 * 0.003 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.4 * 1 * 1 * 0.5 * 127 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.03$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 10 минут, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.3 * 600 / 1200 = 0.015$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{год} * (1 - \eta) = 0.01 * 0.003 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.4 * 1 * 1 * 0.5 * 1372620 * (1 - 0) = 1.153$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.015	1.153

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Самоходная дробильная установка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

п.3.6. Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок.

Удельное выделение твердых частиц при работе самоходных дробильных установок, г/т породы (табл. 3.6.1), $G = 6.45$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, $G_{\text{час}} = 127$

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/год, $G_{\text{год}} = 1372620$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = G_{\text{час}} * K5/3600 = 6.45 * 127 * 0.1/3600 = 0.0227$

Валовый выброс, т/год, $M = G * G_{\text{год}} * K5/10^6 = 6.45 * 1372620 * 0.1/1000000 = 0.88534$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0227	0.88534

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный

Источник выделения N 003, Ленточный транспортер

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

п.3.7. Расчет выбросов пыли от дроблениеочных конвейеров.

Вид работ: Расчет выбросов при сдувании с поверхности конвейера

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м^2 , $\text{г/м}^2 \times \text{с}$, $q = 0.003$

Ширина ленты конвейера, м, $b = 1$

Длина ленты конвейера, м, $l = 10$

Местные условия: склады, хранилища, площадки открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Скорость обдува кузова: 2 м/с

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1$

Количество рабочих часов конвейера в год, ч/год, $T = 10880$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1), $G = q * b * l * K5 * C5 * K4 * (1 - \eta) =$

$0.003 * 1 * 10 * 0.1 * 1 * 1 * (1 - 0) = 0.003$

Валовый выброс, т/год (3.7.2), $M = 3.6 * q * b * l * T * K5 * C5 * K4 * (1 - \eta) / 1000 =$

$3.6 * 0.003 * 1 * 10 * 10880 * 0.1 * 1 * 1 * (1 - 0) / 1000 = 0.1175$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.003	0.1175

Расчет выбросов ЗВ от стационарных дизельных установок

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.

Источник загрязнения N 0001, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Самоходная дробильная установка

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт/ч, $P = 380$

Расход топлива дизельной установки, т/год, $B = 136$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Выброс ЗВ на единицу полезной работы, г/кВт*ч (табл. 1), $e = 9.6$

Выброс вещества, приходящегося на 1 кг Дт, г/кг топлива (табл. 3), $q = 40$

Выбросы окислов азота, г/с (ф-ла 1), $G = e * P / 3600 = 9.6 * 380 / 3600 = 1.013$

Выбросы окислов азота, т/год (ф-ла 2), $M = q * B / 1000 = 40 * 136 / 1000 = 5.44$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 * M = 0.8 * 5.44 = 4.352$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.8 * G = 0.8 * 1.013 = 0.8104$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 * M = 0.13 * 5.44 = 0.7072$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.13 * G = 0.13 * 1.013 = 0.13169$

Примесь: 0328 Углерод (Сажка, Углерод черный) (583)

Выброс ЗВ на единицу полезной работы, г/кВт*ч (табл. 1), $e = 0.5$

Выброс вещества, приходящегося на 1 кг Дт, г/кг топлива (табл. 3), $q = 2$

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 1), $G = e * P / 3600 = 0.5 * 380 / 3600 = 0.0528$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 2), $M = q * B / 1000 = 2 * 136 / 1000 = 0.272$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс ЗВ на единицу полезной работы, г/кВт*ч (табл. 1), $e = 1.2$

Выброс вещества, приходящегося на 1 кг Дт, г/кг топлива (табл. 3), $q = 5$

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 1), $G = e * P / 3600 = 1.2 * 380 / 3600 = 0.127$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 2), $M = q * B / 1000 = 5 * 136 / 1000 = 0.68$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс ЗВ на единицу полезной работы, г/кВт*ч (табл. 1), $e = 6.2$

Выброс вещества, приходящегося на 1 кг Дт, г/кг топлива (табл. 3), $q = 26$

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 1), $G = e * P / 3600 = 6.2 * 380 / 3600 = 0.654$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 2), $M = q * B / 1000 = 26 * 136 / 1000 = 3.536$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс ЗВ на единицу полезной работы, г/кВт*ч (табл. 1), $e = 0.000012$

Выброс вещества, приходящегося на 1 кг Дт, г/кг топлива (табл. 3), $q = 0.000055$

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 1), $G = e * P / 3600 = 0.000012 * 380 / 3600 = 0.0000013$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 2), $M = q * B / 1000 = 0.000055 * 136 / 1000 = 0.0000075$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Выброс ЗВ на единицу полезной работы, г/кВт*ч (табл. 1), $e = 0.12$

Выброс вещества, приходящегося на 1 кг Дт, г/кг топлива (табл. 3), $q = 0.5$

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 1), $G = e * P / 3600 = 0.12 * 380 / 3600 = 0.0127$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 2), $M = q * B / 1000 = 0.5 * 136 / 1000 = 0.068$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Выброс ЗВ на единицу полезной работы, г/кВт*ч (табл. 1), $e = 2.9$

Выброс вещества, приходящегося на 1 кг Дт, г/кг топлива (табл. 3), $q = 12$

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 1), $G = e * P / 3600 = 2.9 * 380 / 3600 = 0.306$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 2), $M = q * B / 1000 = 12 * 136 / 1000 = 1.632$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,810400	4.352
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.13169	0.7072
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0528	0.272
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.127	0.68
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.654	3.536
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000013	0.0000075
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0127	0.068
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.306	1.632

Расчет выбросов ЗВ от Складов минерального сырья

Расчет выбросов ЗВ от пересыпки и хранения пылящих материалов

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Склад щебня фракции 0-5 мм (отсев)

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Расчет выбросов при пересыпке материала

Материал: Материалы из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.25$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.1$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 3-5 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.7$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 0.2$

Высота падения материала: 2 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.7$

Производительность узла пересыпки, т/ч, $G_{\text{час}} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{\text{год}} = 138180$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{час}} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$$

$$(0.25 * 0.1 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.7 * 1 * 0.2 * 0.7 * 127 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 12.1$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 1-й минуты, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 12.1 * 60 / 1200 = 0.6$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{год}} * (1 - \eta) =$

$$0.25 * 0.1 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.7 * 1 * 0.2 * 0.7 * 138180 * (1 - 0) = 47.4$$

п.3.2. Склады и хвостохранилища.

Вид работ: Расчет выбросов при статическом хранении материала

Материал: Материалы из отсевов дробления

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Фактическая площадь склада, м², $S_{\text{факт}} = 900$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 692$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = S_{\text{факт}} / S = 900 / 692 = 1.3$

Крупность материала: 3-5 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.7$

Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности (табл. 3.1.1), $q' = 0.002$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $G = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S =$

$$1.4 * 1 * 0.1 * 1.3 * 0.7 * 0.002 * 692 = 0.17632$$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $M = 0.0864 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S * (365 - (T_{\text{сп}} + T_{\text{д}})) * (1 - \eta) =$

$$0.0864 * 1.4 * 1 * 0.1 * 1.3 * 0.7 * 0.002 * 692 * (365 - (145 + 9)) * (1 - 0) = 3.2144$$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.6	50,6144

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Погрузка щебня (погрузчик)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Материалы из отсевов дробления

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.25$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.1$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.01$

Крупность материала: 3-5 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.7$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$

Высота падения материала: 1 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{\text{час}} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{\text{год}} = 138180$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{час}} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$$
$$(0.25 * 0.1 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.7 * 1 * 1 * 0.5 * 127 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 4.32$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 1 минуты, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 4.32 * 60 / 1200 = 0.216$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{год}} * (1 - \eta) =$
 $0.25 * 0.1 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.7 * 1 * 1 * 0.5 * 138180 * (1 - 0) = 16.927$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 14$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TVI = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TVIN = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.29$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.29 \cdot 12 + 1.3 \cdot 1.29 \cdot 13 + 2.4 \cdot 5 = 49.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NKI / 30 / 60 = 49.3 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0274$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.43$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.43 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.43 \cdot 13 + 0.3 \cdot 5 = 13.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NKI / 30 / 60 = 13.93 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00774$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.48$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.47 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.47 \cdot 13 + 0.48 \cdot 5 = 73.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NKI / 30 / 60 = 73.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.041$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.041 = 0.0328$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.041 = 0.00533$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.06$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.27$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.27 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 13 + 0.06 \cdot 5 = 8.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 8.1 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0045$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.097$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.19$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.19 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.19 \cdot 13 + 0.097 \cdot 5 = 5.98$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 5.98 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00332$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0328	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00533	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0045	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00332	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0274	
2732	Керосин (654*)	0.00774	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.216	16.927

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный

Источник выделения N 003, Транспортировка отсева (автосамосвал)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: : Материалы из отсеков дробления

п.3.3. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Вид работ: Автотранспортные работы

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: 15 т

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл. 3.3.1), $C1 = 1.3$

Число автомашин, работающих в карьере, $n = 1$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, $N = 3$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, $L = 3$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, $G2 = N * L / n = 3 * 3 / 1 = 9$

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл. 3.3.2), $C2 = 1$

Состояние карьерных дорог: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дорог (табл. 3.3.3), $C3 = 1$

Фактическая поверхность материала на платформе, м², $S_{факт} = 10$

Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м², $S = 7$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, $C4 = S_{факт} / S = 10 / 7 = 1.4$

Скорость обдува материала: 8-10 м/с

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1.5$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала (табл. 3.1.1), г/м²*с, $Q2 = 0.002$

Количество рабочих часов в году, $RT = 1090$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * S * n =$

$1.3 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 3 * 3 * 1450 / 3600 + 1.4 * 1.5 * 0.1 * 0.002 * 7 * 1 = 0.00764$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.00764 * 1090 * 3600 / 1000000 = 0.03$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 14$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 2$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 2$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 7$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 15$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 1$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 2$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 7$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 1$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 6.1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 2.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 6.1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 6.1 \cdot 1 + 2.9 \cdot 2 = 19.83$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 19.83 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.02203$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.45$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 1 \cdot 1 + 0.45 \cdot 2 = 3.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 3.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.003556$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 4 \cdot 1 + 1.3 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 11.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 11.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.01244$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.01244 = 0.00995$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.01244 = 0.001617$

Примесь: 0328 Углерод (Сажка, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.3 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.3 \cdot 1 + 0.04 \cdot 2 = 0.77$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.77 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000856$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.54$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.54 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 1 + 0.1 \cdot 2 = 1.442$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.442 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.001602$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00995	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001617	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000856	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001602	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02203	
2732	Керосин (654*)	0.003556	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.00764	0.03

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Склад щебня фракции 5-20 мм

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Расчет выбросов при пересыпке материала

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью до 20 мм

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.015$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.6$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 0.2$

Высота падения материала: 2 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.7$

Производительность узла пересыпки, т/ч, $G_{\text{час}} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{\text{год}} = 411480$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$(K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot B \cdot G_{\text{час}} \cdot 1000000 / 3600) \cdot (1 - \eta) = (0.03 \cdot 0.015 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 127 \cdot 1000000 / 3600) \cdot (1 - 0) = 0.1867$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 2-х минут, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.1867 \cdot 120 / 1200 = 0.01867$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot B \cdot G_{\text{год}} \cdot (1 - \eta) = 0.03 \cdot 0.015 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 411480 \cdot (1 - 0) = 2.18$

п.3.2. Склады и хвостохранилища.

Вид работ: Расчет выбросов при статическом хранении материала

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью до 20 мм

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Фактическая площадь склада, м², $S_{\text{факт}} = 900$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 692$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = S_{\text{факт}} / S = 900 / 692 = 1.3$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.6$

Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности (табл. 3.1.1), $q' = 0.002$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $G = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot q' \cdot S = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.3 \cdot 0.6 \cdot 0.002 \cdot 692 = 0.151133$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $M = 0.0864 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot q' \cdot S \cdot (365 - (T_{\text{сн}} + T_{\text{д}})) \cdot (1 - \eta) = 0.0864 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.3 \cdot 0.6 \cdot 0.002 \cdot 692 \cdot (365 - (145 + 9)) \cdot (1 - 0) = 2.755$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.151133	4.935

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Погрузка щебня (погрузчик)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью до 20 мм

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.015$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 5-10 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.6$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$

Высота падения материала: 1 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 411480$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{час} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$$
$$(0.03 * 0.015 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.6 * 1 * 1 * 0.5 * 127 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.667$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 1 минуты, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.667 * 60 / 1200 = 0.0334$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{год} * (1 - \eta) =$

$$0.03 * 0.015 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.6 * 1 * 1 * 0.5 * 411480 * (1 - 0) = 7.777$$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 40$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт, $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TV1 = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TV1N = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.29$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.29 \cdot 12 + 1.3 \cdot 1.29 \cdot 13 + 2.4 \cdot 5 = 49.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 49.3 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0274$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.43$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.43 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.43 \cdot 13 + 0.3 \cdot 5 = 13.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 13.93 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00774$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.48$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.47 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.47 \cdot 13 + 0.48 \cdot 5 = 73.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 73.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.041$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.041 = 0.0328$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.041 = 0.00533$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.06$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.27$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.27 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 13 + 0.06 \cdot 5 = 8.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 8.1 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0045$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.097$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.19$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.19 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.19 \cdot 13 + 0.097 \cdot 5 = 5.98$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 5.98 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00332$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0328	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00533	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0045	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00332	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0274	
2732	Керосин (654*)	0.00774	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.0334	7.777

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный

Источник выделения N 003, Транспортировка щебня (автосамосвал)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: : Щебень из изверженных пород крупностью до 20 мм

п.3.3. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Вид работ: Автотранспортные работы

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: 15 т

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл. 3.3.1), $C1 = 1.3$

Число автомашин, работающих в карьере, $n = 1$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, $N = 3$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, $L = 3$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, $G2 = N * L / n = 3 * 3 / 1 = 9$

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл. 3.3.2), $C2 = 1$

Состояние карьерных дорог: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дорог (табл. 3.3.3), $C3 = 1$

Фактическая поверхность материала на платформе, м², $S_{факт} = 10$

Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м², $S = 7$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, $C4 = S_{факт} / S = 10 / 7 = 1.4$

Скорость обдува материала: 8-10 м/с

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1.5$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала (табл. 3.1.1), г/м²*с, $Q2 = 0.002$

Количество рабочих часов в году, $RT = 3240$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * S * n =$

$1.3 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 3 * 3 * 1450 / 3600 + 1.4 * 1.5 * 0.1 * 0.002 * 7 * 1 = 0.00764$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.00764 * 3240 * 3600 / 1000000 = 0.089$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 40$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 2$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 2$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 7$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 15$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 1$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 2$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 7$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 1$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 6.1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$
 $MXX \cdot TXM = 6.1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 6.1 \cdot 1 + 2.9 \cdot 2 = 19.83$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 19.83 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.02203$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.45$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$
 $MXX \cdot TXM = 1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 1 \cdot 1 + 0.45 \cdot 2 = 3.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 3.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.003556$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$
 $MXX \cdot TXM = 4 \cdot 1 + 1.3 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 11.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 11.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.01244$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.01244 = 0.00995$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.01244 = 0.001617$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.3 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.3 \cdot 1 + 0.04 \cdot 2 = 0.77$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.77 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000856$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.54$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.54 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 1 + 0.1 \cdot 2 = 1.442$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.442 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.001602$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00995	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001617	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000856	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001602	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02203	
2732	Керосин (654*)	0.003556	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.00764	0.089

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Склад щебня фракции 20-40 мм

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Расчет выбросов при пересыпке материала

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.02$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.01$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 10-50 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.5$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 0.2$

Высота падения материала: 2 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.7$

Производительность узла пересыпки, т/ч, $G_{час} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 411480$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $\underline{G} =$

$$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{час}} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$$

$$(0.02 * 0.01 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 0.2 * 0.7 * 127 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.069$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 2-х минут, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

$$\text{Максимальный разовый выброс, г/с, } \underline{G} = 0.069 * 120 / 1200 = 0.0069$$

$$\text{Валовый выброс, т/год (3.1.2), } \underline{M} = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{год}} * (1 - \eta) =$$

$$0.02 * 0.01 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 0.2 * 0.7 * 411480 * (1 - 0) = 0.8065$$

п.3.2. Склады и хвостохранилища.

Вид работ: Расчет выбросов при статическом хранении материала

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Фактическая площадь склада, м², $S_{\text{факт}} = 900$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 692$

$$\text{Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, } K6 = S_{\text{факт}} / S = 900 / 692 = 1.3$$

Крупность материала: 10-50 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.5$

Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности (табл. 3.1.1), $q' = 0.002$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

$$\text{Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), } \underline{G} = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S =$$

$$1.4 * 1 * 0.1 * 1.3 * 0.5 * 0.002 * 692 = 0.126$$

$$\text{Валовый выброс, т/год (3.2.5), } \underline{M} = 0.0864 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q' * S * (365 - (T_{\text{сн}} + T_{\text{д}})) * (1 - \eta) =$$

$$0.0864 * 1.4 * 1 * 0.1 * 1.3 * 0.5 * 0.002 * 692 * (365 - (145 + 9)) * (1 - 0) = 2.296$$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.126	3.1025

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Погрузка щебня (погрузчик)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.02$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.01$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 10-50 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.5$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$

Высота падения материала: 1 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{\text{час}} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{\text{год}} = 411480$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{час}} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$

$(0.02 * 0.01 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 0.5 * 127 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.247$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 1 минуты, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.247 * 60 / 1200 = 0.01235$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{\text{год}} * (1 - \eta) =$

$0.02 * 0.01 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 0.5 * 411480 * (1 - 0) = 2.88$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 40$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт, $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TVI = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TVIN = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.29$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.29 \cdot 12 + 1.3 \cdot 1.29 \cdot 13 + 2.4 \cdot 5 = 49.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NKI / 30 / 60 = 49.3 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0274$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.43$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.43 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.43 \cdot 13 + 0.3 \cdot 5 = 13.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NKI / 30 / 60 = 13.93 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00774$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.48$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.47 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.47 \cdot 13 + 0.48 \cdot 5 = 73.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NKI / 30 / 60 = 73.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.041$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.041 = 0.0328$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.041 = 0.00533$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.06$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.27$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.27 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 13 + 0.06 \cdot 5 = 8.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 8.1 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0045$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.097$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.19$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.19 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.19 \cdot 13 + 0.097 \cdot 5 = 5.98$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 5.98 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00332$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0328	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00533	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0045	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00332	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0274	
2732	Керосин (654*)	0.00774	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0,000945	2.88

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный

Источник выделения N 003, Транспортировка щебня (автосамосвал)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: : Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

п.3.3. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Вид работ: Автотранспортные работы

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: 15 т

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл. 3.3.1), $C1 = 1.3$

Число автомашин, работающих в карьере, $n = 1$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, $N = 3$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, $L = 3$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, $G2 = N * L / n = 3 * 3 / 1 = 9$

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл. 3.3.2), $C2 = 1$

Состояние карьерных дорог: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дорог (табл. 3.3.3), $C3 = 1$

Фактическая поверхность материала на платформе, м², $S_{факт} = 10$

Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м², $S = 7$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, $C4 = S_{факт} / S = 10 / 7 = 1.4$

Скорость обдува материала: 8-10 м/с

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1.5$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала (табл. 3.1.1), г/м²*с, $Q2 = 0.002$

Количество рабочих часов в году, $RT = 3240$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * S * n =$

$1.3 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 3 * 3 * 1450 / 3600 + 1.4 * 1.5 * 0.1 * 0.002 * 7 * 1 = 0.00764$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.00764 * 3240 * 3600 / 1000000 = 0.089$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 40$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 2$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 2$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 7$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 15$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 1$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 2$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 7$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 1$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 6.1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 6.1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 6.1 \cdot 1 + 2.9 \cdot 2 = 19.83$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 19.83 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.02203$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.45$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 1 \cdot 1 + 0.45 \cdot 2 = 3.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 3.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.003556$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 4 \cdot 1 + 1.3 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 11.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 11.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.01244$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.01244 = 0.00995$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.01244 = 0.001617$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.3 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.3 \cdot 1 + 0.04 \cdot 2 = 0.77$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.77 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000856$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.54$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.54 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 1 + 0.1 \cdot 2 = 1.442$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.442 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.001602$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00995	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001617	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000856	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001602	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02203	
2732	Керосин (654*)	0.003556	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.00764	0.089

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный

Источник выделения N 001, Склад щебня фракции 40-70 мм

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Расчет выбросов при пересыпке материала

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.02$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.01$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 50-100 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.4$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 0.2$

Высота падения материала: 2 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.7$

Производительность узла пересыпки, т/ч, $G_{час} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 411480$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$(K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot B \cdot G_{\text{час}} \cdot 1000000 / 3600) \cdot (1 - \eta) =$$

$$(0.02 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.4 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 127 \cdot 1000000 / 3600) \cdot (1 - 0) = 0.055$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 2-х минут, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

$$\text{Максимальный разовый выброс, г/с, } G = 0.055 \cdot 120 / 1200 = 0.0055$$

$$\text{Валовый выброс, т/год (3.1.2), } M = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot B \cdot G_{\text{год}} \cdot (1 - \eta) =$$

$$0.02 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.4 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 \cdot 411480 \cdot (1 - 0) = 0.6452$$

п.3.2. Склады и хвостохранилища.

Вид работ: Расчет выбросов при статическом хранении материала

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Фактическая площадь склада, м², $S_{\text{факт}} = 900$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 692$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = S_{\text{факт}} / S = 900 / 692 = 1.3$

Крупность материала: 50-100 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.4$

Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности (табл. 3.1.1), $q' = 0.002$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $G = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot q' \cdot S =$

$$1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.3 \cdot 0.4 \cdot 0.002 \cdot 692 = 0.1$$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $M = 0.0864 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot q' \cdot S \cdot (365 - (T_{\text{сп}} + T_{\text{д}})) \cdot (1 - \eta) =$

$$0.0864 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.3 \cdot 0.4 \cdot 0.002 \cdot 692 \cdot (365 - (145 + 9)) \cdot (1 - 0) = 1.8368$$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.1	2,482

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный

Источник выделения N 002, Погрузка щебня (погрузчик)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов.

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1), $K1 = 0.02$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (табл. 3.1.1), $K2 = 0.01$

Скорость ветра в диапазоне: 5,0-7,0 м/с

Коэфф., учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2), $K3 = 1.4$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (табл. 3.1.3), $K4 = 1$

Влажность материала: 9-10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$

Крупность материала: 10-50 мм

Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5), $K7 = 0.5$

Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6), $K8 = 1$

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала, $K9 = 1$

Высота падения материала: 1 м

Коэфф., учитывающий высоту пересыпки (табл. 3.1.7), $B = 0.5$

Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч, $G_{час} = 127$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{год} = 411480$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (табл. 3.1.8), $\eta = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $\underline{G} =$

$$(K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{час} * 1000000 / 3600) * (1 - \eta) =$$
$$(0.02 * 0.01 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 0.5 * 127 * 1000000 / 3600) * (1 - 0) = 0.247$$

Так как погрузочно-разгрузочные работы длятся около 1 минуты, полученный результат усредняем до 20 минут (п.2.1)

Максимальный разовый выброс, г/с, $\underline{G} = 0.247 * 60 / 1200 = 0.01235$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $\underline{M} = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * G_{год} * (1 - \eta) =$
 $0.02 * 0.01 * 1.4 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 0.5 * 411480 * (1 - 0) = 2.88$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 40$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт, $NKI = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, $TV1 = 192$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, $TV1N = 208$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, $TXS = 80$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, $TV2 = 12$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, $TV2N = 13$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, $TXM = 5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.29$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.29 \cdot 12 + 1.3 \cdot 1.29 \cdot 13 + 2.4 \cdot 5 = 49.3$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 49.3 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0274$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.43$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.43 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.43 \cdot 13 + 0.3 \cdot 5 = 13.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 13.93 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00774$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.48$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 2.47 \cdot 12 + 1.3 \cdot 2.47 \cdot 13 + 0.48 \cdot 5 = 73.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 73.8 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.041$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.041 = 0.0328$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.041 = 0.00533$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.06$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.27$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.27 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 13 + 0.06 \cdot 5 = 8.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 8.1 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0045$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.097$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.19$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 0.19 \cdot 12 + 1.3 \cdot 0.19 \cdot 13 + 0.097 \cdot 5 = 5.98$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 5.98 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00332$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0328	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00533	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0045	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00332	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0274	
2732	Керосин (654*)	0.00774	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.01235	2.88

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный

Источник выделения N 003, Транспортировка щебня (автосамосвал)

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Астана, 2008 г.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана, 2008 г.

Тип источника выделения: Карьер

Материал: : Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

п.3.3. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Вид работ: Автотранспортные работы

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: 15 т

Коэфф., учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл. 3.3.1), $CI = 1.3$

Число автомашин, работающих в карьере, $n = 1$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, $N = 3$
Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, $L = 3$
Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, $G2 = N * L / n = 3 * 3 / 1 = 9$
Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл. 3.3.2), $C2 = 1$
Состояние карьерных дорог: Дорога без покрытия (грунтовая)
Коэфф., учитывающий состояние дорог (табл. 3.3.3), $C3 = 1$
Фактическая поверхность материала на платформе, м², $S_{факт} = 10$
Площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м², $S = 7$
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, $C4 = S_{факт} / S = 10 / 7 = 1.4$
Скорость обдува материала: 8-10 м/с
Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл. 3.3.4), $C5 = 1.5$
Влажность материала: 9-10 %
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4), $K5 = 0.1$
Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$
Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$
Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала (табл. 3.1.1), г/м²*с, $Q2 = 0.002$
Количество рабочих часов в году, $RT = 3240$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $G =$

$$C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * S * n =$$

$$1.3 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 3 * 3 * 1450 / 3600 + 1.4 * 1.5 * 0.1 * 0.002 * 7 * 1 = 0.00764$$

$$\text{Валовый выброс, т/год (3.1.2), } M = G * RT * 3600 / 1000000 = 0.00764 * 3240 * 3600 / 1000000 = 0.089$$

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 24.9$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 40$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 2$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 2$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $LIN = 7$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 15$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 1$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 2$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 7$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 1$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 6.1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.9$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 6.1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 6.1 \cdot 1 + 2.9 \cdot 2 = 19.83$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 19.83 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.02203$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.45$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1 \cdot 1 + 1.3 \cdot 1 \cdot 1 + 0.45 \cdot 2 = 3.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 3.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.003556$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 4 \cdot 1 + 1.3 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 11.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 11.2 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.01244$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.01244 = 0.00995$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.01244 = 0.001617$

Примесь: 0328 Углерод (Сажка, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.3 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.3 \cdot 1 + 0.04 \cdot 2 = 0.77$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.77 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.000856$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.54$
 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
 (табл.3.9), $MXX = 0.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.54 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 1 + 0.1 \cdot 2 = 1.442$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.442 \cdot 2 / 30 / 60 = 0.001602$

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ ИСТОЧНИКА

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00995	
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001617	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000856	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001602	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02203	
2732	Керосин (654*)	0.003556	
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства и др.)	0.00764	0.089

Источник № 6009

Буровые работы

Расчет согласно: Приложение № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов»

Количество типов работающих буровых станков, шт.	m	1
Количество буровых станков i-того типа, шт.; n=1	n	1
Объемная производительность бурового станка, м³/час	V _{ij}	0,36
Техническая производительность станка по гранитам, п.м/ч	Q _{тп}	18
Диаметр скважины, м	d	0,16
Коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала (увлажнение забоя)	k ₅	0,01
Крепость пород по шкале М. М. Протоdjаконова		10
Удельное пылевыведение с 1 м³ выбуренной породы в зависимости от крепости пород, кг/м³	q _{ij}	3,7
Чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год.,	T _{ij}	1100
Годовой объем бурения, м		198000
Пыль неорганическая : 70-20% двуокиси кремния (2908)		
Максимальный разовый выброс: М год = V _{ij} * q _{ij} * k ₅ /3,6 , г/сек		
Валовый выброс: М год = V _{ij} * q _{ij} * T*k ₅ /1000 , т/год		
	М сек	0,003718
	М год	0,14722

Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г № 100-п п.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительной техники.

Расчетная схема	Расчет максимально-разового выброса ЗВ при движении и работе по территории предприятия
Период максимальных удельных выбросов	холодный

Наименование техники	Буровой станок, мощность ДВС 346кВт (470л.с.)		
Мощность двигателя	свыше 260 кВт		
Вид топлива	дизтопливо		
Количество машин данной группы, шт.	N		1
Количество одновременно работающих машин, шт	N1		1
Максимальное время движения машины без нагрузки в течении 30мин.(40%), мин	Tv2		12,00
Максимальное время движения машины с нагрузкой в течении 30мин.(40%), мин	Tv2n		12,00
Максимальное время движения машины на холостом ходу в течении 30мин.(20%), мин	Txm		6,00

Загрязняющие вещества	CO	CH	NOx	NO2	NO	C	SO2
Удельный выброс при движении по территории с условно постоянной скоростью, ML, г/км	6,47	2,15	10,16	80%	13%	1,7	0,98
Удельный выброс при работе двигателя на холостом ходу, Mxx, г/мин:	9,92	1,24	1,99	80%	13%	0,26	0,39
Максимально- разовый выброс, (ф-лы 4.7, 4.9) Мсек = (ML*Tv2+1,3*ML*Tv2n+Mxx*Txm) *N1/1800, г/сек	0,1323	0,0371	0,1624	0,1299	0,0211	0,0269	0,0163

Источник № 6010

Взрывные работы

Расчет согласно: Приложение № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов»

Взрывчатое вещество	гранулит		
Количество ВВ в год, т/год	A		440
Расход ВВ на 1 взрыв, т	m		6
Объем взорванной горной породы, м³/год	VГМ		360000
Максимальный объем взорванной горной породы за 1 массовый взрыв, м³	VГМ		5000
Объем взорванной горной породы за взрыв 1 скважины, м³			167
Мероприятие для пылегазоподавления	гидрозабойка		
Удельное выделение окислов азота при взрыве 1 тонны взрывчатого вещества, т/т	q(NO)	0,007	т. 3.5.1
Удельное выделение окислов углерода при взрыве 1 тонны взрывчатого вещества, т/т	q(CO)	0,009	т. 3.5.1
Удельное выделение окислов азота из взорванной горной породы, т/т В.В.	q/(NO)	0,0033	т. 3.5.1
Удельное выделение окислов углерода из взорванной горной породы, т/т В.В.	q/(CO)	0,003	т. 3.5.1
Эффективность применяемых при взрыве средств газоподавления, доли единицы	h (NO)	0,5	п.3.5
Удельное пылевыведение на 1м³ взорванной горной породы, кг/м³	qn	0,1	т. 3.5.2
Коэффициент, учитывающий гравитационное		0,16	постоянно

оседание твердых частиц в пределах разреза			
Эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления, доли единицы	пп	0,6	т.3.5.3
Пыль неорганическая : 70-20% двуокиси кремния (2908)			
Максимальный разовый выброс: $M_{сек} = 0,16 \cdot q_n \cdot V_{ГМ} \cdot (1 - n_{пп}) \cdot 1000 / 1200$, г/сек			
Валовый выброс: $M_{год} = 0,16 \cdot q_n \cdot V_{ГМ} \cdot (1 - n_{пп}) / 1000$, т/год			
	М сек =	26,666667	г/сек
	М год =	2,304	т/год
Оксиды азота			
Валовый выброс: $M_{год} = M1_{год} + M2_{год}$, т/год			
M1год – количество загрязняющего вещества, выбрасываемого с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год;			
M2год – количество загрязняющего вещества, постепенно выделяющегося в атмосферу из взорванной горной породы, т/год.			
$M1_{год} = q(NO) \cdot A \cdot (1 - n(NO))$, т/год	M1год =	1,54	
$M2_{год} = q/(NO) \cdot A$, т/год	M2год =	1,452	
$M_{год} = M1_{год} + M2_{год}$, т/год	M год =	2,992	
Максимальное количество ЗВ, выбрасываемых при взрывах, г/с, и приведенное к 20-ти минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле			
$M_{сек} = q(NO) \cdot m \cdot (1 - n(NO)) \cdot 1000000 / 1200$, г/сек	Mсек =	17,5	
Азота диоксид (0301)	Mгод=	2,3936	
	Mсек=	14	
Азота оксид (0304)	Mгод=	0,38896	
	Mсек =	2,275	
Оксид углерода (0337)			
Валовый выброс: $M_{год} = M1_{год} + M2_{год}$, т/год			
$M1_{год} = q(CO) \cdot A \cdot (1 - n(CO))$, т/год	M1год =	3,96	
$M2_{год} = q/(CO) \cdot A$, т/год	M2год =	2,32	
$M_{год} = M1_{год} + M2_{год}$, т/год	M год =	5,28	
Максимальное количество ЗВ, выбрасываемых при взрывах, г/с, и приведенное к 20-ти минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле			
$M_{сек} = q(CO) \cdot m \cdot 1000000 / 1200$, г/сек	Mсек =	45,0	

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Компания Агропромпроект"

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015 |
| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название СевКаз обл.
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
Температура летняя = 25.8 град.С
Температура зимняя = -15.8 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов
Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~
000301	0001	T	6.0	0.15	3.60	0.0636	0.0	0.0	0.0				1.0	1.00	0 0.8104000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]---	----[м]---
1	000301 0001	0.81040	T	0.859	0.50	102.6
~~~~~						
Суммарный Мq =		0.81040 г/с				
Сумма См по всем источникам =		0.858960 долей ПДК				
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с				

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
 размеры: Длина(по X)= 1500, Ширина(по Y)= 1500  
 шаг сетки = 150.0

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

~~~~~|~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~|~~~~~

y= 750 : Y-строка 1 Смах= 0.146 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qс : 0.084: 0.098: 0.114: 0.130: 0.142: 0.146: 0.142: 0.130: 0.114: 0.098: 0.084:  
 Сс : 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.029: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017:  
 Фоп: 135 : 141 : 149 : 158 : 169 : 180 : 191 : 202 : 211 : 219 : 225 :  
 Уоп: 2.50 : 1.58 : 1.27 : 1.14 : 1.09 : 1.06 : 1.09 : 1.14 : 1.27 : 1.58 : 2.50 :  
 ~~~~~

y= 600 : Y-строка 2 Смах= 0.206 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)

 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:

 Qс : 0.098: 0.120: 0.146: 0.174: 0.196: 0.206: 0.196: 0.174: 0.146: 0.120: 0.098:
 Сс : 0.020: 0.024: 0.029: 0.035: 0.039: 0.041: 0.039: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020:
 Фоп: 129 : 135 : 143 : 153 : 166 : 180 : 194 : 207 : 217 : 225 : 231 :
 Уоп: 1.58 : 1.22 : 1.06 : 0.98 : 0.93 : 0.91 : 0.93 : 0.98 : 1.06 : 1.22 : 1.58 :
 ~~~~~

y= 450 : Y-строка 3 Смах= 0.306 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qс : 0.114: 0.146: 0.188: 0.239: 0.285: 0.306: 0.285: 0.239: 0.188: 0.146: 0.114:  
 Сс : 0.023: 0.029: 0.038: 0.048: 0.057: 0.061: 0.057: 0.048: 0.038: 0.029: 0.023:  
 Фоп: 121 : 127 : 135 : 146 : 162 : 180 : 198 : 214 : 225 : 233 : 239 :  
 Уоп: 1.27 : 1.06 : 0.94 : 0.86 : 0.80 : 0.78 : 0.80 : 0.86 : 0.94 : 1.06 : 1.27 :  
 ~~~~~

y= 300 : Y-строка 4 Смах= 0.482 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)

 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:

 Qс : 0.130: 0.174: 0.239: 0.329: 0.431: 0.482: 0.431: 0.329: 0.239: 0.174: 0.130:
 Сс : 0.026: 0.035: 0.048: 0.066: 0.086: 0.096: 0.086: 0.066: 0.048: 0.035: 0.026:
 Фоп: 112 : 117 : 124 : 135 : 153 : 180 : 207 : 225 : 236 : 243 : 248 :
 Уоп: 1.14 : 0.98 : 0.86 : 0.76 : 0.69 : 0.67 : 0.69 : 0.76 : 0.86 : 0.98 : 1.14 :
 ~~~~~

y= 150 : Y-строка 5 Смах= 0.765 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qс : 0.142: 0.196: 0.285: 0.431: 0.637: 0.765: 0.637: 0.431: 0.285: 0.196: 0.142:  
 Сс : 0.028: 0.039: 0.057: 0.086: 0.127: 0.153: 0.127: 0.086: 0.057: 0.039: 0.028:  
 Фоп: 101 : 104 : 108 : 117 : 135 : 180 : 225 : 243 : 252 : 256 : 259 :  
 Уоп: 1.09 : 0.93 : 0.80 : 0.69 : 0.60 : 0.56 : 0.60 : 0.69 : 0.80 : 0.93 : 1.09 :  
 ~~~~~

y= 0 : Y-строка 6 Смах= 0.765 долей ПДК (x= -150.0; напр.ветра= 90)

 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:

 Qс : 0.146: 0.206: 0.306: 0.482: 0.765: 0.000: 0.765: 0.482: 0.306: 0.206: 0.146:
 Сс : 0.029: 0.041: 0.061: 0.096: 0.153: 0.000: 0.153: 0.096: 0.061: 0.041: 0.029:
 Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
 Уоп: 1.06 : 0.91 : 0.78 : 0.67 : 0.56 : : 0.56 : 0.67 : 0.78 : 0.91 : 1.06 :
 ~~~~~

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

```

y= -150 : Y-строка 7  Cmax= 0.765 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.142: 0.196: 0.285: 0.431: 0.637: 0.765: 0.637: 0.431: 0.285: 0.196: 0.142:
Cс : 0.028: 0.039: 0.057: 0.086: 0.127: 0.153: 0.127: 0.086: 0.057: 0.039: 0.028:
Фоп: 79 : 76 : 72 : 63 : 45 : 0 : 315 : 297 : 288 : 284 : 281 :
Уоп: 1.09 : 0.93 : 0.80 : 0.69 : 0.60 : 0.56 : 0.60 : 0.69 : 0.80 : 0.93 : 1.09 :
~~~~~

```

```

y= -300 : Y-строка 8 Cmax= 0.482 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.130: 0.174: 0.239: 0.329: 0.431: 0.482: 0.431: 0.329: 0.239: 0.174: 0.130:
Cс : 0.026: 0.035: 0.048: 0.066: 0.086: 0.096: 0.086: 0.066: 0.048: 0.035: 0.026:
Фоп: 68 : 63 : 56 : 45 : 27 : 0 : 333 : 315 : 304 : 297 : 292 :
Уоп: 1.14 : 0.98 : 0.86 : 0.76 : 0.69 : 0.67 : 0.69 : 0.76 : 0.86 : 0.98 : 1.14 :
~~~~~

```

```

y= -450 : Y-строка 9  Cmax= 0.306 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.114: 0.146: 0.188: 0.239: 0.285: 0.306: 0.285: 0.239: 0.188: 0.146: 0.114:
Cс : 0.023: 0.029: 0.038: 0.048: 0.057: 0.061: 0.057: 0.048: 0.038: 0.029: 0.023:
Фоп: 59 : 53 : 45 : 34 : 18 : 0 : 342 : 326 : 315 : 307 : 301 :
Уоп: 1.27 : 1.06 : 0.94 : 0.86 : 0.80 : 0.78 : 0.80 : 0.86 : 0.94 : 1.06 : 1.27 :
~~~~~

```

```

y= -600 : Y-строка 10 Cmax= 0.206 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.098: 0.120: 0.146: 0.174: 0.196: 0.206: 0.196: 0.174: 0.146: 0.120: 0.098:
Cс : 0.020: 0.024: 0.029: 0.035: 0.039: 0.041: 0.039: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020:
Фоп: 51 : 45 : 37 : 27 : 14 : 0 : 346 : 333 : 323 : 315 : 309 :
Уоп: 1.58 : 1.22 : 1.06 : 0.98 : 0.93 : 0.91 : 0.93 : 0.98 : 1.06 : 1.22 : 1.58 :
~~~~~

```

```

y= -750 : Y-строка 11 Cmax= 0.146 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.084: 0.098: 0.114: 0.130: 0.142: 0.146: 0.142: 0.130: 0.114: 0.098: 0.084:
Cс : 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.029: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017:
Фоп: 45 : 39 : 31 : 22 : 11 : 0 : 349 : 338 : 329 : 321 : 315 :
Уоп: 2.50 : 1.58 : 1.27 : 1.14 : 1.09 : 1.06 : 1.09 : 1.14 : 1.27 : 1.58 : 2.50 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 150.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.76519 доли ПДК |
|                                     | 0.15304 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 180 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.8104                      | 0.765192 | 100.0    | 100.0  | 0.944214642   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.765192 | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
Координаты центра : X= 0 м; Y= 0 м

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Длина и ширина    | : L= 1500 м; B= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 150 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
| 1-  | 0.084 | 0.098 | 0.114 | 0.130 | 0.142 | 0.146 | 0.142 | 0.130 | 0.114 | 0.098 | 0.084 | - 1  |
| 2-  | 0.098 | 0.120 | 0.146 | 0.174 | 0.196 | 0.206 | 0.196 | 0.174 | 0.146 | 0.120 | 0.098 | - 2  |
| 3-  | 0.114 | 0.146 | 0.188 | 0.239 | 0.285 | 0.306 | 0.285 | 0.239 | 0.188 | 0.146 | 0.114 | - 3  |
| 4-  | 0.130 | 0.174 | 0.239 | 0.329 | 0.431 | 0.482 | 0.431 | 0.329 | 0.239 | 0.174 | 0.130 | - 4  |
| 5-  | 0.142 | 0.196 | 0.285 | 0.431 | 0.637 | 0.765 | 0.637 | 0.431 | 0.285 | 0.196 | 0.142 | - 5  |
| 6-С | 0.146 | 0.206 | 0.306 | 0.482 | 0.765 | 0.000 | 0.765 | 0.482 | 0.306 | 0.206 | 0.146 | С- 6 |
| 7-  | 0.142 | 0.196 | 0.285 | 0.431 | 0.637 | 0.765 | 0.637 | 0.431 | 0.285 | 0.196 | 0.142 | - 7  |
| 8-  | 0.130 | 0.174 | 0.239 | 0.329 | 0.431 | 0.482 | 0.431 | 0.329 | 0.239 | 0.174 | 0.130 | - 8  |
| 9-  | 0.114 | 0.146 | 0.188 | 0.239 | 0.285 | 0.306 | 0.285 | 0.239 | 0.188 | 0.146 | 0.114 | - 9  |
| 10- | 0.098 | 0.120 | 0.146 | 0.174 | 0.196 | 0.206 | 0.196 | 0.174 | 0.146 | 0.120 | 0.098 | - 10 |
| 11- | 0.084 | 0.098 | 0.114 | 0.130 | 0.142 | 0.146 | 0.142 | 0.130 | 0.114 | 0.098 | 0.084 | - 11 |
| --  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.76519 долей ПДК  
=0.15304 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м  
( X-столбец 6, Y-строка 5) Ум = 150.0 м

При опасном направлении ветра : 180 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

#### Расшифровка_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~|~~~~~|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~|~~~~~|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 414:   | 458:   | 414:   | 458:   | 416:   | 455:   | 416:   | 455:   | 416:   | 418:   | 455:   | 418:   | 455:   |
| x=   | -472:  | -472:  | -539:  | -539:  | -557:  | -557:  | -613:  | -613:  | -618:  | -638:  | -638:  | -698:  | -698:  |
| Qс : | 0.192: | 0.179: | 0.170: | 0.160: | 0.164: | 0.156: | 0.149: | 0.142: | 0.148: | 0.142: | 0.136: | 0.128: | 0.123: |
| Сс : | 0.038: | 0.036: | 0.034: | 0.032: | 0.033: | 0.031: | 0.030: | 0.028: | 0.030: | 0.028: | 0.027: | 0.026: | 0.025: |
| Фоп: | 131 :  | 134 :  | 128 :  | 130 :  | 127 :  | 129 :  | 124 :  | 127 :  | 124 :  | 123 :  | 125 :  | 121 :  | 123 :  |
| Уоп: | 0.93 : | 0.96 : | 0.98 : | 1.01 : | 1.00 : | 1.03 : | 1.05 : | 1.08 : | 1.06 : | 1.07 : | 1.10 : | 1.15 : | 1.19 : |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.19209 доли ПДК |
|                                     | 0.03842 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 131 град.

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

и скорости ветра 0.93 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код             | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-----------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> --- | --- | М- (Mg) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000301 0001     | Т   | 0.8104                      | 0.192087      | 100.0    | 100.0  | 0.237027138   |
|      |                 |     | В сумме =                   | 0.192087      | 100.0    |        |               |
|      |                 |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |               |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 52

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|~~~~~|

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=     | 155:   | 161:   | 155:   | 143:   | 127:   | 107:   | 84:    | 72:    | 72:    | 9:     | -14:   | -35:   | -53:   | -66:   |
| -75:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | 28:    | 113:   | 137:   | 158:   | 176:   | 189:   | 197:   | 199:   | 199:   | 203:   | 197:   | 185:   | 169:   | 149:   |
| 126:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :   | 0.749: | 0.668: | 0.647: | 0.635: | 0.627: | 0.627: | 0.633: | 0.638: | 0.638: | 0.654: | 0.666: | 0.685: | 0.708: | 0.737: |
| 0.770: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Сс :   | 0.150: | 0.134: | 0.129: | 0.127: | 0.125: | 0.125: | 0.127: | 0.128: | 0.128: | 0.131: | 0.133: | 0.137: | 0.142: | 0.147: |
| 0.154: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:   | 190 :  | 215 :  | 221 :  | 228 :  | 234 :  | 240 :  | 247 :  | 250 :  | 250 :  | 267 :  | 274 :  | 281 :  | 287 :  | 294 :  |
| 302 :  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:   | 0.56 : | 0.59 : | 0.60 : | 0.60 : | 0.60 : | 0.60 : | 0.60 : | 0.60 : | 0.60 : | 0.59 : | 0.59 : | 0.59 : | 0.56 : | 0.59 : |
| 0.55 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=     | -76:   | -77:   | -79:   | -85:   | -99:   | -107:  | -110:  | -110:  | -109:  | -109:  | -104:  | -92:   | -76:   | -56:   |
| -34:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | 114:   | 114:   | 82:    | 76:    | 56:    | 34:    | 10:    | -10:   | -10:   | -22:   | -45:   | -67:   | -85:   | -99:   |
| 107:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :   | 0.792: | 0.791: | 0.839: | 0.839: | 0.839: | 0.842: | 0.846: | 0.846: | 0.848: | 0.844: | 0.840: | 0.839: | 0.839: | 0.839: |
| 0.842: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Сс :   | 0.158: | 0.158: | 0.168: | 0.168: | 0.168: | 0.168: | 0.169: | 0.169: | 0.170: | 0.169: | 0.168: | 0.168: | 0.168: | 0.168: |
| 0.168: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:   | 304 :  | 304 :  | 314 :  | 318 :  | 331 :  | 342 :  | 355 :  | 5 :    | 5 :    | 11 :   | 23 :   | 36 :   | 48 :   | 61 :   |
| 72 :   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:   | 0.54 : | 0.54 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : | 0.53 : |
| 0.53 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| y=   | -19:  | -10:  | 1:    | 16:   | 36:   | 58:   | 82:   | 94:   | 94:   | 152:  | 174:  | 192:  | 206:  | 215:  |
| 219: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ---- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| x=   | -109: | -177: | -199: | -217: | -231: | -240: | -243: | -242: | -243: | -234: | -223: | -207: | -187: | -165: |
| 141: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ---- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Qс : 0.845: 0.708: 0.663: 0.626: 0.595: 0.571: 0.554: 0.548: 0.547: 0.515: 0.509: 0.510: 0.517: 0.528:  
0.547:  
Cс : 0.169: 0.142: 0.133: 0.125: 0.119: 0.114: 0.111: 0.110: 0.109: 0.103: 0.102: 0.102: 0.103: 0.106:  
0.109:  
Фоп: 80 : 87 : 90 : 94 : 99 : 104 : 109 : 111 : 111 : 123 : 128 : 133 : 138 : 142 :  
147 :  
Uоп: 0.53 : 0.56 : 0.59 : 0.60 : 0.62 : 0.62 : 0.63 : 0.63 : 0.64 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :  
0.64 :

~~~~~  
~~~~~

|    |       |       |      |      |      |      |      |
|----|-------|-------|------|------|------|------|------|
| y= | 217:  | 218:  | 204: | 193: | 178: | 158: | 155: |
| x= | -129: | -129: | -27: | -5:  | 13:  | 27:  | 28:  |

Qс : 0.561: 0.559: 0.649: 0.675: 0.705: 0.743: 0.749:  
Cс : 0.112: 0.112: 0.130: 0.135: 0.141: 0.149: 0.150:  
Фоп: 149 : 149 : 172 : 179 : 184 : 190 : 190 :  
Uоп: 0.63 : 0.63 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.56 : 0.56 :

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0



Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.84761 доли ПДК |
|                                     |     | 0.16952 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 5 град.  
и скорости ветра 0.53 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.8104                      | 0.847611 | 100.0    | 100.0  | 1.0459174    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.847611 | 100.0    |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |              |

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 0301 Азота (IV) диоксид (4)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- ▨ Жилые зоны, группа N 01
- ▭ Санитарно-защитные зоны, групп
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК

- 0.100 ПДК
- 0.295 ПДК
- 0.588 ПДК
- 0.763 ПДК

0 99 297м.  
 Масштаб 1:9900

Макс концентрация 0.9813742 ПДК достигается в точке  $x=0$   $y=0$   
 При опасном направлении 119° и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код         | Тип  | Н     | D     | Wo      | V1       | T      | X1    | Y1    | X2    | Y2    | Alf | F   | КР   | Ди  | Выброс    |
|-------------|------|-------|-------|---------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-----|-----------|
| <Об> > <Ис> | ~~~  | ~~М~~ | ~~М~~ | ~~М/с~~ | ~~М3/с~~ | градС  | ~~М~~ | ~~М~~ | ~~М~~ | ~~М~~ | гр. | ~~~ | ~~~  | ~~~ | ~~~г/с~~  |
| 000301      | 0001 | Т     | 6.0   | 0.15    | 3.60     | 0.0636 | 0.0   | 0.0   | 0.0   |       |     | 1.0 | 1.00 | 0   | 0.1369000 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

| Источники                                 |             |             |      | Их расчетные параметры |           |            |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------|------------------------|-----------|------------|
| Номер                                     | Код         | М           | Тип  | См (См`)               | Um        | Xm         |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----       | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с]--- | ----[м]--- |
| 1                                         | 000301 0001 | 0.13690     | Т    | 0.942                  | 0.50      | 34.2       |
| ~~~~~                                     |             |             |      |                        |           |            |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.13690 г/с |      |                        |           |            |
| Сумма См по всем источникам =             |             |             |      | 0.941737 долей ПДК     |           |            |
| -----                                     |             |             |      |                        |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |             |      |                        | 0.50 м/с  |            |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500  
шаг сетки = 150.0

#### Расшифровка обозначений

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |  |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

|           |          |        |                                                |
|-----------|----------|--------|------------------------------------------------|
| y= 750 :  | Y-строка | 1      | Смах= 0.036 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |
| -----:    |          |        |                                                |
| x= -750 : | -600:    | -450:  | -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:        |
| -----:    | -----:   | -----: | -----:                                         |

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

|       |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Qc    | : 0.024: | 0.027:                                                    | 0.031: | 0.033: | 0.035: | 0.036: | 0.035: | 0.033: | 0.031: | 0.027: | 0.024:  |
| Cc    | : 0.010: | 0.011:                                                    | 0.012: | 0.013: | 0.014: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.012: | 0.011: | 0.010:  |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | 600 :    | Y-строка 2 Cmax= 0.047 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.027: | 0.032:                                                    | 0.036: | 0.041: | 0.045: | 0.047: | 0.045: | 0.041: | 0.036: | 0.032: | 0.027:  |
| Cc    | : 0.011: | 0.013:                                                    | 0.015: | 0.016: | 0.018: | 0.019: | 0.018: | 0.016: | 0.015: | 0.013: | 0.011:  |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | 450 :    | Y-строка 3 Cmax= 0.067 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.031: | 0.036:                                                    | 0.044: | 0.053: | 0.062: | 0.067: | 0.062: | 0.053: | 0.044: | 0.036: | 0.031:  |
| Cc    | : 0.012: | 0.015:                                                    | 0.018: | 0.021: | 0.025: | 0.027: | 0.025: | 0.021: | 0.018: | 0.015: | 0.012:  |
| Фоп:  | 121 :    | 127 :                                                     | 135 :  | 146 :  | 162 :  | 180 :  | 198 :  | 214 :  | 225 :  | 233 :  | 239 :   |
| Уоп:  | 11.87 :  | 9.78 :                                                    | 7.85 : | 6.17 : | 4.94 : | 4.52 : | 4.94 : | 6.17 : | 7.85 : | 9.78 : | 11.87 : |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | 300 :    | Y-строка 4 Cmax= 0.120 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.033: | 0.041:                                                    | 0.053: | 0.072: | 0.100: | 0.120: | 0.100: | 0.072: | 0.053: | 0.041: | 0.033:  |
| Cc    | : 0.013: | 0.016:                                                    | 0.021: | 0.029: | 0.040: | 0.048: | 0.040: | 0.029: | 0.021: | 0.016: | 0.013:  |
| Фоп:  | 112 :    | 117 :                                                     | 124 :  | 135 :  | 153 :  | 180 :  | 207 :  | 225 :  | 236 :  | 243 :  | 248 :   |
| Уоп:  | 10.71 :  | 8.44 :                                                    | 6.17 : | 4.04 : | 1.96 : | 1.32 : | 1.96 : | 4.04 : | 6.17 : | 8.44 : | 10.71 : |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | 150 :    | Y-строка 5 Cmax= 0.335 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.035: | 0.045:                                                    | 0.062: | 0.100: | 0.206: | 0.335: | 0.206: | 0.100: | 0.062: | 0.045: | 0.035:  |
| Cc    | : 0.014: | 0.018:                                                    | 0.025: | 0.040: | 0.083: | 0.134: | 0.083: | 0.040: | 0.025: | 0.018: | 0.014:  |
| Фоп:  | 101 :    | 104 :                                                     | 108 :  | 117 :  | 135 :  | 180 :  | 225 :  | 243 :  | 252 :  | 256 :  | 259 :   |
| Уоп:  | 9.99 :   | 7.51 :                                                    | 4.94 : | 1.96 : | 0.94 : | 0.78 : | 0.94 : | 1.96 : | 4.94 : | 7.51 : | 9.99 :  |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | 0 :      | Y-строка 6 Cmax= 0.471 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 8)  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.036: | 0.047:                                                    | 0.067: | 0.120: | 0.335: | 0.471: | 0.335: | 0.120: | 0.067: | 0.047: | 0.036:  |
| Cc    | : 0.015: | 0.019:                                                    | 0.027: | 0.048: | 0.134: | 0.188: | 0.134: | 0.048: | 0.027: | 0.019: | 0.015:  |
| Фоп:  | 90 :     | 90 :                                                      | 90 :   | 90 :   | 8 :    | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :   |
| Уоп:  | 9.78 :   | 7.20 :                                                    | 4.52 : | 1.32 : | 0.78 : | 0.50 : | 0.78 : | 1.32 : | 4.52 : | 7.20 : | 9.78 :  |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | -150 :   | Y-строка 7 Cmax= 0.335 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.035: | 0.045:                                                    | 0.062: | 0.100: | 0.206: | 0.335: | 0.206: | 0.100: | 0.062: | 0.045: | 0.035:  |
| Cc    | : 0.014: | 0.018:                                                    | 0.025: | 0.040: | 0.083: | 0.134: | 0.083: | 0.040: | 0.025: | 0.018: | 0.014:  |
| Фоп:  | 79 :     | 76 :                                                      | 72 :   | 63 :   | 45 :   | 0 :    | 315 :  | 297 :  | 288 :  | 284 :  | 281 :   |
| Уоп:  | 9.99 :   | 7.51 :                                                    | 4.94 : | 1.96 : | 0.94 : | 0.78 : | 0.94 : | 1.96 : | 4.94 : | 7.51 : | 9.99 :  |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | -300 :   | Y-строка 8 Cmax= 0.120 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.033: | 0.041:                                                    | 0.053: | 0.072: | 0.100: | 0.120: | 0.100: | 0.072: | 0.053: | 0.041: | 0.033:  |
| Cc    | : 0.013: | 0.016:                                                    | 0.021: | 0.029: | 0.040: | 0.048: | 0.040: | 0.029: | 0.021: | 0.016: | 0.013:  |
| Фоп:  | 68 :     | 63 :                                                      | 56 :   | 45 :   | 27 :   | 0 :    | 333 :  | 315 :  | 304 :  | 297 :  | 292 :   |
| Уоп:  | 10.71 :  | 8.44 :                                                    | 6.17 : | 4.04 : | 1.96 : | 1.32 : | 1.96 : | 4.04 : | 6.17 : | 8.44 : | 10.71 : |
| ~~~~~ |          |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y=    | -450 :   | Y-строка 9 Cmax= 0.067 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x=    | -750 :   | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:    |
| Qc    | : 0.031: | 0.036:                                                    | 0.044: | 0.053: | 0.062: | 0.067: | 0.062: | 0.053: | 0.044: | 0.036: | 0.031:  |
| Cc    | : 0.012: | 0.015:                                                    | 0.018: | 0.021: | 0.025: | 0.027: | 0.025: | 0.021: | 0.018: | 0.015: | 0.012:  |
| Фоп:  | 59 :     | 53 :                                                      | 45 :   | 34 :   | 18 :   | 0 :    | 342 :  | 326 :  | 315 :  | 307 :  | 301 :   |

Уоп:11.87 : 9.78 : 7.85 : 6.17 : 4.94 : 4.52 : 4.94 : 6.17 : 7.85 : 9.78 :11.87 :  
~~~~~

y= -600 : Y-строка 10 Стах= 0.047 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.027: 0.032: 0.036: 0.041: 0.045: 0.047: 0.045: 0.041: 0.036: 0.032: 0.027:  
Cс : 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011:  
~~~~~

y= -750 : Y-строка 11 Стах= 0.036 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.024: 0.027: 0.031: 0.033: 0.035: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.027: 0.024:  
Cс : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 0.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.47087 доли ПДК |  
| 0.18835 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 8 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1                           | 000301 0001 | Т   | 0.1369 | 0.470869 | 100.0    | 100.0  | 3.4395101    |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.470869 | 100.0    |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000000 | 0.0      |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1  
| Координаты центра : X= 0 м; Y= 0 м |  
| Длина и ширина : L= 1500 м; В= 1500 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 150 м |  
~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |     |
| 1-  | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | - 1 |
| 2-  | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | 0.041 | 0.036 | 0.032 | 0.027 | - 2 |
| 3-  | 0.031 | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.067 | 0.062 | 0.053 | 0.044 | 0.036 | 0.031 | - 3 |
| 4-  | 0.033 | 0.041 | 0.053 | 0.072 | 0.100 | 0.120 | 0.100 | 0.072 | 0.053 | 0.041 | 0.033 | - 4 |
| 5-  | 0.035 | 0.045 | 0.062 | 0.100 | 0.206 | 0.335 | 0.206 | 0.100 | 0.062 | 0.045 | 0.035 | - 5 |
| 6-С | 0.036 | 0.047 | 0.067 | 0.120 | 0.335 | 0.471 | 0.335 | 0.120 | 0.067 | 0.047 | 0.036 | - 6 |
| 7-  | 0.035 | 0.045 | 0.062 | 0.100 | 0.206 | 0.335 | 0.206 | 0.100 | 0.062 | 0.045 | 0.035 | - 7 |
| 8-  | 0.033 | 0.041 | 0.053 | 0.072 | 0.100 | 0.120 | 0.100 | 0.072 | 0.053 | 0.041 | 0.033 | - 8 |
| 9-  | 0.031 | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.067 | 0.062 | 0.053 | 0.044 | 0.036 | 0.031 | - 9 |
| 10- | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | 0.041 | 0.036 | 0.032 | 0.027 | -10 |
| 11- | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | -11 |
|     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |     |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |     |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.47087 долей ПДК  
=0.18835 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м  
( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = 0.0 м  
При опасном направлении ветра : 8 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

| Расшифровка обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 414:   | 458:   | 414:   | 458:   | 416:   | 455:   | 416:   | 455:   | 416:   | 418:   | 455:   | 418:   | 455:   |
| x=   | -472:  | -472:  | -539:  | -539:  | -557:  | -557:  | -613:  | -613:  | -618:  | -638:  | -638:  | -698:  | -698:  |
| Qc : | 0.045: | 0.042: | 0.041: | 0.039: | 0.040: | 0.038: | 0.037: | 0.036: | 0.037: | 0.036: | 0.034: | 0.033: | 0.032: |
| Cc : | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.015: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.013: |

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.04453 доли ПДК |
|                                     |     | 0.01781 мг/м3    |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.  
и скорости ветра 7.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.1369                      | 0.044530 | 100.0    | 100.0  | 0.325270414  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.044530 | 100.0    |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |              |

~~~~~

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 52

| Расшифровка обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

|      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|
| y=   | 155: | 161: | 155: | 143: | 127: | 107: | 84: | 72: | 72: | 9: | -14: | -35: | -53: | -66: |
| -75: |      |      |      |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      |





*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.1369                      | 0.483185      | 100.0    | 100.0  | 3.5294726     |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.483185      | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |               |

~~~~~

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 0304 Азот (II) оксид (6)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, групп
- * Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК

- 0.025 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.196 ПДК
- 0.367 ПДК
- 0.470 ПДК



Макс концентрация 0.6127495 ПДК достигается в точке  $x=150$   $y=0$   
 При опасном направлении  $235^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.62$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $1500$  м, высота  $1500$  м,  
 шаг расчетной сетки  $150$  м, количество расчетных точек  $11 \times 11$   
 Расчёт на существующее положение.

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Примесь :0328 - Углерод (583)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код           | Тип | Н   | D    | Wo    | V1     | T     | X1  | Y1  | X2  | Y2  | Alf | F   | КР   | Ди  | Выброс    |
|---------------|-----|-----|------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|
| <Об-П>~<Ис>   | ~~~ | ~~~ | ~~~  | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | гр. | ~~~ | ~~~  | ~~~ | ~~~г/с~~  |
| 000301 0001 Т |     | 6.0 | 0.15 | 3.60  | 0.0636 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     |     |     | 3.0 | 1.00 | 0   | 0.0528000 |

### 4. Расчетные параметры См, Um, Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0328 - Углерод (583)  
 ПДКр для примеси 0328 = 0.15000001 мг/м3

| Источники                                 |             |                    |      | Их расчетные параметры |           |            |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|-----------|------------|
| Номер                                     | Код         | М                  | Тип  | См (См`)               | Um        | Xm         |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с]--- | ----[м]--- |
| 1                                         | 000301 0001 | 0.05280            | Т    | 2.906                  | 0.50      | 17.1       |
| ~~~~~                                     |             |                    |      |                        |           |            |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.05280 г/с        |      |                        |           |            |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 2.905696 долей ПДК |      |                        |           |            |
| -----                                     |             |                    |      |                        |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с           |      |                        |           |            |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0328 - Углерод (583)  
 Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500х1500 с шагом 150  
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Примесь :0328 - Углерод (583)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
 размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500  
 шаг сетки = 150.0

| Расшифровка_обозначений     |              |
|-----------------------------|--------------|
| Qc - суммарная концентрация | [доли ПДК]   |
| Cc - суммарная концентрация | [мг/м.куб]   |
| Фоп- опасное направл. ветра | [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра | [м/с]        |

~~~~~| ~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~| ~~~~~|

y= 750 : Y-строка 1 Стах= 0.046 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
 -----|  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----|  
 Qc : 0.026: 0.030: 0.036: 0.041: 0.044: 0.046: 0.044: 0.041: 0.036: 0.030: 0.026:

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Сс : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

y= 600 : Y-строка 2 Смах= 0.064 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.030: 0.037: 0.046: 0.054: 0.061: 0.064: 0.061: 0.054: 0.046: 0.037: 0.030:  
Сс : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:  
Фоп: 129 : 135 : 143 : 153 : 166 : 180 : 194 : 207 : 217 : 225 : 231 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= 450 : Y-строка 3 Смах= 0.091 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.036: 0.046: 0.058: 0.073: 0.086: 0.091: 0.086: 0.073: 0.058: 0.046: 0.036:  
Сс : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:  
Фоп: 121 : 127 : 135 : 146 : 162 : 180 : 198 : 214 : 225 : 233 : 239 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= 300 : Y-строка 4 Смах= 0.145 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.041: 0.054: 0.073: 0.098: 0.127: 0.145: 0.127: 0.098: 0.073: 0.054: 0.041:  
Сс : 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.022: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:  
Фоп: 112 : 117 : 124 : 135 : 153 : 180 : 207 : 225 : 236 : 243 : 248 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.39 : 8.44 : 7.20 : 8.44 :11.39 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= 150 : Y-строка 5 Смах= 0.369 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.044: 0.061: 0.086: 0.127: 0.222: 0.369: 0.222: 0.127: 0.086: 0.061: 0.044:  
Сс : 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.033: 0.055: 0.033: 0.019: 0.013: 0.009: 0.007:  
Фоп: 101 : 104 : 108 : 117 : 135 : 180 : 225 : 243 : 252 : 256 : 259 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.44 : 4.04 : 1.32 : 4.04 : 8.44 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= 0 : Y-строка 6 Смах= 1.453 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 8)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.046: 0.064: 0.091: 0.145: 0.369: 1.453: 0.369: 0.145: 0.091: 0.064: 0.046:  
Сс : 0.007: 0.010: 0.014: 0.022: 0.055: 0.218: 0.055: 0.022: 0.014: 0.010: 0.007:  
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 8 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 7.20 : 1.32 : 0.50 : 1.32 : 7.20 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= -150 : Y-строка 7 Смах= 0.369 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.044: 0.061: 0.086: 0.127: 0.222: 0.369: 0.222: 0.127: 0.086: 0.061: 0.044:  
Сс : 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.033: 0.055: 0.033: 0.019: 0.013: 0.009: 0.007:  
Фоп: 79 : 76 : 72 : 63 : 45 : 0 : 315 : 297 : 288 : 284 : 281 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.44 : 4.04 : 1.32 : 4.04 : 8.44 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= -300 : Y-строка 8 Смах= 0.145 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.041: 0.054: 0.073: 0.098: 0.127: 0.145: 0.127: 0.098: 0.073: 0.054: 0.041:  
Сс : 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.022: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:  
Фоп: 68 : 63 : 56 : 45 : 27 : 0 : 333 : 315 : 304 : 297 : 292 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.39 : 8.44 : 7.20 : 8.44 :11.39 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= -450 : Y-строка 9 Смах= 0.091 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.036: 0.046: 0.058: 0.073: 0.086: 0.091: 0.086: 0.073: 0.058: 0.046: 0.036:  
Сс : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:  
~~~~~

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Фоп: 59 : 53 : 45 : 34 : 18 : 0 : 342 : 326 : 315 : 307 : 301 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

y= -600 : Y-строка 10 Cmax= 0.064 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qc : 0.030: 0.037: 0.046: 0.054: 0.061: 0.064: 0.061: 0.054: 0.046: 0.037: 0.030:  
 Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:  
 Фоп: 51 : 45 : 37 : 27 : 14 : 0 : 346 : 333 : 323 : 315 : 309 :  
 Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

y= -750 : Y-строка 11 Cmax= 0.046 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qc : 0.026: 0.030: 0.036: 0.041: 0.044: 0.046: 0.044: 0.041: 0.036: 0.030: 0.026:  
 Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 0.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.45285 доли ПДК |  
 | 0.21793 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 8 град.  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.0528                      | 1.452851 | 100.0     | 100.0  | 27.5161209   |
|      |             |     | В сумме =                   | 1.452851 | 100.0     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 04.08.2025 17:22

Примесь :0328 - Углерод (583)

Параметры расчетного прямоугольника_No 1

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Координаты центра | X= 0 м; Y= 0 м       |
| Длина и ширина    | L= 1500 м; В= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 150 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-                                                                    | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.041 | 0.036 | 0.030 | 0.026 |
| 2-                                                                    | 0.030 | 0.037 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.064 | 0.061 | 0.054 | 0.046 | 0.037 | 0.030 |
| 3-                                                                    | 0.036 | 0.046 | 0.058 | 0.073 | 0.086 | 0.091 | 0.086 | 0.073 | 0.058 | 0.046 | 0.036 |
| 4-                                                                    | 0.041 | 0.054 | 0.073 | 0.098 | 0.127 | 0.145 | 0.127 | 0.098 | 0.073 | 0.054 | 0.041 |
| 5-                                                                    | 0.044 | 0.061 | 0.086 | 0.127 | 0.222 | 0.369 | 0.222 | 0.127 | 0.086 | 0.061 | 0.044 |
| 6-С                                                                   | 0.046 | 0.064 | 0.091 | 0.145 | 0.369 | 1.453 | 0.369 | 0.145 | 0.091 | 0.064 | 0.046 |
| 7-                                                                    | 0.044 | 0.061 | 0.086 | 0.127 | 0.222 | 0.369 | 0.222 | 0.127 | 0.086 | 0.061 | 0.044 |
| 8-                                                                    | 0.041 | 0.054 | 0.073 | 0.098 | 0.127 | 0.145 | 0.127 | 0.098 | 0.073 | 0.054 | 0.041 |
| 9-                                                                    | 0.036 | 0.046 | 0.058 | 0.073 | 0.086 | 0.091 | 0.086 | 0.073 | 0.058 | 0.046 | 0.036 |
| 10-                                                                   | 0.030 | 0.037 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.064 | 0.061 | 0.054 | 0.046 | 0.037 | 0.030 |
| 11-                                                                   | 0.026 | 0.030 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.041 | 0.036 | 0.030 | 0.026 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =1.45285 долей ПДК  
 =0.21793 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = 0.0 м  
 При опасном направлении ветра : 8 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Примесь :0328 - Углерод (583)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 13

| Расшифровка обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| y= | 414:  | 458:  | 414:  | 458:  | 416:  | 455:  | 416:  | 455:  | 416:  | 418:  | 455:  | 418:  | 455:  |
| x= | -472: | -472: | -539: | -539: | -557: | -557: | -613: | -613: | -618: | -638: | -638: | -698: | -698: |

Qс : 0.060: 0.056: 0.053: 0.050: 0.051: 0.049: 0.047: 0.044: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040: 0.039:  
 Сс : 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:  
 Фоп: 131 : 134 : 128 : 130 : 127 : 129 : 124 : 127 : 124 : 123 : 125 : 121 : 123 :  
 Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.05959 доли ПДК |
|                                     |     | 0.00894 мг/м3    |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.0528                      | 0.059589 | 100.0    | 100.0  | 1.1285845     |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.059589 | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

~~~~~

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Примесь :0328 - Углерод (583)  
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 52

| Расшифровка обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

```

y= 155: 161: 155: 143: 127: 107: 84: 72: 72: 9: -14: -35: -53: -66:
-75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= 28: 113: 137: 158: 176: 189: 197: 199: 199: 203: 197: 185: 169: 149:
126:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.341: 0.246: 0.229: 0.221: 0.216: 0.215: 0.220: 0.223: 0.223: 0.235: 0.244: 0.261: 0.284: 0.323:
0.383:
Cс : 0.051: 0.037: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.035: 0.037: 0.039: 0.043: 0.048:
0.057:
Фоп: 190 : 215 : 221 : 228 : 234 : 240 : 247 : 250 : 250 : 267 : 274 : 281 : 287 : 294 :
301 :
Uоп: 1.50 : 3.42 : 3.81 : 4.07 : 4.22 : 4.20 : 4.10 : 4.02 : 4.02 : 3.65 : 3.45 : 3.05 : 2.49 : 1.72 :
1.30 :
~~~~~

```

```

y= -76: -77: -79: -85: -99: -107: -110: -110: -109: -109: -104: -92: -76: -56:
-34:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= 114: 114: 82: 76: 56: 34: 10: -10: -10: -22: -45: -67: -85: -99: -
107:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.427: 0.424: 0.572: 0.570: 0.572: 0.584: 0.599: 0.599: 0.607: 0.593: 0.576: 0.572: 0.570: 0.572:
0.584:
Cс : 0.064: 0.064: 0.086: 0.086: 0.086: 0.088: 0.090: 0.090: 0.091: 0.089: 0.086: 0.086: 0.086: 0.086:
0.088:
Фоп: 304 : 304 : 314 : 318 : 331 : 342 : 355 : 5 : 5 : 11 : 23 : 36 : 48 : 61 :
72 :
Uоп: 1.16 : 1.18 : 0.99 : 0.98 : 0.99 : 0.98 : 0.97 : 0.97 : 0.96 : 0.97 : 0.99 : 0.99 : 0.98 : 0.99 :
0.98 :
~~~~~

```

```

y= -19: -10: 1: 16: 36: 58: 82: 94: 94: 152: 174: 192: 206: 215:
219:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= -109: -177: -199: -217: -231: -240: -243: -242: -243: -234: -223: -207: -187: -165: -
141:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.597: 0.284: 0.242: 0.215: 0.196: 0.183: 0.175: 0.172: 0.172: 0.158: 0.156: 0.156: 0.158: 0.163:
0.172:
Cс : 0.090: 0.043: 0.036: 0.032: 0.029: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.024: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:
0.026:
Фоп: 80 : 87 : 90 : 94 : 99 : 104 : 109 : 111 : 111 : 123 : 128 : 133 : 138 : 142 :
147 :
Uоп: 0.97 : 2.52 : 3.52 : 4.24 : 4.84 : 5.32 : 5.69 : 5.78 : 5.83 : 6.51 : 6.60 : 6.59 : 6.41 : 6.20 :
5.82 :
~~~~~

```

```

y= 217: 218: 204: 193: 178: 158: 155:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -129: -129: -27: -5: 13: 27: 28:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.178: 0.177: 0.231: 0.251: 0.281: 0.331: 0.341:
Cс : 0.027: 0.027: 0.035: 0.038: 0.042: 0.050: 0.051:
Фоп: 149 : 149 : 172 : 179 : 184 : 190 : 190 :
Uоп: 5.52 : 5.56 : 3.77 : 3.24 : 2.58 : 1.59 : 1.50 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.60713 доли ПДК |
|                                     | 0.09107 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 5 град.



и скорости ветра 0.96 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Mq) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.0528                      | 0.607125      | 100.0    | 100.0  | 11.4985838    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.607125      | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |               |

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 0328 Углерод (583)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, групп
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК

- 0.029 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.575 ПДК



Макс концентрация 0.9438618 ПДК достигается в точке  $x=150$   $y=0$   
 При опасном направлении 235° и опасной скорости ветра 0.81 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчёт на существующее положение.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код           | Тип | Н   | D    | Wo    | V1     | T     | X1  | Y1  | X2  | Y2  | Alf | F   | КР   | Ди  | Выброс    |
|---------------|-----|-----|------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|
| <Об-П>~<Ис>   | ~~~ | ~~~ | ~~~  | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | гр. | ~~~ | ~~~  | ~~~ | ~~~г/с~~  |
| 000301 0001 Т |     | 6.0 | 0.15 | 3.60  | 0.0636 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     |     |     | 1.0 | 1.00 | 0   | 0.1270000 |

4. Расчетные параметры См, Um, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

| Источники                                 |             |                    |      | Их расчетные параметры |           |            |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|-----------|------------|
| Номер                                     | Код         | М                  | Тип  | См (См`)               | Um        | Xm         |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с]--- | ----[м]--- |
| 1                                         | 000301 0001 | 0.12700            | Т    | 0.699                  | 0.50      | 34.2       |
| ~~~~~                                     |             |                    |      |                        |           |            |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.12700 г/с        |      |                        |           |            |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.698908 долей ПДК |      |                        |           |            |
| -----                                     |             |                    |      |                        |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с           |      |                        |           |            |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500х1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
 Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
 размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500  
 шаг сетки = 150.0

Расшифровка\_обозначений

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |  |

~~~~~| ~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~| ~~~~~|

y= 750 : Y-строка 1 Стах= 0.027 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
 -----:  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----:  
 Qc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Сс : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

y= 600 : Y-строка 2 Смах= 0.035 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.034: 0.035: 0.034: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020:  
Сс : 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:  
~~~~~

y= 450 : Y-строка 3 Смах= 0.050 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.023: 0.027: 0.033: 0.039: 0.046: 0.050: 0.046: 0.039: 0.033: 0.027: 0.023:  
Сс : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.023: 0.025: 0.023: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011:  
~~~~~

y= 300 : Y-строка 4 Смах= 0.089 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.025: 0.031: 0.039: 0.053: 0.074: 0.089: 0.074: 0.053: 0.039: 0.031: 0.025:  
Сс : 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.037: 0.044: 0.037: 0.027: 0.020: 0.015: 0.012:  
Фоп: 112 : 117 : 124 : 135 : 153 : 180 : 207 : 225 : 236 : 243 : 248 :  
Уоп:10.71 : 8.44 : 6.17 : 4.04 : 1.96 : 1.32 : 1.96 : 4.04 : 6.17 : 8.44 :10.71 :  
~~~~~

y= 150 : Y-строка 5 Смах= 0.249 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.026: 0.034: 0.046: 0.074: 0.153: 0.249: 0.153: 0.074: 0.046: 0.034: 0.026:  
Сс : 0.013: 0.017: 0.023: 0.037: 0.077: 0.124: 0.077: 0.037: 0.023: 0.017: 0.013:  
Фоп: 101 : 104 : 108 : 117 : 135 : 180 : 225 : 243 : 252 : 256 : 259 :  
Уоп: 9.99 : 7.51 : 4.94 : 1.96 : 0.94 : 0.78 : 0.94 : 1.96 : 4.94 : 7.51 : 9.99 :  
~~~~~

y= 0 : Y-строка 6 Смах= 0.349 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 8)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.027: 0.035: 0.050: 0.089: 0.249: 0.349: 0.249: 0.089: 0.050: 0.035: 0.027:  
Сс : 0.013: 0.017: 0.025: 0.044: 0.124: 0.175: 0.124: 0.044: 0.025: 0.017: 0.013:  
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 8 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :  
Уоп: 9.78 : 7.20 : 4.52 : 1.32 : 0.78 : 0.50 : 0.78 : 1.32 : 4.52 : 7.20 : 9.78 :  
~~~~~

y= -150 : Y-строка 7 Смах= 0.249 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.026: 0.034: 0.046: 0.074: 0.153: 0.249: 0.153: 0.074: 0.046: 0.034: 0.026:  
Сс : 0.013: 0.017: 0.023: 0.037: 0.077: 0.124: 0.077: 0.037: 0.023: 0.017: 0.013:  
Фоп: 79 : 76 : 72 : 63 : 45 : 0 : 315 : 297 : 288 : 284 : 281 :  
Уоп: 9.99 : 7.51 : 4.94 : 1.96 : 0.94 : 0.78 : 0.94 : 1.96 : 4.94 : 7.51 : 9.99 :  
~~~~~

y= -300 : Y-строка 8 Смах= 0.089 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.025: 0.031: 0.039: 0.053: 0.074: 0.089: 0.074: 0.053: 0.039: 0.031: 0.025:  
Сс : 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.037: 0.044: 0.037: 0.027: 0.020: 0.015: 0.012:  
Фоп: 68 : 63 : 56 : 45 : 27 : 0 : 333 : 315 : 304 : 297 : 292 :  
Уоп:10.71 : 8.44 : 6.17 : 4.04 : 1.96 : 1.32 : 1.96 : 4.04 : 6.17 : 8.44 :10.71 :  
~~~~~

y= -450 : Y-строка 9 Смах= 0.050 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.023: 0.027: 0.033: 0.039: 0.046: 0.050: 0.046: 0.039: 0.033: 0.027: 0.023:  
Сс : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.023: 0.025: 0.023: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011:  
~~~~~

y= -600 : Y-строка 10 Смах= 0.035 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
-----

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

```

x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.034: 0.035: 0.034: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020:
Cс : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

```

y=  -750 : Y-строка 11  Cmax= 0.027 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x=  -750 :  -600:  -450:  -300:  -150:    0:   150:   300:   450:   600:   750:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:
Cс : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 0.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.34945 долей ПДК |
|                                     | 0.17473 мг/м3         |

Достигается при опасном направлении 8 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.1270                      | 0.349454 | 100.0     | 100.0  | 2.7516081     |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.349454 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:22

Примесь :0330 - Сера диоксид (516)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Координаты центра | X= 0 м; Y= 0 м       |
| Длина и ширина    | L= 1500 м; В= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 150 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | -- 1  |
| 2-  | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | -- 2  |
| 3-  | 0.023 | 0.027 | 0.033 | 0.039 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.039 | 0.033 | 0.027 | 0.023 | -- 3  |
| 4-  | 0.025 | 0.031 | 0.039 | 0.053 | 0.074 | 0.089 | 0.074 | 0.053 | 0.039 | 0.031 | 0.025 | -- 4  |
| 5-  | 0.026 | 0.034 | 0.046 | 0.074 | 0.153 | 0.249 | 0.153 | 0.074 | 0.046 | 0.034 | 0.026 | -- 5  |
| 6-С | 0.027 | 0.035 | 0.050 | 0.089 | 0.249 | 0.349 | 0.249 | 0.089 | 0.050 | 0.035 | 0.027 | С-- 6 |
| 7-  | 0.026 | 0.034 | 0.046 | 0.074 | 0.153 | 0.249 | 0.153 | 0.074 | 0.046 | 0.034 | 0.026 | -- 7  |
| 8-  | 0.025 | 0.031 | 0.039 | 0.053 | 0.074 | 0.089 | 0.074 | 0.053 | 0.039 | 0.031 | 0.025 | -- 8  |
| 9-  | 0.023 | 0.027 | 0.033 | 0.039 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.039 | 0.033 | 0.027 | 0.023 | -- 9  |
| 10- | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | --10  |
| 11- | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | --11  |
| --  | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | --    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.34945 долей ПДК  
=0.17473 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6) Yм = 0.0 м  
При опасном направлении ветра : 8 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Расшифровка обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~ |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 414:   | 458:   | 414:   | 458:   | 416:   | 455:   | 416:   | 455:   | 416:   | 418:   | 455:   | 418:   | 455:   |
| x=   | -472:  | -472:  | -539:  | -539:  | -557:  | -557:  | -613:  | -613:  | -618:  | -638:  | -638:  | -698:  | -698:  |
| Qс : | 0.033: | 0.031: | 0.030: | 0.029: | 0.029: | 0.028: | 0.027: | 0.026: | 0.027: | 0.026: | 0.026: | 0.025: | 0.024: |
| Cс : | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.015: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.014: | 0.013: | 0.013: | 0.012: | 0.012: |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.03305 доли ПДК |  
| 0.01652 мг/м3 |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 131 град.  
и скорости ветра 7.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.1270                      | 0.033047 | 100.0     | 100.0  | 0.260216326   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.033047 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 52

Расшифровка обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~ |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 155: | 161: | 155: | 143: | 127: | 107: | 84:  | 72:  | 72:  | 9:   | -14: | -35: | -53: | -66: |
| -75: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| x=   | 28:  | 113: | 137: | 158: | 176: | 189: | 197: | 199: | 199: | 203: | 197: | 185: | 169: | 149: |
| 126: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.234: | 0.171: | 0.159: | 0.152: | 0.148: | 0.148: | 0.151: | 0.154: | 0.154: | 0.163: | 0.170: | 0.183: | 0.199: | 0.223: |
|       | 0.256: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :  | 0.117: | 0.086: | 0.079: | 0.076: | 0.074: | 0.074: | 0.075: | 0.077: | 0.077: | 0.082: | 0.085: | 0.091: | 0.100: | 0.112: |
|       | 0.128: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:  | 190 :  | 215 :  | 221 :  | 228 :  | 234 :  | 240 :  | 247 :  | 250 :  | 250 :  | 267 :  | 274 :  | 281 :  | 287 :  | 294 :  |
|       | 301 :  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:  | 0.80 : | 0.90 : | 0.93 : | 0.94 : | 0.96 : | 0.96 : | 0.94 : | 0.94 : | 0.94 : | 0.92 : | 0.90 : | 0.88 : | 0.85 : | 0.81 : |
|       | 0.78 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -76:   | -77:   | -79:   | -85:   | -99:   | -107:  | -110:  | -110:  | -109:  | -109:  | -104:  | -92:   | -76:   | -56:   |
| -34:  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 114:   | 114:   | 82:    | 76:    | 56:    | 34:    | 10:    | -10:   | -10:   | -22:   | -45:   | -67:   | -85:   | -99:   |
| 107:  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.279: | 0.277: | 0.344: | 0.344: | 0.344: | 0.349: | 0.355: | 0.355: | 0.359: | 0.353: | 0.346: | 0.344: | 0.344: | 0.344: |
|       | 0.349: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :  | 0.139: | 0.139: | 0.172: | 0.172: | 0.172: | 0.175: | 0.178: | 0.178: | 0.179: | 0.176: | 0.173: | 0.172: | 0.172: | 0.172: |
|       | 0.175: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:  | 304 :  | 304 :  | 314 :  | 318 :  | 331 :  | 342 :  | 355 :  | 5 :    | 5 :    | 11 :   | 23 :   | 36 :   | 48 :   | 61 :   |
|       | 72 :   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:  | 0.76 : | 0.76 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : |
|       | 0.69 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -19:   | -10:   | 1:     | 16:    | 36:    | 58:    | 82:    | 94:    | 94:    | 152:   | 174:   | 192:   | 206:   | 215:   |
| 219:  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -109:  | -177:  | -199:  | -217:  | -231:  | -240:  | -243:  | -242:  | -243:  | -234:  | -223:  | -207:  | -187:  | -165:  |
| 141:  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.355: | 0.199: | 0.168: | 0.147: | 0.132: | 0.121: | 0.114: | 0.112: | 0.111: | 0.100: | 0.098: | 0.098: | 0.100: | 0.104: |
|       | 0.111: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :  | 0.177: | 0.099: | 0.084: | 0.074: | 0.066: | 0.061: | 0.057: | 0.056: | 0.056: | 0.050: | 0.049: | 0.049: | 0.050: | 0.052: |
|       | 0.056: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:  | 80 :   | 87 :   | 90 :   | 94 :   | 99 :   | 104 :  | 109 :  | 111 :  | 111 :  | 123 :  | 128 :  | 133 :  | 138 :  | 142 :  |
|       | 147 :  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:  | 0.69 : | 0.85 : | 0.91 : | 0.96 : | 1.01 : | 1.05 : | 1.09 : | 1.10 : | 1.10 : | 1.20 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.20 : | 1.15 : |
|       | 1.10 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | 217:   | 218:   | 204:   | 193:   | 178:   | 158:   | 155:   |        |        |        |        |        |        |        |
| -129: | -129:  | -27:   | -5:    | 13:    | 27:    | 28:    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -129:  | -129:  | -27:   | -5:    | 13:    | 27:    | 28:    |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.117: | 0.116: | 0.160: | 0.176: | 0.197: | 0.228: | 0.234: |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :  | 0.059: | 0.058: | 0.080: | 0.088: | 0.098: | 0.114: | 0.117: |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:  | 149 :  | 149 :  | 172 :  | 179 :  | 184 :  | 190 :  | 190 :  |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:  | 1.08 : | 1.07 : | 0.93 : | 0.89 : | 0.85 : | 0.81 : | 0.80 : |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.35859 доли ПДК |
|                                     |     | 0.17930 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 5 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с



Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код         | Тип | Выброс     | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг) -- | С [доли ПДК] | -----     | -----  | b=C/М ---     |
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.1270     | 0.358594     | 100.0     | 100.0  | 2.8235781     |
|      |             |     | В сумме =  | 0.358594     | 100.0     |        |               |

Суммарный вклад остальных = 0.000000 0.0

Город : 057 СевКаз обл.  
Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
ПК ЭРА v2.0  
0330 Сера диоксид (516)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, групп
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК

- 0.019 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.146 ПДК
- 0.273 ПДК
- 0.349 ПДК

0 99 297м.  
Масштаб 1:9900

Макс концентрация 0.4727417 ПДК достигается в точке  $x=150$   $y=0$   
При опасном направлении  $235^\circ$  и опасной скорости ветра 0.62 м/с  
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек  $11 \times 11$   
Расчёт на существующее положение.

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :0337 - Углерод оксид (584)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код                                                                               | Тип  | H | D   | Wo   | V1   | T      | X1  | Y1  | X2  | Y2 | Alf | F | KP  | Ди   | Выброс      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|----|-----|---|-----|------|-------------|
| <Об~П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ |      |   |     |      |      |        |     |     |     |    |     |   |     |      |             |
| 000301                                                                            | 0001 | T | 6.0 | 0.15 | 3.60 | 0.0636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |    |     |   | 1.0 | 1.00 | 0 0.6540000 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0337 - Углерод оксид (584)  
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

| Источники                                 |             |                    |      | Их расчетные параметры |           |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|-----------|--------------|
| Номер                                     | Код         | M                  | Тип  | См (См`)               | Um        | Xm           |
| -п/п- <об-п>-<ис>                         | -----       | -----              | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с]--- | -----[м]---- |
| 1                                         | 000301 0001 | 0.65400            | T    | 0.360                  | 0.50      | 34.2         |
| ~~~~~                                     |             |                    |      |                        |           |              |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.65400 г/с        |      |                        |           |              |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.359910 долей ПДК |      |                        |           |              |
| -----                                     |             |                    |      |                        |           |              |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с           |      |                        |           |              |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :0337 - Углерод оксид (584)  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500  
шаг сетки = 150.0

#### Расшифровка обозначений

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]        |  |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

|           |          |        |                                                |
|-----------|----------|--------|------------------------------------------------|
| y= 750 :  | Y-строка | 1      | Смах= 0.014 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |
| -----:    |          |        |                                                |
| x= -750 : | -600:    | -450:  | -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:        |
| -----:    | -----:   | -----: | -----:                                         |

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

|       |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc :  | 0.009: | 0.010:                                                    | 0.012: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.012: | 0.010: | 0.009: |
| Cc :  | 0.046: | 0.052:                                                    | 0.058: | 0.064: | 0.068: | 0.069: | 0.068: | 0.064: | 0.058: | 0.052: | 0.046: |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | 600 :  | Y-строка 2 Cmax= 0.018 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.010: | 0.012:                                                    | 0.014: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.014: | 0.012: | 0.010: |
| Cc :  | 0.052: | 0.060:                                                    | 0.069: | 0.079: | 0.087: | 0.090: | 0.087: | 0.079: | 0.069: | 0.060: | 0.052: |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | 450 :  | Y-строка 3 Cmax= 0.026 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.012: | 0.014:                                                    | 0.017: | 0.020: | 0.024: | 0.026: | 0.024: | 0.020: | 0.017: | 0.014: | 0.012: |
| Cc :  | 0.058: | 0.069:                                                    | 0.084: | 0.101: | 0.119: | 0.128: | 0.119: | 0.101: | 0.084: | 0.069: | 0.058: |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | 300 :  | Y-строка 4 Cmax= 0.046 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.013: | 0.016:                                                    | 0.020: | 0.028: | 0.038: | 0.046: | 0.038: | 0.028: | 0.020: | 0.016: | 0.013: |
| Cc :  | 0.064: | 0.079:                                                    | 0.101: | 0.138: | 0.191: | 0.228: | 0.191: | 0.138: | 0.101: | 0.079: | 0.064: |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | 150 :  | Y-строка 5 Cmax= 0.128 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.014: | 0.017:                                                    | 0.024: | 0.038: | 0.079: | 0.128: | 0.079: | 0.038: | 0.024: | 0.017: | 0.014: |
| Cc :  | 0.068: | 0.087:                                                    | 0.119: | 0.191: | 0.394: | 0.641: | 0.394: | 0.191: | 0.119: | 0.087: | 0.068: |
| Фоп:  | 101 :  | 104 :                                                     | 108 :  | 117 :  | 135 :  | 180 :  | 225 :  | 243 :  | 252 :  | 256 :  | 259 :  |
| Уоп:  | 9.99 : | 7.51 :                                                    | 4.94 : | 1.96 : | 0.94 : | 0.78 : | 0.94 : | 1.96 : | 4.94 : | 7.51 : | 9.99 : |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | 0 :    | Y-строка 6 Cmax= 0.180 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 8)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.014: | 0.018:                                                    | 0.026: | 0.046: | 0.128: | 0.180: | 0.128: | 0.046: | 0.026: | 0.018: | 0.014: |
| Cc :  | 0.069: | 0.090:                                                    | 0.128: | 0.228: | 0.641: | 0.900: | 0.641: | 0.228: | 0.128: | 0.090: | 0.069: |
| Фоп:  | 90 :   | 90 :                                                      | 90 :   | 90 :   | 8 :    | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  |
| Уоп:  | 9.78 : | 7.20 :                                                    | 4.52 : | 1.32 : | 0.78 : | 0.50 : | 0.78 : | 1.32 : | 4.52 : | 7.20 : | 9.78 : |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -150 : | Y-строка 7 Cmax= 0.128 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.014: | 0.017:                                                    | 0.024: | 0.038: | 0.079: | 0.128: | 0.079: | 0.038: | 0.024: | 0.017: | 0.014: |
| Cc :  | 0.068: | 0.087:                                                    | 0.119: | 0.191: | 0.394: | 0.641: | 0.394: | 0.191: | 0.119: | 0.087: | 0.068: |
| Фоп:  | 79 :   | 76 :                                                      | 72 :   | 63 :   | 45 :   | 0 :    | 315 :  | 297 :  | 288 :  | 284 :  | 281 :  |
| Уоп:  | 9.99 : | 7.51 :                                                    | 4.94 : | 1.96 : | 0.94 : | 0.78 : | 0.94 : | 1.96 : | 4.94 : | 7.51 : | 9.99 : |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -300 : | Y-строка 8 Cmax= 0.046 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.013: | 0.016:                                                    | 0.020: | 0.028: | 0.038: | 0.046: | 0.038: | 0.028: | 0.020: | 0.016: | 0.013: |
| Cc :  | 0.064: | 0.079:                                                    | 0.101: | 0.138: | 0.191: | 0.228: | 0.191: | 0.138: | 0.101: | 0.079: | 0.064: |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -450 : | Y-строка 9 Cmax= 0.026 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.012: | 0.014:                                                    | 0.017: | 0.020: | 0.024: | 0.026: | 0.024: | 0.020: | 0.017: | 0.014: | 0.012: |
| Cc :  | 0.058: | 0.069:                                                    | 0.084: | 0.101: | 0.119: | 0.128: | 0.119: | 0.101: | 0.084: | 0.069: | 0.058: |
| ~~~~~ |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -600 : | Y-строка 10 Cmax= 0.018 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| ----- |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :  | 0.010: | 0.012:                                                    | 0.014: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.014: | 0.012: | 0.010: |

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Сс : 0.052: 0.060: 0.069: 0.079: 0.087: 0.090: 0.087: 0.079: 0.069: 0.060: 0.052:

```

~~~~~
у= -750 : Y-строка 11  Стах= 0.014 долей ПДК (х= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
х= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Сс : 0.046: 0.052: 0.058: 0.064: 0.068: 0.069: 0.068: 0.064: 0.058: 0.052: 0.046:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 0.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.17996 долей ПДК |
|                                     | 0.89978 мг/м3         |

Достигается при опасном направлении 8 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.6540                      | 0.179955 | 100.0    | 100.0  | 0.275160819   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.179955 | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

**7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |                      |
| Координаты центра                        | X= 0 м; Y= 0 м       |
| Длина и ширина                           | L= 1500 м; B= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= 150 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
| 1-  | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | - 1  |
| 2-  | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | - 2  |
| 3-  | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | - 3  |
| 4-  | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.038 | 0.046 | 0.038 | 0.028 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | - 4  |
| 5-  | 0.014 | 0.017 | 0.024 | 0.038 | 0.079 | 0.128 | 0.079 | 0.038 | 0.024 | 0.017 | 0.014 | - 5  |
| 6-С | 0.014 | 0.018 | 0.026 | 0.046 | 0.128 | 0.180 | 0.128 | 0.046 | 0.026 | 0.018 | 0.014 | С- 6 |
| 7-  | 0.014 | 0.017 | 0.024 | 0.038 | 0.079 | 0.128 | 0.079 | 0.038 | 0.024 | 0.017 | 0.014 | - 7  |
| 8-  | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.038 | 0.046 | 0.038 | 0.028 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | - 8  |
| 9-  | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | - 9  |
| 10- | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | -10  |
| 11- | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | -11  |
| --  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.17996 долей ПДК  
=0.89978 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м

( X-столбец 6, Y-строка 6) Yм = 0.0 м

При опасном направлении ветра : 8 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

# 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

| Расшифровка обозначений                  |  |
|------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]        |  |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 414:   | 458:   | 414:   | 458:   | 416:   | 455:   | 416:   | 455:   | 416:   | 418:   | 455:   | 418:   | 455:   |
| x=   | -472:  | -472:  | -539:  | -539:  | -557:  | -557:  | -613:  | -613:  | -618:  | -638:  | -638:  | -698:  | -698:  |
| Qc : | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.013: | 0.012: |
| Cc : | 0.085: | 0.081: | 0.077: | 0.074: | 0.076: | 0.073: | 0.070: | 0.068: | 0.070: | 0.068: | 0.066: | 0.063: | 0.062: |

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.01702 доли ПДК
		0.08509 мг/м3

~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.

и скорости ветра 7.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.6540                      | 0.017018 | 100.0    | 100.0  | 0.026021635  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.017018 | 100.0    |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |              |

~~~~~

# 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 52

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y=	155:	161:	155:	143:	127:	107:	84:	72:	72:	9:	-14:	-35:	-53:	-66:
-75:														
x=	28:	113:	137:	158:	176:	189:	197:	199:	199:	203:	197:	185:	169:	149:
126:														
Qc :	0.120:	0.088:	0.082:	0.078:	0.076:	0.076:	0.078:	0.079:	0.079:	0.084:	0.088:	0.094:	0.102:	0.115:
0.132:														

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Сс : 0.601: 0.441: 0.409: 0.392: 0.381: 0.380: 0.389: 0.396: 0.396: 0.420: 0.439: 0.470: 0.512: 0.575:  
0.660:  
Фоп: 190 : 215 : 221 : 228 : 234 : 240 : 247 : 250 : 250 : 267 : 274 : 281 : 287 : 294 :  
301 :  
Уоп: 0.80 : 0.90 : 0.93 : 0.94 : 0.96 : 0.96 : 0.94 : 0.94 : 0.94 : 0.92 : 0.90 : 0.88 : 0.85 : 0.81 :  
0.78 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -76: -77: -79: -85: -99: -107: -110: -110: -109: -109: -104: -92: -76: -56:  
-34:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
---:  
x= 114: 114: 82: 76: 56: 34: 10: -10: -10: -22: -45: -67: -85: -99: -  
107:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
---:  
Qс : 0.143: 0.143: 0.177: 0.177: 0.177: 0.180: 0.183: 0.183: 0.185: 0.182: 0.178: 0.177: 0.177: 0.177:  
0.180:  
Сс : 0.717: 0.714: 0.886: 0.885: 0.887: 0.899: 0.915: 0.915: 0.923: 0.908: 0.890: 0.886: 0.885: 0.887:  
0.899:  
Фоп: 304 : 304 : 314 : 318 : 331 : 342 : 355 : 5 : 5 : 11 : 23 : 36 : 48 : 61 :  
72 :  
Уоп: 0.76 : 0.76 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.69 : 0.69 : 0.69 : 0.69 : 0.69 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 :  
0.69 :  
~~~~~  
~~~~~

y= -19: -10: 1: 16: 36: 58: 82: 94: 94: 152: 174: 192: 206: 215:  
219:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
---:  
x= -109: -177: -199: -217: -231: -240: -243: -242: -243: -234: -223: -207: -187: -165: -  
141:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
---:  
Qс : 0.183: 0.102: 0.087: 0.076: 0.068: 0.062: 0.059: 0.058: 0.057: 0.051: 0.050: 0.050: 0.052: 0.054:  
0.057:  
Сс : 0.913: 0.512: 0.434: 0.380: 0.340: 0.312: 0.294: 0.288: 0.287: 0.257: 0.251: 0.252: 0.258: 0.269:  
0.287:  
Фоп: 80 : 87 : 90 : 94 : 99 : 104 : 109 : 111 : 111 : 123 : 128 : 133 : 138 : 142 :  
147 :  
Уоп: 0.69 : 0.85 : 0.91 : 0.96 : 1.01 : 1.05 : 1.09 : 1.10 : 1.10 : 1.20 : 1.22 : 1.22 : 1.20 : 1.15 :  
1.10 :  
~~~~~  
~~~~~

y= 217: 218: 204: 193: 178: 158: 155:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= -129: -129: -27: -5: 13: 27: 28:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.060: 0.060: 0.083: 0.091: 0.101: 0.117: 0.120:  
Сс : 0.301: 0.300: 0.413: 0.453: 0.507: 0.587: 0.601:  
Фоп: 149 : 149 : 172 : 179 : 184 : 190 : 190 :  
Уоп: 1.08 : 1.07 : 0.93 : 0.89 : 0.85 : 0.81 : 0.80 :  
~~~~~  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.18466 доли ПДК
		0.92331 мг/м3

~~~~~



Достигается при опасном направлении 5 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1                           | 000301 0001 | Т   | 0.6540 | 0.184662 | 100.0    | 100.0  | 0.282357812   |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.184662 | 100.0    |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000000 | 0.0      |        |               |

~~~~~

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 0337 Углерод оксид (584)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, групп
- Максим. значение концентрации
- Расчетные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК

- 0.010 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.075 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.140 ПДК
- 0.180 ПДК

0 99 297м.  
 Масштаб 1:9900

Макс концентрация 0.2434434 ПДК достигается в точке  $x=150$   $y=0$   
 При опасном направлении 235° и опасной скорости ветра 0.62 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11*11  
 Расчет на существующее положение.

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (54)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ г/с~~~															
000301 0001 Т		6.0	0.15	3.60	0.0636	0.0	0.0	0.0				3.0	1.00	0	0.0000013

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (54)  
ПДКр для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]---	----[м]---
1	000301 0001	0.00000130	Т	1.073	0.50	17.1
Суммарный Мq = 0.00000130 г/с						
Сумма См по всем источникам =				1.073127 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.50 м/с		

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (54)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (54)  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500  
шаг сетки = 150.0

Расшифровка_обозначений	
Qc - суммарная концентрация	[доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра	[угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра	[м/с]

~~~~~|~~~~~|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~|~~~~~|

y= 750 : Y-строка 1 Стах= 0.017 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----:  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----:  
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 600 : Y-строка 2 Смах= 0.023 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.023: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 450 : Y-строка 3 Смах= 0.034 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.013: 0.017: 0.022: 0.027: 0.032: 0.034: 0.032: 0.027: 0.022: 0.017: 0.013:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 300 : Y-строка 4 Смах= 0.054 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.015: 0.020: 0.027: 0.036: 0.047: 0.054: 0.047: 0.036: 0.027: 0.020: 0.015:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 112 : 117 : 124 : 135 : 153 : 180 : 207 : 225 : 236 : 243 : 248 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.39 : 8.44 : 7.20 : 8.44 :11.39 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= 150 : Y-строка 5 Смах= 0.136 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.016: 0.023: 0.032: 0.047: 0.082: 0.136: 0.082: 0.047: 0.032: 0.023: 0.016:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 101 : 104 : 108 : 117 : 135 : 180 : 225 : 243 : 252 : 256 : 259 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.44 : 4.04 : 1.32 : 4.04 : 8.44 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= 0 : Y-строка 6 Смах= 0.537 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 8)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.017: 0.023: 0.034: 0.054: 0.136: 0.537: 0.136: 0.054: 0.034: 0.023: 0.017:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 8 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 7.20 : 1.32 : 0.50 : 1.32 : 7.20 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= -150 : Y-строка 7 Смах= 0.136 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.016: 0.023: 0.032: 0.047: 0.082: 0.136: 0.082: 0.047: 0.032: 0.023: 0.016:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 79 : 76 : 72 : 63 : 45 : 0 : 315 : 297 : 288 : 284 : 281 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 : 8.44 : 4.04 : 1.32 : 4.04 : 8.44 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= -300 : Y-строка 8 Смах= 0.054 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.015: 0.020: 0.027: 0.036: 0.047: 0.054: 0.047: 0.036: 0.027: 0.020: 0.015:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 68 : 63 : 56 : 45 : 27 : 0 : 333 : 315 : 304 : 297 : 292 :  
Уоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.39 : 8.44 : 7.20 : 8.44 :11.39 :12.00 :12.00 :12.00 :  
~~~~~

y= -450 : Y-строка 9 Смах= 0.034 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.013: 0.017: 0.022: 0.027: 0.032: 0.034: 0.032: 0.027: 0.022: 0.017: 0.013:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= -600 : Y-строка 10 Смах= 0.023 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
-----

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

```

x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.023: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011:
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

y=  -750 : Y-строка 11  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=    0.0; напр.ветра=  0)
-----:
x=  -750 :  -600:  -450:  -300:  -150:    0:   150:   300:   450:   600:   750:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 0.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.53656 доли ПДК |  
| 5.3656E-6 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 8 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	000301 0001	Т	0.00000130	0.536564	100.0	100.0	412742
В сумме =				0.536564	100.0		
Суммарный вклад остальных =				0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (54)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1

Координаты центра : X=	0 м;	Y=	0 м
Длина и ширина : L=	1500 м;	В=	1500 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	150 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
1-	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011	0.009	- 1
2-	0.011	0.014	0.017	0.020	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.014	0.011	- 2
3-	0.013	0.017	0.022	0.027	0.032	0.034	0.032	0.027	0.022	0.017	0.013	- 3
4-	0.015	0.020	0.027	0.036	0.047	0.054	0.047	0.036	0.027	0.020	0.015	- 4
5-	0.016	0.023	0.032	0.047	0.082	0.136	0.082	0.047	0.032	0.023	0.016	- 5
6-	0.017	0.023	0.034	0.054	0.136	0.537	0.136	0.054	0.034	0.023	0.017	- 6
						^						
7-	0.016	0.023	0.032	0.047	0.082	0.136	0.082	0.047	0.032	0.023	0.016	- 7
8-	0.015	0.020	0.027	0.036	0.047	0.054	0.047	0.036	0.027	0.020	0.015	- 8
9-	0.013	0.017	0.022	0.027	0.032	0.034	0.032	0.027	0.022	0.017	0.013	- 9
10-	0.011	0.014	0.017	0.020	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.014	0.011	-10
11-	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011	0.009	-11
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm =0.53656 долей ПДК  
=0.00001 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 0.0м

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

( X-столбец 6, Y-строка 6)                      Yм =        0.0 м  
При опасном направлении ветра        :        8 град.  
и "опасной" скорости ветра        :        0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город        :057    СевКаз обл..  
Объект       :0003    ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч.    :1        Расч.год: 2025                      Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь      :0703 - Бенз/а/пирен (54)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
~~~~~~	
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются	
-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются	
~~~~~~	

y=	414:	458:	414:	458:	416:	455:	416:	455:	416:	418:	455:	418:	455:
x=	-472:	-472:	-539:	-539:	-557:	-557:	-613:	-613:	-618:	-638:	-638:	-698:	-698:
Qс :	0.022:	0.021:	0.020:	0.018:	0.019:	0.018:	0.017:	0.016:	0.017:	0.016:	0.016:	0.015:	0.014:
Cс :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:

Результаты расчета в точке максимума    УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :    X=    -472.0 м        Y=    414.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=    0.02201 доли ПДК
	2.2007E-7 мг/м3
	~~~~~~

Достигается при опасном направлении    131 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	----	М- (Мг) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/М ---
1	000301 0001	Т	0.00000130	0.022007	100.0	100.0	16928.77
			В сумме =	0.022007	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город        :057    СевКаз обл..  
Объект       :0003    ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч.    :1        Расч.год: 2025                      Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь      :0703 - Бенз/а/пирен (54)  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 52



Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
~~~~~~	
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются	
-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются	
~~~~~~	

y=	155:	161:	155:	143:	127:	107:	84:	72:	72:	9:	-14:	-35:	-53:	-66:
-75:														
x=	28:	113:	137:	158:	176:	189:	197:	199:	199:	203:	197:	185:	169:	149:
126:														



	Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0	
--	-----------------------------	----------	-----	--

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 0703 Бенз/а/пирен (54)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, групп
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК

- 0.011 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.213 ПДК



Макс концентрация 0.3485853 ПДК достигается в точке  $x = 150$   $y = 0$   
 При опасном направлении  $235^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.81$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $1500$  м, высота  $1500$  м,  
 шаг расчетной сетки  $150$  м, количество расчетных точек  $11 \times 11$   
 Расчёт на существующее положение.

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :1325 - Формальдегид (609)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об~П>~<Ис>	~~~	~~М~~	~~М~~	~~м/с~	~~м3/с~	градС	~~м~~~	~~м~~~	~~м~~~	~~м~~~	гр.	~~~	~~~	~~~	~~г/с~~
000301 0001 Т		6.0	0.15	3.60	0.0636	0.0	0.0	0.0				1.0	1.00	0	0.0127000

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :1325 - Формальдегид (609)  
ПДКр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п- <об-п>-<ис>	-----	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]---	----[м]---
1	000301 0001	0.01270	Т	0.699	0.50	34.2
~~~~~						
Суммарный Мq =		0.01270 г/с				
Сумма См по всем источникам =				0.698908 долей ПДК		
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с	

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :1325 - Формальдегид (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :1325 - Формальдегид (609)  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500  
шаг сетки = 150.0

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 750 :	Y-строка	1	Стах=	0.027 долей ПДК (x=	0.0;	напр.ветра=180)
-----:						
x= -750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150: 300: 450: 600: 750:
-----:	-----:	-----:	-----:	-----:	-----:	-----:

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Qс :	0.018:	0.020:	0.023:	0.025:	0.026:	0.027:	0.026:	0.025:	0.023:	0.020:	0.018:
Сс :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
~~~~~											
y=	600 :	Y-строка 2 Смах= 0.035 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.020:	0.023:	0.027:	0.031:	0.034:	0.035:	0.034:	0.031:	0.027:	0.023:	0.020:
Сс :	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:
~~~~~											
y=	450 :	Y-строка 3 Смах= 0.050 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.023:	0.027:	0.033:	0.039:	0.046:	0.050:	0.046:	0.039:	0.033:	0.027:	0.023:
Сс :	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
~~~~~											
y=	300 :	Y-строка 4 Смах= 0.089 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.025:	0.031:	0.039:	0.053:	0.074:	0.089:	0.074:	0.053:	0.039:	0.031:	0.025:
Сс :	0.001:	0.002:	0.002:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.002:	0.002:	0.001:
Фоп:	112 :	117 :	124 :	135 :	153 :	180 :	207 :	225 :	236 :	243 :	248 :
Уоп:	10.71 :	8.44 :	6.17 :	4.04 :	1.96 :	1.32 :	1.96 :	4.04 :	6.17 :	8.44 :	10.71 :
~~~~~											
y=	150 :	Y-строка 5 Смах= 0.249 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.026:	0.034:	0.046:	0.074:	0.153:	0.249:	0.153:	0.074:	0.046:	0.034:	0.026:
Сс :	0.001:	0.002:	0.002:	0.004:	0.008:	0.012:	0.008:	0.004:	0.002:	0.002:	0.001:
Фоп:	101 :	104 :	108 :	117 :	135 :	180 :	225 :	243 :	252 :	256 :	259 :
Уоп:	9.99 :	7.51 :	4.94 :	1.96 :	0.94 :	0.78 :	0.94 :	1.96 :	4.94 :	7.51 :	9.99 :
~~~~~											
y=	0 :	Y-строка 6 Смах= 0.349 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 8)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.027:	0.035:	0.050:	0.089:	0.249:	0.349:	0.249:	0.089:	0.050:	0.035:	0.027:
Сс :	0.001:	0.002:	0.002:	0.004:	0.012:	0.017:	0.012:	0.004:	0.002:	0.002:	0.001:
Фоп:	90 :	90 :	90 :	90 :	90 :	8 :	270 :	270 :	270 :	270 :	270 :
Уоп:	9.78 :	7.20 :	4.52 :	1.32 :	0.78 :	0.50 :	0.78 :	1.32 :	4.52 :	7.20 :	9.78 :
~~~~~											
y=	-150 :	Y-строка 7 Смах= 0.249 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.026:	0.034:	0.046:	0.074:	0.153:	0.249:	0.153:	0.074:	0.046:	0.034:	0.026:
Сс :	0.001:	0.002:	0.002:	0.004:	0.008:	0.012:	0.008:	0.004:	0.002:	0.002:	0.001:
Фоп:	79 :	76 :	72 :	63 :	45 :	0 :	315 :	297 :	288 :	284 :	281 :
Уоп:	9.99 :	7.51 :	4.94 :	1.96 :	0.94 :	0.78 :	0.94 :	1.96 :	4.94 :	7.51 :	9.99 :
~~~~~											
y=	-300 :	Y-строка 8 Смах= 0.089 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.025:	0.031:	0.039:	0.053:	0.074:	0.089:	0.074:	0.053:	0.039:	0.031:	0.025:
Сс :	0.001:	0.002:	0.002:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.002:	0.002:	0.001:
Фоп:	68 :	63 :	56 :	45 :	27 :	0 :	333 :	315 :	304 :	297 :	292 :
Уоп:	10.71 :	8.44 :	6.17 :	4.04 :	1.96 :	1.32 :	1.96 :	4.04 :	6.17 :	8.44 :	10.71 :
~~~~~											
y=	-450 :	Y-строка 9 Смах= 0.050 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)									
x=	-750 :	-600:	-450:	-300:	-150:	0:	150:	300:	450:	600:	750:
Qс :	0.023:	0.027:	0.033:	0.039:	0.046:	0.050:	0.046:	0.039:	0.033:	0.027:	0.023:
Сс :	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:
~~~~~											
y=	-600 :	Y-строка 10 Смах= 0.035 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)									

```

-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.034: 0.035: 0.034: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y=  -750 : Y-строка 11  Стах=  0.027 долей ПДК (x=    0.0; напр.ветра=  0)
-----:
x=  -750 :  -600:  -450:  -300:  -150:    0:   150:   300:   450:   600:   750:
-----:
Qс : 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.026: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

#### Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 0.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.34945 долей ПДК
	0.01747 мг/м3

Достигается при опасном направлении 8 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000301 0001	T	0.0127	0.349454	100.0	100.0	27.5160809
В сумме =				0.349454	100.0		
Суммарный вклад остальных =				0.000000	0.0		

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :1325 - Формальдегид (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	: X= 0 м; Y= 0 м
Длина и ширина	: L= 1500 м; B= 1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D= 150 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
1-	0.018	0.020	0.023	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025	0.023	0.020	0.018	- 1
2-	0.020	0.023	0.027	0.031	0.034	0.035	0.034	0.031	0.027	0.023	0.020	- 2
3-	0.023	0.027	0.033	0.039	0.046	0.050	0.046	0.039	0.033	0.027	0.023	- 3
4-	0.025	0.031	0.039	0.053	0.074	0.089	0.074	0.053	0.039	0.031	0.025	- 4
5-	0.026	0.034	0.046	0.074	0.153	0.249	0.153	0.074	0.046	0.034	0.026	- 5
6-С	0.027	0.035	0.050	0.089	0.249	0.349	0.249	0.089	0.050	0.035	0.027	С- 6
7-	0.026	0.034	0.046	0.074	0.153	0.249	0.153	0.074	0.046	0.034	0.026	- 7
8-	0.025	0.031	0.039	0.053	0.074	0.089	0.074	0.053	0.039	0.031	0.025	- 8
9-	0.023	0.027	0.033	0.039	0.046	0.050	0.046	0.039	0.033	0.027	0.023	- 9
10-	0.020	0.023	0.027	0.031	0.034	0.035	0.034	0.031	0.027	0.023	0.020	-10
11-	0.018	0.020	0.023	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025	0.023	0.020	0.018	-11
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.34945 долей ПДК  
=0.01747 мг/м3

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м  
( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = 0.0 м  
При опасном направлении ветра : 8 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :1325 - Формальдегид (609)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Расшифровка_обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Smax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y=	414:	458:	414:	458:	416:	455:	416:	455:	416:	418:	455:	418:	455:
x=	-472:	-472:	-539:	-539:	-557:	-557:	-613:	-613:	-618:	-638:	-638:	-698:	-698:
Qc :	0.033:	0.031:	0.030:	0.029:	0.029:	0.028:	0.027:	0.026:	0.027:	0.026:	0.026:	0.025:	0.024:
Cc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.03305 доли ПДК |
|                                     |     | 0.00165 мг/м3    |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.  
и скорости ветра 7.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ**

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301 0001	Т	0.0127	0.033047	100.0	100.0	2.6021631
			В сумме =	0.033047	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :1325 - Формальдегид (609)  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 52

| Расшифровка_обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Smax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y=   | 155: | 161: | 155: | 143: | 127: | 107: | 84:  | 72:  | 72:  | 9:   | -14: | -35: | -53: | -66: |
| -75: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| x=   | 28:  | 113: | 137: | 158: | 176: | 189: | 197: | 199: | 199: | 203: | 197: | 185: | 169: | 149: |
| 126: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :   | 0.234: | 0.171: | 0.159: | 0.152: | 0.148: | 0.148: | 0.151: | 0.154: | 0.154: | 0.163: | 0.170: | 0.183: | 0.199: | 0.223: |
| 0.256: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :   | 0.012: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.011: |
| 0.013: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:   | 190 :  | 215 :  | 221 :  | 228 :  | 234 :  | 240 :  | 247 :  | 250 :  | 250 :  | 267 :  | 274 :  | 281 :  | 287 :  | 294 :  |
| 301 :  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:   | 0.80 : | 0.90 : | 0.93 : | 0.94 : | 0.96 : | 0.96 : | 0.94 : | 0.94 : | 0.94 : | 0.92 : | 0.90 : | 0.88 : | 0.85 : | 0.81 : |
| 0.78 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=     | -76:   | -77:   | -79:   | -85:   | -99:   | -107:  | -110:  | -110:  | -109:  | -109:  | -104:  | -92:   | -76:   | -56:   |
| -34:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | 114:   | 114:   | 82:    | 76:    | 56:    | 34:    | 10:    | -10:   | -10:   | -22:   | -45:   | -67:   | -85:   | -99:   |
| 107:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :   | 0.279: | 0.277: | 0.344: | 0.344: | 0.344: | 0.349: | 0.355: | 0.355: | 0.359: | 0.353: | 0.346: | 0.344: | 0.344: | 0.344: |
| 0.349: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :   | 0.014: | 0.014: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.017: |
| 0.017: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:   | 304 :  | 304 :  | 314 :  | 318 :  | 331 :  | 342 :  | 355 :  | 5 :    | 5 :    | 11 :   | 23 :   | 36 :   | 48 :   | 61 :   |
| 72 :   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:   | 0.76 : | 0.76 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : |
| 0.69 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=     | -19:   | -10:   | 1:     | 16:    | 36:    | 58:    | 82:    | 94:    | 94:    | 152:   | 174:   | 192:   | 206:   | 215:   |
| 219:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | -109:  | -177:  | -199:  | -217:  | -231:  | -240:  | -243:  | -242:  | -243:  | -234:  | -223:  | -207:  | -187:  | -165:  |
| 141:   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ---    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :   | 0.355: | 0.199: | 0.168: | 0.147: | 0.132: | 0.121: | 0.114: | 0.112: | 0.111: | 0.100: | 0.098: | 0.098: | 0.100: | 0.104: |
| 0.111: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :   | 0.018: | 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
| 0.006: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:   | 80 :   | 87 :   | 90 :   | 94 :   | 99 :   | 104 :  | 109 :  | 111 :  | 111 :  | 123 :  | 128 :  | 133 :  | 138 :  | 142 :  |
| 147 :  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:   | 0.69 : | 0.85 : | 0.91 : | 0.96 : | 1.01 : | 1.05 : | 1.09 : | 1.10 : | 1.10 : | 1.20 : | 1.22 : | 1.22 : | 1.20 : | 1.15 : |
| 1.10 : |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=     | 217:   | 218:   | 204:   | 193:   | 178:   | 158:   | 155:   |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | -129:  | -129:  | -27:   | -5:    | 13:    | 27:    | 28:    |        |        |        |        |        |        |        |
| -----  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :   | 0.117: | 0.116: | 0.160: | 0.176: | 0.197: | 0.228: | 0.234: |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :   | 0.006: | 0.006: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.011: | 0.012: |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:   | 149 :  | 149 :  | 172 :  | 179 :  | 184 :  | 190 :  | 190 :  |        |        |        |        |        |        |        |
| Uоп:   | 1.08 : | 1.07 : | 0.93 : | 0.89 : | 0.85 : | 0.81 : | 0.80 : |        |        |        |        |        |        |        |
| ~~~~~  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.35859 доли ПДК |
|                                     |     | 0.01793 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 5 град.  
и скорости ветра 0.69 м/с



Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------|--------------|-----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг)   | С [доли ПДК] | -----     | -----  | b=C/М ---     |
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.0127    | 0.358594     | 100.0     | 100.0  | 28.2357807    |
|      |             |     | В сумме = | 0.358594     | 100.0     |        |               |

|       |                             |          |     |  |
|-------|-----------------------------|----------|-----|--|
|       | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 |  |
| ~~~~~ |                             |          |     |  |

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 1325 Формальдегид (609)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, груп
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, груп

Изолинии в долях ПДК

- 0.019 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.146 ПДК
- 0.273 ПДК
- 0.349 ПДК



Макс концентрация 0.4727417 ПДК достигается в точке  $x=150$   $y=0$   
 При опасном направлении 235° и опасной скорости ветра 0.62 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11*11  
 Расчёт на существующее положение.

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код           | Тип | Н   | D    | Wo    | V1     | T     | X1  | Y1  | X2  | Y2  | Alf | F   | КР   | Ди  | Выброс    |
|---------------|-----|-----|------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|
| <Об~П>~<Ис>   | ~~~ | ~~~ | ~~~  | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | гр. | ~~~ | ~~~  | ~~~ | ~~~г/с~~  |
| 000301 0001 Т |     | 6.0 | 0.15 | 3.60  | 0.0636 | 0.0   | 0.0 | 0.0 |     |     |     | 1.0 | 1.00 | 0   | 0.3060000 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

| Источники                                 |             |                    |       | Их расчетные параметры |            |                    |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|-------|------------------------|------------|--------------------|
| Номер                                     | Код         | М                  | Тип   | См (См`)               | Um         | Xm                 |
| -п/п-                                     | <об-п>      | <ис>               | ----- | ----                   | [доли ПДК] | -[м/с]-----[м]---- |
| 1                                         | 000301 0001 | 0.30600            | Т     | 0.842                  | 0.50       | 34.2               |
| ~~~~~                                     |             |                    |       |                        |            |                    |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.30600 г/с        |       |                        |            |                    |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.841992 долей ПДК |       |                        |            |                    |
| -----                                     |             |                    |       |                        |            |                    |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с           |       |                        |            |                    |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500  
шаг сетки = 150.0

| Расшифровка обозначений                  |  |
|------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]        |  |

~~~~~| ~~~~~|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются|  
~~~~~| ~~~~~|

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

|           |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| y= 750 :  | Y-строка 1 Cmax= 0.032 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.022:                                                    | 0.025: | 0.027: | 0.030: | 0.032: | 0.032: | 0.032: | 0.030: | 0.027: | 0.025: | 0.022:  |
| Cс :      | 0.022:                                                    | 0.025: | 0.027: | 0.030: | 0.032: | 0.032: | 0.032: | 0.030: | 0.027: | 0.025: | 0.022:  |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= 600 :  | Y-строка 2 Cmax= 0.042 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.025:                                                    | 0.028: | 0.032: | 0.037: | 0.041: | 0.042: | 0.041: | 0.037: | 0.032: | 0.028: | 0.025:  |
| Cс :      | 0.025:                                                    | 0.028: | 0.032: | 0.037: | 0.041: | 0.042: | 0.041: | 0.037: | 0.032: | 0.028: | 0.025:  |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= 450 :  | Y-строка 3 Cmax= 0.060 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.027:                                                    | 0.032: | 0.039: | 0.047: | 0.056: | 0.060: | 0.056: | 0.047: | 0.039: | 0.032: | 0.027:  |
| Cс :      | 0.027:                                                    | 0.032: | 0.039: | 0.047: | 0.056: | 0.060: | 0.056: | 0.047: | 0.039: | 0.032: | 0.027:  |
| Фоп:      | 121 :                                                     | 127 :  | 135 :  | 146 :  | 162 :  | 180 :  | 198 :  | 214 :  | 225 :  | 233 :  | 239 :   |
| Уоп:      | 11.87 :                                                   | 9.78 : | 7.85 : | 6.17 : | 4.94 : | 4.52 : | 4.94 : | 6.17 : | 7.85 : | 9.78 : | 11.87 : |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= 300 :  | Y-строка 4 Cmax= 0.107 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.030:                                                    | 0.037: | 0.047: | 0.064: | 0.089: | 0.107: | 0.089: | 0.064: | 0.047: | 0.037: | 0.030:  |
| Cс :      | 0.030:                                                    | 0.037: | 0.047: | 0.064: | 0.089: | 0.107: | 0.089: | 0.064: | 0.047: | 0.037: | 0.030:  |
| Фоп:      | 112 :                                                     | 117 :  | 124 :  | 135 :  | 153 :  | 180 :  | 207 :  | 225 :  | 236 :  | 243 :  | 248 :   |
| Уоп:      | 10.71 :                                                   | 8.44 : | 6.17 : | 4.04 : | 1.96 : | 1.32 : | 1.96 : | 4.04 : | 6.17 : | 8.44 : | 10.71 : |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= 150 :  | Y-строка 5 Cmax= 0.300 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.032:                                                    | 0.041: | 0.056: | 0.089: | 0.185: | 0.300: | 0.185: | 0.089: | 0.056: | 0.041: | 0.032:  |
| Cс :      | 0.032:                                                    | 0.041: | 0.056: | 0.089: | 0.185: | 0.300: | 0.185: | 0.089: | 0.056: | 0.041: | 0.032:  |
| Фоп:      | 101 :                                                     | 104 :  | 108 :  | 117 :  | 135 :  | 180 :  | 225 :  | 243 :  | 252 :  | 256 :  | 259 :   |
| Уоп:      | 9.99 :                                                    | 7.51 : | 4.94 : | 1.96 : | 0.94 : | 0.78 : | 0.94 : | 1.96 : | 4.94 : | 7.51 : | 9.99 :  |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= 0 :    | Y-строка 6 Cmax= 0.421 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 8)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.032:                                                    | 0.042: | 0.060: | 0.107: | 0.300: | 0.421: | 0.300: | 0.107: | 0.060: | 0.042: | 0.032:  |
| Cс :      | 0.032:                                                    | 0.042: | 0.060: | 0.107: | 0.300: | 0.421: | 0.300: | 0.107: | 0.060: | 0.042: | 0.032:  |
| Фоп:      | 90 :                                                      | 90 :   | 90 :   | 90 :   | 90 :   | 8 :    | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :   |
| Уоп:      | 9.78 :                                                    | 7.20 : | 4.52 : | 1.32 : | 0.78 : | 0.50 : | 0.78 : | 1.32 : | 4.52 : | 7.20 : | 9.78 :  |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= -150 : | Y-строка 7 Cmax= 0.300 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.032:                                                    | 0.041: | 0.056: | 0.089: | 0.185: | 0.300: | 0.185: | 0.089: | 0.056: | 0.041: | 0.032:  |
| Cс :      | 0.032:                                                    | 0.041: | 0.056: | 0.089: | 0.185: | 0.300: | 0.185: | 0.089: | 0.056: | 0.041: | 0.032:  |
| Фоп:      | 79 :                                                      | 76 :   | 72 :   | 63 :   | 45 :   | 0 :    | 315 :  | 297 :  | 288 :  | 284 :  | 281 :   |
| Уоп:      | 9.99 :                                                    | 7.51 : | 4.94 : | 1.96 : | 0.94 : | 0.78 : | 0.94 : | 1.96 : | 4.94 : | 7.51 : | 9.99 :  |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= -300 : | Y-строка 8 Cmax= 0.107 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |
| Qс :      | 0.030:                                                    | 0.037: | 0.047: | 0.064: | 0.089: | 0.107: | 0.089: | 0.064: | 0.047: | 0.037: | 0.030:  |
| Cс :      | 0.030:                                                    | 0.037: | 0.047: | 0.064: | 0.089: | 0.107: | 0.089: | 0.064: | 0.047: | 0.037: | 0.030:  |
| Фоп:      | 68 :                                                      | 63 :   | 56 :   | 45 :   | 27 :   | 0 :    | 333 :  | 315 :  | 304 :  | 297 :  | 292 :   |
| Уоп:      | 10.71 :                                                   | 8.44 : | 6.17 : | 4.04 : | 1.96 : | 1.32 : | 1.96 : | 4.04 : | 6.17 : | 8.44 : | 10.71 : |
| ~~~~~     |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| y= -450 : | Y-строка 9 Cmax= 0.060 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| x= -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |         |

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.027: 0.032: 0.039: 0.047: 0.056: 0.060: 0.056: 0.047: 0.039: 0.032: 0.027:
Сс : 0.027: 0.032: 0.039: 0.047: 0.056: 0.060: 0.056: 0.047: 0.039: 0.032: 0.027:
Фоп: 59 : 53 : 45 : 34 : 18 : 0 : 342 : 326 : 315 : 307 : 301 :
Уоп:11.87 : 9.78 : 7.85 : 6.17 : 4.94 : 4.52 : 4.94 : 6.17 : 7.85 : 9.78 :11.87 :
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
у= -600 : Y-строка 10 Стах= 0.042 долей ПДК (х= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
х= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.025: 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.042: 0.041: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025:
Сс : 0.025: 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.042: 0.041: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025:
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
у= -750 : Y-строка 11 Стах= 0.032 долей ПДК (х= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
х= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.022: 0.025: 0.027: 0.030: 0.032: 0.032: 0.032: 0.030: 0.027: 0.025: 0.022:
Сс : 0.022: 0.025: 0.027: 0.030: 0.032: 0.032: 0.032: 0.030: 0.027: 0.025: 0.022:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 0.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.42100 доли ПДК |
|                                     | 0.42100 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 8 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 000301 0001 | Т   | 0.3060                      | 0.420996 | 100.0    | 100.0  | 1.3758041    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.420996 | 100.0    |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |              |

**7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на

**Параметры расчетного прямоугольника No 1**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Координаты центра | X= 0 м; Y= 0 м       |
| Длина и ширина    | L= 1500 м; В= 1500 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 150 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
| 1-  | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | - 1  |
| 2-  | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | - 2  |
| 3-  | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.047 | 0.056 | 0.060 | 0.056 | 0.047 | 0.039 | 0.032 | 0.027 | - 3  |
| 4-  | 0.030 | 0.037 | 0.047 | 0.064 | 0.089 | 0.107 | 0.089 | 0.064 | 0.047 | 0.037 | 0.030 | - 4  |
| 5-  | 0.032 | 0.041 | 0.056 | 0.089 | 0.185 | 0.300 | 0.185 | 0.089 | 0.056 | 0.041 | 0.032 | - 5  |
| 6-С | 0.032 | 0.042 | 0.060 | 0.107 | 0.300 | 0.421 | 0.300 | 0.107 | 0.060 | 0.042 | 0.032 | С- 6 |
| 7-  | 0.032 | 0.041 | 0.056 | 0.089 | 0.185 | 0.300 | 0.185 | 0.089 | 0.056 | 0.041 | 0.032 | - 7  |
| 8-  | 0.030 | 0.037 | 0.047 | 0.064 | 0.089 | 0.107 | 0.089 | 0.064 | 0.047 | 0.037 | 0.030 | - 8  |
| 9-  | 0.027 | 0.032 | 0.039 | 0.047 | 0.056 | 0.060 | 0.056 | 0.047 | 0.039 | 0.032 | 0.027 | - 9  |
| 10- | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | -10  |

```

11-| 0.022 0.025 0.027 0.030 0.032 0.032 0.032 0.030 0.027 0.025 0.022 |-11
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.42100 долей ПДК  
=0.42100 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м  
( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = 0.0 м  
При опасном направлении ветра : 8 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в  
пересчете на  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

```

y= 414: 458: 414: 458: 416: 455: 416: 455: 416: 418: 455: 418: 455:
-----
x= -472: -472: -539: -539: -557: -557: -613: -613: -618: -638: -638: -698: -698:
-----
Qc : 0.040: 0.038: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029:
Cc : 0.040: 0.038: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029:
~~~~~

```

#### Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.03981 доли ПДК |  
| 0.03981 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.  
и скорости ветра 7.69 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301 0001	Т	0.3060	0.039813	100.0	100.0	0.130108163
			В сумме =	0.039813	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

~~~~~

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в  
пересчете на  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 52

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

```

y= 155: 161: 155: 143: 127: 107: 84: 72: 72: 9: -14: -35: -53: -66:
-75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= 28: 113: 137: 158: 176: 189: 197: 199: 199: 203: 197: 185: 169: 149:
126:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.281: 0.206: 0.192: 0.183: 0.178: 0.178: 0.182: 0.185: 0.185: 0.197: 0.205: 0.220: 0.240: 0.269:
0.309:
Сс : 0.281: 0.206: 0.192: 0.183: 0.178: 0.178: 0.182: 0.185: 0.185: 0.197: 0.205: 0.220: 0.240: 0.269:
0.309:
Фоп: 190 : 215 : 221 : 228 : 234 : 240 : 247 : 250 : 250 : 267 : 274 : 281 : 287 : 294 :
301 :
Уоп: 0.80 : 0.90 : 0.93 : 0.94 : 0.96 : 0.96 : 0.94 : 0.94 : 0.94 : 0.92 : 0.90 : 0.88 : 0.85 : 0.81 :
0.78 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -76: -77: -79: -85: -99: -107: -110: -110: -109: -109: -104: -92: -76: -56:
-34:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= 114: 114: 82: 76: 56: 34: 10: -10: -10: -22: -45: -67: -85: -99: -
107:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.336: 0.334: 0.415: 0.414: 0.415: 0.421: 0.428: 0.428: 0.432: 0.425: 0.417: 0.415: 0.414: 0.415:
0.421:
Сс : 0.336: 0.334: 0.415: 0.414: 0.415: 0.421: 0.428: 0.428: 0.432: 0.425: 0.417: 0.415: 0.414: 0.415:
0.421:
Фоп: 304 : 304 : 314 : 318 : 331 : 342 : 355 : 5 : 5 : 11 : 23 : 36 : 48 : 61 :
72 :
Уоп: 0.76 : 0.76 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.69 : 0.69 : 0.69 : 0.69 : 0.69 : 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.70 :
0.69 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -19: -10: 1: 16: 36: 58: 82: 94: 94: 152: 174: 192: 206: 215:
219:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= -109: -177: -199: -217: -231: -240: -243: -242: -243: -234: -223: -207: -187: -165: -
141:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.427: 0.240: 0.203: 0.178: 0.159: 0.146: 0.137: 0.135: 0.134: 0.120: 0.118: 0.118: 0.121: 0.126:
0.134:
Сс : 0.427: 0.240: 0.203: 0.178: 0.159: 0.146: 0.137: 0.135: 0.134: 0.120: 0.118: 0.118: 0.121: 0.126:
0.134:
Фоп: 80 : 87 : 90 : 94 : 99 : 104 : 109 : 111 : 111 : 123 : 128 : 133 : 138 : 142 :
147 :
Уоп: 0.69 : 0.85 : 0.91 : 0.96 : 1.01 : 1.05 : 1.09 : 1.10 : 1.10 : 1.20 : 1.22 : 1.22 : 1.20 : 1.15 :
1.10 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 217: 218: 204: 193: 178: 158: 155:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -129: -129: -27: -5: 13: 27: 28:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.141: 0.140: 0.193: 0.212: 0.237: 0.275: 0.281:
Сс : 0.141: 0.140: 0.193: 0.212: 0.237: 0.275: 0.281:
Фоп: 149 : 149 : 172 : 179 : 184 : 190 : 190 :
Уоп: 1.08 : 1.07 : 0.93 : 0.89 : 0.85 : 0.81 : 0.80 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

|                                     |     |                  |  |
|-------------------------------------|-----|------------------|--|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.43201 доли ПДК |  |
|                                     |     | 0.43201 мг/м3    |  |
| ~~~~~                               |     |                  |  |

Достигается при опасном направлении 5 град.

и скорости ветра 0.69 м/с



Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код            | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|----------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис>--- | --- | М- (Mg) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000301 0001    | Т   | 0.3060                      | 0.432007      | 100.0    | 100.0  | 1.4117891     |
|      |                |     | В сумме =                   | 0.432007      | 100.0    |        |               |
|      |                |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |               |

~~~~~

Город : 057 СевКаз обл.
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2
 ПК ЭРА v2.0
 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- ▨ Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, групп
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК

- 0.023 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.176 ПДК
- 0.328 ПДК
- 0.420 ПДК



Макс концентрация 0.5695235 ПДК достигается в точке $x = 150$ $y = 0$
 При опасном направлении 235° и опасной скорости ветра 0.62 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11\*11
 Расчёт на существующее положение.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
Кэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Кэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|-----|-------|--------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об>П>~<Ис> | ~ | ~М~ | ~М~ | ~М/с~ | ~М3/с~ | градС | ~М~ | ~М~ | ~М~ | ~М~ | гр. | ~ | ~ | ~ | ~г/с~ |
| 000301 6001 П1 | | 3.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.1927200 |
| 000301 6002 П1 | | 4.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0941850 |
| 000301 6003 П1 | | 3.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0864500 |
| 000301 6004 П1 | | 4.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0407000 |
| 000301 6005 П1 | | 5.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.8236400 |
| 000301 6006 П1 | | 6.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.1921730 |
| 000301 6007 П1 | | 5.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.1345850 |
| 000301 6008 П1 | | 5.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.1199900 |
| 000301 6009 П1 | | 3.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0037180 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|------|------------|-----------|------|---------|------------------------|-------------|---------|------|------------|-----------|------|---------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники | | | | | | | | Их расчетные параметры | | | | | | | |
| Номер | Код | М | Тип | См (См`)   | Um        | Xm   |         | Номер                  | Код         | М       | Тип  | См (См`) | Um | Xm | |
| -п/п- | <об>П>~<Ис> | ----- | ---- | [доли ПДК] | -[м/с]--- | ---- | [м]---- | -п/п- | <об>П>~<Ис> | ----- | ---- | [доли ПДК] | -[м/с]--- | ---- | [м]---- |
| 1 | 000301 6001 | 0.19272 | П | 0.115 | 0.50 | 88.3 | | 1 | 000301 6001 | 0.19272 | П | 0.115 | 0.50 | 88.3 | |
| 2 | 000301 6002 | 0.09419 | П | 0.052 | 0.50 | 91.2 | | 2 | 000301 6002 | 0.09419 | П | 0.052 | 0.50 | 91.2 | |
| 3 | 000301 6003 | 0.08645 | П | 0.052 | 0.50 | 88.3 | | 3 | 000301 6003 | 0.08645 | П | 0.052 | 0.50 | 88.3 | |
| 4 | 000301 6004 | 0.04070 | П | 0.023 | 0.50 | 91.2 | | 4 | 000301 6004 | 0.04070 | П | 0.023 | 0.50 | 91.2 | |
| 5 | 000301 6005 | 0.82364 | П | 0.491 | 0.50 | 88.3 | | 5 | 000301 6005 | 0.82364 | П | 0.491 | 0.50 | 88.3 | |
| 6 | 000301 6006 | 0.19217 | П | 0.115 | 0.50 | 88.3 | | 6 | 000301 6006 | 0.19217 | П | 0.115 | 0.50 | 88.3 | |
| 7 | 000301 6007 | 0.13458 | П | 0.080 | 0.50 | 88.3 | | 7 | 000301 6007 | 0.13458 | П | 0.080 | 0.50 | 88.3 | |
| 8 | 000301 6008 | 0.11999 | П | 0.066 | 0.50 | 91.2 | | 8 | 000301 6008 | 0.11999 | П | 0.066 | 0.50 | 91.2 | |
| 9 | 000301 6009 | 0.00372 | П | 0.002 | 0.50 | 88.3 | | 9 | 000301 6009 | 0.00372 | П | 0.002 | 0.50 | 88.3 | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суммарный Мq = 1.68816 г/с | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = 0.995715 долей ПДК | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0
размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500
шаг сетки = 150.0

Расшифровка обозначений

| | |
|---|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] | |
| Ки - код источника для верхней строки Ви | |

~~~~~|~~~~~|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~|~~~~~|

y= 750 : Y-строка 1 Стах= 0.134 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)

x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:

Qс : 0.080: 0.091: 0.105: 0.119: 0.130: 0.134: 0.130: 0.119: 0.105: 0.091: 0.080:
Сс : 0.024: 0.027: 0.031: 0.036: 0.039: 0.040: 0.039: 0.036: 0.031: 0.027: 0.024:
Фоп: 135 : 141 : 149 : 158 : 169 : 180 : 191 : 202 : 211 : 219 : 225 :
Уоп: 3.73 : 2.89 : 2.03 : 1.45 : 1.30 : 1.26 : 1.30 : 1.45 : 2.03 : 2.89 : 3.73 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.039: 0.045: 0.051: 0.058: 0.064: 0.066: 0.064: 0.058: 0.051: 0.045: 0.039:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~

y= 600 : Y-строка 2 Стах= 0.191 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.091: 0.110: 0.134: 0.161: 0.183: 0.191: 0.183: 0.161: 0.134: 0.110: 0.091:  
Сс : 0.027: 0.033: 0.040: 0.048: 0.055: 0.057: 0.055: 0.048: 0.040: 0.033: 0.027:  
Фоп: 129 : 135 : 143 : 153 : 166 : 180 : 194 : 207 : 217 : 225 : 231 :  
Уоп: 2.89 : 1.73 : 1.26 : 1.09 : 1.03 : 1.00 : 1.03 : 1.09 : 1.26 : 1.73 : 2.89 :  
: : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.045: 0.054: 0.066: 0.079: 0.089: 0.094: 0.089: 0.079: 0.066: 0.054: 0.045:  
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
Ви : 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.022: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010:  
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.022: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010:  
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :  
~~~~~

y= 450 : Y-строка 3 Стах= 0.292 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)

x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:

Qс : 0.105: 0.134: 0.175: 0.224: 0.271: 0.292: 0.271: 0.224: 0.175: 0.134: 0.105:
Сс : 0.031: 0.040: 0.052: 0.067: 0.081: 0.088: 0.081: 0.067: 0.052: 0.040: 0.031:
Фоп: 121 : 127 : 135 : 146 : 162 : 180 : 198 : 214 : 225 : 233 : 239 :
Уоп: 2.03 : 1.26 : 1.05 : 0.93 : 0.86 : 0.84 : 0.86 : 0.93 : 1.05 : 1.26 : 2.03 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.066: 0.085: 0.110: 0.133: 0.143: 0.133: 0.110: 0.085: 0.066: 0.051:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.026: 0.031: 0.034: 0.031: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.026: 0.031: 0.033: 0.031: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~

y= 300 : Y-строка 4 Стах= 0.482 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
-----  
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
-----  
Qс : 0.119: 0.161: 0.224: 0.317: 0.425: 0.482: 0.425: 0.317: 0.224: 0.161: 0.119:  
Сс : 0.036: 0.048: 0.067: 0.095: 0.128: 0.145: 0.128: 0.095: 0.067: 0.048: 0.036:  
Фоп: 112 : 117 : 124 : 135 : 153 : 180 : 207 : 225 : 236 : 243 : 248 :  
Уоп: 1.45 : 1.09 : 0.93 : 0.82 : 0.74 : 0.70 : 0.74 : 0.82 : 0.93 : 1.09 : 1.45 :  
: : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.058: 0.079: 0.110: 0.155: 0.209: 0.237: 0.209: 0.155: 0.110: 0.079: 0.058:  
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
~~~~~

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

Ви : 0.014: 0.018: 0.026: 0.036: 0.049: 0.055: 0.049: 0.036: 0.026: 0.018: 0.014:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви : 0.014: 0.018: 0.026: 0.036: 0.049: 0.055: 0.049: 0.036: 0.026: 0.018: 0.014:
 Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
 ~~~~~

y= 150 : Y-строка 5 Смах= 0.830 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qc : 0.130: 0.183: 0.271: 0.425: 0.665: 0.830: 0.665: 0.425: 0.271: 0.183: 0.130:  
 Cc : 0.039: 0.055: 0.081: 0.128: 0.200: 0.249: 0.200: 0.128: 0.081: 0.055: 0.039:  
 Фоп: 101 : 104 : 108 : 117 : 135 : 180 : 225 : 243 : 252 : 256 : 259 :  
 Уоп: 1.30 : 1.03 : 0.86 : 0.74 : 0.62 : 0.57 : 0.62 : 0.74 : 0.86 : 1.03 : 1.30 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.064: 0.089: 0.133: 0.209: 0.327: 0.408: 0.327: 0.209: 0.133: 0.089: 0.064:  
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
 Ви : 0.015: 0.021: 0.031: 0.049: 0.077: 0.096: 0.077: 0.049: 0.031: 0.021: 0.015:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.015: 0.021: 0.031: 0.049: 0.076: 0.095: 0.076: 0.049: 0.031: 0.021: 0.015:  
 Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :  
 ~~~~~

y= 0 : Y-строка 6 Смах= 0.830 долей ПДК (x= -150.0; напр.ветра= 90)

 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:

 Qc : 0.134: 0.191: 0.292: 0.482: 0.830: 0.002: 0.830: 0.482: 0.292: 0.191: 0.134:
 Cc : 0.040: 0.057: 0.088: 0.145: 0.249: 0.001: 0.249: 0.145: 0.088: 0.057: 0.040:
 Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 315 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
 Уоп: 1.26 : 1.00 : 0.84 : 0.70 : 0.57 : 0.50 : 0.57 : 0.70 : 0.84 : 1.00 : 1.26 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.066: 0.094: 0.143: 0.237: 0.408: 0.001: 0.408: 0.237: 0.143: 0.094: 0.066:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 Ви : 0.015: 0.022: 0.034: 0.055: 0.096: 0.001: 0.096: 0.055: 0.034: 0.022: 0.015:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви : 0.015: 0.022: 0.033: 0.055: 0.095: : 0.095: 0.055: 0.033: 0.022: 0.015:
 Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
 ~~~~~

y= -150 : Y-строка 7 Смах= 0.830 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qc : 0.130: 0.183: 0.271: 0.425: 0.665: 0.830: 0.665: 0.425: 0.271: 0.183: 0.130:  
 Cc : 0.039: 0.055: 0.081: 0.128: 0.200: 0.249: 0.200: 0.128: 0.081: 0.055: 0.039:  
 Фоп: 79 : 76 : 72 : 63 : 45 : 0 : 315 : 297 : 288 : 284 : 281 :  
 Уоп: 1.30 : 1.03 : 0.86 : 0.74 : 0.62 : 0.57 : 0.62 : 0.74 : 0.86 : 1.03 : 1.30 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.064: 0.089: 0.133: 0.209: 0.327: 0.408: 0.327: 0.209: 0.133: 0.089: 0.064:  
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
 Ви : 0.015: 0.021: 0.031: 0.049: 0.077: 0.096: 0.077: 0.049: 0.031: 0.021: 0.015:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.015: 0.021: 0.031: 0.049: 0.076: 0.095: 0.076: 0.049: 0.031: 0.021: 0.015:  
 Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :  
 ~~~~~

y= -300 : Y-строка 8 Смах= 0.482 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)

 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:

 Qc : 0.119: 0.161: 0.224: 0.317: 0.425: 0.482: 0.425: 0.317: 0.224: 0.161: 0.119:
 Cc : 0.036: 0.048: 0.067: 0.095: 0.128: 0.145: 0.128: 0.095: 0.067: 0.048: 0.036:
 Фоп: 68 : 63 : 56 : 45 : 27 : 0 : 333 : 315 : 304 : 297 : 292 :
 Уоп: 1.45 : 1.09 : 0.93 : 0.82 : 0.74 : 0.70 : 0.74 : 0.82 : 0.93 : 1.09 : 1.45 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.058: 0.079: 0.110: 0.155: 0.209: 0.237: 0.209: 0.155: 0.110: 0.079: 0.058:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 Ви : 0.014: 0.018: 0.026: 0.036: 0.049: 0.055: 0.049: 0.036: 0.026: 0.018: 0.014:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
 Ви : 0.014: 0.018: 0.026: 0.036: 0.049: 0.055: 0.049: 0.036: 0.026: 0.018: 0.014:
 Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
 ~~~~~

y= -450 : Y-строка 9 Смах= 0.292 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)  
 -----  
 x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:  
 -----  
 Qc : 0.105: 0.134: 0.175: 0.224: 0.271: 0.292: 0.271: 0.224: 0.175: 0.134: 0.105:

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

```

Сс : 0.031: 0.040: 0.052: 0.067: 0.081: 0.088: 0.081: 0.067: 0.052: 0.040: 0.031:
Фоп: 59 : 53 : 45 : 34 : 18 : 0 : 342 : 326 : 315 : 307 : 301 :
Уоп: 2.03 : 1.26 : 1.05 : 0.93 : 0.86 : 0.84 : 0.86 : 0.93 : 1.05 : 1.26 : 2.03 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.066: 0.085: 0.110: 0.133: 0.143: 0.133: 0.110: 0.085: 0.066: 0.051:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.026: 0.031: 0.034: 0.031: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.026: 0.031: 0.033: 0.031: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~

```

```

y= -600 : Y-строка 10 Cmax= 0.191 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.091: 0.110: 0.134: 0.161: 0.183: 0.191: 0.183: 0.161: 0.134: 0.110: 0.091:
Сс : 0.027: 0.033: 0.040: 0.048: 0.055: 0.057: 0.055: 0.048: 0.040: 0.033: 0.027:
Фоп: 51 : 45 : 37 : 27 : 14 : 0 : 346 : 333 : 323 : 315 : 309 :
Уоп: 2.89 : 1.73 : 1.26 : 1.09 : 1.03 : 1.00 : 1.03 : 1.09 : 1.26 : 1.73 : 2.89 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.045: 0.054: 0.066: 0.079: 0.089: 0.094: 0.089: 0.079: 0.066: 0.054: 0.045:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.022: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.022: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.010:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~

```

```

y= -750 : Y-строка 11  Cmax= 0.134 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -750 : -600: -450: -300: -150: 0: 150: 300: 450: 600: 750:
-----:
Qс : 0.080: 0.091: 0.105: 0.119: 0.130: 0.134: 0.130: 0.119: 0.105: 0.091: 0.080:
Сс : 0.024: 0.027: 0.031: 0.036: 0.039: 0.040: 0.039: 0.036: 0.031: 0.027: 0.024:
Фоп: 45 : 39 : 31 : 22 : 11 : 0 : 349 : 338 : 329 : 321 : 315 :
Уоп: 3.73 : 2.89 : 2.03 : 1.45 : 1.30 : 1.26 : 1.30 : 1.45 : 2.03 : 2.89 : 3.73 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.039: 0.045: 0.051: 0.058: 0.064: 0.066: 0.064: 0.058: 0.051: 0.045: 0.039:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 150.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.83000 долей ПДК |
|                                     | 0.24900 мг/м3         |

Достигается при опасном направлении 180 град.  
и скорости ветра 0.57 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000301 6005 | П   | 0.8236                      | 0.408441      | 49.2     | 49.2   | 0.495897025   |
| 2    | 000301 6001 | П   | 0.1927                      | 0.095569      | 11.5     | 60.7   | 0.495897025   |
| 3    | 000301 6006 | П   | 0.1922                      | 0.095298      | 11.5     | 72.2   | 0.495897025   |
| 4    | 000301 6007 | П   | 0.1346                      | 0.066740      | 8.0      | 80.2   | 0.495897025   |
| 5    | 000301 6008 | П   | 0.1200                      | 0.056137      | 6.8      | 87.0   | 0.467844248   |
| 6    | 000301 6002 | П   | 0.0942                      | 0.044064      | 5.3      | 92.3   | 0.467844248   |
| 7    | 000301 6003 | П   | 0.0865                      | 0.042870      | 5.2      | 97.5   | 0.495897055   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.809119      | 97.5     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.020885      | 2.5      |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного

Параметры расчетного прямоугольника_No 1  
| Координаты центра : X= 0 м; Y= 0 м |  
| Длина и ширина : L= 1500 м; B= 1500 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 150 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
| 1-  | 0.080 | 0.091 | 0.105 | 0.119 | 0.130 | 0.134 | 0.130 | 0.119 | 0.105 | 0.091 | 0.080 | - 1  |
| 2-  | 0.091 | 0.110 | 0.134 | 0.161 | 0.183 | 0.191 | 0.183 | 0.161 | 0.134 | 0.110 | 0.091 | - 2  |
| 3-  | 0.105 | 0.134 | 0.175 | 0.224 | 0.271 | 0.292 | 0.271 | 0.224 | 0.175 | 0.134 | 0.105 | - 3  |
| 4-  | 0.119 | 0.161 | 0.224 | 0.317 | 0.425 | 0.482 | 0.425 | 0.317 | 0.224 | 0.161 | 0.119 | - 4  |
| 5-  | 0.130 | 0.183 | 0.271 | 0.425 | 0.665 | 0.830 | 0.665 | 0.425 | 0.271 | 0.183 | 0.130 | - 5  |
| 6-С | 0.134 | 0.191 | 0.292 | 0.482 | 0.830 | 0.002 | 0.830 | 0.482 | 0.292 | 0.191 | 0.134 | С- 6 |
| 7-  | 0.130 | 0.183 | 0.271 | 0.425 | 0.665 | 0.830 | 0.665 | 0.425 | 0.271 | 0.183 | 0.130 | - 7  |
| 8-  | 0.119 | 0.161 | 0.224 | 0.317 | 0.425 | 0.482 | 0.425 | 0.317 | 0.224 | 0.161 | 0.119 | - 8  |
| 9-  | 0.105 | 0.134 | 0.175 | 0.224 | 0.271 | 0.292 | 0.271 | 0.224 | 0.175 | 0.134 | 0.105 | - 9  |
| 10- | 0.091 | 0.110 | 0.134 | 0.161 | 0.183 | 0.191 | 0.183 | 0.161 | 0.134 | 0.110 | 0.091 | -10  |
| 11- | 0.080 | 0.091 | 0.105 | 0.119 | 0.130 | 0.134 | 0.130 | 0.119 | 0.105 | 0.091 | 0.080 | -11  |
|     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.83000 долей ПДК  
=0.24900 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 0.0м  
( X-столбец 6, Y-строка 5) Ум = 150.0 м

При опасном направлении ветра : 180 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.57 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

#### Расшифровка_обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 414:   | 458:   | 414:   | 458:   | 416:   | 455:   | 416:   | 455:   | 416:   | 418:   | 455:   | 418:   | 455:   |
| x=   | -472:  | -472:  | -539:  | -539:  | -557:  | -557:  | -613:  | -613:  | -618:  | -638:  | -638:  | -698:  | -698:  |
| Qc : | 0.178: | 0.166: | 0.157: | 0.148: | 0.152: | 0.144: | 0.137: | 0.130: | 0.136: | 0.131: | 0.125: | 0.118: | 0.113: |
| Cc : | 0.053: | 0.050: | 0.047: | 0.044: | 0.046: | 0.043: | 0.041: | 0.039: | 0.041: | 0.039: | 0.037: | 0.035: | 0.034: |
| Фоп: | 131 :  | 134 :  | 128 :  | 130 :  | 127 :  | 129 :  | 124 :  | 127 :  | 124 :  | 123 :  | 125 :  | 121 :  | 123 :  |
| Уоп: | 1.03 : | 1.08 : | 1.11 : | 1.16 : | 1.14 : | 1.19 : | 1.22 : | 1.30 : | 1.23 : | 1.30 : | 1.33 : | 1.48 : | 1.61 : |
| Ви : | 0.087: | 0.081: | 0.077: | 0.072: | 0.074: | 0.070: | 0.067: | 0.064: | 0.066: | 0.064: | 0.061: | 0.058: | 0.055: |
| Ки : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : |
| Ви : | 0.020: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.013: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.020: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.013: |
| Ки : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : | 6006 : |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.17829 доли ПДК |  
| 0.05349 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 131 град.  
и скорости ветра 1.03 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	М- (Mg) --	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000301 6005	П	0.8236	0.087305	49.0	49.0	0.105999343
2	000301 6001	П	0.1927	0.020428	11.5	60.4	0.105999351
3	000301 6006	П	0.1922	0.020370	11.4	71.9	0.105999336
4	000301 6007	П	0.1346	0.014266	8.0	79.9	0.105999343
5	000301 6008	П	0.1200	0.012410	7.0	86.8	0.103428572
6	000301 6002	П	0.0942	0.009741	5.5	92.3	0.103428580
7	000301 6003	П	0.0865	0.009164	5.1	97.4	0.105999343
			В сумме =	0.173685	97.4		
			Суммарный вклад остальных =	0.004604	2.6		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 52

#### Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~  
-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y=	155:	161:	155:	143:	127:	107:	84:	72:	72:	9:	-14:	-35:	-53:	-66:
-75:														
----														
----														
x=	28:	113:	137:	158:	176:	189:	197:	199:	199:	203:	197:	185:	169:	149:
126:														
----														
----														
Qc :	0.809:	0.704:	0.678:	0.663:	0.653:	0.653:	0.660:	0.666:	0.666:	0.687:	0.702:	0.726:	0.755:	0.794:
0.839:														
Cc :	0.243:	0.211:	0.203:	0.199:	0.196:	0.196:	0.198:	0.200:	0.200:	0.206:	0.211:	0.218:	0.227:	0.238:
0.252:														
Фоп:	190 :	215 :	221 :	228 :	234 :	240 :	247 :	250 :	250 :	267 :	274 :	281 :	287 :	294 :
301 :														
Uоп:	0.58 :	0.61 :	0.62 :	0.62 :	0.63 :	0.63 :	0.63 :	0.62 :	0.62 :	0.62 :	0.61 :	0.60 :	0.59 :	0.59 :
0.55 :														
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:														
Ви :	0.398:	0.346:	0.333:	0.326:	0.321:	0.321:	0.325:	0.328:	0.328:	0.338:	0.345:	0.357:	0.371:	0.391:
0.413:														
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :
6005 :														
Ви :	0.093:	0.081:	0.078:	0.076:	0.075:	0.075:	0.076:	0.077:	0.077:	0.079:	0.081:	0.083:	0.087:	0.091:
0.097:														
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
6001 :														
Ви :	0.093:	0.081:	0.078:	0.076:	0.075:	0.075:	0.076:	0.076:	0.076:	0.079:	0.081:	0.083:	0.087:	0.091:
0.096:														
Ки :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :	6006 :
6006 :														

```

~~~~~
y=      -76:   -77:   -79:   -85:   -99:  -107:  -110:  -110:  -109:  -109:  -104:  -92:   -76:   -56:
-34:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x=      114:   114:    82:    76:    56:    34:    10:   -10:   -10:   -22:   -45:   -67:   -85:   -99:   -
107:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qc : 0.866: 0.864: 0.930: 0.930: 0.930: 0.934: 0.939: 0.939: 0.942: 0.937: 0.931: 0.930: 0.930: 0.930:
0.934:
Cc : 0.260: 0.259: 0.279: 0.279: 0.279: 0.280: 0.282: 0.282: 0.283: 0.281: 0.279: 0.279: 0.279: 0.279:
0.280:
Фоп: 304 : 304 : 314 : 318 : 331 : 342 : 355 : 5 : 5 : 11 : 23 : 36 : 48 : 61 :
72 :
Uоп: 0.56 : 0.56 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.54 : 0.53 : 0.54 : 0.54 : 0.54 :
0.54 :
:
:
:
Ви : 0.426: 0.426: 0.459: 0.458: 0.459: 0.461: 0.463: 0.463: 0.465: 0.462: 0.459: 0.459: 0.458: 0.459:
0.461:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
6005 :
Ви : 0.100: 0.099: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107:
0.107:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
6006 :
Ви : 0.099: 0.099: 0.106: 0.106: 0.106: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.107: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:
0.107:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
6001 :
~~~~~
~~~~~
y=      -19:   -10:    1:    16:    36:    58:    82:    94:    94:   152:   174:   192:   206:   215:
219:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x=     -109:  -177:  -199:  -217:  -231:  -240:  -243:  -242:  -243:  -234:  -223:  -207:  -187:  -165:  -
141:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qc : 0.939: 0.755: 0.698: 0.652: 0.614: 0.585: 0.565: 0.558: 0.557: 0.520: 0.513: 0.514: 0.522: 0.535:
0.557:
Cc : 0.282: 0.226: 0.209: 0.196: 0.184: 0.176: 0.169: 0.168: 0.167: 0.156: 0.154: 0.154: 0.157: 0.161:
0.167:
Фоп: 80 : 87 : 90 : 94 : 99 : 104 : 109 : 111 : 111 : 123 : 128 : 133 : 138 : 142 :
147 :
Uоп: 0.54 : 0.59 : 0.61 : 0.63 : 0.65 : 0.65 : 0.66 : 0.67 : 0.67 : 0.68 : 0.69 : 0.69 : 0.68 : 0.68 :
0.67 :
:
:
:
Ви : 0.463: 0.371: 0.343: 0.320: 0.302: 0.287: 0.277: 0.274: 0.273: 0.255: 0.252: 0.252: 0.256: 0.263:
0.273:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
6005 :
Ви : 0.108: 0.087: 0.080: 0.075: 0.071: 0.067: 0.065: 0.064: 0.064: 0.060: 0.059: 0.059: 0.060: 0.062:
0.064:
Ки : 6006 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
6001 :
Ви : 0.107: 0.087: 0.080: 0.075: 0.070: 0.067: 0.065: 0.064: 0.064: 0.060: 0.059: 0.059: 0.060: 0.061:
0.064:
Ки : 6001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
6006 :
~~~~~
~~~~~
y=      217:   218:   204:   193:   178:   158:   155:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=     -129:  -129:   -27:    -5:    13:    27:    28:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.573: 0.571: 0.681: 0.713: 0.752: 0.801: 0.809:
Cc : 0.172: 0.171: 0.204: 0.214: 0.225: 0.240: 0.243:
Фоп: 149 : 149 : 172 : 179 : 184 : 190 : 190 :
Uоп: 0.66 : 0.66 : 0.62 : 0.61 : 0.60 : 0.59 : 0.58 :

```

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

```

:      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.282: 0.281: 0.335: 0.351: 0.370: 0.394: 0.398:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.066: 0.066: 0.078: 0.082: 0.086: 0.092: 0.093:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.066: 0.065: 0.078: 0.082: 0.086: 0.092: 0.093:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.94202 доли ПДК	
		0.28261 мг/м3	
~~~~~			



Достигается при опасном направлении 5 град.  
и скорости ветра 0.54 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	М- (Mg) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000301 6005	П	0.8236	0.464573	49.3	49.3	0.564048946
2	000301 6006	П	0.1922	0.108395	11.5	60.8	0.564048946
3	000301 6001	П	0.1927	0.107464	11.4	72.2	0.557617366
4	000301 6007	П	0.1346	0.075913	8.1	80.3	0.564048946
5	000301 6008	П	0.1200	0.063470	6.7	87.0	0.528963327
6	000301 6002	П	0.0942	0.049820	5.3	92.3	0.528963327
7	000301 6003	П	0.0865	0.048762	5.2	97.5	0.564048946
			В сумме =	0.918398	97.5		
			Суммарный вклад остальных =	0.023626	2.5		

~~~~~

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, груп
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, груп

Изолинии в долях ПДК

- 0.100 ПДК
- 0.321 ПДК
- 0.638 ПДК
- 0.828 ПДК

0 99 297м.  
 Масштаб 1:9900

Макс концентрация 0.9855652 ПДК достигается в точке  $x = 150$   $y = 0$   
 При опасном направлении 237° и опасной скорости ветра 0.51 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11*11  
 Расчёт на существующее положение.

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код                     | Тип  | Н   | D   | Wo   | V1   | T      | X1  | Y1  | X2  | Y2  | Alf | F   | КР  | Ди   | Выброс      |
|-------------------------|------|-----|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|
| <Об-П><Ис>              | ~~~  | ~~~ | ~~~ | ~~~  | ~~~  | градС  | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | гр. | ~~~ | ~~~ | ~~~  | ~~~         |
| ----- Примесь 0301----- |      |     |     |      |      |        |     |     |     |     |     |     |     |      |             |
| 000301                  | 0001 | T   | 6.0 | 0.15 | 3.60 | 0.0636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |     |     |     | 1.0 | 1.00 | 0 0.8104000 |
| ----- Примесь 0330----- |      |     |     |      |      |        |     |     |     |     |     |     |     |      |             |
| 000301                  | 0001 | T   | 6.0 | 0.15 | 3.60 | 0.0636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |     |     |     | 1.0 | 1.00 | 0 0.1270000 |

### 4. Расчетные параметры См, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (516)

|                                                                                                                                                                |             |       |                    |                                 |                        |           |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------|--|--|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а<br>суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$ (подробнее<br>см. стр.36 ОНД-86) |             |       |                    |                                 |                        |           |            |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                          |             |       |                    |                                 |                        |           |            |  |  |
| Источники                                                                                                                                                      |             |       |                    |                                 | Их расчетные параметры |           |            |  |  |
| Номер                                                                                                                                                          | Код         |       | Mq                 | Тип                             | Cm (Cm')               | Um        | Xm         |  |  |
| -п/п-                                                                                                                                                          | <об-п>-<ис> | ----- | -----              | ----                            | [доли ПДК]             | -[м/с]--- | ----[м]--- |  |  |
| 1                                                                                                                                                              | 000301 0001 |       | 4.30600            | T                               | 0.913                  | 0.50      | 102.6      |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                          |             |       |                    |                                 |                        |           |            |  |  |
| Суммарный Mq =                                                                                                                                                 |             |       | 4.30600            | (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |                        |           |            |  |  |
| Сумма Cm по всем источникам =                                                                                                                                  |             |       | 0.912804 долей ПДК |                                 |                        |           |            |  |  |
| -----                                                                                                                                                          |             |       |                    |                                 |                        |           |            |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                      |             |       |                    |                                 |                        | 0.50 м/с  |            |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1500x1500 с шагом 150

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0

размеры: Длина (по X)= 1500, Ширина (по Y)= 1500

шаг сетки = 150.0

| Расшифровка обозначений                  |  |
|------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |  |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

|           |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= 750 :  | Y-строка 1 Смах= 0.155 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.090:                                                       | 0.104: | 0.121: | 0.138: | 0.150: | 0.155: | 0.150: | 0.138: | 0.121: | 0.104: | 0.090: |
| Фоп:      | 135 :                                                        | 141 :  | 149 :  | 158 :  | 169 :  | 180 :  | 191 :  | 202 :  | 211 :  | 219 :  | 225 :  |
| Уоп:      | 2.50 :                                                       | 1.58 : | 1.27 : | 1.14 : | 1.09 : | 1.06 : | 1.09 : | 1.14 : | 1.27 : | 1.58 : | 2.50 : |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= 600 :  | Y-строка 2 Смах= 0.218 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.104:                                                       | 0.127: | 0.155: | 0.185: | 0.209: | 0.218: | 0.209: | 0.185: | 0.155: | 0.127: | 0.104: |
| Фоп:      | 129 :                                                        | 135 :  | 143 :  | 153 :  | 166 :  | 180 :  | 194 :  | 207 :  | 217 :  | 225 :  | 231 :  |
| Уоп:      | 1.58 :                                                       | 1.22 : | 1.06 : | 0.98 : | 0.93 : | 0.91 : | 0.93 : | 0.98 : | 1.06 : | 1.22 : | 1.58 : |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= 450 :  | Y-строка 3 Смах= 0.325 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.121:                                                       | 0.155: | 0.200: | 0.254: | 0.303: | 0.325: | 0.303: | 0.254: | 0.200: | 0.155: | 0.121: |
| Фоп:      | 121 :                                                        | 127 :  | 135 :  | 146 :  | 162 :  | 180 :  | 198 :  | 214 :  | 225 :  | 233 :  | 239 :  |
| Уоп:      | 1.27 :                                                       | 1.06 : | 0.94 : | 0.86 : | 0.80 : | 0.78 : | 0.80 : | 0.86 : | 0.94 : | 1.06 : | 1.27 : |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= 300 :  | Y-строка 4 Смах= 0.512 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.138:                                                       | 0.185: | 0.254: | 0.350: | 0.458: | 0.512: | 0.458: | 0.350: | 0.254: | 0.185: | 0.138: |
| Фоп:      | 112 :                                                        | 117 :  | 124 :  | 135 :  | 153 :  | 180 :  | 207 :  | 225 :  | 236 :  | 243 :  | 248 :  |
| Уоп:      | 1.14 :                                                       | 0.98 : | 0.86 : | 0.76 : | 0.69 : | 0.67 : | 0.69 : | 0.76 : | 0.86 : | 0.98 : | 1.14 : |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= 150 :  | Y-строка 5 Смах= 0.813 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра=180)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.150:                                                       | 0.209: | 0.303: | 0.458: | 0.677: | 0.813: | 0.677: | 0.458: | 0.303: | 0.209: | 0.150: |
| Фоп:      | 101 :                                                        | 104 :  | 108 :  | 117 :  | 135 :  | 180 :  | 225 :  | 243 :  | 252 :  | 256 :  | 259 :  |
| Уоп:      | 1.09 :                                                       | 0.93 : | 0.80 : | 0.69 : | 0.60 : | 0.56 : | 0.60 : | 0.69 : | 0.80 : | 0.93 : | 1.09 : |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= 0 :    | Y-строка 6 Смах= 0.813 долей ПДК (x= -150.0; напр.ветра= 90) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.155:                                                       | 0.218: | 0.325: | 0.512: | 0.813: | 0.000: | 0.813: | 0.512: | 0.325: | 0.218: | 0.155: |
| Фоп:      | 90 :                                                         | 90 :   | 90 :   | 90 :   | 90 :   | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  | 270 :  |
| Уоп:      | 1.06 :                                                       | 0.91 : | 0.78 : | 0.67 : | 0.56 : | 0.56 : | 0.67 : | 0.78 : | 0.91 : | 1.06 : |        |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= -150 : | Y-строка 7 Смах= 0.813 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.150:                                                       | 0.209: | 0.303: | 0.458: | 0.677: | 0.813: | 0.677: | 0.458: | 0.303: | 0.209: | 0.150: |
| Фоп:      | 79 :                                                         | 76 :   | 72 :   | 63 :   | 45 :   | 0 :    | 315 :  | 297 :  | 288 :  | 284 :  | 281 :  |
| Уоп:      | 1.09 :                                                       | 0.93 : | 0.80 : | 0.69 : | 0.60 : | 0.56 : | 0.60 : | 0.69 : | 0.80 : | 0.93 : | 1.09 : |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= -300 : | Y-строка 8 Смах= 0.512 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x= -750 : | -600:                                                        | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |        |
| Qс :      | 0.138:                                                       | 0.185: | 0.254: | 0.350: | 0.458: | 0.512: | 0.458: | 0.350: | 0.254: | 0.185: | 0.138: |
| Фоп:      | 68 :                                                         | 63 :   | 56 :   | 45 :   | 27 :   | 0 :    | 333 :  | 315 :  | 304 :  | 297 :  | 292 :  |
| Уоп:      | 1.14 :                                                       | 0.98 : | 0.86 : | 0.76 : | 0.69 : | 0.67 : | 0.69 : | 0.76 : | 0.86 : | 0.98 : | 1.14 : |
| ~~~~~     |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y= -450 : | Y-строка 9 Смах= 0.325 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0)     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|        |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -----: |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| -----: |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :   | 0.121: | 0.155:                                                    | 0.200: | 0.254: | 0.303: | 0.325: | 0.303: | 0.254: | 0.200: | 0.155: | 0.121: |
| Фоп:   | 59 :   | 53 :                                                      | 45 :   | 34 :   | 18 :   | 0 :    | 342 :  | 326 :  | 315 :  | 307 :  | 301 :  |
| Уоп:   | 1.27 : | 1.06 :                                                    | 0.94 : | 0.86 : | 0.80 : | 0.78 : | 0.80 : | 0.86 : | 0.94 : | 1.06 : | 1.27 : |
| ~~~~~  |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=     | -600 : | Y-строка 10 Стах= 0.218 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----: |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| -----: |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :   | 0.104: | 0.127:                                                    | 0.155: | 0.185: | 0.209: | 0.218: | 0.209: | 0.185: | 0.155: | 0.127: | 0.104: |
| Фоп:   | 51 :   | 45 :                                                      | 37 :   | 27 :   | 14 :   | 0 :    | 346 :  | 333 :  | 323 :  | 315 :  | 309 :  |
| Уоп:   | 1.58 : | 1.22 :                                                    | 1.06 : | 0.98 : | 0.93 : | 0.91 : | 0.93 : | 0.98 : | 1.06 : | 1.22 : | 1.58 : |
| ~~~~~  |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=     | -750 : | Y-строка 11 Стах= 0.155 долей ПДК (x= 0.0; напр.ветра= 0) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| -----: |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=     | -750 : | -600:                                                     | -450:  | -300:  | -150:  | 0:     | 150:   | 300:   | 450:   | 600:   | 750:   |
| -----: |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qс :   | 0.090: | 0.104:                                                    | 0.121: | 0.138: | 0.150: | 0.155: | 0.150: | 0.138: | 0.121: | 0.104: | 0.090: |
| Фоп:   | 45 :   | 39 :                                                      | 31 :   | 22 :   | 11 :   | 0 :    | 349 :  | 338 :  | 329 :  | 321 :  | 315 :  |
| Уоп:   | 2.50 : | 1.58 :                                                    | 1.27 : | 1.14 : | 1.09 : | 1.06 : | 1.09 : | 1.14 : | 1.27 : | 1.58 : | 2.50 : |
| ~~~~~  |        |                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 0.0 м Y= 150.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.81316 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301 0001	Т	4.3060	0.813158	100.0	100.0	0.188842937
			В сумме =	0.813158	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..

Объект :0003 ТОО "Июнь-17".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (516)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	: X=	0 м;	Y=	0 м
Длина и ширина	: L=	1500 м;	B=	1500 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	150 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
1-	0.090	0.104	0.121	0.138	0.150	0.155	0.150	0.138	0.121	0.104	0.090	- 1
2-	0.104	0.127	0.155	0.185	0.209	0.218	0.209	0.185	0.155	0.127	0.104	- 2
3-	0.121	0.155	0.200	0.254	0.303	0.325	0.303	0.254	0.200	0.155	0.121	- 3
4-	0.138	0.185	0.254	0.350	0.458	0.512	0.458	0.350	0.254	0.185	0.138	- 4
5-	0.150	0.209	0.303	0.458	0.677	0.813	0.677	0.458	0.303	0.209	0.150	- 5
6-с	0.155	0.218	0.325	0.512	0.813	0.000	0.813	0.512	0.325	0.218	0.155	- 6
7-	0.150	0.209	0.303	0.458	0.677	0.813	0.677	0.458	0.303	0.209	0.150	- 7
8-	0.138	0.185	0.254	0.350	0.458	0.512	0.458	0.350	0.254	0.185	0.138	- 8
9-	0.121	0.155	0.200	0.254	0.303	0.325	0.303	0.254	0.200	0.155	0.121	- 9

10-	0.104	0.127	0.155	0.185	0.209	0.218	0.209	0.185	0.155	0.127	0.104	-10
11-	0.090	0.104	0.121	0.138	0.150	0.155	0.150	0.138	0.121	0.104	0.090	-11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.81316$   
Достигается в точке с координатами:  $X_m = 0.0m$   
( X-столбец 6, Y-строка 5)  $Y_m = 150.0 m$   
При опасном направлении ветра : 180 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)  
0330 Сера диоксид (516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

~~~~~

| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Smax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y=	414:	458:	414:	458:	416:	455:	416:	455:	416:	418:	455:	418:	455:
x=	-472:	-472:	-539:	-539:	-557:	-557:	-613:	-613:	-618:	-638:	-638:	-698:	-698:
Qc :	0.204:	0.190:	0.181:	0.170:	0.175:	0.166:	0.158:	0.151:	0.157:	0.151:	0.145:	0.136:	0.131:
Фоп:	131 :	134 :	128 :	130 :	127 :	129 :	124 :	127 :	124 :	123 :	125 :	121 :	123 :
Уоп:	0.93 :	0.96 :	0.98 :	1.01 :	1.00 :	1.03 :	1.05 :	1.08 :	1.06 :	1.07 :	1.10 :	1.15 :	1.19 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -472.0 м Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.20413 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 131 град.  
и скорости ветра 0.93 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000301 0001	Т	4.3060	0.204128	100.0	100.0	0.047405433
			В сумме =	0.204128	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :057 СевКаз обл..  
Объект :0003 ТОО "Июнь-17".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 04.08.2025 17:23  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)  
0330 Сера диоксид (516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 52

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	

~~~~~

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении  
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

```

y= 155: 161: 155: 143: 127: 107: 84: 72: 72: 9: -14: -35: -53: -66:
-75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= 28: 113: 137: 158: 176: 189: 197: 199: 199: 203: 197: 185: 169: 149:
126:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.796: 0.710: 0.688: 0.675: 0.667: 0.666: 0.673: 0.678: 0.678: 0.695: 0.708: 0.728: 0.752: 0.783:
0.819:
Фоп: 190 : 215 : 221 : 228 : 234 : 240 : 247 : 250 : 250 : 267 : 274 : 281 : 287 : 294 :
302 :
Уоп: 0.56 : 0.59 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.60 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.56 : 0.59 :
0.55 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -76: -77: -79: -85: -99: -107: -110: -110: -109: -109: -104: -92: -76: -56:
-34:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= 114: 114: 82: 76: 56: 34: 10: -10: -10: -22: -45: -67: -85: -99: -
107:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.842: 0.841: 0.892: 0.891: 0.892: 0.895: 0.899: 0.899: 0.901: 0.897: 0.893: 0.892: 0.891: 0.892:
0.895:
Фоп: 304 : 304 : 314 : 318 : 331 : 342 : 355 : 5 : 5 : 11 : 23 : 36 : 48 : 61 :
72 :
Уоп: 0.54 : 0.54 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 : 0.53 :
0.53 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= -19: -10: 1: 16: 36: 58: 82: 94: 94: 152: 174: 192: 206: 215:
219:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
x= -109: -177: -199: -217: -231: -240: -243: -242: -243: -234: -223: -207: -187: -165: -
141:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
---:
Qс : 0.898: 0.752: 0.705: 0.665: 0.632: 0.606: 0.588: 0.583: 0.581: 0.548: 0.541: 0.542: 0.549: 0.562:
0.581:
Фоп: 80 : 87 : 90 : 94 : 99 : 104 : 109 : 111 : 111 : 123 : 128 : 133 : 138 : 142 :
147 :
Уоп: 0.53 : 0.56 : 0.59 : 0.60 : 0.62 : 0.62 : 0.63 : 0.63 : 0.64 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :
0.64 :
~~~~~
~~~~~

```

```

y= 217: 218: 204: 193: 178: 158: 155:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -129: -129: -27: -5: 13: 27: 28:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.596: 0.594: 0.690: 0.717: 0.749: 0.790: 0.796:
Фоп: 149 : 149 : 172 : 179 : 184 : 190 : 190 :
Уоп: 0.63 : 0.63 : 0.59 : 0.59 : 0.59 : 0.56 : 0.56 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -109.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.90074 доли ПДК |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 5 град.
и скорости ветра 0.53 м/с



Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

*Проект отчета о возможных воздействиях к проекту плана горных работ на месторождении
гранитов Джаман-Сопка, расположенном в Айыртауском районе, Северо-Казахстанской области.*

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг) -- | -С [доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/M --- |
| 1 | 000301 0001 | Т | 4.3060 | 0.900744 | 100.0 | 100.0 | 0.209183469 |
| | | | В сумме = | 0.900744 | 100.0 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 | | |

~~~~~

Город : 057 СевКаз обл.  
 Объект : 0003 ТОО "Июнь-17" без взрывных Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v2.0  
 \_\_\_31 0301+0330



Условные обозначения:  
 [ ] Территория предприятия  
 [ ] Жилые зоны, группа N 01  
 [ ] Санитарно-защитные зоны, групп  
 ↑ Максим. значение концентрации  
 — Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК  
 — 0.100 ПДК  
 — 0.313 ПДК  
 — 0.624 ПДК  
 — 0.811 ПДК

0 99 297м.  
 Масштаб 1:9900

Макс концентрация 0.9116601 ПДК достигается в точке  $x=0$   $y=0$   
 При опасном направлении 119° и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1500 м, высота 1500 м,  
 шаг расчетной сетки 150 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИГИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ  
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ  
СӨЛІСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ  
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР  
ДҮНИЕСІ АУМАҚТЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА  
КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ЖИВОТНОГО МИРА  
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ  
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

150008, Петропавл қ., К. Сүгішев көшесі, 58,  
тел: 8 (7152) 46-41-13

150008, г. Петропавловск., улица К. Сутюшева, 58,  
тел: 8 (7152) 46-41-13

07.03.2025 г. № 3-11/160

Директору  
ТОО «Июнь 17»  
Байтебеновой А.К.  
БИН 170640029270

РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (далее – Инспекция), рассмотрев Ваш запрос № ЗТ-2025-00690826 от 28.02.2025 года, касательно месторождения по добыче и переработка гранитов «Джаман-Сопка», расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район (далее – Запрос), сообщает следующее.

Учитывая, что географические координаты участка предоставлены без схематического изображения, то определение расположения границ участка проводилось с использованием программы Google Earth Pro.

Согласно предоставленных в запросе координат, запрашиваемый участок расположен вне особо охраняемых природных территорий, в том числе вне земель государственного национального природного парка «Кокшетау».

Ответ на Ваш запрос дается на языке обращения в соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», п. 2 ст. 89 Административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI (далее - Кодекс).

В случае несогласия, Вы вправе обжаловать данный ответ в соответствии со ст. 91 главы 13 Кодекса.

И.о. руководителя

Б. Кизбикенов

Исп.: А. Красников,  
Тел.: 8(7152)46-41-31