

ТОО "Ремстрой-XXI"

*"Реконструкция ЗУ 1001 км
"Нововоскресеновка" с подключением
2-й нитки МГ БГР-ТБА в с. Андас
батыр, Меркенского р-на Жамбылской
области Республики Казахстан.*

Паспорт рабочего проекта

014-10-21R/556470/2021/1-ПРП

ТОО "Ремстрой-XXI"

*"Реконструкция ЗУ 1001 км
"Нововоскресеновка" с подключением
2-й нитки МГ БГР-ТБА в с. Андас
батыр, Меркенского р-на Жамбылской
области Республики Казахстан.*

Паспорт рабочего проекта

014-10-21R/556470/2021/1-ПРП

*Директор
ТОО "Ремстрой-XXI"*

Главный инженер проекта



Алпысбаева Г.С.

Ватутин О.Г.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Заказчик: Филиал «Управление магистральных газопроводов «Тараз» АО «Интергаз Центральная Азия»

Генпроектировщик: ТОО «Ремстрой-XXI»

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика

Месторасположение: Республики Казахстан, Жамбылская область, Меркенский район, с. Андас батыр

Наименование рабочего проекта: «Реконструкция ЗУ 1001 км «Нововоскресеновка» с подключением 2-й нитки МГ БГР-ТБА в с. Андас батыр, Меркенского р-на Жамбылской области Республики Казахстан.

Уровень ответственности объекта: I (повышенного) уровня ответственности

Исходные данные:

- Задание на проектирование
- Отчет инженерных изысканий выполненные ТОО «МунайгазЕліме»

Технико-экономические показатели

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	%
1	Площадь существующего участка	га	-	100
2	Площадь застройки	м ²	-	0,011
3	Площадь озеленения	м ²	-	-
4	Площадь асфальтобетонного покрытия	м ²	-	-

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование зданий и сооружений	Примечание
1	Узел входных кранов	
2	Узел учета расхода газа на базе сужающих устройств (БСУ)	
3	Блок операторной	
4	Дом операторов	
5	Мастерская	
6	Контрольно пропускной пункт	
7	Блок приборный	
8	Узел выходных кранов	
9	Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ)	
10	Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=10м ³ (подземно)	
11	Установка подачи метанола (V=3,0м ³)	
12	Газопоршневая электростанция (ГПЭС)	

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

						014-10-21R/556470/2021/1-ПРП		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
ГИП		Кузнецова И			01.10.21	Паспорт рабочего проекта		
Проверил		Ватутин О.Г.			01.10.21			
Разработал		Боровская Н.А.			01.10.21			
Н. контроль		Киричева Н.Ю.			01.10.21			
						Стадия	Лист	Листов
						РП	1	2
						ТОО «Ремстрой-XXI» ГСЛ №		

13	Станция катодной защиты	
14	Ограждение сетчатое металлическое	
15	Линейный крановый узел 1-ая нитка	
16	Автостоянка	

Природно-климатические условия.

Климатический подрайон III-B.

Температура наружного воздуха в °C:

абсолютная максимальная +42,9

абсолютная минимальная -48,9

среднегодовая +7,2

Количество осадков за ноябрь-март, мм - 175

Количество осадков за апрель-октябрь, мм - 289.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - ЮВ (Юго-Восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август - СЗ (Северо-Западный)

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек - 7,9

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек - 2,7

Нормативная глубина промерзания, см:

- песков мелких - 2,08 м .

- песков крупных, гравелистых - 2,23 м

- скальных (по аналогии с крупнообломочными грунтами) - 2,53 м

Глубина проникновения 0°C: в грунт, см: для крупнообломочных пород- 2,53.

Район по весу снегового покрова - IV район 1,5кПа (150кгс/см²)

Район по давлению ветра - III.

Ветровая нагрузка-0,38кПа (38кгс/см²)

Район по толщине стенки гололеда - III.

Грунты, по содержанию сульфатов к бетонам на сульфатостойком портландцементе не агрессивны. По водонепроницаемости - W4.

Грунтовые воды до глубины 10м отсутствуют

Сейсмичность площадки - 7 баллов

Директор

ТОО "ТОО "Ремстрой-XXI" "

М.П.

Алпысбаева Г.С.

Разработала



Боровская Н.А.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	014-10-21R/556470/2021/1-ПРП		Лист
								2