

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО Научно-производственная компания «АлГеоРитм»



ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ

**медно-порфирового месторождения «Коктасжал»
в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы**

AGR.2024.0027.01.01-ПЗ

Пояснительная записка
Книга 2. Отчет о возможных воздействиях

Предприятие	ТОО «Алтай Полиметаллы»
Объект	Месторождение Коктасжал
Договор	№ 374 от 09.12.2024 г.

**И.о. технического директора
ТОО НПК «АлГеоРитм»**

Главный инженер проекта




Е.М. Мажитов


Т.Т. Бондаренко

г. Караганда
2026 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер	Обозначение	Наименование частей (разделов) проекта	Примечание
1	ПГР-I-AGR.2024.0027.01.01-ПЗ	Книга 1. Общая пояснительная записка	Пояснительная записка
2	ПГР-II-AGR.2024.0027.01.01-1ПЗ	Книга 2. Отчет о возможных воздействиях	Пояснительная записка
3	ПГР-III-AGR.2024.0027.01.01-Ч	Чертежи к проекту	Графическая документация

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Главный эколог



М.П. Титова

Аннотация

Отчет о возможных воздействиях (далее ОоВВ) к «Плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы» разработан на основании статьи 72 ЭК РК.

По результатам заявления о намечаемой деятельности ТОО «Алтай полиметаллы» было получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ31VWF00478974 от 11.12.2025 г., РГУ «Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (приложение Б), в котором был сделан вывод о проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

ОоВВ разработан на основании заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ31VWF00478974 от 11.12.2025 г., РГУ «Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», статьи 72 ЭК РК и Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280.

При разработке ОоВВ были предусмотрены все выводы, указанные в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

- Ранее проводилась оценка воздействия на окружающую среду раздел «Охрана окружающей среды» к проекту отработки месторождения ««Коктасжал»»; ПредОВОС к проекту отработки месторождения ««Коктасжал»»; Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» к «Плану на разведку меди на месторождении «Коктасжал» и Кызылшоқы-Коктальском рудном поле в Карагандинской области на 2020-2022 г.г. к Контракту 4204-ТПИ от 15.04.2013»

- Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к плану горных работ меднопорфирового месторождения ««Коктасжал»» в Карагандинской области ТОО «Алтай полиметаллы» (корректировка Проекта промышленной разработки месторождения «Коктасжал»)» с получением заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду № KZ37VVX00222541 от 30.05.2023 г.

Настоящий отчет о возможных воздействиях рассматривается в связи с изменением объемов добычи и структуры комплексной механизации производственного процесса. Ранее годовая производительность рудника составляла **3000 тыс. т руды в год**. В рамках рассматриваемого отчета годовая производительность составит **2696,3 тыс. т руды в год**. Таким образом, **объем добычи снизится на 303,7 тыс. т руды в год**, что соответствует уменьшению примерно на **10,1 %** от прежнего уровня.

Внесённые изменения не предполагают освоение новых территорий и осуществляются в пределах ранее утверждённого горного отвода (проектной документации, лицензии на недропользование).

В рамках корректировки проекта дополнительно включены:

- участки УКД;
- участок подрядной организации по транспортировке породы;
- участок подрядчика, выполняющего буровзрывные работы.
- пескомойка;
- бетоносмесительная установка;
- дробильно-сортировочный комплекс;
- склад щебня;
- завод взрывчатых веществ;
- пожарное депо;
- сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта;
- щебеночно-дробильный комплекс.

Указанные участки включают следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: сварочные посты, углошлифовальные машины, склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), дизельные электромагниты, бензиновые генераторы, установки газовой резки, различное металлообрабатывающее оборудование, стенд зарядки аккумуляторных батарей, а также щебеночно-дробильный цех.

Участок пескомойки, бетоносмесительная установка и завод взрывчатых веществ находятся в состоянии консервации. На территории пожарного депо источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. Щебёночно-дробильный комплекс является передвижным оборудованием, не относящимся к объектам капитального строительства, так же сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта не является объектом капитального строительства. В связи с этим строительство не рассматривается, а источники выбросов учтены на основании данных инвентаризации.

Источник выбросов 6027 ликвидирован, так как весь объем плодородно растительного слоя снят ранее — в период с 2015 по 2019 гг.

ОоВВ разработан сроком на 10 лет — с 2026 по 2035 годы.

Согласно экологическому разрешению на воздействие для объектов I категории № KZ91VCZ08293805 от 21.04.2025 г. общий валовый выброс составлял:

на 2025 год – 1993,48159 т/год;
на 2026 год – 2853,43116 т/год;
на 2027 год – 2853,44643 т/год;
на 2028 год – 2854,31746 т/год;
на 2029 год – 2854,33273 т/год;
на 2030 год – 2843,35752 т/год;
на 2031 год – 2200,07055 т/год;
на 2032 год – 1969,53795 т/год.

Общее количество предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. без учета работы автотранспорта составит:

на 2026 год – 1524,872132 т/год;
на 2027 год – 1683,806072 т/год;
на 2028 год – 1849,004462 т/год;
на 2029 год – 1937,383322 т/год;
на 2030 год – 1977,688522 т/год;
на 2031 год – 2016,432622 т/год;
на 2032 год – 2047,155522 т/год;
на 2033 год – 2060,610822 т/год;
на 2034 год – 2094,779522 т/год;
на 2035 год – 1874,769612 т/год.

Год достижения нормативов допустимых выбросов – 2026 год.

Анализ динамики выбросов показывает, что предполагаемые значения выбросов по проекту значительно ниже лимитов, установленных экологическим разрешением. Уже с 2026 года наблюдается снижение валового выброса по сравнению с показателями разрешения, что связано с внедрением современных технологических решений, оптимизацией производственных процессов и сокращением источников выбросов.

Общее количество предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. с учетом работы автотранспорта составит:

на 2026 год – 1532,411906 т/год;
на 2027 год – 1691,345846 т/год;
на 2028 год – 1856,544236 т/год;
на 2029 год – 1944,923096 т/год;
на 2030 год – 1985,228296 т/год;
на 2031 год – 2023,972396 т/год;
на 2032 год – 2054,695296 т/год;

на 2033 год – 2068,150596 т/год;
на 2034 год – 2102,319296 т/год;
на 2035 год – 1882,309386 т/год.

В ходе планируемой деятельности определено 97 источников выбросов загрязняющих веществ. Из них 19 организованных и 78 неорганизованных источников выбросов вредных веществ. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 34-х наименований.

Нумерация источников принята условная. Согласно методике определения нормативов эмиссий, в окружающую среду №63 от 10 марта 2021 г. «Нумерация источников от года к году не меняется. При появлении нового источника загрязнения атмосферного воздуха ему присваивают номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используют. Всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваиваются номера в пределах от 6001 до 9999.»

В процессе производственной деятельности на участке промплощадки будет образовываться 29 видов отходов от работы на месторождении, из которых 8 опасных и 21 неопасных отходов.

№	Вид отхода	Класс опасности	Код отхода
1	Вскрышные породы	Неопасные	01 01 01
2	Огарки сварочных электродов	Неопасные	12 01 13
3	Отработанные аккумуляторы	Опасные	16 06 01*
4	Лом черных металлов	Неопасные	16 01 17
5	Отработанные шины	Неопасные	16 01 03
6	Антифриз	Неопасные	16 01 15
7	Отработанные масла	Опасные	13 02 06*
8	Масляные фильтры	Опасные	16 01 07*
9	Топливные фильтры	Опасные	15 02 02*
10	Воздушные фильтры	Неопасные	15 02 03
11	Ртутные лампы	Опасные	20 01 21*
12	Ветошь промасленная	Опасные	15 02 02*
13	Лом абразивных изделий	Неопасные	12 01 21
14	Резинотехнические изделия	Неопасные	19 12 04
15	Твердые бытовые отходы (ТБО)	Неопасные	20 03 01
16	Бой стекла	Неопасные	20 01 02
17	Пластик	Неопасные	20 01 39
18	Макулатура	Неопасные	20 01 01
19	Тара из-под взрывчатых веществ	Неопасные	15 01 01
20	Металлическая тара из-под ГСМ	Опасные	15 01 10*
21	Отработанная спец. одежда и обувь	Неопасные	15 02 03
22	Строительные отходы	Неопасные	17 09 04
23	Пищевые отходы	Неопасные	20 01 08
24	Отработанная орг. техника	Неопасные	20 01 36

№	Вид отхода	Класс опасности	Код отхода
25	Отходы СИЗ	Неопасные	15 02 03
26	Отработанные тормозные колодки	Неопасные	16 01 12
27	Отходы древесины (паллеты, тара и др.)	Неопасные	15 01 03
28	Б/У ТМЦ (мебель, бытовая техника, матрацы)	Неопасные	20 03 07
29	Замазученный грунт	Опасные	17 05 03*

На производственной площадке в ходе ведения добычных работ увеличился объём вскрышной породы, а также возросли объёмы образования отходов по следующим видам: промасленная ветошь, отработанные масла, металлическая тара из-под ГСМ, твёрдые бытовые отходы (ТБО), огарки сварочных электродов, строительные отходы, отработанная оргтехника, отработанные воздушные фильтры, отходы СИЗ, отработанная спецодежда и обувь, отработанные тормозные колодки, отходы древесины (паллеты, тара и др.), бывшие в употреблении ТМЦ (в том числе мебель, бытовая техника, матрацы), пищевые отходы АБК и вахтового городка, тара из-под взрывчатых веществ и добавлен в качестве отхода замазученный грунт.

Захоронение отходов (вскрыши) по сравнению с предыдущим разрешением в период 2026–2030 гг. предусматривает снижение объёмов их образования. В 2031–2032 гг. ожидается увеличение объёмов захоронения в связи с разработкой новых горизонтов карьера.

Рост накопления отходов обусловлен использованием большего количества материалов в процессе добычи и технологических операций. Добавлен в качестве отхода замазученный грунт.

ТОО «Алтай Полиметаллы» является образователем отходов. Все отходы передаются специализированной организации для утилизации на основании договора. На промышленной площадке осуществляется захоронение вскрышной породы в отвале в соответствии со статьёй 359 Экологического кодекса РК. Согласно пункту 1 указанной статьи, объектом складирования отходов считается специально установленное место, предназначенное для складирования и долгосрочного хранения (свыше двенадцати месяцев) отходов горнодобывающей промышленности в твёрдой или жидкой форме либо в виде раствора или суспензии. Складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности для целей установления лимитов в экологическом разрешении и применения платы за негативное воздействие на окружающую среду приравниваются к захоронению отходов.

Действующим Экологическим кодексом Республики Казахстан отменено понятие «размещение» отходов. В связи с этим нормативы устанавливаются для захоронения отходов, в частности вскрышной породы. Поскольку вскрышная порода относится к неопасным отходам, лицензия в сфере обращения и утилизации опасных отходов в соответствии со статьёй 336 Экологического кодекса РК не требуется.

Максимальный объём накопления отходов производства и потребления на период **2026–2035 гг.** составит: **неопасные** — 1623,287706 тонн; **опасные** — 290,89 тонн; **захоронение (объёмы указаны за 10 лет)** — 128923300 тонн.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237, месторождение Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» относится к I классу опасности объекта. (согласно *Заключению государственной экологической экспертизы для проекта нормативов предельно допустимых выбросов для месторождения Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» №:KZ07VCZ00541525 от 31.12.2019 г.*)

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 28 октября 2021 г. месторождение «Коктасжал» относится к **I категории опасности**.

Согласно Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, месторождение Коктасжал по виду деятельности относится к **I категории опасности** (Приложение 2, п. 3, п.п. 3.1 — добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых). Категория объекта также подтверждена решением по определению категории объекта для месторождения Коктасжал.

Санитарно-защитная зона на период проведения разработки месторождения Коктасжал принимается 1000 метров согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2.

Область воздействия устанавливается **аналогично размеру санитарно-защитной зоны** и составляет **1000 метров**. Размер области воздействия и санитарно-защитной зоны подтверждён расчётом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	15
1 Описание намечаемой деятельности	17
1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами	17
1.2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)	26
1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности	29
1.4 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности	30
1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах	33
1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Экологического Кодекса	35
1.7 Описание работ по пост утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности	37
1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия	37
1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления пост утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования	117
2 Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов	120
3 Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды	123
4 Варианты осуществления намечаемой деятельности	126
5 Возможный рациональный вариант осуществления намечаемой деятельности	127
6 Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности	128
6.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности	128
6.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы,	

природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы).....	129
6.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).....	132
6.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод) 134	
6.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него).....	142
6.6 Сопrotивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем143	
6.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты	143
6.8 Взаимодействие указанных объектов.....	144
7 Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в разделе 6 настоящего отчета	145
7.1 Описание возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на объекты, возникающих в результате строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по поcтyтилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения.....	145
7.2 Описание возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на объекты, возникающих в результате использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования не возобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)	145
8 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами 146	
9 Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам.....	155
10 Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности.....	169
10.1 Оценка воздействия на почвенно-растительный покров в результате проведения планируемых работ	173
11 Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации.....	174
11.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности	174
11.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него.....	175
11.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него.....	176
11.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления.....	176
11.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий.....	177

11.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности.....	181
11.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека	182
11.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями.....	183
12 Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)	184
13 Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренные пунктом 2 статьи 240 и пунктом 2 статьи 241 экологического кодекса	187
14 Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах	189
15 Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе.....	191
16 Способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления	192
17 Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях	193
18 Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний	195
19 Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в пунктах 1-17 настоящего отчета, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду	196
Список использованной литературы	207
Приложения	209
Приложение А.....	210
Приложение Б	212
Приложение В	222
Приложение Г	225
Приложение Д.....	319
Приложение Е	324
Приложение Ж.....	333
Приложение И.....	348
Приложение К.....	472

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района месторождения Коктасжал.....	18
Рисунок 1.2 – Карта-схема расположения месторождения Коктасжал	19
Рисунок 1.3 – Карта-схема расположения месторождения Коктасжал с указанием расстояния до ближайшего водного объекта.....	20
Рисунок 1.4 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов карьера	21
Рисунок 1.5 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов промплощадки подрядной организации.....	22
Рисунок 1.6 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов щебеночно-дробильного комплекса	23
Рисунок 1.7 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов вспомогательного производства	24
Рисунок 1.8 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием границ санитарно-защитной зоны, источников выбросов и жилой зоны	25
Рисунок 1.9 – Карта используемых земельных участков, созданная на основе данных сайта https://map.gov4c.kz/egkn	32
Рисунок 1.10 – Карта расчета рассеивания 0123 (Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274))	76
Рисунок 1.11 – Карта расчета рассеивания 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327))	77
Рисунок 1.12 – Карта расчета рассеивания 0203 (Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647))	78
Рисунок 1.13 – Карта расчета рассеивания 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))	79
Рисунок 1.14 – Карта расчета рассеивания 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)).....	80
Рисунок 1.15 – Карта расчета рассеивания 0342 (Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))	81
Рисунок 1.16 – Карта расчета рассеивания 0415 (Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*))	82
Рисунок 1.17 – Карта расчета рассеивания 0501 (Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460))	83
Рисунок 1.18 – Карта расчета рассеивания 0602 (Бензол (64))	84
Рисунок 1.19 – Карта расчета рассеивания 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203))	85
Рисунок 1.20 – Карта расчета рассеивания 0621 (Метилбензол).....	86
Рисунок 1.21 – Карта расчета рассеивания 0627 (Этилбензол)	87
Рисунок 1.22 – Карта расчета рассеивания 2754 (Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)).....	88
Рисунок 1.23 – Карта расчета рассеивания 2902 (Взвешенные частицы).....	89
Рисунок 1.24 – Карта расчета рассеивания 2908 (Пыль неорганическая содержание кремния 70-20 %)	90
Рисунок 1.25 – Карта расчета рассеивания 2930 (Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)).....	91
Рисунок 1.26 – Карта расчета рассеивания 2936 (Пыль древесная)	92
Рисунок 6.1 – Схема водоотлива карьерных вод месторождения Коктасжал.....	141
Рисунок 6.2 – Схема водоотлива карьерных вод месторождения Коктасжал (продолжение)	142

Список таблиц

Таблица 1.1 – Координаты горного отвода.....	17
Таблица 1.2 – Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по МС Каркаралы.....	27
Таблица 1.3 – Объемы вскрышных и добычных работ месторождения «Коктасжал»	38
Таблица 1.4 – Объемы бурения	39
Таблица 1.5 – Объемы горной массы, подлежащей взрыванию.....	39
Таблица 1.6 – Расход взрывчатого вещества	40
Таблица 1.7 – Марка и количество экскаваторов на вскрыше	40
Таблица 1.8 – Марка и количество экскаваторов на добыче руды.....	41
Таблица 1.9 – Объемы добычи руды и образования вскрышных пород.....	41
Таблица 1.10 – Характеристика породных отвалов	46
Таблица 1.11 – Объем отходов, поступающих в отвал.....	46
Таблица 1.12 – Объем отходов, поступающих в отвал для ЦПТ.....	46
Таблица 1.13 – Объем отходов, поступающих во внешние автомобильные отвалы вскрышных пород: Юго-западного, Северо-западного и Северного	46
Таблица 1.14 – Объем руды, поступающий на рудный склад	47
Таблица 1.15 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026-2030 годы.....	63
Таблица 1.16 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2031-2035 годы.....	66
Таблица 1.17 – Залповые выбросы на 2026-2035 гг.	69
Таблица 1.18 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2034 год	73
Таблица 1.19 – Результаты расчёта концентраций загрязняющих веществ на 2034 год	75
Таблица 1.20 – Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по предприятию на 2026–2035 гг.	93
Таблица 1.21 – План-график контроля почвенного покрова	111
Таблица 1.22 – Расчет уровня шума от отдельных источников представлен в таблице	114
Таблица 2.1 – Районы и города Карагандинской области	120
Таблица 6.1 – Баланс водопотребления и водоотведения на м. Коктасжал 2026- 2035 гг.....	140
Таблица 8.1 – Описание системы управления отходами.....	146
Таблица 9.1 – Лимиты накопления отходов на 2026-2035 гг.....	168
Таблица 10.1 – Характеристика породных отвалов	169
Таблица 10.2 – Лимиты захоронения отходов на 2026 год	169
Таблица 10.3 – Лимиты захоронения отходов на 2027 год	170
Таблица 10.4 – Лимиты захоронения отходов на 2028 год	170
Таблица 10.5 – Лимиты захоронения отходов на 2029 год	171
Таблица 10.6 – Лимиты захоронения отходов на 2030 год	171
Таблица 10.7 – Лимиты захоронения отходов на 2031 год	171
Таблица 10.8 – Лимиты захоронения отходов на 2032 год	172
Таблица 10.9 – Лимиты захоронения отходов на 2033 год	172
Таблица 10.10 – Лимиты захоронения отходов на 2034 год	172
Таблица 10.11 – Лимиты захоронения отходов на 2035 год	173
Таблица 11.1 – Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении намечаемой деятельности.....	175
Таблица 11.2 – Частота возникновения аварийных ситуаций при строительстве	176
Таблица 11.3 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия	178
Таблица 11.4 – Шкала оценки временного воздействия	179
Таблица 11.5 – Шкала величины интенсивности воздействия	179
Таблица 11.6 – Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду	180
Таблица 11.7 – Матрица рисков	181
Таблица 19.1 – Координаты горного отвода.....	196

СПИСОК АББРЕВИАТУР И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГОСТ	государственный стандарт
ГУ	государственное учреждение
КОП	категория опасности предприятия
ОоВВ	отчет о возможных воздействиях
ОНД	общая нормативная документация
ООС	охрана окружающей среды
ОС	общественные слушания
НДВ	нормативы допустимых выбросов
ПДКм.р.	предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая
ПДКс.с	предельно-допустимая концентрация, среднесуточная
р.	Река
РК	Республика Казахстан
РНД	руководящий нормативный документ
СЗЗ	санитарно-защитная зона
ТБО	твёрдо-бытовые отходы
ТОО	товарищество с ограниченной ответственностью
НДТ	наилучшие доступные техники

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

%	процент
°С	градус Цельсия
г	грамм
ГДж	гигаджоуль
кг	килограмм
мм	миллиметр
кВт	кило-ватт
Мб	мегабайт
экв.	Эквивалент
л	литр
м	метр
мг	миллиграмм
МДж	мегаджоуль
с	секунда
т	тонна
дБА	Децибел

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий ОоВВ выполнен с целью получения информации о влиянии на окружающую природную среду намечаемой деятельности по плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы.

ОоВВ к Плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы разработан на основании:

- Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;
- Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
- Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

На этапе описания состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе намечаемой деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции по оценке воздействия на окружающую среду, включающие в себя:

- 1) виды воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, их взаимодействие с уже существующими видами воздействия на рассматриваемой территории (типы нарушений, наименование и количество загрязнителей);
- 2) характеристику ориентировочных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- 3) основные решения по ограничению или нейтрализации отрицательных последствий от реализации намечаемой деятельности, способствующие снижению воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Экологического Кодекса РК.

При выполнении ОоВВ определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей среды при реализации намечаемой деятельности.

Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Для организации процесса выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в ходе ОВОС инициатор намечаемой деятельности подает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявление о намечаемой деятельности.

По результатам заявления о намечаемой деятельности ТОО «Алтай полиметаллы» было получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ31VWF00478974 от 11.12.2025 г., РГУ «Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», в котором был сделан вывод о проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

ОоВВ выполнен в составе плана горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы, представлен

текстовой частью, графическими материалами и таблицами, содержащими технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, выданными Заказчиком.

Объем изложения достаточен для анализа принятых проектных решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды в рамках действующего предприятия.

Работы выполнены в соответствии с действующими нормативно-методическими и законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан.

Материалы выполнены ТОО НПК «АлГеоРитм», имеющим Лицензию МООС РК на природоохранное проектирование и нормирование №02123Р от 16.09.2019 г. (приложение А).

Юридический адрес Исполнителя: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, пр. Республики, 42, офис 3. **Email:** info@algeoritm.kz

Заказчик проектной документации: ТОО «Алтай Полиметаллы».

Юридический адрес Заказчика: Республика Казахстан, Карагандинская обл., Каркаралинский р-н, с.Теректы, ул.Казыбек Би, д.13, кв. 2

Е-mail: info@altaypm.kz, тел.: +7 (7215)-96-11-50.

1 ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные геоинформационной системой, с векторными файлами

Медно-порфировое месторождение «Коктасжал» расположено в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района. Расстояния до областного центра 50 и 370 км соответственно. Ближайшие ж.д. станции: Караганда и Каркаралинск, соответственно 60 и 110 км.

Ближайший населенный пункт поселок Теректы удален на 10 км северо-восточнее от месторождения.

Выбор места намечаемой деятельности определено планом горных работ и осуществляется в соответствии с условиями Контрактов на недропользование № 4204-ТПИ от 15.04.2013 г. и № 4654 от 31.07.2015 г. Деятельность осуществляется в пределах установленных границ горного отвода, без выхода за рамки ранее согласованных территорий.

Район намечаемой деятельности не относится к территориям, обладающим природной или историко-культурной ценностью. Особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда, заповедники и объекты историко-культурного наследия в границах контрактной территории и зоне воздействия объекта отсутствуют.

Населённые пункты, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, историко-архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе проектируемой деятельности, отсутствуют.

Площадь горного отвода составляет 1,06 кв. км. Границы отвода определены угловыми точками, приведенными в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Координаты горного отвода

№ точек	Координаты					
	Северная широта			Восточная долгота		
	град.	мин.	сек.	град.	мин.	сек.
1	50°	06'	02,86"	76°	09'	21,07"
2	50°	06'	11,72"	76°	09'	38,62"
3	50°	06'	02,93"	76°	09'	57,49"
4	50°	05'	57,32"	76°	10'	07,28"
5	50°	05'	50,68"	76°	10'	14,35"
6	50°	05'	44,72"	76°	10'	22,46"
7	50°	05'	31,46"	76°	10'	40,10"
8	50°	05'	28,25"	76°	10'	44,20"
9	50°	05'	23,08"	76°	10'	36,98"
10	50°	05'	25,80"	76°	10'	29,96"
11	50°	05'	30,37"	76°	09'	58,04"
12	50°	05'	36,46"	76°	09'	48,81"
13	50°	05'	41,47"	76°	09'	39,54"
14	50°	05'	48,14"	76°	09'	32,59"

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе расположения м. Коктасжал отсутствуют. (приложение В).

Спутниковый снимок района расположения объектов, карта схема с нанесенными источниками загрязнения и жилой зоной, карта с нанесением водных объектов, приведены на рисунках 1.1. -1.5.




Рисунок 1.1 – Обзорная карта района месторождения Коктасжал




Рисунок 1.2 – Карта-схема расположения месторождения Коктасжал




Рисунок 1.3 – Карта-схема расположения месторождения Коктасжал с указанием расстояния до ближайшего водного объекта



Рисунок 1.4 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов карьера



Рисунок 1.5 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов промплощадки подрядной организации




Рисунок 1.6 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов щебеночно-дробильного комплекса




Рисунок 1.7 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием источников выбросов вспомогательного производства




Рисунок 1.8 – Обзорная карта района расположения месторождения Коктасжал с указанием границ санитарно-защитной зоны, источников выбросов и жилой зоны

1.2 Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)

Климат резко континентальный, засушливый с активной ветровой деятельностью.

Климатические условия области отличаются большим разнообразием и пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной протяженностью с севера на юг и еще большей – с запада на восток, а также изрезанностью рельефа.

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентальности проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Средняя годовая температура воздуха колеблется по территории области в пределах 1,4-7,3°C, причем наиболее высокие ее значения характерны для самых южных районов – пустынь. Лето на территории области очень жаркое, а на юге знойное и продолжительное. Температура воздуха летом иногда повышается до 40-48°C; зима, наоборот, холодная, морозы иногда доходят до 40-45°C и даже 50°C.

В среднем продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой воздуха выше 0°) колеблется по территории области от 200 (на северо-востоке) до 240 дней (на юге).

Годовое количество осадков по области изменяется от 130 мм и менее до 310 мм и более. Наименее обеспеченным является район Прибалхашья.

Осадки теплого периода (IV-X) на северо-востоке области исчисляются в среднем 200-270 мм, а в пустынной зоне всего лишь 65-80 мм.

Энергетические запасы ветра в области достаточно велики и вполне могут быть использованы для целого ряда нужд народного хозяйства. На большей территории средняя годовая скорость ветра составляет 2,0-4,4 м/сек.

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной половины области – восточное и северо-восточное, в северо-восточной части территории – юго-западное и южное. (Информация взята с официального сайта Казгидромет <https://www.kazhydromet.kz/ru/klimat/klimat-kazahstana-po-oblastyam>).

Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Потенциалом загрязнения атмосферы является совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое.

Согласно районированию, проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, район исследования располагается в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Коэффициент поправки на рельеф местности принят равным 1, т.к. в радиусе 50 высот труб перепад отметок на одном километре не превышает 50 м.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (приложение 12 к приказу министра окружающей среды и водных РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө) представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по МС Каркаралы

Характеристики и коэффициенты	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности	1,00
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года, t, °С	26,8
Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца года, t, °С	-15,2
Среднегодовая роза ветров, %	
С	13
СВ	7
В	6
ЮВ	7
Ю	23
ЮЗ	24
З	12
СЗ	8
Штиль	31
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения, которой составляет 5 %, м/с	12,5
Среднегодовая скорость ветра, м/с	4,9

Согласно информационному бюллетеню о состоянии окружающей среды по Карагандинской и Улытауской областям от ноября 2025 года мониторинг качества атмосферного воздуха проводится в городах Караганда, Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай, Балхаш.

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе расположения месторождения Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» отсутствуют.

Оценка качества атмосферного воздуха Карагандинской области

Согласно данным ГУ «Департамента Экологии по Карагандинской области» в Карагандинской области действует 332 предприятия, осуществляющих эмиссию в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 585 тысяч тонн.

Основными источниками загрязнения являются предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Qarmet Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК», автомобильный транспорт, полигоны твердо-бытовых отходов, теплоэлектроцентраль, литейно-механический завод, предприятие железнодорожного транспорта, автотранспортные предприятия, и следующие предприятия:

г. Караганда : ТОО "Tau-Кеп Temir", ТОО "ГорКомТранс города Караганды", ТОО "Разрез "Кузнецкий", ТОО фирма "Рапид" шахта Костенко, ТОО Лад-Комир, ТОО Exim Artis, СТС-1, ТОО "Караганда-Ресайклинг", ТОО "Транскомир", ТОО «Forever Flourishing (Middle Asia) Pty LTD», ТОО " Qaz Carbon" (Каз Карбон)", ТОО «Asia FerroAlloys», ТОО "Asia FerroAlloys", ТОО "Альянс Уголь", ТОО "Центр утилизации Отходов "ЭкоЛидер", Агломерационная фабрика ТОО «Asia FerroAlloys», ТОО "KAZ Феррит"; **г. Темиртау**: АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат", ТОО "Темир Кокс", ТОО "Гордорсервис-Т", ТОО "Корпорация Казахмыс", АО "Central Asia Cement", ТОО «Asia FerroAlloys», ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон)", ТОО "Мицар 73"; **г. Жезказган** : ТОО "Корпорация Казахмыс", АО «ЖАЛТЫРБУЛАК», ТОО "Племптицеторг", ТОО "Форпост", РГП на ПХВ «Жезказганредмет» Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан; **г. Балхаш** : ТОО "DD-jol", ТОО "Медная компания Коунрад", ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи)

Балхашская ТЭЦ, ТОО "Bullion", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи»; **г. Шахтинск** : АО "АрселорМиттал Темиртау" УД шахта им. Ленина, шахта Тентекская, АО "АрселорМиттал Темиртау", шахта "Казахстанская", шахта шахтинская УД АО АМТ, ТОО "Шахтинсктеплоэнерго", ТОО "Акжарык Комир", ТОО "Горкомхоз 2020", АО "АрселорМиттал Темиртау" УД шахта им. В.И. Ленина участок рекультивации нарушенных земель; **г. Сарань**: ТОО "Евромет", Шахта имени Тусупа Кузембаева, АО "АрселорМиттал Темиртау" УД шахта "Саранская", ТОО "Сокур Комир", Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс +", ТОО «Горно-обогатительная компания «Сарыарка Көмір», ТОО Saburkhan Technologies (Сабурхан Технолоджис), ТОО "DUVAER", ТОО "Сараньтеплосервис", **Сатпаев**: ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения", ТОО "Корпорация Казахмыс". ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО «НПП Интеррин», ТОО "Корпорация Казахмыс"; **г. Каражал** : ТОО "Оркен", ТОО "ZERE Invest Holding", ТОО "Global Mining Technology"; **Абайский район**: АО УД "АрселорМиттал Темиртау" шахта "Абайская", ЦОФ «Восточная», ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Орталық-Құс", ТОО "Sherubai Komir", ТОО "Sherubai Komir", Месторождение Жалаир. строительный камень, ТОО Agro Fresh; **Актогайский район** ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "COPPER KC-CA", ТОО "IRKAZ METAL CORPORATION" (ИРКАЗ МЕТАЛ КОРПОРАЙШН), Государственное учреждение "Аппарат акима села Актогай", ТОО "Balqash Resources", ТОО «BAR NEO», ТОО «Irkaz Metal Corporation (Ирказ Металл Корпорэйшн)»; **Бухар-Жырауский район**: ТОО АПК "Волынский", ТОО "Акнар ПФ", ТОО "ҚАРАҒАНДЫ-ҚҰС", ТОО "Максам Казахстан", ТОО «Корпорация Казахмыс», Товарищество с ограниченной ответственностью "БайЖан Голд", ТОО "ПКФ МЕДЕО", ТОО "USHTOBE QUS" (ТОО "Птицефабрика им.К. Маркса"), Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Coal (Казахмыс Коал)», АО "Горнорудная компания "SatKomir"(СатКомир), АО "Горнорудная компания "SatKomir"(СатКомир), ТОО «НПП «ИНТЕРРИН» Koshaky, ТОО "Майкудукская птицефабрика", ГУ "Аппарат акима Белагашского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области", ГУ "Аппарат акима Шешенкаринского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области ", Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинский завод комплексных сплавов», ТОО "МАКСАМ КАЗАХСТАН"; **Каркаралинсий район**: ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Теректі Кен Байыту», ТОО "Алтай Полиметаллы", Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРРИН», Рудник Кентобе, ТОО "Достау Литос", ГУ "Аппарат акима поселка Карагайлы Каркаралинского района Карагандинской области", ГУ "Аппарат акима Балкантауского сельского округа Каркаралинского района", ТОО "СП "Алайгыр"; **Нуринский район**: Акционерное общество "Шубарколь Премиум", АО "Шубарколь комир" проплощадка Коксо-химическое производство, Акционерное общество "Шубарколь Премиум", АО "Шубарколь комир" проплощадка Строительство (эксплуатация) завода по производству спецкокса (полукокса) мощностью 400 тыс. тонн в год месторождения Шубарколь, Карагандинская область; **Осакаровский район**: карагандинское управление эксплуатации филиала "КиКС", Государственное учреждение "Аппарата акима поселка Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области", ГУ "Аппарат акима Шидертинского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области", ГУ "Аппарат акима сельского округа Жансары Осакаровского района Карагандинской области; **Шетский район**: ТОО "Бапы Мэталс", ТОО «Металлтерминалсервис», ТОО "Nova Цинк", ТОО "LAM 2030", ТОО "Sary-Arka Copper Processing", ТОО "Saryarka Resources Capital", Товарищество с ограниченной ответственностью "ОралЭлектроСервис", ТОО Bary Mining, ТОО "BARY MINING", ТОО "Металлтерминалсервис"; **Улытауский район** Жезказганское нефтепроводное управление АО "КазТрансОйл", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "СП"Киякты Комир", ТОО "NERIS-НЭРИС", ТОО "Silicon mining", ГУ "Аппарат акима пос.Жезды Улытауского

района"; **Жанааркинский район:** TOO "Global Chemicals Industries", TOO "Аспект Строй", TOO «INDJAZ» (ИНДЖАЗ), TOO "Сарыарка-ENERGY", TOO Арман, TOO "Арман 100", TOO "Орда Group", ГУ «Аппарат акима Тугускенского сельского округа Жанааркинского района», ГУ «Аппарат акима поселка Жанаарка».

Состояние качества атмосферного воздуха

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Карагандинской области осуществляются на стационарных постах наблюдения, включая посты ручного отбора проб и автоматические станции, а также с использованием передвижных станций мониторинга.

В целом по области определяется 14 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9) формальдегид; 10) аммиак, 11) фенол, 12) озон, 13) Мощность эквивалентной дозы гамма излучения (гамма-фон); 14) мышьяк.

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности

Целью осуществления намечаемой деятельности является комплексное освоение недр и обеспечение социально-экономического роста региона при незначительном сопутствующем уровне воздействий на окружающую среду. Район намечаемой деятельности не представляет природной ценности и историко-культурной значимости, наличие особо охраняемых территорий, заповедников и объектов исторического значения в границах контрактной территории не числится.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) ландшафты;
- 4) земли и почвенный покров;
- 5) растительный мир;
- 6) животный мир;
- 7) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
- 8) биоразнообразие;
- 9) состояние здоровья и условия жизни населения;
- 10) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Ввиду отсутствия иного варианта осуществления намечаемой деятельности альтернативным вариантом в рамках настоящего отчёта может послужить только полный отказ от реализации намечаемой деятельности.

Однако, полный отказ от намечаемой деятельности повлечёт за собой негативные последствия на экологическое состояние региона, так как не используемое и не рекультивированное месторождение представляют потенциальную угрозу неконтролируемого загрязнения всех компонентов окружающей среды. Также будет оказано негативное воздействие на социально-экономическую среду региона, выражающееся в резком сокращении трудовых мест (появление большого количества безработных среди трудоспособного населения) и снижении бюджетной части региона в связи с отсутствием поступлений налоговых и иных платежей и обязательств недропользователя.

На основании вышеизложенного, вариант отказа от намечаемой деятельности ввиду его значительного негативного социального и экономического результата рассматриваться не будет.

Так же в отчете выполнена качественная и количественная оценка воздействия на окружающую среду.

На основании приведенных материалов можно сделать следующие выводы:

1. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое - выбросы газов от работающей техники не постоянны по времени, месту, рассредоточены по территории участка работ. Жилая зона значительно удалена от участков проведения работ.
2. Воздействие на подземные воды со стороны их загрязнения не происходит.
3. Воздействие на поверхностные воды, со стороны их загрязнения, не происходит.
4. Воздействие на почвы в пределах отработки оценивается как допустимое. Соблюдение проектных и технологических решений, дальнейшая рекультивация после завершения работ приведет рассматриваемую территорию в первоначальный вид.
5. Воздействие на биологическую систему оценивается как допустимое. Оно не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.
6. Воздействие на социально-экономические аспекты оценено как позитивно-значительное, как для экономики РК и местной экономики, так и для трудоустройства населения.

Таким образом, проведение проектных работ не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым.

1.4 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Место осуществления намечаемой деятельности определено планом горных работ и осуществляется в соответствии с условиями Контрактов на недропользование № 4204-ТПИ от 15.04.2013 г. и № 4654 от 31.07.2015 г. Деятельность осуществляется в пределах установленных границ горного отвода, без выхода за рамки ранее согласованных территорий.

Район намечаемой деятельности не представляет природной ценности и историко-культурной значимости, наличие особо охраняемых территорий, заповедников и объектов исторического значения в границах контрактной территории не числится.

Размещение объектов и коммуникаций по намечаемой деятельности на землях города и в границах селитебной территории не предусматривается.

Для реализации намечаемой деятельности предусматривается использование земель Карагандинской области Каркаралинского района, п. Теректы, предоставленных в собственность или на правах аренды в границах лицензируемой территории.

Площадь горного отвода 1,06 кв. км. Согласно постановлению №32/8 от 18 мая 2020 года целевое назначение земельного участка добыча медно-порфировых руд на месторождение «Коктасжал». Срок использования земельного участка до 31 июля 2036 года.

- 09-133-052-284, площадь земельного участка – 106 га, целевое назначение земельного участка – для добычи меди на месторождении Коктасжал;
- 09-133-052-028, площадь земельного участка – 41 га, целевое назначение земельного участка – устройства и содержание породного отвала;
- 09-133-052-158, площадь земельного участка – 146.0613 га, целевое назначение земельного участка – для обслуживания объекта (породный отвал);
- 09-133-052-300, площадь земельного участка – 55.5043 га, целевое назначение земельного участка – для эксплуатации и содержания породного отвала;

-09-133-052-018, площадь земельного участка – 21 га, целевое назначение земельного участка – устройства и содержание породного отвала.

Согласно пп. 3 п. 5 статьи 37 Земельного Кодекса РК, земельные участки для целей проведения операций по добыче полезных ископаемых, использованию пространства недр или старательству предоставляются недропользователям на весь срок действия лицензии на недропользование или контракта на недропользование.

Ввиду характера намечаемой деятельности, заключающейся в отработке месторождения действующим предприятием на контрактной территории и земельных участках, предоставленных в собственность или на правах аренды в границах лицензируемой территории, обоснование выбора места и рассмотрение возможности выбора других мест не выполняется.

Карта используемых земельных участков, созданная на основе данных сайта <https://map.gov4c.kz/egkn>, представлена на рисунке 1.9.




Рисунок 1.9 – Карта используемых земельных участков, созданная на основе данных сайта <https://map.gov4c.kz/egkn>

1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

На месторождении «Коктасжал» планируется добыча медно-порфировых руд.

ТОО «Алтай полиметаллы» провело разведку окисленных и сульфидных руд до глубины свыше 600 м, в 2013 г. были подсчитаны запасы до глубины 300 м (горизонт +390 м) и поставлены на государственный баланс РК (протокол №1368-13-У от 13.12.13 г.).

С целью выполнения основных контрактных обязательств ТОО «Алтай полиметаллы» поставило на государственный баланс запасы руды для открытой отработки и начало эксплуатацию месторождения «Коктасжал» (Контракт №4654 от 31.07.2015 г.).

Геологическими и технологическими исследованиями на месторождении «Коктасжал» выделяются два промышленных типа (сорта) руд:

- окисленные, субгоризонтально залегающие до глубины 30 – 50 м, реже до 70 м;
- сульфидные, крутопадающие залегающие строго под окисленными, разведаны до глубины 600 м и глубже.

Ценными компонентами в руде являются медь, золото и серебро. Содержание в руде составляют меди 0,59%, золота 0,64 г/т и серебра 2,74 г/т в окисленной руде, а в сульфидной руде меди 0,52%, золота 0,7 г/т и серебра 5,16 г/т.

Из фазового анализа, следует, что в окисленной руде медь на 96,95% представлена окисленными формами, 3,05% - вторичными минералами меди.

В сульфидной руде - 70,17 %, 28,07% и 1,76% первичные, вторичные и окисленные минералы соответственно.

Режим работы: - число рабочих дней в году – 365 дней; - число рабочих смен в сутки – 2 смены; - продолжительность смены – 11 часов.

Производительность карьера по горной массе составит: - годовая - 7 567,6 7 тыс. м³; - суточная - 20,7 тыс. м³; - сменная - 10,4 7 тыс. м³.

Годовая производительность рудника по сырой руде определена по производительности обогащательной фабрики составляет 2 696,3 тыс. тонн.

Рудоконтролирующие факторы

На месторождении Коктасжал рудные тела представляют собой крутопадающие залежи. Залежи приурочены к зонам дробления и окварцевания, которые локализируются в дайкоподобной интрузии плагиогранит-порфира и вмещающих её породах карадока. Оруденение имеет прожилково-вкрапленный характер. В карадокских породах медная минерализация развита только в приконтактовых с интрузией участках, пронизанных густой сеткой различно ориентированных кварцевых прожилков. Руды представлены кварцево-халькопиритовыми, кварцево-халькопирит-борнитовыми, халькопиритовыми, халькопирит-борнитовыми, борнит-малахитовыми, халькопирит-малахитовыми минеральными типами прожилковым, вкрапленным и прожилково-вкрапленным текстурами. Текстурно-минералогические типы руд не имеют четких геологических границ между собой, и могут быть идентифицированы визуально или под микроскопом. Преимущественное развитие получили прожилковые руды, вкрапленные руды менее развиты. По технологическим особенностям руды подразделяются на окисленные и сульфидные, смешанные руды практически отсутствуют. Промышленные сорта руд хорошо различаются визуально, по наличию или присутствию малахита и гидроокислов железа.

В целом контуры рудных тел соответствуют залеганию даек и контактами плагиогранит-порфира., Диоритовые порфириты наиболее молодые дайки, характеризуются наиболее низкими содержаниями меди по отношению к другим породам.

Они в зависимости от мощности и расположения относительно рудной залежи являются или породными прослоями, или геологическими контурами рудных тел. Исключение составляет дайка, вскрытая скважиной № 36 (пр. VI), в которой на ряду с низкими (0,02%) содержаниями меди содержатся высокие (0,3÷0,5% и даже 0,8÷1,4%) концентрации этого металла. Контроль оруденения дайками диоритовых порфиритов особенно четко проявлен в профилях: 1-западный, XV и XXIV; здесь сплошная рудная залежь делится на две самостоятельные линзы. В профиле XII безрудная дайка диоритовых порфиритов, внедряясь в рудную залежь, нарушает направление лежащего контакта рудного тела.

Генезис месторождения

Приуроченность месторождения к узколокальным тектоническим зонам, особенности парагенезиса жильных и рудных минералов, характер оруденения и характер изменения боковых пород дают основание относить медное месторождение Коктасжал к гидротермальному типу среднетемпературных месторождений, образовавшихся на сравнительно небольшой глубине. Генетически оно, видимо, связано с гидротермальной деятельностью глубинного магматического очага, давшего дайкоподобную интрузию плагиигранит-порфира.

Благодаря дорудной тектоники образовались подвижные блоки, ограниченные северо-западными и северо-восточными разломами. Плагиигранит-порфиры и вмещающие их породы, расположенные в пределах этих блоков, были сильно раздроблены и смяты; по многочисленным трещинам внедрялись силикатные растворы и мелкие дайки микроплагиигранита и микроплагиигранит-порфира.

В процессе становления интрузия в виде эманаций и гидротермальных растворов выделяла титан, железо и сероводород, во вторую гидротермальную фазу выделяются преимущественно гематит, халькопирит и молибденит. В последующие стадии проникают гидротермы, обогащенные медью. Медь, выделяясь в сульфидной форме частично или полностью заполнила пустоты и микротрещины, образуя в них микропрожилки и гнездообразные скопления халькопирита и борнита.

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие пирита в участках, наиболее обогащенных сульфидами меди, в то время, когда в аналогичных типах медных месторождений других районов пирит в составе сульфидных руд занимает господствующее положение. Видимо, на месторождение Коктасжал, пирит, как наиболее ранний минерал, был почти полностью замещен сульфидами меди.

Гидротермальные процессы продолжались и после образования месторождения. Ими сопровождалось внедрение широко распространенных на месторождении жильных пород. Все эти породы (диабазовые и диоритовые порфириты и альбитофиры) являются посторудными. Гидротермальная деятельность этого периода сводилась к автометаморфизации жильных пород, а также к образованию эпидотовых, эпидот-карбонатных, реже кварцево-эпидотовых, иногда чисто кварцевых прожилков, развитых во всех породах, слагающих рудное поле.

1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Экологического Кодекса

Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия на окружающую среду (п. 2 статьи 113 ЭК РК)

Согласно п. 1 статьи 113 ЭК РК, под наилучшими доступными техниками (далее – НДТ) понимается наиболее эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и методов их осуществления, которая свидетельствует об их практической пригодности для того, чтобы служить основой установления технологических нормативов и иных экологических условий, направленных на предотвращение или, если это практически неосуществимо, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.

Согласно п. 11 статьи 113 ЭК РК, «внедрением наилучшей доступной техники признается ограниченный во времени процесс осуществления мероприятий по проектированию, строительству новых или реконструкции, техническому перевооружению (модернизации) действующих объектов, в том числе путем установки нового оборудования, по применению способов, методов, процессов, практик, подходов и решений в обслуживании, эксплуатации, управлении и при выводе из эксплуатации таких объектов. При этом указанные мероприятия в совокупности должны обеспечивать достижение уровня охраны окружающей среды не ниже показателей, связанных с применением наилучших доступных техник, описанных в опубликованных справочниках по наилучшим доступным техникам».

Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия на окружающую среду (п. 2 статьи 113 ЭК РК)

Намечаемый вид деятельности входит в «Перечень областей применения наилучших доступных техник» (Приложение 3 к ЭК РК) п. 1.2 «Добыча и обогащение руд цветных металлов, производство цветных металлов».

Справочник по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)» был утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 1101. Постановлением Правительства Республики Казахстан №161 11 марта 2024 г. утверждено заключение по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)», «Переработка нефти и газа», «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», «Производство ферросплавов».

Перечень наилучших доступных техник согласно статье 113 Экологического кодекса РК и заключения по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)»:

1. Система экологического менеджмента (заключается в реализации и соблюдение СЭМ);
2. Мониторинг выбросов (заключается в проведение ежеквартального мониторинга выбросов от основных источников выбросов);
3. Регулярное техобслуживание оборудования;
4. Планирование транспортных маршрутов и осуществление перевозки в такие сроки, когда они вызывают минимальное воздействие;
5. Применение большегрузной высокопроизводительной горной техники;
6. Применение различных видов и типов конвейерного и пневматического транспорта для перевозки горной массы;

7. Проведение горных выработок и применение систем отработки с использованием современного высокопроизводительного самоходного оборудования;
8. Использование в качестве ВВ простейших и эмульсионных составов с нулевым или близким к нему кислородным балансом;
9. Проведение взрывных работ в оптимальный временной период с учетом метеоусловий;
10. Орошение взрываемого блока и зоны выпадения пыли из пылегазового облака водой, пыле смачивающими добавками и экологически безопасными реагентами;
11. Пылеподавление автомобильных дорог путем полива технической водой;
12. Устройство лесозащитной полосы по границе земельного отвода вдоль отвалов рыхлой вскрыши (посадка деревьев).

Применение наилучших практик при горно-добычных работах, позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

1. Охрана атмосферного воздуха

Проведение регулярного пылеподавления на карьерных дорогах и рабочих площадках путём орошения водой. Ограничение скорости движения карьерного автотранспорта. Содержание горнотранспортного оборудования в исправном техническом состоянии. Минимизация холостых простоев техники.

2. Охрана водных ресурсов

Исключение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты. Организация водоотвода поверхностных стоков с территории карьера. Контроль за герметичностью топливных и маслосодержащих узлов техники. Рациональное использование воды для технологических нужд.

3. Охрана земельных ресурсов и недр

Минимизация площади нарушаемых земель. Снятие и складирование плодородного слоя почвы с последующим использованием при рекультивации. Рациональное размещение вскрышных пород. Проведение технической и биологической рекультивации по завершении горных работ.

4. Обращение с отходами производства и потребления

Раздельный сбор отходов по видам. Временное накопление отходов в специально оборудованных местах. Передача отходов специализированным организациям, имеющим разрешительные документы. Ведение учета образования и движения отходов.

5. Охрана растительного и животного мира

Проведение работ в пределах отведённого земельного участка. Недопущение уничтожения растительности за границами карьера. Ограничение шума и движения техники вне производственной зоны. Проведение инструктажа персонала по охране животного мира.

6. Охрана окружающей среды от физических воздействий

Соблюдение режимов работы техники с целью снижения уровня шума и вибрации. Проведение работ преимущественно в дневное время. Использование технически исправного оборудования.

7. Производственный экологический контроль и мониторинг

Организация производственного экологического контроля за выбросами в атмосферу, состоянием земель и обращением с отходами. Ведение экологической отчетности в установленном порядке.

8. Аварийная готовность и реагирование

Разработка и реализация мероприятий по предупреждению аварийных разливов ГСМ. Наличие аварийного инвентаря и сорбирующих материалов. Проведение инструктажей персонала по действиям в аварийных ситуациях.

1.7 Описание работ по пост утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

Для целей реализации намечаемой деятельности отсутствует необходимость проведения работ по пост утилизации существующих зданий, строений и сооружений. На основании этого описание данных работ не приводится.

Согласно требованиям ст. 218 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» после окончания отработки запасов месторождения ликвидация последствий операций по недропользованию, в том числе рекультивация нарушенных земель, будет выполняться по отдельному проекту, который в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства подлежит обязательной процедуре скрининга воздействия намечаемой деятельности. Таким образом, данный вопрос не рассматривается в рамках настоящего Отчёта.

1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

В ходе осуществления намечаемой деятельности прогнозируются эмиссии в окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Под выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – выброс) понимается поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выброса.

В соответствии с пп. 5) п. 4 ст. 72 ЭК РК в рамках Отчёта о возможных воздействиях осуществляется обоснование предельных (т.е. максимально возможных прогнозных значений на момент разработки) количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, которые в соответствии с пп. 3) пункта 2 статьи 76 ЭК РК служат условием, при котором реализация намечаемой деятельности признаётся допустимой, и в обязательном порядке отражаются в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду (далее – заключение ОВОС).

В последствии утверждённые в рамках заключения ОВОС предельные количественные и качественные показатели эмиссий, физических воздействий на окружающую среду являются лимитирующим уровнем при установлении нормативов эмиссий для намечаемой деятельности (п. 4 ст. 39 ЭК РК и п. 5 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 (далее – Методика определения нормативов)).

Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности в соответствии с п. 5 ст. 39 ЭК РК и п. 5 Методики определения нормативов эмиссий рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с требованиями ЭК РК.

Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.

Производственная деятельность на участках месторождения «Коктасжал» включает проведение открытых горных работ, транспортировку добытой руды на временные и усреднительные склады, а также перемещение вскрышных пород в отвалы.

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в структуре предприятия являются карьер, отвалы, склады, а также промышленные площадки подрядных организаций, задействованных в технологическом процессе.

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха при ведении горных работ относятся:

- выделение пыли и вредных веществ при выемочно-погрузочных и буровзрывных работах;
- пыление при транспортировке руды и породы, а также при движении автомобильного транспорта по технологическим дорогам;
- выбросы от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания карьерной и вспомогательной техники (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и др.);
- выделение загрязняющих веществ при сварочных, ремонтных и иных технологических операциях.

Основное негативное воздействие на атмосферный воздух обусловлено пылевыми выбросами и продуктами сгорания топлива, образующимися при эксплуатации карьерной техники и проведении горнотехнических работ.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха – неорганизованные источники.

В рамках корректировки проекта дополнительно включены:

- участки УКД;
- участок подрядной организации по транспортировке породы;
- участок подрядчика, выполняющего буровзрывные работы.
- пескомойка;
- бетоносмесительная установка;
- дробильно-сортировочный комплекс;
- склад щебня;
- завод взрывчатых веществ;
- пожарное депо;
- сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта;
- щебеночно-дробильный комплекс.

Указанные участки включают следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: сварочные посты, углошлифовальные машины, склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), дизельные электромагниты, бензиновые генераторы, установки газовой резки, различное металлообрабатывающее оборудование, стенд зарядки аккумуляторных батарей, а также щебеночно-дробильный цех.

Участок пескомойки, бетоносмесительная установка и завод взрывчатых веществ находятся в состоянии консервации. На территории пожарного депо источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Участок месторождения «Коктасжал»

Источники выбросов загрязняющих веществ атмосферного воздуха на месторождение «Коктасжал» являются:

Производство 001 «Карьер»

Объёмы вскрышных и добычных работ.

Объёмная масса сульфидных руд составляет $\rho = 2,64 \text{ т/м}^3$, а вмещающих пород и окисленных руд — $\rho = 2,60 \text{ т/м}^3$.

Таблица 1.3 – Объёмы вскрышных и добычных работ месторождения «Коктасжал»

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Горная масса										
тыс. м ³	6 341,0	7348,4	7 396,1	7 567,6	7 183,0	6 798,4	6 029,1	4 490,7	4106,1	1 768,9
Вскрышная порода										
тыс. м ³	5 769,2	6538,5	6 538,5	6 538,5	6 153,8	5 769,2	5 000,0	3 461,5	3076,9	739,7
тыс. тонн	15 000,0	17000,0	17 000,0	17 000,0	16 000,0	15 000,0	13 000,0	9 000,0	8 000,0	1 923,3
Руда										
тыс. тонн	1 498,0	2122,1	2 246,9	2 696,3	2 696,3	2 696,3	2 696,3	2 696,3	2696,3	2 696,3

Снятие, погрузка ПРС (ист.6027)

Источник выбросов 6027 ликвидирован, так как весь объем плодородно растительного слоя снят ранее — в период с 2015 по 2019 гг.

Склад ПРС (ист.6028)

Снятый плодородно-растительный слой хранится на складе ПРС.

Высота склада ПРС – 5 м, площадь склада ПРС – 10 га (100000 м²).

От склада ПРС в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Буровые работы (ист.6001 (ив.001-002))

Горные работы ведутся с предварительной буровзрывной подготовкой. Бурение скважин производится станками DML LP electric ударно-вращательного бурения с погружными пневмо-ударниками, с объемной производительностью 30 п.м/час в количестве 2 единиц, станком Atlas Copco PowerROC T30 в количестве 1 единиц, буровая установка Kaishan 940 в количестве 1 единицы в паре с дизельным компрессором Atlas Copco XRHS 317 195 кВт в количестве 1 единицы, буровая установка Nanjin в количестве 1 единицы. Всего используется 5 буровых станков.

Крепость породы – 10-15 по Протодяконову. Влажность материала при бурении, согласно данным заказчика, составит – 2%. Буровые установки не оснащены пыле-газоочистным оборудованием. Пылеподавление производится воздушно-водяной смесью.

Диаметр скважины - 220 мм по руде и 170 мм по вскрыше.

Привод бурового станка DML – электрический.

Таблица 1.4 – Объемы бурения

Всего, м:	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
По вскрыше и руде, тыс. п.м.	265,2	307,3	309,3	316,5	300,4	284,3	252,1	187,8	171,7	74,0
Время работы, час на 2 ед	8 839	10 243	10 310	10 549	10 013	9 477	8 404	6 260	5 724	2 466

При проведении буровых работ в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая диоксида кремния 70-20%.

Взрывные работы (ист.6002 ив.001)

Таблица 1.5 – Объемы горной массы, подлежащей взрыванию

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Горная масса, тыс. м ³	6341,0	7348,4	7396,1	7567,6	7183,0	6798,4	6029,1	4490,7	4106,1	1768,9
Вскрыша, тыс. м ³	5769,2	6538,5	6538,5	6538,5	6153,8	5769,2	5000,0	3461,5	3076,9	739,7
Руда, тыс. м ³	571,7	810,0	857,6	1029,1	1029,1	1029,1	1029,1	1029,1	1029,1	1029,1

Для производства взрывных работ применяется взрывчатое вещество (ВВ). Крепость взрываемого материала, согласно данным заказчика, 10-15 по шкале М.М. Протоdjяконова. Источник выбросов залповый.

Таблица 1.6 – Расход взрывчатого вещества

Показатели	Период									
	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
по вскрыше, тонн	5660,991	6415,791	6415,790	6415,790	6038,390	5660,991	4906,192	3396,594	3019,195	725,868
по руде, тонн	561,014	794,769	841,521	1009,825	1009,825	1009,825	1009,825	1009,825	1009,825	1009,825
Итого, тонн	6222,005	7210,560	7257,310	7425,614	7048,215	6670,816	5916,017	4406,419	4029,020	1735,692

Продолжительность взрыва составляет 0,0019 час (7 сек), периодичность 95 раз в год.

При проведении взрывных работ в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая диоксида кремния 70-20%, углерода оксид, азота оксид, азота диоксид.

Источник выделения 002 - Вторичное дробление (взрывные работы) ликвидирован, так как работы по дроблению негабаритов производятся механическим дроблением с применением гидромолота на базе экскаватора Hitachi ZX450LC-3.

Дробление негабаритов (ист.6034)

Работы по дроблению негабаритов производятся механическим дроблением с применением гидромолота на базе экскаватора Hitachi ZX450LC-3.

Объём выемочной горной массы, подлежащей дополнительному дроблению, составляет 3% от общего объёма добычи.

При дроблении негабарита в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая диоксида кремния 70-20%.

Выемочные, погрузочные работы (ист.6003 (ив.001-002))

В качестве основного выемочно-погрузочного оборудования принимается имеющиеся на участке действующий парк спецтехники, это, гидравлические экскаваторы фирмы Hitachi EX-3600 емкостью ковша 21 м³ и гидравлический экскаватор Hitachi 1200 с емкостью ковша – до 7 м³.

Выемка вскрышной породы (ист.6003/001).

Вскрышные работы комплексом циклично-поточной технологии ЦПТ производятся экскаватором с емкостью ковша 21 м³ марки Hitachi EX-3600.

Транспортирование вскрыши и забалансовой руды в отвал будет производится конвейерным транспортом.

Таблица 1.7 – Марка и количество экскаваторов на вскрыше

Марка экскаватора	Количество экскаваторов, шт.									
	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Hitachi 1200, емк. 7 м ³	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
Время работы, час	1259	1330	1075	1075	973	871	668	262	161	0
Hitachi EX-3600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Время работы, час	1148	1722	2834	2834	2834	2834	2834	2834	2834	849

Выемка руды (ист.6003/002).

Взорванная руда отгружается экскаватором с емкостью ковша 21 м³ марки Hitachi EX-3600 в конвейерный транспорт. Добытое полезное ископаемое транспортируется конвейерным транспортом на рудный склад.

Таблица 1.8 – Марка и количество экскаваторов на добыче руды

Марка экскаватора	Количество экскаваторов, шт.									
	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Hitachi EX-3600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Время работы, часов в год	656	930	985	1 182	1182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182

Погрузочно-выемочные работы производятся на открытой площадке. Высота пересыпки 4,5 м. Влажность и крупность материала приняты согласно данным заказчика:

- вскрыша: влажность 6-8 %, крупность до 300 мм;

- руда: влажность 6-8 %, крупность до 300 мм.

Объемная масса по сульфидным рудам составляет 2,64 т/м³, а по вмещающим породам и окисленным рудам 2,6 т/м³. Плотность вскрыши и руды принята согласно данным заказчика 2,74 т/м³.

Согласно плану горных работ запланированы объемы добычи и образования вскрышной породы, представленные в таблице.

Таблица 1.9 – Объемы добычи руды и образования вскрышных пород

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Вскрышная порода										
Hitachi 1200, емк. 7 м ³ тыс. м ³	4769,2	5038,5	4070,3	4070,3	3685,7	3301,0	2531,8	993,4	608,7	-
Hitachi EX-3600 тыс. м ³ (ЦПТ)	1000,0	1500,0	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	739,7
Итого, тыс. м³	5769,2	6538,5	6538,5	6538,5	6153,8	5769,2	5000,0	3461,5	3076,9	739,7
Руда										
Hitachi EX-3600 тыс. тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Транспортирование вскрышных пород и руды в отвал и на склад руды планируется осуществлять с использованием конвейерного транспорта.

Конвейерный транспорт

Применение конвейерного транспорта предусматривается в комплексе ЦПТ.

Мобильный пластинчатый питатель Lokotrak MAF210 (ист.6004)

Мобильный пластинчатый питатель Lokotrak MAF210 предназначен для загрузки горной массы в приёмный бункер дробилки LT200

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Высота падения – 0,5 м.

Мобильная дробилка Lorotrak LT200 (ист. 6005)

Для транспортирования горной массы конвейерами, необходимо предварительное дробление, которое будет, достигаться следующим образом: 60 % класс – 300 мм от общего отгружаемого объема при рыхлении горной массы с применением БВР и 40 % от общего отгружаемого объема, класс + 300 мм дроблением в щековой дробилке. Мобильная передвижная дробилка имеет производительность **2,5 тыс.т/час.**

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Высота падения – 0,5 м.

Колосниковый грохот (ист. 6062)

Колосниковый грохот — это разновидность грохотов (сит), используемая для грубого разделения сыпучих материалов по крупности с помощью колосниковой решётки (набора параллельных стержней или пластин с зазорами между ними).

Колосниковый грохот предназначен для предварительного грохочения и сортировки кусковых материалов (руды и вскрыши).

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Мобильная конвейерная система Lokolink LL16 №1 (ист. 6006)

Мобильная конвейерная система Lokolink LL16 №1 предназначена для транспортировки и загрузки горной массы в приемный бункер мобильного моста LT1.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина ленты – 45,5 м, ширина – 1,6 м.

Мобильная конвейерная система Lokolink LL16 №2 (ист.6007)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина ленты – 45,5 м, ширина – 1,6 м.

Штабелеукладчик- MS16 (ист.6008)

Штабелеукладчик- MS16 предназначен для транспортировки и загрузки горной массы в приемный бункер мобильного конвейера LL16-42.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина ленты – 22,5 м, ширина – 1,6 м.

Конвейерный мобильный мост LT1 №1 (ист.6009)

Мобильный конвейерный мост предназначен для транспортировки и загрузки горной массы в приемный бункер мобильного моста LT2.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина ленты – 135 м, ширина – 1,6 м.

Конвейерный мобильный мост – LT1 №2 (ист.6010)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина ленты – 135 м, ширина – 1,6 м.

Транспортный карьерный конвейер LT2 (ист.6011)

Транспортный карьерный конвейер LT2 предназначен для транспортировки и загрузки горной массы в приемный бункер магистрального конвейера LT3.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина ленты – 1431 м, ширина – 1,2 м.

Магистральный конвейер – LT3 (ист.6012)

Магистральный конвейер LT3 предназначен для транспортировки и загрузки горной массы в приемный бункер магистрального конвейера LT4.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;

2027 год – 6022,1 тыс. т/год;

2028 год – 8664,2 тыс. т/год;

2029 год – 9113,6 тыс. т/год;

2030 год – 9113,6 тыс. т/год;

2031 год – 9113,6 тыс. т/год;

2032 год – 9113,6 тыс. т/год;

2033 год – 9113,6 тыс. т/год;

2034 год – 9113,6 тыс. т/год;

2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина ленты – 1 074 м, ширина – 1,2 м.

Радиальный стакер - LT4 (ист.6013)

Радиальный стакер - LT4 – предназначен для транспортировки породы в приемный бункер отвального конвейера LT6 и складирование руды в режиме шаттл на складе.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 4098 тыс. т/год;
2027 год – 6022,1 тыс. т/год;
2028 год – 8664,2 тыс. т/год;
2029 год – 9113,6 тыс. т/год;
2030 год – 9113,6 тыс. т/год;
2031 год – 9113,6 тыс. т/год;
2032 год – 9113,6 тыс. т/год;
2033 год – 9113,6 тыс. т/год;
2034 год – 9113,6 тыс. т/год;
2035 год – 4619,7 тыс. т/год.

Длина – 90 метров, ширина – 1,4 м.

Отвальный конвейер LT6 (ист.6014)

Отвальный конвейер LT6 предназначен для транспортировки и загрузки породы в приемный бункер отвала образователя LT6.1.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 2600 тыс. т/год;
2027 год – 3900 тыс. т/год;
2028 год – 6417,3 тыс. т/год;
2029 год – 6417,3 тыс. т/год;
2030 год – 6417,3 тыс. т/год;
2031 год – 6417,3 тыс. т/год;
2032 год – 6417,3 тыс. т/год;
2033 год – 6417,3 тыс. т/год;
2034 год – 6417,3 тыс. т/год;
2035 год – 1923,3 тыс. т/год.

Длина ленты – 830 м, ширина – 1,2 м.

Отвалообразователь LT6.1 (ист.6015)

Отвалообразователь LT6.1 предназначен для транспортировки и разгрузки породы в откос отвала.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

2026 год – 2600 тыс. т/год;
2027 год – 3900 тыс. т/год;
2028 год – 6417,3 тыс. т/год;
2029 год – 6417,3 тыс. т/год;
2030 год – 6417,3 тыс. т/год;
2031 год – 6417,3 тыс. т/год;
2032 год – 6417,3 тыс. т/год;
2033 год – 6417,3 тыс. т/год;
2034 год – 6417,3 тыс. т/год;
2035 год – 1923,3 тыс. т/год.

Породный отвал (Отвал вскрыши) (ист.6016)

Транспортирование вскрыши и забалансовой руды в отвал будет производиться конвейерным транспортом.

Вскрышные работы для автотранспорта производятся гидравлическими экскаваторами с емкостью ковша до 7 м³ марки. Транспортирование вскрыши в отвал будет производиться автосамосвалами, грузоподъемностью 60 - 100 тонн, на внешние отвалы вскрышных пород, расположенные на западном борту карьера.

Вскрышные породы доставляются в отвалы, параметры приведены в таблице. Разгрузка будет осуществляться единовременным сбросом. Планируется отвал бульдозером Cat-D9R.

Таблица 1.10 – Характеристика породных отвалов

п/п	Наименование	Высота отвала, м	Угол откоса, град.	Ширина фронта отсыпки, м	Площадь отвала, га
1	Отвал пустой породы для комплекса ЦПТ (Отвал №1 (ЛТ6))	60	65°	1 991	757,1
2	Отвал пустой породы Юго-Западный (Отвал №2А)	60	65°	1 642	363
3	Отвал пустой породы Северо-Западный (Отвал №2)	55	65°	880	125,8
4	Отвал пустой породы Северный (Отвал №3)	33	65°	584	36,8

Таблица 1.11 – Объем отходов, поступающих в отвал

Год	Ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Вскрыша	тыс. м³	4769,2	5038,5	4070,3	4070,3	3685,7	3301,0	2531,8	993,4	608,7	-
	тыс. т	12590,8	13301,5	10745,5	10745,5	9730,1	8714,8	6684,0	2622,4	1607,1	-

Таблица 1.12 – Объем отходов, поступающих в отвал для ЦПТ

Год	Ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Вскрыша	тыс. м³	1000,0	1500,0	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	2468,2	739,7
	тыс. т	2600,0	3900,0	6417,3	6417,3	6417,3	6417,3	6417,3	6417,3	6417,3	1923,3

Таблица 1.13 – Объем отходов, поступающих во внешние автомобильные отвалы вскрышных пород: Юго-западного, Северо-западного и Северного

Год	Ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
Вскрыша	тыс. м³	333,333	500	822,733	822,733	822,733	822,733	822,733	822,733	822,733	246,567
	тыс. т	866,667	1300	2139,1	2139,1	2139,1	2139,1	2139,1	2139,1	2139,1	641,1

От породных отвалов в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Зачистка вскрыши (ист.6016 (ив.002))

Зачистка площадок, а также содержание отвала осуществляется с использованием бульдозерной техники. Общее количество гусеничных бульдозеров типа Cat-D9R, Cat-10 работающих на отвале по 1 единице на отвале.

Объем зачистки по вскрышным породам принят в размере 1% от объема поступающего материала на отвал.

От зачистки вскрыши в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Рудный склад (ист.6017)

Складирование руды на рудном складе производится в режиме шаттл. Рудный склад формируется в виде отвала с помощью радиального стакера ЛТ4 (отсыпает руду в виде конуса, бульдозер распределяет по заданной траектории), который принимает руду с магистрального конвейера ЛТ3. Склад состоит из 4-х течек (тоннель под рудным складом), руду с течки принимает ленточный конвейер в виде питателя и подает ее на комплекс крупного дробления и далее на обогатительную фабрику.

Площадь рудного склада составляет 18 315 м².

Таблица 1.14 – Объем руды, поступающий на рудный склад

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

От рудного склада в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Зачистка руды (ист.6017 (ив.002))

Зачистка площадок, а также содержание рудного склада осуществляется с использованием бульдозерной техники. Общее количество гусеничных бульдозеров типа Cat-D9R, Cat-10 работающих на складе руды 2 единицы на складе.

По руде зачистка осуществляется в объеме 1% от поступающего материала на рудный склад.

От зачистки руды в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Стационарный конвейер LT-5 NC-1400×125 м (ист.6018)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 270 м, ширина – 1,2 м.

Производство 002 «УКД»

Производственная площадка УКД оборудована дробильно-сортировочным комплексом №1, выпрямителем сварочным ВДМ-1001У3, машиной сверлильной на электромагнитном основании LENZ-35, газовым резаком KRASS 300.

Пластинчатый питатель 210 (ист.6064). Пластинчатый питатель 210 предназначен для загрузки горной массы на стационарный конвейер 220.

Производительность питателя 550 т/ч. Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Стационарный конвейер 220 (ист.6065)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 140 м, ширина – 1,25 м.

Вибрационный питатель VF561-2V (ист.6066). Вибрационный питатель VF561-2V предназначен для загрузки горной массы на конусную дробилку второй стадии GP500S.

Производительность питателя 550 т/ч. Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Дробильно-сортировочный комплекс №1 «Дробилка второй стадии GP500S» (ист.6019)

Горная масса после дробления распределяется на наклонный питатель 330 и ленточный конвейер 300.

Производительность дробилки 427 т/ч. Время работы источника – 6 800 часов в год. Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Стационарный конвейер 310 (ист.6067)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 140 м, ширина – 8,45 м.

Приемный бункер 320 (ист.6068). Приемный бункер 320 предназначен для загрузки горной массы на наклонный питатель 330.

Производительность питателя 550 т/ч. Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Ленточный конвейер 300 (ист.6069)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 65 м, ширина – 1,5 м.

Наклонный питатель 330 (ист.6070). Наклонный питатель 330 предназначен для загрузки горной массы на грохот MF 3085-2.

Производительность питателя 550 т/ч. Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Грохот MF 3085-2 (ист.6071)

Грохот предназначен для предварительного грохочения и сортировки кусковых материалов (руды и вскрыши).

Производительность 691 т/ч. Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Стационарный конвейер 370 (ист.6072)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 80 м, ширина – 2,2 м.

Стационарный конвейер 390 (ист.6073)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 80 м, ширина – 8,6 м.

Силос №400 (бункер-накопитель) (ист.6074). Готовая продукция поступает со стационарного конвейера 390 в силос №400 (бункер-накопитель).

Производительность сиВремя работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Стационарный конвейер 350 (ист.6075)

С грохота MF 3085-2 горная масса поступает на стационарный конвейер 350.

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 100 м, ширина – 1,8 м.

Стационарный конвейер 360 (ист.6076)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 100 м, ширина – 9 м.

Приемный бункер 271 и 272 (ист.6077).

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перегружаемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Ленточный конвейер 270 (ист.6078)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 120 м, ширина – 3,75 м.

Конусная дробилка HP6A (ист.6079)

Конусная дробилка НР6А предназначена для дробления горных пород различной прочности.

Производительность дробилки 427 т/ч. Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Стационарный конвейер LT-7 (ист.6020)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 1202 м, ширина – 1,2 м.

Стационарный конвейер LT-7.1 (ист.6021)

Время работы источника – 6 800 часов в год.

Объемы перерабатываемого материала по годам:

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
руда тыс.тонн	1498,0	2122,1	2246,9	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3	2696,3

Длина ленты – 20 м, ширина – 1,2 м.

Газосварочный аппарат (ист.6023)

На месторождение «Коктасжал» используется газосварочный аппарат в количестве – 1 единицы. Расход пропан-бутановой смеси- 5000 кг/год, время работы- 2000 часов

От работы источника в атмосферу выделяется: железа оксиды, марганец и его соединения, углерода оксид, азота диоксид.

Переносной сварочный пост (ист.6044). Время работы аппарата - 365 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марок: УОНИ-13/55 – 1875 кг, МР-3 – 625 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Машина сверлильная на электромагнитном основании LENZ-35 – (ист.6045) Время работы станка –365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Транспортные работы (ист.6030 (ив.001-003)

Движение автотранспорта в пределах промплощадки обуславливает выделение пыли. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала, находящегося в кузове.

Транспортировка вскрыши (с карьера до отвалов пустых пород)

Максимальная протяженность перевозки:

2026 год – 2,5 км;

2027 год – 2,8 км;

2028 год – 3,1 км;

2029 год- 3,4 км;

2030 год – 3,8 км;

2031 год – 4,0 км;

2032 год - 4,2 км;

2033 год – 4,4 км;

2034 год - 4,6 км;

2035 год – 4,8 км.

Количество самосвалов:

2026 год – 11 шт;

2027 год – 13 шт;

2028 год – 11 шт;

2029 год - 12 шт;

2030 год – 12 шт;

2031 год – 11 шт;

2032 год - 9 шт;

2033 год – 4 шт;

2034 год - 3 шт;

2035 год – -.

Автосамосвалы с грузоподъемностью 96 тонн.

Время проведения работ – 7 800 часов в год.

Транспортировка вскрыши (строительство технологических дорог)

Максимальная протяженность перевозки – 0,5 км.

Количество самосвалов/марка: Самосвал 60 тн (грузоподъемность) – 3 шт.

Время проведения работ – 7800 часов в год.

С целью уменьшения выбросов в атмосферу планируется проводить гидрообеспыливание, эффективностью 0,85 %.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Содержание автомобильных дорог в зимнее время, ликвидация гололеда (ист.6031)

Для предотвращения и ликвидации гололеда будут применяться абразивные минералы (песок, шлак, каменные высевки) для посыпки целью увеличения сцепления колес автомашин с поверхностью обледеневшей дороги. Для лучшего закрепления абразивных материалов к ним следует добавлять поваренную соль. Для механизации подсыпки предусматривается использовать разбрасыватель универсальный. Расчет выполнен для пескосоляной смеси с содержанием соли - 30 %. Расход соли принят 300 гр/м². Обработка скользких съездов проводится в межсезонье, количество обработок принято - 30 раз/год. Время работы – 2151 часов в год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Ремонт карьерных дорог (ист.6032 (ив.001))

Для подготовки и содержания земляного полотна предусматривается автогрейдер. Ширина полотна - 11 м. Средняя скорость движения в процессе подготовки земляного полотна 10 км/час. Время работы – 144 часов в год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Передвижные источники (ист.6033) – сжигание топлива в двигателях внутреннего сгорания

На основании ст. 202 ЭК РК п.17 нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Плата за выбросы от передвижных источников осуществляется по фактическому расходу топлива.

Металлообрабатывающие станки (ист.6025)

Заточной станок – 1 ед. и болгарка – 1 ед. Работа станков: заточной – 350 ч/год, болгарка – 400 ч/год. Диаметр круга – 125-300 мм

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Автозаправочная станция (АЗС) (ист.6026)

Автозаправочная станция — это специализированный объект, предназначенный для хранения, отпуска и реализации моторных топлив (бензина, дизельного топлива) водителям легковых и грузовых транспортных средств.

На территории автозаправочной станции (АЗС) размещены следующие основные объекты хранения и перекачки топлива:

- Двумя горизонтальными резервуарами для хранения дизельного топлива (ДТ), объемом 50 м³ и 75 м³;
- Один горизонтальный резервуар для хранения бензина, объемом 50 м³;
- Пополнение резервуаров осуществляется топливозаправщиком.
- Отпуск топлива производится через две топливоваздаточные колонки (ТРК) марки Censtar производительностью 50 л/мин:
 - одна ТРК — для дизельного топлива;
 - одна ТРК — для бензина.

Планируемый максимальный оборот топлива через автозаправочную станцию (АЗС):

Вид топлива	Период	Объем, м ³
Дизельное топливо	Осенне-зимний период	1755 м ³ (1349,505 т)
Дизельное топливо	Весенне-летний период	2145 м ³ (1649,505 т)
Бензин	Осенне-зимний период	3120 м ³ (2277,6 т)
Бензин	Весенне-летний период	780 м ³ (569,4 т)

В результате эксплуатации АЗС в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: углеводы предельные С1-С5, углеводы предельные С6-С10, углеводы предельные С12-С19, бензол, толуол, ксилол, пентилены, сероводород.

Лакокрасочные работы (ЛКМ) (ист.6029)

На месторождение «Коктасжал» проводятся лакокрасочные работы. Расход лакокрасочных материалов: лак БТ-577 – 600 кг, эмаль ПФ-115 – 600 кг, эмаль ПФ-226 – 600 кг, эмаль половая (ПФ-115) – 600 кг, эмаль АК-511 – 600 кг, эмаль ХВ -785 – 600 кг, Эмаль НЦ-132 – 600 кг, олифа – 600 кг.

Согласно ГОСТ 7931-76 **олифа** вырабатывается из льняного или конопляного масел с добавлением сиккативов (ускорителей высыхания). Предназначена для изготовления и разведения густотертых красок, а также в качестве самостоятельного материала для малярных работ. В связи с тем, что олифа изготавливается с применением растительных и натуральных компонентов, расчет выбросов загрязняющих веществ не производится.

Производство 003 «РММ-3 – автотранспортный цех»

На участке РММ-3 – автотранспортного цеха установлено выпрямитель сварочный ВДМ-1001УЗ, переносный сварочный пост, пуско-зарядное устройство ALTECO CDR700, вулканизатор, угло-шлифовальная машина.

Выпрямитель сварочный ВДМ-1001УЗ (ист.0004). Время работы выпрямителя сварочного ВДМ-1001УЗ - 1560 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марки МР-3 – 300 кг. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через крышной вентилятор высотой 7,1 м, диаметром 0,315 м.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Переносной сварочный пост (ист.0018). Время работы аппарата 1560 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марки МР-3 – 50 кг. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через крышной вентилятор высотой 7,1 м, диаметром 0,315 м.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Пуско-зарядное устройство ALTECO CDR700– (ист.0019)

Время работы— 96 часов/год. Максимальная емкость аккумуляторов – 200 А/ч. Количество проведенных зарядок – 150 штук в год. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через крышной вентилятор высотой 7,1 м, диаметром 0,315 м.

От работы источника в атмосферу выделяется серная кислота.

Углошлифовальные машинки (ист.6063). Время работы углошлифовальных машин 3 ч/год. Диаметр дисков 125 мм и 230 мм.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Вулканизатор.

Режим работы оборудования составляет 3 часа в год.

С учётом применения современных технологий ремонта шин, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от деятельности шиномонтажного цеха отсутствуют.

Производство 004 «ХАЛ. Кернохранилище горного департамента»

Кёрнохрани́лище — комплекс зданий и сооружений складского и лабораторного типа, предназначенных для централизованного хранения кернового материала, проведения специалистами комплекса первичных исследований керна, а также систематизации результатов этих исследований. На территории месторождения «Коктасжал» располагается кернохранилище. Выбросы загрязняющих веществ не производятся так как здание закрытое, хранение керна осуществляется в специальных ящиках на стеллажах.

Кернорез ALTECO PTC 2000-350 (ист.0005) Керновое опробование производится с помощью кернореза на месте разведочных скважин. Годовой режим работы кернореза составляет 365 час/год.

При работе кернореза в атмосферу выделяется пыль металлическая (взвешенные частицы).

Истиратель вибрационный ИВ6 (ист. 0006) Истиратель вибрационный ИВ 6 предназначен для измельчения проб материала до тонкодисперсного состояния в периодическом режиме. Годовой режим работы составляет 365 час/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Дробилка щековая ДЩ60*100 (ист.0007) Дробилка щековая ДЩ60*100 предназначена для мелкого дробления хрупких материалов в лабораторных условиях для подготовки проб к анализу, что делает ее идеальным выбором для горной, химической и других промышленных отраслей. Это компактное устройство, с производительностью около 150 кг/ч, подходит для дробления пород, стекла, керамики, угля и шлаков.

Годовой режим работы составляет 365 час/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Дробилка валковая (ист.0008 «ив.001; 002; 003) на территории предприятия установлено три валковых дробилки, две марки ДВГ 200*125 и одна ДЩ 220*160

Валковая дробилка— это лабораторно-промышленное оборудование, предназначенное для дробления хрупких материалов средней прочности: минеральных руд, строительных смесей, шлаков, углей, стекла и других аналогичных веществ. Дробление осуществляется с помощью двух горизонтально расположенных валков с разным направлением вращения.

Годовой режим работы составляет 365 час/год каждая.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Производство 005 «Горный департамент»

Дизель-генераторная установка (ист.0009). Мощность дизель-генераторной установки 100 кВт. Расход ДТ -0,9 т.

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные

Ремонтно-механический цех (ист.6039)

Ремонтно-механический цех оснащен токарными станками, вертикально-сверлильными станками, ленточнопильными станками, сварочными аппаратами, газовым резаком, кузнечным молотом, индукционным нагревателем, муфельной печью, плазменной резкой, поперечно-строгальным станком, углошлифовальной машиной.

Токарный станок 1К62 – (ив.001) Время работы станка –1460 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Вертикально-сверлильный станок 2С132 – (ив.002) Время работы станка –365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Вертикально-фрезерный станок модели 6М12П – (ив.003) Время работы станка – 365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Ленточнопильный станок JET HVBS-912 (ив.004) Время работы - 365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль древесная.

Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С (ист.0010). Время работы аппарата - 365 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марок: УОНИ-13/55 – 1125 кг, МР-3 – 375 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Сварочно-механический участок (ист.6040)

Точильно-шлифовальный станок 3К634 – (ив.001) Время работы станка –365 часов/год. Диаметр круга – 400 мм.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Переносной сварочный пост (ив.002). Время работы аппарата - 365 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марки МР-3 – 50 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Точильный станок Einhell TC-BG 200– (ив.003) Время работы станка –365 часов/год. Диаметр круга – 200 мм.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Сверлильный станок Einhell TC-BD 350 – (ив.004) Время работы станка –365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Газовый резак KRASS 300 (ив.005)

На месторождение «Коктасжал» используется газовый резак KRASS 300 в количестве – 1 единицы. Расход пропан-бутановой смеси- 1600 кг/год, время работы- 365 часов

От работы источника в атмосферу выделяется: железа оксиды, марганец и его соединения, углерода оксид, азота диоксид.

Аппарат плазменной резки Hypertherm Powermax 30 (ив.006)

На месторождение «Коктасжал» используется аппарат плазменной резки Hypertherm Powermax 30 в количестве 1 ед., толщина разрезаемого слоя – 20 мм, время работы - 365 часов в год.

От работы источника в атмосферу выделяется: железа оксиды, марганец и его соединения, углерода оксид, азота диоксид.

Станок поперечно-строгальный ВС6063– (ив.007) Время работы станка –365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Углошлифовальная машина (ив.008). Время работы углошлифовальной машины 365 ч/год. Диаметр дисков 125 мм и 230 мм.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Молот кузнечный. Кузнечный молот представляет собой механическое оборудование, предназначенное для выполнения операций горячейковки и штамповки металлических заготовок. В процессе работы молота осуществляется формоизменение металла за счёт ударного воздействия бойка по заготовке, установленной на наковальне. Привод молота может быть пневматическим, паровоздушным, гидравлическим или механическим.

В процессе работы кузнечного молота выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не образуются. Технологический процесс не предусматривает сгорания топлива или использования химических реагентов, вследствие чего отсутствуют источники загрязнения воздуха.

Индукционный нагреватель Микроша-3000.

Индукционный нагреватель МИКРОША-3000 — это электрическое оборудование, предназначенное для локального и быстрого нагрева металлических деталей за счёт индукционных токов высокой частоты. Нагрев осуществляется бесконтактным способом — посредством воздействия переменного магнитного поля, создаваемого индуктором.

Устройство используется в ремонтно-монтажных и производственных работах (нагрев болтовых соединений, подшипников, втулок, шестерён и т.д.), а также может работать как мини-печь для плавки немагнитных металлов.

Привод и нагрев — электрические, подключение к однофазной сети 220 В.

В процессе работы индукционного нагревателя Микроша-3000 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не образуются.

Гидравлическая гильотина — это промышленное металлорежущее оборудование, предназначенное для прямолинейной резки листового металла под воздействием подвижного ножа, приводимого в действие гидравлической системой.

Резка выполняется холодным способом, без термического воздействия, что обеспечивает высокое качество кромки и отсутствие деформаций. Оборудование применяется на заготовительных участках машиностроительных, строительных, ремонтных и других производств.

Рабочий цикл включает:

- зажим листа прижимной балкой;
- перемещение верхнего ножа вниз с усилием гидроцилиндров;
- разрезание металла;
- возврат ножа в исходное положение.

Процесс резки металла не связан с образованием выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Муфельная печь КЭП-ZV300/1100 — это стационарная электрическая камера-печь сопротивления, предназначенная для термической обработки материалов и изделий (обжига, закалки, отпуска, отжига, проковки и др.) в воздушной среде при высоких

температурах до **1100 °С**. Нагрев осуществляется электрокерамическими или металлическими нагревателями, расположенными по стенкам рабочей камеры.

Загрузка — горизонтальная, дверь открывается вручную вверх. Управление температурой осуществляется при помощи терморегулятора. Возможна комплектация простым регулятором либо программируемой системой с автоматическим заданием температурного режима.

Это электрическое оборудование, которое не предполагает сжигания топлива внутри камеры.

В процессе эксплуатации не образуются дым, газы или пары, связанные с горением. Таким образом, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нет.

Производство 006 «Отдел главного энергетика»

Отдел главного энергетика оснащен осветительной мачтой PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1, осветительной мачтой PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №2, бензиновой электростанцией Huter DY11000LX 9-кВт, углошлифовальной машиной.

Осветительная мачта PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1 (ист.0011). Время работы источника 25 ч/год. Мощность 7,5 кВт. Расход ДТ -0,2 т.

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Осветительная мачта PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1 (ист.0012). Время работы источника 25 ч/год. Мощность 7,5 кВт. Расход ДТ -0,2 т.

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Бензиновая электростанция Huter DY11000LX (ист.0013). Время работы источника 44 ч/год. Мощность бензиновой электростанции 9 кВт. Расход бензина -0,2 т.

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Углошлифовальная машина (ист.6041). Время работы углошлифовальной машины 3 ч/год. Диаметр дисков 125 мм и 230 мм.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Производство 007 «РММ-1 Горный департамент»

РММ-1 Горный департамент оборудован выпрямителем сварочным ВДМ-1001У3, машиной сверлильной на электромагнитном основании LENZ-35, газовым резаком KRASS 300, углошлифовальной машиной.

Аппарат газовой резки (ист.6022)

На месторождение «Коктасжал» используется аппарат газовой резки в количестве — 4 шт, толщина разрезаемого слоя — 20-50 мм, время работы — 5200 часов в год. Расход пропан-бутановой смеси- 10000 кг/год

От работы источника в атмосферу выделяется: железа оксиды, марганец и его соединения, углерода оксид, азота диоксид.

Аппарат ручной дуговой сварки (ист.6024)

На месторождение «Коктасжал» используется аппарат ручной дуговой сварки в количестве 4 единиц, марка электродов -УОНИ 13/45 — 7500 кг; МР-3 - 1500 кг, ESAB ОК -300 кг, Т-590 — 300 кг, ОЗЛ6 - 300 кг, ЦЧ-4 — 300 кг, электроды из нержавеющей стали - 300 кг, МОНОЛИТ — 300 кг. Производительность 2,5 кг/час.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Машина сверлильная на электромагнитном основании LENZ-35 — (ист.6042) Время работы станка —365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Углошлифовальная машина (ист.6043). Время работы углошлифовальной машины 3 ч/год. Диаметр дисков 125 мм и 230 мм.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Производство 008 «РММ-2 ТГТ»

Производственная площадка РММ-2 ТГТ оснащена сварочным аппаратом Lincoln Electric Speedtec 500SP, сварочным агрегатом генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1, дизельным генератором, сварочным агрегатом генераторный ZH4100D 40 кВА, шкаф зарядно-разрядный десульфатирующий ШЗР-4 (190 Ah*4), углошлифовальные машины.

Сварочный аппарат Lincoln Electric Speedtec 500SP (ист.0014). Время работы аппарата - 365 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марок: УОНИ-13/55 – 400 кг, МР-3 – 315 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая - SiO₂ 20-70%, азота диоксид, углерод оксид.

Сварочный агрегат генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1 (ист.0015). Время работы аппарата - 365 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марок: УОНИ-13/55 – 935 кг, МР-3 – 315 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая - SiO₂ 20-70%, азота диоксид, углерод оксид.

Дизельный генератор (ист.0016). Время работы источника 90 ч/год. Мощность 50 кВт. Расход ДТ -0,9 т.

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Сварочный агрегат генераторный ZH4100D 40 кВА (ист.0017). Время работы аппарата - 365 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марок: УОНИ-13/55 – 935 кг, МР-3 – 315 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая - SiO₂ 20-70%, азота диоксид, углерод оксид.

Шкаф зарядно-разрядный десульфатирующий ШЗР-4 (190 Ah*4)– (ист.6046)

Время работы– 120 часов/год. Максимальная емкость аккумуляторов – 190 А/ч. Предусмотрена одновременная зарядка 4 аккумуляторных батарей от стационарного зарядного устройства.

От работы источника в атмосферу выделяется серная кислота.

Углошлифовальная машина (ист.6047). Время работы углошлифовальной машины 3 ч/год. Диаметр дисков 125 мм и 230 мм.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Производство 009 «Щебеночно-дробильный комплекс (ШДК)»

Щебеночно-дробильный комплекс оснащен приемным бункером, пластинчатым питателем, щековой дробилкой, главным ленточным конвейером, вибрационным питателем, конусной дробилкой КСД-600, возвратным ленточным конвейером, питающим ленточным конвейером, ленточными конвейерами, конусом готовой продукции 10 мм, конусом готовой продукции 20/40 мм, складом хранения готовой продукции 10 мм, складом хранения готовой продукции 20/40 мм.

Приемный бункер (ист.6048). В приёмный бункер поступает материал для последующей передачи на дробление. Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Пластинчатый питатель (ист.6049)

Материал подаётся на дробилку пластинчатым питателем. Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Дробилка щековая (ист.6050) Дробилка щековая предназначена для мелкого дробления хрупких материалов.

Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Главный ленточный конвейер (ист.6051)

Главный ленточный конвейер передает пере дроблённый материал на вибрационный питатель ГСС-32.

Длина конвейерной ленты – 10 м, ширина – 0,65 м.

Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Вибрационный питатель ГСС-32 (СМ-742) (ист.6052)

Вибрационный питатель ГСС-32 (СМ-742) материал подаётся на конусную дробилку КСД-600. Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Конусная дробилка КСД-600 (ист.6053)

Конусная дробилка КСД-600 предназначена для дробления горных пород средней твердости и твёрдости, а также для переработки минерального сырья в карьерах и на дробильно-сортировочных установках.

Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Возвратный ленточный конвейер (ист.6054)

Возвратный ленточный конвейер передает пере-дроблённый материал на питающий ленточный конвейер.

Длина конвейерной ленты – 10 м, ширина – 0,65 м.

Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Питающий ленточный конвейер (ист.6055)

Питающий ленточный конвейер передает пере-дроблённый материал на ленточный конвейер, выводящий фракцию материалам на конусы готовой продукции.

Длина конвейерной ленты – 10 м, ширина – 0,65 м.

Годовой объём поступающего материала составляет 146 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Ленточный конвейер (ист.6056)

Ленточный конвейер передает готовую фракцию материала на конус готовой продукции 10 мм.

Длина конвейерной ленты – 10 м, ширина – 0,65 м.

Годовой объём поступающего материала составляет 73 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Ленточный конвейер (ист.6057)

Ленточный конвейер передает готовую фракцию материала на конус готовой продукции 20/40 мм.

Длина конвейерной ленты – 10 м, ширина – 0,65 м.

Годовой объём поступающего материала составляет 73 000 т/год. Время работы 2920 ч/год.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Конус готовой продукции (щебень) 10 мм (ист.6058) Годовой объём поступающего материала составляет 73 000 т/год. Время работы 8760 ч/год. Площадь конуса 50 м².

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Конус готовой продукции (щебень) 20/40 мм (ист.6059) Годовой объём поступающего материала составляет 73 000 т/год. Время работы 8760 ч/год. Площадь конуса 50 м².

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Склад хранения готовой продукции (щебень) 10 мм (ист.6060) Годовой объём поступающего материала составляет 73 000 т/год. Время работы 8760 ч/год. Площадь конуса 3500 м². Параметры склада 50х70 м.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Склад хранения готовой продукции (щебень) 20/40 мм (ист.6061) Годовой объём поступающего материала составляет 73 000 т/год. Время работы 8760 ч/год. Площадь конуса 3500 м². Параметры склада 50х70 м.

От работы источника в атмосферу выделяется пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.

Производство 010 «Участок подрядной организации по транспортировке породы»

На участке располагаются следующие производства и цеха:

- Аккумуляторный цех (электроцех)
- Токарный цех
- Сварочный пост
- Отдел энергетики (ОГЭ)
- Шиномонтажный цех
- Склад ГСМ
- Моторный цех

Аккумуляторный цех (электроцех)

Стенд зарядки аккумуляторных батарей– (ист.0001)

Аккумуляторный цех оснащен 2-мя стендами для зарядки АКБ марки norbeg wsb 1000.

Время работы каждого стенда – 2500 часов/год. Максимальная емкость аккумуляторов – 200 А/ч. Количество проведенных зарядок – 250 штук в год на каждом стенде.

От работы источника в атмосферу выделяется серная кислота.

Токарный цех (ист.0002)

Токарный станок – (ив.001) В токарном цеху установлен один токарный станок марки 16К-20. Время работы станка – 5 часа/сутки, 1825 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяются взвешенные вещества и пыль абразивная.

Сверлильный станок – (ив.002) В токарном цеху установлен один сверлильный станок марки 2Н-125. Время работы станка – 3 часа/сутки, 1095 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяются взвешенные вещества и пыль абразивная.

Наждачный станок – (ив.003) В токарном цеху установлен один наждачный станок марки 3К 634. Время работы станка – 1 часа/сутки, 365 часов/год.

От работы источника в атмосферу выделяются взвешенные вещества и пыль абразивная.

Сварочный пост (ист.0003). На участке сварочного поста установлено 4 сварочных поста и газовая резка.

Сварочный агрегат (ив.001). Сварочный агрегат марки DENYO DLW-400 работает на дизельном топливе. Время работы сварочного агрегата 4 ч./сутки, 1460 ч/год. Мощность агрегата 20,7 кВт. Расход дизельного топлива 4,7 л/ч, 7 т/год.

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Сварочный аппарат №1 (ив.002). Сварочный аппарат №1 марки Ресанта. Время работы аппарата 10 ч/сутки, 3650 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами следующих марок: УОНИ-13/55 – 7300 кг, МР-3 – 60 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Сварочный аппарат №2 (ив.003). Сварочный аппарат №2. Время работы аппарата 10 ч/сутки, 3650 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марки УОНИ-13/55 – 3420 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Сварочный аппарат (полуавтомат) (ив.004). Время работы аппарата 10 ч/сутки, 3650 ч/год. Сварочные работы проводятся следующими сварочными материалами: проволока сварочная СВ-08ГС – 800 кг, электроды угольные 305 – 50 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Газовая резка (ив.005). Толщина разрезаемого металла – 40 мм. Время работы поста – 4 ч/сут, 1460 ч/год. Расход пропан-бутановой смеси составляет 115 баллонов, кислород – 887 баллонов.

От работы источника в атмосферу выделяется: железа оксиды, марганец и его соединения, углерода оксид, азота диоксид.

Производство 011 Отдел энергетики (ОГЭ) (ист.6035).

В отделе энергетики расположены 2 дизельные тепловые пушки, 2 бензиновых генератора, 3 дизельные электро-мачты.

Дизельные тепловые пушки (ив.001). Время работы источника 12 ч/сут, 2172 ч/год. Мощность 30 кВт. Расход ДТ -3 т (3,5 л/ч).

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Бензиновые генераторы (ив.002). Время работы источника 8 ч/сут, 1600 ч/год. Мощность бензиновых генераторов 5,5 кВт. Расход бензина -1 т (3,0 л/ч).

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Дизельные электро-мачты (ив.003). Время работы источника 13 ч/сут, 3650 ч/год. Мощность 6,9 кВт. Расход ДТ -14,4 т (3,0 л/ч).

От работы источника в атмосферу выделяется: азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углеводороды предельные.

Шиномонтажный цех. Шиномонтажный цех оснащён шиномонтажным станком марки TROMMELBERG 1580.

Режим работы оборудования составляет 5 часов в сутки, 1825 часов в год.

Годовой расход клея для проведения ремонтных работ составляет 150 кг.

С учётом применения современных технологий ремонта шин, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от деятельности шиномонтажного цеха отсутствуют.

Склад ГСМ – (ист.6036)

На складе ГСМ производится прием, хранение и отпуск нефтепродуктов для нужд предприятия.

На территории склада ГСМ размещены следующие основные объекты хранения и перекачки топлива:

- Пять горизонтальных резервуаров для хранения дизельного топлива (ДТ), объемом 25 м³ каждый (общий объем — 125 м³);
- Один горизонтальный резервуар для хранения бензина, объемом 25 м³;
- Топливораздаточная колонка (ТРК) с двумя раздаточными пистолетами, производительностью 100 л/мин.

Оборот топлива через склад ГСМ:

Вид топлива	Период	Объем, м ³
Дизельное топливо	Осенне-зимний период	2400 м ³
Дизельное топливо	Весенне-летний период	1800 м ³
Бензин	Осенне-зимний период	45,5 м ³
Бензин	Весенне-летний период	32,5 м ³

Топливозаправочные средства

На территории склада ГСМ также эксплуатируются мобильные топливозаправочные средства:

1. Топливозаправщик объёмом 15 м³ на базе автомобиля КАМАЗ;
2. Топливозаправщик объёмом 5 м³ на базе автомобиля ГАЗ.

Производительность топливозаправщиков составляет до 32 м³/ч.

Оборот дизельного топлива через топливозаправщики:

Топливозаправщик	Период	Объем, м ³
КАМАЗ (15 м ³)	Осенне-зимний	2400 м ³
	Весенне-летний	1800 м ³
ГАЗ (5 м ³)	Осенне-зимний	2400 м ³
	Весенне-летний	1700 м ³

От работы источника в атмосферу выделяется: углеороды предельные C1-C5, углеороды предельные C6-C10, углеороды предельные C12-C19, бензол, толуол, ксилол, пентилены, сероводород

Производство 012 «Моторный цех»

В моторном цехе расположены три углошлифовальные машинки марки Crown/ bosh GWS 22.

Углошлифовальные машинки (ист.6037). Время работы углошлифовальных машин 8 ч/сут, 2920 ч/год. Диаметр дисков 120 мм и 150 мм. Годовой расход 200 шт.

От работы источника в атмосферу выделяется взвешенные вещества и пыль абразивная.

Производство 013» Участок подрядчика, выполняющего буровзрывные работы»

Сварочные посты (ист.6038). Время работы аппарата 72 ч/год. Сварочные работы проводятся электродами марки МР-3 – 143,5 кг.

От работы источника в атмосферу выделяется железо оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.

При этом требуется выполнение соотношения:

$$C/\text{ЭНК} \leq 1,$$

где: С – расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха;
ЭНК – экологический норматив качества.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно допустимых максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДКм.р.), в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно безопасных уровней воздействия потенциально-опасных химических веществ (ОБУВ).

Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения:

$$0,1 C \leq \text{ПДКс.с.}$$

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) вредных веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицы при расчете по формуле:

$$C1/\text{ЭНК1} + C2/\text{ЭНК2} + Cn/\text{ЭНКn} \leq 1,$$

где: С1, С2, Сп – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;
ЭНК1, ЭНК2, ЭНКп – концентрации экологических нормативов качества тех же веществ.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблицах 1.15-1.16.

Таблица 1.15 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026-2030 годы

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК , мг/м ³	ПДКм. р, мг/м ³	ПДКс. с., мг/м ³	ОБУ В, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год		
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)			0,002		1	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0,01	0,001		2	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)			0,002		2	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)			0,0015		1	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,28376	2,83947	70,98675	0,28376	3,13597	78,39925	0,28376	3,15007	78,75175	0,28376	3,20047	80,01175	0,28376	3,08727	77,18175
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,0352787	0,3654164	6,09027333	0,0352787	0,4136164	6,89360667	0,0352787	0,4159164	6,93194	0,0352787	0,4241164	7,06860667	0,0352787	0,4057164	6,76194
0322	Серная кислота (517)		0,3	0,1		2	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,364697	22,150676	7,38355867	0,364697	25,350876	8,450292	0,364697	25,470076	8,49002533	0,364697	25,899276	8,633092	0,364697	24,597176	8,19905867
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия		0,2	0,03		2	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК , мг/м ³	ПДКм. р, мг/м ³	ПДКс. с., мг/м ³	ОБУ В, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год		
	фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)																				
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		1,5			4	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0,2			3	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667
0627	Этилбензол (675)		0,02			3	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)		0,1			3	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)		5			4	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)				0,7		0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)		0,1			4	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794
1405	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетонэфирный) /по ацетону/ (500)		0,12			4	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/		1			4	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504



Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК , мг/м3	ПДКм. р, мг/м3	ПДКс. с., мг/м3	ОБУ В, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							2026 год			2027 год			2028 год			2029 год			2030 год		
	(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)																				
2902	Взвешенные частицы (116)		0,5	0,15		3	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	71,59123485	1492,48264464	14924,8264	76,19228485	1647,87168464	16478,7168	82,27634485	1812,93447464	18129,3447	85,19482485	1900,82553464	19008,2553	87,32562485	1942,56443464	19425,6443
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0,04		0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585
2936	Пыль древесная (1039*)				0,1		0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282
	В С Е Г О :						95,91346936	1524,872132	15128,60579	100,5145194	1683,806072	16691,77876	106,5985794	1849,004462	18342,83722	109,5170594	1937,383322	19223,28756	111,6478594	1977,688522	19637,10586
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ																					
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)																					

Таблица 1.16 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2031-2035 годы

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК , мг/м ³	ПДКм. р, мг/м ³	ПДКс. с., мг/м ³	ОБУ В, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							2031 год			2032 год			2033 год			2034 год			2035 год		
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)			0,002		1	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05	0,0001	0,0001	0,05
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415	0,317560902	1,396966	34,92415
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0,01	0,001		2	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776	0,01559	0,049776	49,776
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)			0,002		2	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075	0,000035	0,000015	0,0075
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)			0,0015		1	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6	0,0148	0,0024	1,6
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,28376	2,97407	74,35175	0,28376	2,74767	68,69175	0,28376	2,29477	57,36925	0,28376	2,18157	54,53925	0,28376	1,49357	37,33925
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,0352787	0,3873164	6,45527333	0,0352787	0,3505164	5,84194	0,0352787	0,2769164	4,61527333	0,0352787	0,2585164	4,30860667	0,0352787	0,1467164	2,44527333
0322	Серная кислота (517)		0,3	0,1		2	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131	0,00001465	0,000131	0,00131
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702	0,01323	0,023851	0,47702
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502	0,072495	0,1251	2,502
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125	0,0002	0,0009	0,1125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,364697	23,295176	7,76505867	0,364697	20,691176	6,89705867	0,364697	15,482976	5,160992	0,364697	14,180976	4,726992	0,364697	6,268976	2,08965867
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832	0,009335	0,05916	11,832
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия		0,2	0,03		2	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01	0,0008	0,0003	0,01

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК , мг/м ³	ПДКм. р, мг/м ³	ПДКс. с., мг/м ³	ОБУ В, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							2031 год			2032 год			2033 год			2034 год			2035 год		
	фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)																				
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				50		7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914	7,493571	1,535957	0,03071914
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)				30		2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333	2,7686	0,5674	0,01891333
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		1,5			4	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378	0,2768	0,0567	0,0378
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522	0,2546	0,0522	0,522
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0,2			3	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143	3,4875	0,6286	3,143
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667	1,7489	0,3208	0,53466667
0627	Этилбензол (675)		0,02			3	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07	0,0067	0,0014	0,07
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439	0,000000246	0,000000439	0,439
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)		0,1			3	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12	0,4929	0,012	0,12
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)		5			4	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008	0,000000011	0,000000041	0,00000008
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)				0,7		0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023	0,000000004	0,0000000164	0,000000023
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)		0,1			4	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317	1,287	0,2317	2,317
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794	0,002927	0,004794	0,4794
1405	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетонэфирный) /по ацетону/ (500)		0,12			4	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667	1,6277	0,293	2,44166667
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566	3,1446	0,566	0,566
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/		1			4	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504	0,11744	0,44504	0,44504



Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК , мг/м3	ПДКм. р, мг/м3	ПДКс. с., мг/м3	ОБУ В, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							2031 год			2032 год			2033 год			2034 год			2035 год		
	(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)																				
2902	Взвешенные частицы (116)		0,5	0,15		3	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347	0,0577	0,09309352	0,62062347
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	89,35792485	1982,74213464	19827,4213	91,26232485	2016,33223464	20163,3223	92,84632485	2035,52223464	20355,2223	94,65362485	2071,12453464	20711,2453	88,13033485	1859,82642464	18598,2642
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0,04		0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585	0,0254	0,03834	0,9585
2936	Пыль древесная (1039*)				0,1		0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282	0,402	0,5282	5,282
	В С Е Г О :						113,6801594	2016,432622	20035,31219	115,5845594	2047,155522	20364,07186	117,1685594	2060,610822	20541,68662	118,9758594	2094,779522	20894,13896	112,4525694	1874,769612	18759,45719
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ																					
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)																					

Сведения о залповых и аварийных выбросах

К источникам залповых выбросов относятся взрывные работы. Для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются.

Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).

Согласно Приложения к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются. На предприятии организуется учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.

Таблица 1.17 – Залповые выбросы на 2026-2035 гг.

Период	Наименование производств (цехов) и источников выбросов	Наименование вещества	Выбросы ЗВ, г/с		Периодичность, раз/год	Продолжительность, час, мин.	Годовая величина на залповых выбросов, т/год
			по регламенту	залповый выброс			
	1	2	3	4	5	6	7
2026 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	62,4055	62,4055	950	10	35,5711 42
2027 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	73,1000	73,1000	950	10	41,6669 77
2028 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	73,7981	73,7981	950	10	42,0649 24
2029 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	76,3115	76,3115	950	10	43,4975 28
2030 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	72,7096	72,7096	950	10	41,4444 72
2031 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	69,1078	69,1078	950	10	39,3914 21
2032 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	61,9041	61,9041	950	10	35,2853 15
2033 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	47,4967	47,4967	950	10	27,0731 02
2034 год	Взрывные работы (ист.6002)	2908 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	43,8948	43,8948	950	10	25,0200 51
2035 год	Взрывные работы (ист.6002)	2909 Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	22,0076	22,0076	950	10	12,5443 52
2026 год	Взрывные работы (ист.6002)	0337 Оксид углерода	36,7737	36,7736 92	950	10	20,9610 05
2027 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	42,3880	42,3879 65	950	10	24,1611 40
2028 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	42,5971	42,5971 12	950	10	24,2803 54
2029 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	43,3501	43,3500 51	950	10	24,7095 29
2030 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	41,0658	41,0657 88	950	10	23,4074 99
2031 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	38,7815	38,7815 31	950	10	22,1054 727
2032 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	34,2130	34,2130 11	950	10	19,5014 162
2033 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	25,0760	25,0759 70	950	10	14,2933 03
2034 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	22,7917	22,7917 13	950	10	12,9912 77
2035 год	Взрывные работы (ист.6002)	337 Оксид углерода	8,9110	8,91105 0	950	10	5,07929 8
2026 год	Взрывные работы (ист.6002)	0304 Азот (II) оксид	0,5321	0,5321	950	10	0,30332 274
2027 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,6167	0,6167	950	10	0,35151 48

Период	Наименование производств (цехов) и источников выбросов	Наименование вещества	Выбросы ЗВ, г/с		Периодичность, раз/год	Продолжительность, час, мин.	Годовая величина залповых выбросов, т/год
			по регламенту	залповый выброс			
2028 год	1 Взрывные работы (ист.6002)	2 304 Азот (II) оксид	3 0,6207	4 0,6207	5 950	6 10	7 0,35379 391
2029 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,6351	0,6351	950	10	0,36199 873
2030 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,6028	0,6028	950	10	0,34360 048
2031 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,5705	0,5705	950	10	0,32520 228
2032 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,5060	0,5060	950	10	0,28840 583
2033 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,3769	0,3769	950	10	0,21481 293
2034 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,3446	0,3446	950	10	0,19641 473
2035 год	Взрывные работы (ист.6002)	304 Азот (II) оксид	0,1484	0,1484	950	10	0,08461 503
2026 год	Взрывные работы (ист.6002)	0301 Азота (IV) диоксид	3,2747	3,2747	950	10	1,86660 15
2027 год	Взрывные работы (ист.6002)	0301 Азота (IV) диоксид	3,7950	3,7950	950	10	2,16316 8
2028 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	3,8196	3,8196	950	10	2,17719 33
2029 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	3,9082	3,9082	950	10	2,22768 45
2030 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	3,7096	3,7096	950	10	2,11446 45
2031 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	3,5110	3,5110	950	10	2,00124 48
2032 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	3,1137	3,1137	950	10	1,77480 51
2033 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	2,3192	2,3192	950	10	1,32192 57
2034 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	2,1205	2,1205	950	10	1,20870 6
2035 год	Взрывные работы (ист.6002)	301 Азота (IV) диоксид	0,9135	0,9135	950	10	0,52070 79

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, принятые за основу при установлении нормативов предельно допустимых выбросов представлены в приложении. При этом учтены все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблицы составлены с учетом требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. (таблицы параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в виде отдельного приложения К).

Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов нормативов эмиссий (НДВ)

Расчет выбросов от организованных и от неорганизованных источников выполнен на основании данных о режиме работы, количестве и технических характеристиках используемого оборудования, по утвержденным и действующим на момент разработки настоящего проекта методикам по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу. Данные о режиме работы оборудования получены на основании данных предоставленных ООО «Алтай Полиметаллы».

Для определения величины выбросов вредных веществ в атмосферу использованы следующие методологические материалы:

- РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.;
- «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами» - Алматы 1996 г.;
- РНД 211.2.02.06-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)», Астана 2004 г.;
- РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), Астана, 2004 г.»;
- РНД 211.2.02.04-2004 "Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.";
- РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", Астана, 2004 г.
- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» - приложение № 8 к приказу Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014 г. № 221–ө;
- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» - приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100 –п;
- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории» - приложение 7 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө;
- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100 –п.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов промышленных площадок на период 2026-2035 годы приведены в виде приложения И.

Результаты расчетов загрязнения атмосферного воздуха и обоснование нормативов НДВ.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 3.0. фирмы НПП «Логос-Плюс», Новосибирск.

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 1.1.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился без учета фоновых концентраций. (справка РГП «Казгидромет» представлена в приложении В).

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполнен на 2034 год — год максимальных выбросов загрязняющих веществ. Табличные результаты расчета рассеивания представлены в приложении Г. Карты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы представлены на рисунках 1.10-1.26.

Расчёт рассеивания приземных концентраций выполнен по загрязняющим веществам, указанным в таблице 1.18.

При проведении расчета рассеивания учитывались максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ с учетом одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Результаты расчёта рассеивания загрязняющих веществ представлены в таблице 1.19.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показал, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит железо (II, III) оксид, хром, смесь углеводородов предельных C1-C5, пентилены (амилены - смесь изомеров), бензол, диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), метилбензол, этилбензол, бутан-1-ол (Бутиловый спирт), бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир), растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) /по ацетону, уайт-спирит, алканы C12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, пыль абразивная, пыль древесная, диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись), марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, сера диоксид, фтористые газообразные соединения, фториды.

Анализ результатов расчёта рассеивания показывает, что как на границе зоны воздействия, так и за её пределами максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ при эксплуатации источников промплощадки не превышают установленные ПДК. Санитарные нормы качества атмосферного воздуха в приземном слое на территории селитебной зоны под влиянием деятельности источников загрязнения предприятия не нарушаются.

Предложения по нормативам допустимых выбросов

Предлагаемые значения нормативов эмиссий (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу на период 2026-2035 гг. приведены в таблице 1.20.

Таблица 1.18 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2034 год


Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с (М)	Среднезве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость прове- дения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		0,04		0,317560902	2,08	0,7939	Да
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)		0,002		0,000035	2	0,0018	Нет
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)		0,0015		0,0148	2	0,9867	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,0352787	2	0,0882	Нет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,01323	2	0,0882	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,364697	2,04	0,0729	Нет
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			50	7,493571	2	0,1499	Да
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			30	2,7686	2	0,0923	Нет
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1,5			0,2768	2	0,1845	Да
0602	Бензол (64)	0,3	0,1		0,2546	2	0,8487	Да
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			3,4875	2	17,4375	Да
0621	Метилбензол (349)	0,6			1,7489	2	2,9148	Да
0627	Этилбензол (675)	0,02			0,0067	2	0,335	Да
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		0,000000246	2	0,0246	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			0,4929	2	4,929	Да
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	5			0,000000011	2	0,000000002	Нет
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0,7	0,000000004	2	0,000000006	Нет
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			1,287	2	12,87	Да
1405	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетонэфирный) /по ацетону/ (500)	0,12			1,6277	2	13,5642	Да
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	3,1446	2	3,1446	Да
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0,11744	2	0,1174	Да
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		0,0577	2,17	0,1154	Да

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость прове- дения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		94,65362485	3,69	315,5121	Да
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0,04	0,0254	2	0,635	Да
2936	Пыль древесная (1039*)			0,1	0,402	2	4,02	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)		0,002		0,0001	2	0,005	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,01	0,001		0,01559	2,19	1,559	Да
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,28376	2,01	1,4188	Да
0322	Серная кислота (517)	0,3	0,1		0,00001465	3,72	0,000048833	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,072495	2	0,145	Да
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			0,0002	2	0,025	Нет
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,02	0,005		0,009335	2,15	0,4667	Да
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,2	0,03		0,0008	2	0,004	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,002927	2	0,0585	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Нi*Мi)/Сумма(Мi), где Нi - фактическая высота ИЗА, Мi - выброс ЗВ, г/с								
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Таблица 1.19 – Результаты расчёта концентраций загрязняющих веществ на 2034 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Территория предприятия	Колич.ИЗА	ПДКмр (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн.
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	51,246037	0,644368	0,02511	0,007633	нет расч.	нет расч.	нет расч.	12	0,4*	3
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	102,403534	1,219512	0,047307	0,013761	нет расч.	нет расч.	нет расч.	12	0,01	2
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	84,576721	2,352623	0,049877	0,011944	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,015*	1
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	34,602123	1,505923	0,098418	0,031539	нет расч.	нет расч.	нет расч.	15	0,2	2
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,692211	0,186614	0,010454	0,003307	нет расч.	нет расч.	нет расч.	6	0,5	3
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	10,728686	0,395767	0,029912	0,009087	нет расч.	нет расч.	нет расч.	11	0,02	2
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,314689	0,1511	0,001329	0,000323	нет расч.	нет расч.	нет расч.	2	50	-
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,386691	0,186543	0,00164	0,0004	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	1,5	4
0602	Бензол (64)	1,771539	0,854608	0,007515	0,001831	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,3	2
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,328592	0,158516	0,001394	0,00034	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,2	3
0621	Метилбензол (349)	0,838148	0,404331	0,003555	0,000866	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,6	3
0627	Этилбензол (675)	0,71433	0,3446	0,00303	0,000738	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,02	3
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2,199584	0,263274	0,004706	0,001485	нет расч.	нет расч.	нет расч.	6	1	4
2902	Взвешенные частицы (116)	9,056099	0,171166	0,003678	0,001088	нет расч.	нет расч.	нет расч.	12	0,5	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3465,9375	152,073364	0,519825	0,18796	нет расч.	нет расч.	нет расч.	36	0,3	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	54,431988	0,905285	0,019745	0,005832	нет расч.	нет расч.	нет расч.	7	0,04	-
2936	Пыль древесная (1039*)	344,593018	9,581861	0,179497	0,044326	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0,1	-

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.164 ПДК
 0.324 ПДК
 0.484 ПДК
 0.580 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.6443685 ПДК достигается в точке $x = 3391$ $y = 1139$
 При опасном направлении 44° и опасной скорости ветра 12.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.10 – Карта расчета рассеивания 0123
 (Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01


Изоплинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.310 ПДК
 0.613 ПДК
 0.916 ПДК
 1.0 ПДК
 1.098 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 1.219512 ПДК достигается в точке $x=3391$ $y=1139$
 При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 12.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.11 – Карта расчета рассеивания 0143
 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.592 ПДК
 1.0 ПДК
 1.179 ПДК
 1.766 ПДК
 2.118 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 2.352623 ПДК достигается в точке $x=3391$ $y=1139$
 При опасном направлении 44° и опасной скорости ветра 12.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.12 – Карта расчета рассеивания 0203
 (Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647))


Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Макс концентрация 1.5059228 ПДК достигается в точке $x = 3391$ $y = 1139$
 При опасном направлении 343° и опасной скорости ветра 0.64 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.13 – Карта расчета рассеивания 0301
 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
 0.048 ПДК
 0.050 ПДК
 0.094 ПДК
 0.100 ПДК
 0.140 ПДК
 0.168 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.1866139 ПДК достигается в точке $x = 3391$ $y = 1139$
 При опасном направлении 343° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.14 – Карта расчета рассеивания 0330
 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изоплюгии в долях ПДК


- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.103 ПДК
- 0.200 ПДК
- 0.298 ПДК
- 0.357 ПДК



Макс концентрация 0.3957667 ПДК достигается в точке $x = 3391$ $y = 1139$
 При опасном направлении 45° и опасной скорости ветра 3.09 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.15 – Карта расчета рассеивания 0342
 (Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
 0.038 ПДК
 0.050 ПДК
 0.076 ПДК
 0.100 ПДК
 0.113 ПДК
 0.136 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.1511002 ПДК достигается в точке $x = 3776$ $y = -16$
 При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.16 – Карта расчета рассеивания 0415
 (Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
 0.047 ПДК
 0.050 ПДК
 0.093 ПДК
 0.100 ПДК
 0.140 ПДК
 0.168 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.1865435 ПДК достигается в точке $x = 3776$ $y = -16$
 При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.17 – Карта расчета рассеивания 0501
 (Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0602 Бензол (64)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.214 ПДК
 0.428 ПДК
 0.641 ПДК
 0.769 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.854608 ПДК достигается в точке $x = 3776$ $y = -16$
 При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.18 – Карта расчета рассеивания 0602
 (Бензол (64))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
 0.040 ПДК
 0.050 ПДК
 0.079 ПДК
 0.100 ПДК
 0.119 ПДК
 0.143 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.158516 ПДК достигается в точке $x=3776$ $y=-16$
 При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.19 – Карта расчета рассеивания 0616
 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0621 Метилбензол (349)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.101 ПДК
 0.202 ПДК
 0.303 ПДК
 0.364 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.4043306 ПДК достигается в точке $x = 3776$ $y = -16$
 При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.20 – Карта расчета рассеивания 0621
 (Метилбензол)



Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0627 Этилбензол (675)



Макс концентрация 0.3446 ПДК достигается в точке $x = 3776$ $y = -16$
 При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.21 – Карта расчета рассеивания 0627
 (Этилбензол)


Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)



Макс концентрация 0.2632744 ПДК достигается в точке $x = 3776$ $y = -16$
 При опасном направлении 40° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.22 – Карта расчета рассеивания 2754
 (Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2902 Взвешенные частицы (116)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.043 ПДК
 0.050 ПДК
 0.086 ПДК
 0.100 ПДК
 0.129 ПДК
 0.154 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.1711658 ПДК достигается в точке $x = 3391$ $y = 1139$
 При опасном направлении 350° и опасной скорости ветра 12.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.23 – Карта расчета рассеивания 2902
 (Взвешенные частицы)

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК
 1.0 ПДК
 38.122 ПДК
 76.106 ПДК
 114.090 ПДК
 136.880 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 152.0733643 ПДК достигается в точке $x = 2621$ $y = 1909$
 При опасном направлении 238° и опасной скорости ветра 1.15 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18*11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.24 – Карта расчета рассеивания 2908
 (Пыль неорганическая содержание кремния 70-20 %)

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)



Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.229 ПДК
 0.454 ПДК
 0.680 ПДК
 0.815 ПДК

0 369 1107м.
 Масштаб 1:36900

Макс концентрация 0.9052852 ПДК достигается в точке $x = 3391$ $y = 1139$
 При опасном направлении 351° и опасной скорости ветра 12.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.25 – Карта расчета рассеивания 2930
 (Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд))

Город : 004 Карагандинская область
 Объект : 0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы" изм.карты Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2936 Пыль древесная (1039*)



Макс концентрация 9.5818615 ПДК достигается в точке $x = 3391$ $y = 1139$
 При опасном направлении 346° и опасной скорости ветра 12.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6545 м, высота 3850 м,
 шаг расчетной сетки 385 м, количество расчетных точек 18×11
 Расчет на конец 2034 года.

Рисунок 1.26 – Карта расчета рассеивания 2936
 (Пыль древесная)

Таблица 1.20 – Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по предприятию на 2026–2035 гг.

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												год до с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0110, диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)																										
Неорганизованные источники																										
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,0001 4	0,0000 04	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	20 26
Итого:		0,0001 4	0,0000 04	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0001 4	0,0000 04	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	
0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,06695 2	0,448196	0,06695 2	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	0,066952	0,448196	20 26
Выпрямитель сварочный ВДМ-1001УЗ	0004	-	-	0,00052 1902	0,002931	0,00052 1902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	0,000521 902	0,002931	20 26
Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С	0010	-	-	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	0,01469	0,0193	20 26
Сварочный аппарат Lincoln Electric Speedtec 500SP	0014	-	-	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	0,00657	0,00864	20 26
Сварочный агрегат генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1	0015	-	-	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	20 26
Сварочный агрегат генераторный ZH4100D 40 кВА	0017	-	-	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	0,01223	0,01607	20 26
Переносной сварочный пост	0018	-	-	0,00008 7	0,000489	0,00008 7	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	0,000087	0,000489	20 26
Итого:				0,11328 0902	0,511696	0,11328 0902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	0,113280 902	0,511696	
Неорганизованные источники																										
Аппарат газовой резки	6022	0,0358 6	0,5809 5	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	0,0359	0,6713	20 26
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,1022 2	0,0965 9	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	0,1022	0,1328	20 26
Сварочные посты	6038	-	-	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	0,0054	0,0014	20 26
Сварочно- механический участок	6040	-	-	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	0,0363	0,0476	20 26
Переносной сварочный пост	6044	-	-	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	0,02448	0,03217	20 26
Итого:		0,1380 8	0,6775 4	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	0,20428	0,88527	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,1380 8	0,6775 4	0,31756 0902	1,396966	0,31756 0902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	0,317560 902	1,396966	
0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,00184 3	0,01776	0,00184 3	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	0,001843	0,01776	20 26
Выпрямитель сварочный ВДМ-1001УЗ	0004	-	-	0,00009 2	0,000519	0,00009 2	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	0,000092	0,000519	20 26



Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														год до с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С	0010	-	-	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	
Сварочный аппарат Lincoln Electric Speedtec 500SP	0014	-	-	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	0,00075	0,00098	
Сварочный агрегат генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1	0015	-	-	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	
Сварочный агрегат генераторный ZH4100D 40 кВА	0017	-	-	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	0,00119	0,00156	
Переносной сварочный пост	0018	-	-	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	0,000015	0,000087	
Итого:				0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	0,00651	0,024346	
Неорганизованные источники																										
Аппарат газовой резки	6022	0,00053	0,00855	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	0,0005	0,0099	
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,0046	0,00827	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	0,0046	0,0114	
Сварочные посты	6038	-	-	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,0002	
Сварочно- механический участок	6040	-	-	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	0,0006	0,0008	
Переносной сварочный пост	6044	-	-	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	0,00238	0,00313	
Итого:		0,00513	0,01682	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	0,00908	0,02543	
Всего по загрязняющему у веществу:		0,00513	0,01682	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	0,01559	0,049776	
0146, Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)																										
Неорганизованные источники																										
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,00003	0,000001	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	
Итого:		0,00003	0,000001	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	
Всего по загрязняющему у веществу:		0,00003	0,000001	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	0,000035	0,000015	
0203, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)																										
Неорганизованные источники																										
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,01478	0,0008	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	
Итого:		0,01478	0,0008	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	
Всего по загрязняющему у веществу:		0,01478	0,0008	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	0,0148	0,0024	
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	0,03612	0,205436	
Дизель- генераторная установка	0009	-	-	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	0,09156	0,01238	



Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С	0010	-	-	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	0,00231	0,00304	20 26
Осветительная мачта PCA POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	0,00687	0,002752	20 26
Осветительная мачта PCA POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0012	-	-	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	0,00687	0,00275	20 26
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	0,00824	0,002752	20 26
Сварочный аппарат Lincoln Electric Speedtec 500SP	0014	-	-	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	0,00082	0,00108	20 26
Сварочный агрегат генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1	0015	-	-	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	20 26
Дизельный генератор	0016	-	-	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	0,04578	0,01238	20 26
Сварочный агрегат генераторный ZH4100D 40 кВА	0017	-	-	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	0,00192	0,00252	20 26
Итого:				0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	0,20241	0,24761	
Неорганизованные источники																										
Взрывные работы	6002		3,0298		1,8666		2,1631		2,1772		2,2276		2,1144		2,0012		1,7748		1,3219		1,2087		0,5207		0,5207	20 26
Аппарат газовой резки	6022	0,0178 1	0,2884 5	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	0,0178	0,3333	20 26
Газосварочный аппарат	6023	0,0008 33	0,015	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	0,0013	0,075	20 26
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,0010 4	0,0112 5	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	0,001	0,0113	20 26
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	0,0388	0,2532	20 26
Сварочно- механический участок	6040	-	-	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	0,0186	0,0474	20 26
Переносной сварочный пост	6044	-	-	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	0,00385	0,00506	20 26
Итого:		0,0196 83	3,3445	0,08135	2,59186	0,08135	2,88836	0,08135	2,90246	0,08135	2,95286	0,08135	2,83966	0,08135	2,72646	0,08135	2,50006	0,08135	2,04716	0,08135	1,93396	0,08135	1,24596	0,08135	1,24596	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0196 83	3,3445	0,28376	2,83947	0,28376	3,13597	0,28376	3,15007	0,28376	3,20047	0,28376	3,08727	0,28376	2,97407	0,28376	2,74767	0,28376	2,29477	0,28376	2,18157	0,28376	1,49357	0,28376	1,49357	
0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,00307 97	0,015652	0,00307 97	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	0,003079 7	0,015652	20 26
Дизель- генераторная установка	0009	-	-	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	0,01488	0,00201	20 26



Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														год с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Осветительная мачта PCA POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	0,00112	0,000447 2	20 26
Осветительная мачта PCA POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0012	-	-	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	0,00112	0,00045	20 26
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,00133 9	0,000447 2	0,00133 9	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	0,001339	0,000447 2	20 26
Дизельный генератор	0016	-	-	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	0,00744	0,00201	20 26
Итого:				0,02897 87	0,021016 4	0,02897 87	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	0,028978 7	0,021016 4	
Неорганизованные источники																										
Взрывные работы	6002		0,4923 43		0,3033		0,3515		0,3538		0,362		0,3436		0,3252		0,2884		0,2148		0,1964		0,0846		0,0846	20 26
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	0,0063	0,0411	20 26
Итого:			0,4923 43	0,0063	0,3444	0,0063	0,3926	0,0063	0,3949	0,0063	0,4031	0,0063	0,3847	0,0063	0,3663	0,0063	0,3295	0,0063	0,2559	0,0063	0,2375	0,0063	0,1257	0,0063	0,1257	
Всего по загрязняющем у веществу:			0,4923 43	0,03527 87	0,365416 4	0,03527 87	0,413616 4	0,035278 7	0,415916 4	0,035278 7	0,424116 4	0,035278 7	0,405716 4	0,035278 7	0,387316 4	0,035278 7	0,350516 4	0,035278 7	0,276916 4	0,035278 7	0,258516 4	0,035278 7	0,146716 4	0,035278 7	0,146716 4	
0322, Серная кислота (517)																										
Организованные источники																										
Стенд зарядки аккумуляторны х батарей	0001	-	-	0,00000 5	0,00009	0,00000 5	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	0,000005	0,00009	20 26
Пуска-зарядное устройство ALTECO CDR700	0019	-	-	0,00000 495	0,000027	0,00000 495	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	0,000004 95	0,000027	20 26
Итого:		-	-	0,00000 995	0,000117	0,00000 995	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	0,000009 95	0,000117	
Неорганизованные источники																										
Шкаф зарядно- разрядный десульфатирую щий ШЗР-4 (190 Ah*4)	6046	-	-	0,00000 47	0,000014	0,00000 47	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	20 26
Итого:		-	-	0,00000 47	0,000014	0,00000 47	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	0,000004 7	0,000014	20 26
Всего по загрязняющем у веществу:		-	-	0,00001 465	0,000131	0,00001 465	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	0,000014 65	0,000131	
0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	0,00115	0,006	20 26
Дизель- генераторная установка	0009	-	-	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	0,00556	0,00077	20 26
Осветительная мачта PCA POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	0,00042	0,000171	20 26
Осветительная мачта PCA	0012	-	-	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	0,00042	0,00017	20 26



Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														год с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1																										
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	0,0005	0,00017	
Дизельный генератор	0016	-	-	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	0,00278	0,00077	
Итого:		-	-	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	0,01083	0,008051	
Неорганизованные источники																										
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	
Итого:		-	-	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	0,0024	0,0158	
Всего по загрязняющему у веществу:		-	-	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	0,01323	0,023851	
0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	0,006325	0,0315	
Дизель-генераторная установка	0009	-	-	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	0,03056	0,00405	
Осветительная мачта PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	
Осветительная мачта PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1	0012	-	-	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	0,00229	0,0009	
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	0,00275	0,0009	
Дизельный генератор	0016	-	-	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	0,01528	0,00405	
Итого:				0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	0,059495	0,0423	
Неорганизованные источники																										
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	
Итого:		-	-	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	0,013	0,0828	
Всего по загрязняющему у веществу:		-	-	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	0,072495	0,1251	
0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)																										
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,00006	0,5784	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	0,0001	0,0006	
Склад ГСМ	6036	-	-	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	0,0001	0,0003	
Итого:		0,00006	0,5784	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	
Всего по загрязняющему у веществу:		0,00006	0,5784	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	0,0002	0,0009	
0337, Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)																										
Организованные источники																										



Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Сварочный пост	0003	-	-	0,05055 7	0,354976	0,05055 7	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	0,050557	0,354976	20 26
Дизель- генераторная установка	0009	-	-	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	0,1	0,0135	20 26
Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С	0010	-	-	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	0,01139	0,01496	20 26
Осветительная мачта РСА POWER РКМ- 4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	20 26
Осветительная мачта РСА POWER РКМ- 4000MLT (ОГЭ) №1	0012	-	-	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	0,0075	0,003	20 26
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	0,009	0,003	20 26
Сварочный аппарат Lincoln Electric Speedtec 500SP	0014	-	-	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	0,00405	0,00532	20 26
Сварочный агрегат генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1	0015	-	-	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	20 26
Дизельный генератор	0016	-	-	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	0,05	0,0135	20 26
Сварочный агрегат генераторный ZH4100D 40 кВА	0017	-	-	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	0,00946	0,01244	20 26
Итого:		-	-	0,25891 7	0,436136	0,25891 7	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	0,258917	0,436136	
Неорганизованные источники																										
Взрывные работы	6002		50,525 43		20,961		24,1612		24,2804		24,7096		23,4075		22,1055		19,5015		14,2933		12,9913		5,0793		5,0793	20 26
Аппарат газовой резки	6022	0,0176 1	0,2853	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	0,0176	0,3297	20 26
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,0092 4	0,0997 5	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	0,0092	0,0998	20 26
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	0,0424	0,276	20 26
Сварочно- механический участок	6040	-	-	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	0,0176	0,0231	20 26
Переносной сварочный пост	6044	-	-	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	0,01898	0,02494	20 26
Итого:		0,0268 5	50,910 48	0,10578	21,71454	0,10578	24,91474	0,10578	25,03394	0,10578	25,46314	0,10578	24,16104	0,10578	22,85904	0,10578	20,25504	0,10578	15,04684	0,10578	13,74484	0,10578	5,83284	0,10578	5,83284	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0268 5	50,910 48	0,36469 7	22,15067 6	0,36469 7	25,35087 6	0,364697	25,47007 6	0,364697	25,89927 6	0,364697	24,59717 6	0,364697	23,29517 6	0,364697	20,69117 6	0,364697	15,48297 6	0,364697	14,18097 6	0,364697	6,268976	0,364697	6,268976	
0342. Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	0,00076	0,01001	20 26



Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														год с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Выпрямитель сварочный ВДМ-1001УЗ	0004	-	-	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	0,000021	0,00012	2026
Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С	0010	-	-	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	0,00091	0,0012	2026
Сварочный аппарат Lincoln Electric Speedtec 500SP	0014	-	-	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	0,00038	0,0005	2026
Сварочный агрегат генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1	0015	-	-	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	2026
Сварочный агрегат генераторный ZH4100D 40 кВА	0017	-	-	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	0,00076	0,001	2026
Переносной сварочный пост	0018	-	-	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	0,000004	0,00002	2026
Итого:				0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	0,003595	0,01385	
Неорганизованные источники																										
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,00395	0,00999	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	0,004	0,0432	2026
Сварочные посты	6038	-	-	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	2026
Сварочно- механический участок	6040	-	-	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	2026
Переносной сварочный пост	6044	-	-	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	0,00152	0,00199	2026
Итого:		0,00395	0,00999	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	0,00574	0,04531	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,00395	0,00999	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	0,009335	0,05916	
0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)																										
Неорганизованные источники																										
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,00078	0,00002	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	2026
Итого:		0,00078	0,00002	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,00078	0,00002	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	0,0008	0,0003	
0415, Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)																										
Организованные источники																										
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	2026
Итого:		-	-	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	0,002571	0,000857	
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,5481	367,5677	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	0,5481	1,3235	2026
Склад ГСМ	6036	-	-	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	6,9429	0,2116	2026

Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Итого:		0,5481	367,56 77	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	7,491	1,5351	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,5481	367,56 77	7,49357 1	1,535957	7,49357 1	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	7,493571	1,535957	
0416, Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)																										
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,2026	135,84 85	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	0,2026	0,4892	20 26
Склад ГСМ	6036	-	-	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	2,566	0,0782	20 26
Итого:		0,2026	135,84 85	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,2026	135,84 85	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	2,7686	0,5674	
0501, Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)																										
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,0203	13,579 4	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	0,0203	0,0489	20 26
Склад ГСМ	6036	-	-	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	0,2565	0,0078	20 26
Итого:		0,0203	13,579 4	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0203	13,579 4	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	0,2768	0,0567	
0602, Бензол (64)																										
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,0186	12,493 1	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	0,0186	0,045	20 26
Склад ГСМ	6036	-	-	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	0,236	0,0072	20 26
Итого:		0,0186	12,493 1	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0186	12,493 1	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	0,2546	0,0522	
0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)																										
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,0023	1,5752	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	0,0023	0,0057	20 26
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	3,009	0,2161 62	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	3,4554	0,622	20 26
Склад ГСМ	6036	-	-	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	0,0298	0,0009	20 26
Итого:		3,0113	1,7913 62	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	
Всего по загрязняющем у веществу:		3,0113	1,7913 62	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	3,4875	0,6286	
0621, Метилбензол (349)																										
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,0176	11,786 9	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	0,0176	0,0424	20 26
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	5,0288 9	0,0905 206	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	1,5087	0,2716	20 26
Склад ГСМ	6036	-	-	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	0,2226	0,0068	20 26



Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Итого:		5,0464 9	11,877 4206	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	
Всего по загрязняющем у веществу:		5,0464 9	11,877 4206	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	1,7489	0,3208	
0627, Этилбензол (675)																										
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,0005	0,3259	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	0,0005	0,0012	20 26
Склад ГСМ	6036	-	-	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	0,0062	0,0002	20 26
Итого:		0,0005	0,3259	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0005	0,3259	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	0,0067	0,0014	
0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	0,00000 0021	0,000000 11	20 26
Дизель-генераторная установка	0009	-	-	0,00000 01	0,000000 01	0,00000 01	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	0,00000 1	0,000000 01	20 26
Осветительная мачта PCA POWER РКМ-4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,00000 0008	0,000000 003	0,00000 0008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	20 26
Осветительная мачта PCA POWER РКМ-4000MLT (ОГЭ) №1	0012	-	-	0,00000 0008	0,000000 003	0,00000 0008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	0,00000 008	0,000000 003	20 26
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,00000 0009	0,000000 003	0,00000 0009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	0,00000 009	0,000000 003	20 26
Дизельный генератор	0016	-	-	0,00000 0050	0,000000 010	0,00000 0050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	0,00000 050	0,000000 010	20 26
Итого:		-	-	0,00000 0196	0,000000 139	0,00000 0196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	0,00000 196	0,000000 139	
Неорганизованные источники																										
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,00000 005	0,000000 3	0,00000 005	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	20 26
Итого:		-	-	0,00000 005	0,000000 3	0,00000 005	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	0,00000 05	0,000000 3	
Всего по загрязняющем у веществу:		-	-	0,00000 0246	0,000000 439	0,00000 0246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	0,00000 246	0,000000 439	
1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)																										
Неорганизованные источники																										
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	1,6429 6	0,0039 84	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	20 26
Итого:		1,6429 6	0,0039 84	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	
Всего по загрязняющем у веществу:		1,6429 6	0,0039 84	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	0,4929	0,012	
1061, Этанол (Этиловый спирт) (667)																										
Неорганизованные источники																										
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	0,0000 00377	0,0000 00455	0,00000 0011	0,000000 41	0,00000 0011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	0,00000 011	0,000000 41	20 26



Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														год до с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Итого:		0,0000 00377	0,0000 00455	0,00000 0011	0,000000 41	0,00000 0011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011		
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0000 00377	0,0000 00455	0,00000 0011	0,000000 41	0,00000 0011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011	0,000000 41	0,000000 011		
1119, 2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)																										
Неорганизованные источники																										
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	0,0000 00151	0,0000 00182	0,00000 0004	0,000000 164	0,00000 0004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004		
Итого:		0,0000 00151	0,0000 00182	0,00000 0004	0,000000 164	0,00000 0004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004		
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0000 00151	0,0000 00182	0,00000 0004	0,000000 164	0,00000 0004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004	0,000000 164	0,000000 004		
1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)																										
Неорганизованные источники																										
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	4,2899 6	0,0772 19	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	
Итого:		4,2899 6	0,0772 19	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	
Всего по загрязняющем у веществу:		4,2899 6	0,0772 19	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	1,287	0,2317	
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	0,00025	0,0012	
Дизель- генераторная установка	0009	-	-	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	0,00119	0,00015	
Осветительная мачта РСА POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	
Осветительная мачта РСА POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0012	-	-	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	0,00009	0,00003	
Бензиновая электростанция Huter DY11000LX	0013	-	-	0,00010 7	0,000034	0,00010 7	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	0,000107	0,000034	
Дизельный генератор	0016	-	-	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	0,0006	0,00015	
Итого:		-	-	0,00232 7	0,001594	0,00232 7	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	0,002327	0,001594	
Неорганизованные источники																										
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	
Итого:		-	-	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	0,0006	0,0032	
Всего по загрязняющем у веществу:		-	-	0,00292 7	0,004794	0,00292 7	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	0,002927	0,004794	
1405, Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) /по ацетону/ (500)																										
Неорганизованные источники																										
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	5,4255 2	0,0976 59	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	
Итого:		5,4255 2	0,0976 59	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	



Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														год до с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Всего по загрязняющем у веществу:		5,4255 2	0,0976 59	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	1,6277	0,293	
2752, Уайт-спирит (1294*)																										
Неорганизованные источники																										
Лакокрасочные работы (ЛКМ)	6029	2,1835	0,2068 38	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	20 26
Итого:		2,1835	0,2068 38	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	
Всего по загрязняющем у веществу:		2,1835	0,2068 38	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	3,1446	0,566	
2754, Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	0,0059	0,03	20 26
Дизель- генераторная установка	0009	-	-	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	0,02857	0,00386	20 26
Осветительная мачта PCA POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0011	-	-	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	20 26
Осветительная мачта PCA POWER PKM- 4000MLT (ОГЭ) №1	0012	-	-	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	0,00214	0,00086	20 26
Дизельный генератор	0016	-	-	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	0,01429	0,00386	
Итого:		-	-	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	0,05304	0,03944	
Неорганизованные источники																										
Автозаправочная станция (АЗС)	6026	0,0217 1	205,99 8	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	0,0191	0,2065	20 26
Отдел энергетики (ОГЭ)	6035	-	-	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	0,0122	0,0789	20 26
Склад ГСМ	6036	-	-	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	0,0331	0,1202	20 26
Итого:		0,0217 1	205,99 8	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	0,0644	0,4056	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0217 1	205,99 8	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	0,11744	0,44504	
2902, Взвешенные частицы (116)																										
Организованные источники																										
Токарный цех	0002	-	-	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	0,00156	0,008514 72	20 26
Кернорез ALTECO PTC 2000-350	0005	-	-	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	0,0042	0,005518 8	20 26
Итого:		-	-	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	0,00576	0,014033 52	
Неорганизованные источники																										
Металлообра- тывающие станки	6025	0,0054	0,0070 2	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	0,0054	0,007	20 26
Моторный цех	6037	-	-	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	0,0016	0,0168	20 26
Горный департамент	6039	-	-	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	0,0015	0,0065	20 26



Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Нормативы выбросов загрязняющих веществ														год до с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Сварочно-механический участок	6040	-	-	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	0,0366	0,0481	2026
Углошлифовальная машина	6041	-	-	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	2026
Машина сверлильная на электромагнитном основании LENZ-35	6042	-	-	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	2026
Углошлифовальная машина	6043	-	-	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	2026
Машина сверлильная на электромагнитном основании LENZ-35	6045	-	-	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	0,00022	0,00029	2026
Углошлифовальная машина	6047	-	-	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	2026
Углошлифовальные машинки	6063	-	-	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	0,0016	0,00002	2026
Итого:		-	-	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	0,05194	0,07906	
Всего по загрязняющему у веществу:		-	-	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	0,0577	0,09309352	
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)																										
Организованные источники																										
Сварочный пост	0003	-	-	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	0,000848	0,011084	2026
Истиратель вибрационный ИВ6	0006	-	-	0,0000085	0,000001122	0,0000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	0,00000085	0,000001122	2026
Дробилка щековая ДЩ60*100	0007	-	-	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	0,000034	0,00004488	2026
Дробилка валковая	0008	-	-	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	0,000102	0,00013464	2026
Сварочный выпрямитель ВДМ-1202С	0010	-	-	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	0,00086	0,00113	2026
Сварочный аппарат Lincoln Electric Speedtec 500SP	0014	-	-	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	0,0003	0,0004	2026
Сварочный агрегат генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1	0015	-	-	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	2026
Сварочный агрегат генераторный ZH4100D 40 кВА	0017	-	-	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	0,00071	0,00094	2026
Итого:				0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	0,00356485	0,014674642	
Неорганизованные источники																										
Буровые работы	6001	2,293683	32,751829	0,4157	13,2265	0,4157	15,3274	0,4157	15,4277	0,4157	15,7853	0,4157	14,9833	0,4157	14,1812	0,4157	12,5756	0,4157	9,0675	0,4157	8,5653	0,4157	3,6901	0,4157	3,6901	2026
Взрывные работы	6002		22,086262		35,5712		41,667		42,0649		43,4975		41,4444		39,3914		35,2853		27,0731		25,02		12,5443		12,5443	2026
Выемочно-погрузочные работы	6003	0,306	30,0133472	0,136	10,3556	0,136	12,0028	0,136	12,0812	0,136	12,3632	0,136	11,7354	0,136	11,1077	0,136	9,8524	0,136	7,3416	0,136	6,7139	0,136	2,8996	0,136	2,8996	2026



Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Мобильный пластинчатый питатель Lokotrak MAF210	6004	1,2593	30,828 22848	0,3445	8,4337	0,5063	12,3935	0,7284	17,8309	0,7662	18,7558	0,7662	18,7558	0,7662	18,7558	0,7662	18,7558	0,7662	18,7558	0,7662	18,7558	0,3884	9,5073	0,3884	9,5073	20 26
Мобильная дробилка Lorotrak LT200	6005	1,2734 7	31,095 61848	0,9112	11,7777	1,073	17,3075	1,2951	24,9009	1,3329	26,1925	1,3329	26,1925	1,3329	26,1925	1,3329	26,1925	1,3329	26,1925	1,3329	26,1925	0,9551	13,277	0,9551	13,277	20 26
Мобильная конвейерная система Lokolink LL16 №1	6006	1,7774 12	43,511 62848	0,5585	13,6732	0,7203	17,633	0,9424	23,0704	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,6024	14,7468	0,6024	14,7468	20 26
Мобильная конвейерная система Lokolink LL16 №2	6007	6,9041	169,01 29285	0,5585	13,6732	0,7203	17,633	0,9424	23,0704	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,9802	23,9953	0,6024	14,7468	0,6024	14,7468	20 26
Штабелеукладчик- MS16	6008	1,3802 6	33,789 32848	0,4503	11,0247	0,6121	14,9845	0,8342	20,4219	0,872	21,3468	0,872	21,3468	0,872	21,3468	0,872	21,3468	0,872	21,3468	0,872	21,3468	0,4942	12,0983	0,4942	12,0983	20 26
Конвейерный мобильный мост LT1 №1	6009	2,0657	50,568 92848	0,9795	23,9795	1,1413	27,9393	1,3634	33,3767	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,0234	25,0531	1,0234	25,0531	20 26
Конвейерный мобильный мост – LT1 №2	6010	2,0657	50,568 92848	0,9795	23,9795	1,1413	27,9393	1,3634	33,3767	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,4012	34,3016	1,0234	25,0531	1,0234	25,0531	20 26
Транспортный карьерный конвейер LT2	6011	6,8960 36	168,81 55285	5,3931	132,0226	5,5549	135,9824	5,777	141,4198	5,8148	142,3447	5,8148	142,3447	5,8148	142,3447	5,8148	142,3447	5,8148	142,3447	5,8148	142,3447	5,437	133,0962	5,437	133,0962	20 26
Магистральный конвейер – LT3	6012	5,5090 28	134,86 15285	4,1336	101,1902	4,2954	105,15	4,5175	110,5874	4,5553	111,5123	4,5553	111,5123	4,5553	111,5123	4,5553	111,5123	4,5553	111,5123	4,5553	111,5123	4,1775	102,2638	4,1775	102,2638	20 26
Радиальный стакер - LT4	6013	1,6544 36	40,501 12848	0,7149	17,5021	0,8767	21,4619	1,0988	26,8993	1,1366	27,8242	1,1366	27,8242	1,1366	27,8242	1,1366	27,8242	1,1366	27,8242	1,1366	27,8242	0,7588	18,5758	0,7588	18,5758	20 26
Отвальный конвейер LT6	6014	4,1967	102,73 49285	3,1468	77,0341	3,2561	79,7095	3,4677	84,8901	3,4677	84,8901	3,4677	84,8901	3,4677	84,8901	3,4677	84,8901	3,4677	84,8901	3,4677	84,8901	3,0899	75,6415	3,0899	75,6415	20 26
Отвалообразователь LT6.1	6015	0,9711	23,772 22848	0,5631	13,7845	0,8342	20,4197	1,2679	31,0377	1,3057	31,9626	1,3057	31,9626	1,3057	31,9626	1,3057	31,9626	1,3057	31,9626	1,3057	31,9626	0,5501	13,4654	0,5501	13,4654	20 26
Породный отвал (Отвал вскрыши)	6016	34,696 898	822,20 2267	19,163	350,3808	20,6856	389,6079	22,8496	448,5705	25,0111	495,4153	27,1403	541,5568	29,2343	586,9413	31,2686	631,0273	33,1705	672,2464	35,0401	712,7622	35,5867	703,072	35,5867	703,072	20 26
Рудный склад	6017	1,1765 76	14,959 504	3,2784	68,7954	3,2784	69,428	3,2784	69,5545	3,2784	70,0101	3,2784	70,0101	3,2784	70,0101	3,2784	70,0101	3,2784	70,0101	3,2784	70,0101	3,2784	70,0101	3,2784	70,0101	20 26
Стационарный конвейер LT-5 NC-1400×125 м	6018	1,6650 4	40,761 9	1,0785	26,4016	1,131	27,686	1,1415	27,9428	1,1793	28,8677	1,1793	28,8677	1,1793	28,8677	1,1793	28,8677	1,1793	28,8677	1,1793	28,8677	1,1793	28,8677	1,1793	28,8677	20 26
Дробильно- сортировочный комплекс №1 «Дробилка второй стадии GP500S»	6019	0,3023 7	7,1172	0,5847	1,6628	0,5922	2,3555	0,5937	2,4941	0,5991	2,9929	0,5991	2,9929	0,5991	2,9929	0,5991	2,9929	0,5991	2,9929	0,5991	2,9929	0,5991	2,9929	0,5991	2,9929	20 26
Стационарный конвейер LT-7	6020	5,1346 64	125,69 74	4,3666	106,8942	4,4191	108,1786	4,4296	108,4354	4,4674	109,3603	4,4674	109,3603	4,4674	109,3603	4,4674	109,3603	4,4674	109,3603	4,4674	109,3603	4,4674	109,3603	4,4674	109,3603	20 26
Стационарный конвейер LT- 7.1	6021	0,0806 4	1,9741	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	0,0706	1,7273	20 26
Аппарат ручной дуговой сварки	6024	0,0011 8	0,0105 1	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	0,0012	0,0106	20 26
Склад ПРС	6028	0,0513 12	1,1792 73	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	0,2496	9,1833	20 26
Транспортные работы	6030	0,9449 37	21,716 909	0,8861	11,2537	1,0124	12,8573	0,8885	11,2841	0,9522	12,0934	0,9538	12,1137	0,8921	11,3296	0,7622	9,6805	0,4443	5,642	0,382	4,8512	0,1883	2,391	0,1883	2,391	20 26
Содержание автомобильных	6031	0,0304 89	0,4166 4	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	0,0107	0,0833	20 26



Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
дорог в зимнее время, ликвидация гололеда																										
Ремонт карьерных дорог	6032	4,8640 85	46,574 162	1,7167	13,824	1,7167	15,6672	1,7167	15,6672	1,7167	15,6672	1,7167	14,7456	1,7167	13,824	1,7167	11,9808	1,7167	8,2944	1,7167	7,3728	1,7167	1,7725	1,7167	1,7725	20 26
Дробление негабаритов	6034	-	-	0,15	0,5513	0,15	0,7168	0,15	0,8809	0,15	0,9164	0,15	0,898	0,15	0,8797	0,15	0,8431	0,15	0,77	0,15	0,7519	0,15	0,3656	0,15	0,3656	20 26
Переносной сварочный пост	6044	-	-	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	0,00143	0,00188	20 26
Приемный бункер	6048	-	-	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	20 26
Пластинчатый питатель	6049	-	-	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	0,02858	0,30047	20 26
Дробилка щековая	6050	-	-	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	20 26
Главный ленточный конвейер	6051	-	-	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	20 26
Вибрационный питатель ГСС- 32 (СМ-742)	6052	-	-	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	0,05716	0,60094	20 26
Конусная дробилка КСД- 600	6053	-	-	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	0,03991	0,41961	20 26
Возвратный ленточный конвейер	6054	-	-	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	20 26
Питающий ленточный конвейер	6055	-	-	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	0,04769	0,50135	20 26
Ленточный конвейер	6056	-	-	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	20 26
Ленточный конвейер	6057	-	-	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	0,0334	0,35111	20 26
Конус готовой продукции (щебень) 10 мм	6058	-	-	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	0,00042	0,00835	20 26
Конус готовой продукции (щебень) 20/40 мм	6059	-	-	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	0,0294	0,58424	20 26
Склад хранения готовой продукции (щебень) 10 мм	6060	-	-	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	0,0819	1,13612	20 26
Склад хранения готовой продукции (щебень) 20/40 мм	6061	-	-	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	0,09417	0,99781	20 26
Колосниковый грохот	6062	-	-	1,7917	43,86089	2,63295	64,45454	3,78811	92,73293	3,98459	97,54286	3,98459	97,54286	3,98459	97,54286	3,98459	97,54286	3,98459	97,54286	3,98459	97,54286	2,0198	49,44465	2,0198	49,44465	20 26
Пластинчатый питатель 210	6064	-	-	0,31442	3,08288	0,31442	4,36728	0,31442	4,62412	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	20 26
Стационарный конвейер 220	6065	-	-	0,82892	15,67784	0,82892	16,96224	0,82892	17,21908	0,82892	18,14395	0,82892	18,14395	0,82892	18,14395	0,82892	18,14395	0,82892	18,14395	0,82892	18,14395	0,82892	18,14395	0,82892	18,14395	20 26
Вибрационный питатель VF561-2V	6066	-	-	0,31442	3,08288	0,31442	4,36728	0,31442	4,62412	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	20 26
Стационарный конвейер 310	6067	-	-	3,79244	88,22481	3,79244	89,50921	3,79244	89,76605	3,79244	90,69092	3,79244	90,69092	3,79244	90,69092	3,79244	90,69092	3,79244	90,69092	3,79244	90,69092	3,79244	90,69092	3,79244	90,69092	20 26
Приемный бункер 320	6068	-	-	0,31442	3,08288	0,31442	4,36728	0,31442	4,62412	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	20 26



Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ленточный конвейер 300	6069	-	-	0,60107	10,10008	0,60107	11,38447	0,60107	11,64131	0,60107	12,56618	0,60107	12,56618	0,60107	12,56618	0,60107	12,56618	0,60107	12,56618	0,60107	12,56618	0,60107	12,56618	0,60107	12,56618	2026
Наклонный питатель 330	6070	-	-	0,31442	3,08288	0,31442	4,36728	0,31442	4,62412	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	0,31442	5,54899	2026
Грохот MF 3085-2	6071	-	-	2,3688	19,11598	2,3688	27,08012	2,3688	28,67269	2,3688	34,40748	2,3688	34,40748	2,3688	34,40748	2,3688	34,40748	2,3688	34,40748	2,3688	34,40748	2,3688	34,40748	2,3688	34,40748	2026
Стационарный конвейер 370	6072	-	-	0,83186	15,74982	0,83186	17,03421	0,83186	17,29105	0,83186	18,21592	0,83186	18,21592	0,83186	18,21592	0,83186	18,21592	0,83186	18,21592	0,83186	18,21592	0,83186	18,21592	0,83186	18,21592	2026
Стационарный конвейер 390	6073	-	-	2,33714	52,59907	2,33714	53,88347	2,33714	54,14031	2,33714	55,06517	2,33714	55,06517	2,33714	55,06517	2,33714	55,06517	2,33714	55,06517	2,33714	55,06517	2,33714	55,06517	2,33714	55,06517	2026
Силос №400 (бункер-накопитель)	6074	-	-	0,27154	3,08288	0,27154	4,36728	0,27154	4,62412	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	2026
Стационарный конвейер 350	6075	-	-	0,84362	16,0377	0,84362	17,3221	0,84362	17,57894	0,84362	18,5038	0,84362	18,5038	0,84362	18,5038	0,84362	18,5038	0,84362	18,5038	0,84362	18,5038	0,84362	18,5038	0,84362	18,5038	2026
Стационарный конвейер 360	6076	-	-	2,96042	67,85696	2,96042	69,14136	2,96042	69,3982	2,96042	70,32307	2,96042	70,32307	2,96042	70,32307	2,96042	70,32307	2,96042	70,32307	2,96042	70,32307	2,96042	70,32307	2,96042	70,32307	2026
Приемный бункер 271 и 272	6077	-	-	0,27154	3,08288	0,27154	4,36728	0,27154	4,62412	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	0,27154	5,54899	2026
Ленточный конвейер 270	6078	-	-	1,63742	35,46992	1,63742	36,75432	1,63742	37,01116	1,63742	37,93603	1,63742	37,93603	1,63742	37,93603	1,63742	37,93603	1,63742	37,93603	1,63742	37,93603	1,63742	37,93603	1,63742	37,93603	2026
Конусная дробилка HP6A	6079	-	-	0,34089	4,30525	0,34089	6,09892	0,34089	6,45759	0,34089	7,74917	0,34089	7,74917	0,34089	7,74917	0,34089	7,74917	0,34089	7,74917	0,34089	7,74917	0,34089	7,74917	0,34089	7,74917	2026
Итого:		87,501116	2047,522235	71,58767	1492,46797	76,18872	1647,85701	82,27278	1812,9198	85,19126	1900,81086	87,32206	1942,54976	89,35436	1982,72746	91,25876	2016,31756	92,84276	2035,50756	94,65006	2071,10986	88,12677	1859,81175	88,12677	1859,81175	2026
Всего по загрязняющему у веществу:		87,501116	2047,522235	71,59123485	1492,482645	76,19228485	1647,871685	82,27634485	1812,934475	85,19482485	1900,825535	87,32562485	1942,564435	89,35792485	1982,742135	91,26232485	2016,332235	92,84632485	2035,522235	94,65362485	2071,124535	88,13033485	1859,826425	88,13033485	1859,826425	
2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)																										
Неорганизованные источники																										
Металлообработкающие станки	6025	0,0034	0,004428	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	0,0034	0,0045	2026
Моторный цех	6037	-	-	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	0,0012	0,0126	2026
Сварочно-механический участок	6040	-	-	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	0,016	0,0212	2026
Углошлифовальная машина	6041	-	-	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	2026
Углошлифовальная машина	6043	-	-	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	2026
Углошлифовальная машина	6047	-	-	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	2026
Углошлифовальные машинки	6063	-	-	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	0,0012	0,00001	2026
Итого:		0,0034	0,004428	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	
Всего по загрязняющем у веществу:		0,0034	0,004428	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	0,0254	0,03834	
2936, Пыль древесная (1039*)																										
Неорганизованные источники																										
Горный департамент	6039	-	-	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	2026
Итого:		-	-	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	
Всего по загрязняющем у веществу:		-	-	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	0,402	0,5282	
Всего по объекту:		110,1309395	2853,431664	95,91346936	1524,872132	100,5145194	1683,806072	106,5985794	1849,004462	109,5170594	1937,383322	111,6478594	1977,688522	113,6801594	2016,432622	115,5845594	2047,155522	117,1685594	2060,610822	118,9758594	2094,779522	112,4525694	1874,769612	112,4525694	1874,769612	
Из них:																										



Производство цех, участок		Нормативы выбросов загрязняющих веществ												Нормативы выбросов загрязняющих веществ												го д о с- ти же ни я Н Д В
		существующее положение		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2031 год		на 2032 год		на 2033 год		на 2034 год		на 2035 год		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества	Номер источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Итого по организованным источникам:				0,75128 9598	1,375721 701	0,75128 9598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	0,751289 598	1,375721 701	
Итого по неорганизованным источникам:		110,13 09395	2853,4 31664	95,1621 79765	1523,496 40987	99,7632 29765	1682,430 34987	105,8472 89765	1847,628 73987	108,7657 69765	1936,007 59987	110,8965 69765	1976,312 79987	112,9288 69765	2015,056 89987	114,8332 69765	2045,779 79987	116,4172 69765	2059,235 09987	118,2245 69765	2093,403 79987	111,7012 79765	1873,393 88987	111,7012 79765	1873,393 88987	

Регулирование выбросов в периоды особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Регулирование выбросов при НМУ регламентируется Методикой по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298).

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учётом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе с целью его предотвращения.

С 1 июля 2021 г. информация о наступлении и продолжительности НМУ размещается в «Ежедневных бюллетенях состояния воздушного бассейна» по г. Караганда, г. Темиртау, г.Балхаш, которые размещаются в открытом доступе в электронном формате на Интернет-ресурсе НГМС (сайт Казгидромет -<https://www.kazhydromet.kz/ru>, в разделе «Неблагоприятные метеорологические условия») после 15.00 часов местного времени текущего дня на безвозмездной основе.

Согласно данных РГП «КАЗГИДРОМЕТ» www.kazhydromet.kz в районе расположения предприятия не проводится и не планируется проведение прогнозирования НМУ с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. В связи с чем разработка мероприятий по регулированию выбросов в атмосферу в период НМУ в рамках настоящего проекта не осуществляется.

Производственный экологический контроль

Согласно п. 1 ст. 182 Экологического кодекса РК операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля (ПЭК).

В программе производственного экологического контроля устанавливаются обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются:

1. Операционный мониторинг (или мониторинг соблюдения производственного процесса) – наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для отслеживания надлежащего соблюдения условий технологического регламента производства;
2. Мониторинг эмиссий – наблюдение за качеством и количеством промышленных эмиссий от источников загрязнения;
3. Мониторинг воздействия – наблюдения за состоянием окружающей среды как на границе санитарно-защитной зоны, так и на других выявленных участках негативного воздействия в процессе хозяйственной деятельности природопользователя.

Производственный контроль осуществляется за основными параметрами технологических процессов и операций, параметрами воздействия на компоненты окружающей среды с применением систем инструментального и автоматизированного контроля для источников и веществ, определенных в нормативах эмиссий.

Проведение производственного экологического мониторинга осуществляется в районе расположения предприятия, предусмотренного лицензионными условиями пользования недрами, и включает:

- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха;
- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных и подземных вод;

- мониторинг состояния и загрязнения земель и почв;
- мониторинг состояния и загрязнения недр;
- мониторинг состояния и загрязнения растительного и животного мира (включая биоресурсы и среду их обитания).

Контроль позволяет проводить комплексную оценку состояния окружающей среды и прогнозировать его изменения под воздействием природных и (или) антропогенных факторов для своевременной разработки мероприятий, позволяющих предотвращать и сокращать негативные воздействия хозяйственной деятельности по добыче и обогащению полезных ископаемых на окружающую среду.

На предприятии разрабатывается и утверждается программа производственного экологического контроля, которая определяет порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

К основным направлениям ПЭК можно отнести следующие:

- идентификация экологических аспектов и учёт вредных воздействий на компоненты природной среды от основного и вспомогательного производств;
- контроль соблюдения установленных нормативов, правил обращения с опасными отходами и веществами;
- контроль эффективности работы средозащитного оборудования и сооружений;
- контроль технического состояния оборудования по локализации и ликвидации последствий техногенных аварий;
- контроль (в том числе инструментальный) состояния компонентов природной среды в санитарно-защитной зоне и зоне влияния предприятия;
- подготовка и представление отчетов и информации государственным органам (данные мониторинга, государственная статистическая отчетность в области охраны окружающей природной среды и природопользования и т.).

К объектам производственного экологического контроля, подлежащим регулярному наблюдению и оценке (мониторингу), отнесены:

- материалы, реагенты, препараты, используемые в производстве;
- источники образования отходов, в том числе производства, цеха, участки, технологические процессы и отдельные технологические стадии;
- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- источники возникновения вредных воздействий физических факторов и полей;
- системы повторного водоснабжения;
- объекты размещения отходов;
- системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий техногенных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, приводящих к отрицательным воздействиям на окружающую среду.

На предприятии производственный экологический контроль должен осуществляться специальной службой, находящейся в структуре организации.

Специалисты этой службы должны быть компетентными в вопросах охраны окружающей среды и иметь подготовку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Программа ПЭК утверждается на определенный срок при условии неизменности технологического процесса и требований законодательства; актуализация программы производится по мере необходимости или при наступлении вышеперечисленных условий.

Производственный мониторинг почвы

Производственный мониторинг состояния почв будет осуществляться с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности. Система мониторинга состояния почв будет включать операционный мониторинг – наблюдения за соблюдением технологического процесса проведения работ в пределах земельного отвода и за состоянием почв на прилегающей территории.

Операционный мониторинг. Будут проводиться наблюдения за соблюдением технологического процесса проведения вскрышных работ и выемки в пределах земельного отвода и за состоянием почвенного покрова на прилегающей территории.

При этом будут осуществляться визуальные наблюдения за состоянием нарушенности и загрязненности почв с целью выявления потенциальных участков загрязненных утечками нефтепродуктов (ГСМ), механических нарушений почвенного покрова в местах проведения работ и на прилегающих территориях. Наблюдения будут обеспечиваться путем маршрутных обследований. В случае выявления нарушений будут приняты меры по их ликвидации.

При обнаружении пятен загрязнения при визуальных осмотрах, а также после аварий на объектах, должно проводиться детальное обследование по уточнению границ распространения загрязненных земель и разработке мероприятий по ликвидации загрязнения.

Непосредственной целью мониторинга почвенно-растительного покрова является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию.

Так как почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация, в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества. Если в результате перегрузки почвы будет утерян любой из компонентов ее минерализирующей способности, это неизбежно приведет к нарушению механизма самоочищения и к полной деградации почвы.

Сеть точек наблюдения располагается на границе области воздействия и в зоне активного загрязнения. Наблюдения предусматривается проводить 1 раз в год в теплый период времени.

При проведении мониторинга почвенно-растительного покрова в качестве ориентировочной ассоциации загрязнителей приняты тяжелые металлы.

Таблица 1.21 – План-график контроля почвенного покрова

№ п/п	Номер точки наблюдения	Периодичность контроля	Контролируемые параметры
1	Т.н.1 – Т.н.8 (граница области воздействия)	II или III кварталы	Cd, Cu, Pb, Zn, As, B, Co, Ni, Mo, Cr, Ti, V, Mn.
2	Т.н.9 (зона активного загрязнения)	II или III кварталы	Cd, Cu, Pb, Zn, As, B, Co, Ni, Mo, Cr, Ti, V, Mn.

Определение размера области воздействия и санитарно-защитной зоны

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

За пределами данной территории расчетный уровень звукового давления меньше ПДУ, а также значения расчётных концентраций выбрасываемым загрязняющим веществам, от источников, расположенных на промышленной площадке, меньше предельно-допустимых значений.

Проведен расчет рассеивания максимальных приземных концентраций в приземном слое атмосферы (приложение Г), согласно которому не обнаружены превышения санитарных норм качества атмосферного воздуха населенных мест. Концентрации загрязняющих веществ на границе области воздействия и санитарно-защитной зоны составляют меньше 1 ПДК.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 20 марта 2015 года №237, месторождение Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» относится к I классу опасности объекта. (согласно *Заключению государственной экологической экспертизы для проекта нормативов предельно допустимых выбросов для месторождения Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» №:KZ07VCZ00541525 от 31.12.2019 г.*)

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 28 октября 2021 г. месторождение «Коктасжал» относится к **I категории опасности.**

Согласно Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, месторождение Коктасжал по виду деятельности относится к **I категории опасности** (Приложение 2, п. 3, п.п. 3.1 — добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых). Категория объекта также подтверждена решением по определению категории объекта для месторождения Коктасжал.

Санитарно-защитная зона на период проведения разработки месторождения Коктасжал принимается 1000 метров согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2.

Область воздействия устанавливается **аналогично размеру санитарно-защитной зоны** и составляет **1000 метров**. Размер области воздействия и санитарно-защитной зоны подтвержден расчётом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК).

Согласно Санитарным правилам СЗЗ для предприятий, имеющих СЗЗ 1000 м и более, предусматривается максимальное озеленение – не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

ТОО «Алтай Полиметаллы» осуществляет ежегодную посадку зеленых насаждений в количестве 30 штук в год (тополь, клен, черноплодная рябина) площадью 0,15 га.

При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

Сбросы загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматривается.

При добычных работах сброс производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории осуществляться не будет, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет.

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться на основании договора с акиматом из источников села Теректы. Для технических нужд планируется использование карьерной воды, а для питьевых целей — бутилированной или фильтрованной воды.

ТОО «Алтай полиметаллы» предусматривает использование септиков для сброса хозяйственно-бытовых вод. Откачка септика происходит специализированными ассенизационными машинами, затем вывозятся по договору.

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на участках проведения работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Физические факторы воздействия

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека приведены в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 г. № ҚР ДСМ-79.

Тепловое воздействие

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

Потенциальными источниками теплового воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.).

Учитывая условия застройки территории предприятия, а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на месторождении теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Рассматриваемый карьер не относится к категории крупных промышленных предприятий и превышение теплового загрязнения на его территории наблюдаться не будет.

Территория размещения производственного объекта расположена на открытой местности. Непосредственно на прилегающей территории отсутствуют какие-либо здания, сооружения, ВЛЭ.

Учитывая условия застройки территории предприятия (благоприятная аэрация), а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на объекте теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Шумовое воздействие

Основным источником шума, создающим шумовой режим, является работа карьерного автотранспорта. Санитарно – гигиеническую оценку шума принято производить по уровню звукового давления (в дБа), уровня звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 63 до 800 Гц (в дБа), эквивалентную уровню звука (вдБа) и по дозе полученного шума персоналом предприятия (в %). При этом шум нормируется и оценивается по эквивалентному уровню или дозе, исходя из уровней шума в различных точках постоянной рабочей зоны и времени нахождения в этих точках в течении смены. Согласно Санитарным нормам допустимых уровней шума на рабочих местах №1.02.007-94 допустимым уровнем звука на рабочих местах является 80 дБа. Шум на карьере обусловлен работой автотранспорта.

Норма шума на территории жилой застройкой регламентируется «Гигиеническими нормативами уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 3 декабря 2004 г. №841. Для территории, непосредственно примыкающей к жилым

домам эквивалентный уровень звука установлен равным 45-55 дБа. На территории карьера населенных пунктов нет, они достаточно отдалены.

Так как ближайшая селитебная зона находится на расстоянии около 10 км от промплощадки, настоящим проектом специальные мероприятия по снижению шумового воздействия не разрабатываются.

Расчет уровня шума от отдельных точечных источников.

В целях определения шумового воздействия на окружающую среду карьера был проведен расчет общего уровня шума, создаваемого основными источниками предприятия при условии их одновременной работы.

Источником шума является карьерный автотранспорт.

Уровень шума от одного источника принят максимально возможным (75 дБ).

В качестве контрольной точки для определения уровней шумового воздействия от предприятия выбрана точка на расстоянии 300 метров (расстояние от источников шума до границ СЗЗ) определен по формуле:

$$L = L_w - 20 \cdot \lg r + 10 \cdot \lg \Phi - \frac{\beta_a r}{1000} - 10 \cdot \lg \Omega$$

где L- октавный уровень звуковой мощности, дБ;

Φ- фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением φ= 1);

Ω- пространственный угол излучения источника (2 рад)

r-расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, (СЗЗ)

β_a -затухание звука в атмосфере, (среднее 10 дБ/км)

Таблица 1.22 – Расчет уровня шума от отдельных источников представлен в таблице

Наименование источника	Lw	r	Φ	Ω	β_a	L, дБ
Автотранспорт	75	300	1	2	10	30
Экскаватор	75	300	1	2	10	31
Бульдозер	75	300	1	2	10	31
Погрузчик	75	300	1	2	10	31

Уровни звукового давления в выбранной расчетной точке от нескольких источников шума Lтерсум определяется по формуле:

$$L_{терсум} = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1 L_{терi}}$$

где $L_{терi}$ - ожидаемый уровень шума от конкретного источника в расчетных точках прилегающей территории, дБ.

$$L_{терсум} (карьер) = 34 \text{ дБ}$$

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что уровень шумового воздействия, создаваемый карьерным транспортом при проведении добычных работ, носит допустимый характер и не ведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха района расположения промплощадки.

Для ограничения шума и вибрации на карьере необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;
- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации, выполняемого по договору со специализированной организацией.

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной защиты от вредного воздействия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из пыленепроницаемой ткани, респираторы, противошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-слойной резиновой подошвой.

В карьере должен быть разработан и утвержден порядок работы в шумных условиях. Обеспечен контроль уровней шума и вибрации на рабочих местах, а также при вводе объекта в эксплуатацию и при замене оборудования.

Мероприятия по ограничению неблагоприятного влияния шума на работающих должны проводиться в соответствии с действующим стандартом «Шум. Общие требования безопасности». В связи с воздействием, на работающих шума и вибраций на территории промплощадки предусмотрено помещение – бытовой вагончик для периодического отдыха и проведения профилактических процедур. По возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебание твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушая деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижение уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большие расстояния, чем в дискретных, например, в гравелистых.

Для ограничения интенсивности шума и вибрации настоящей проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- установка на вентиляторы местного проветривания глушителей шума;
- не допускается работа добычных экскаваторов, генерирующих шум выше санитарных норм;
- оборудование звукопоглощающими кожухами редукторов и других источников шума, где это возможно;
- применение дистанционных методов управления высокошумными агрегатами (вентиляторы, компрессоры и др.);
- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования;
- при работе с пневмоперфораторами, отбойными молотками и электросверлами суммарное время контакта рук рабочего с ними не должно превышать 2/3 длительности рабочей смены;
- обеспечение всех рабочих, имеющих контакт с виброинструментами, специальными рукавицами из виброгасящих материалов, допущенных к применению органами санитарного надзора;
- оборудование с повышенными шумовыми характеристиками (вентиляторы, компрессоры и др.) размещено в выгороженных помещениях со звукоизоляцией.

Согласно проведенным измерениям уровней вибрации, развиваемые при эксплуатации горно-транспортного оборудования, наивысшее значение составило 64-71 Гц, и соответствуют согласно НД СП «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» приказ МНЭ РК №169 от 28.02.2015 г., при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации; по возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

На территории участка отсутствуют источники высоковольтного напряжения свыше 300 кв, поэтому специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

Мероприятия по защите от шума, вибрации и электромагнитного воздействия

В период отработки производственного объекта также необходимо предусмотреть мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуальное обследование территории на соответствие содержания промплощадки санитарным и экологическим требованиям.

Учитывая условие отсутствия на промплощадке источников высоковольтного напряжения, специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

Для ограничения шума и вибрации на объекте необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами;
- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра;
- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации;
- для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации.

Радиационное воздействие.

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются: - принцип нормирования - не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением; - принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

Радиационная безопасность обеспечивается: - проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно - технического, санитарно – гигиенического, профилактического, воспитательного, общеобразовательного и информационного

характера; - реализацией государственными органами Республики Казахстан, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами мероприятий по соблюдению норм и правил в области радиационной безопасности; - осуществлением радиационного мониторинга на всей территории; - осуществлением государственных программ ограничения облучения населения от источников ионизирующего излучения; - реализацией программ качественного обеспечения радиационной безопасности на всех уровнях осуществления практической деятельности с источниками ионизирующего излучения. В связи с вышеизложенным, предусмотрены мероприятия по радиационной безопасности населения и работающего персонала при эксплуатации карьера заключающиеся в проведение ежеквартального радиационного мониторинга.

1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления пост утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

В процессе осуществления производственных и технологических процессов на промышленных площадках ТОО «Алтай полиметаллы» в период реализации намечаемой деятельности прогнозируется образование отходов производства и потребления различных видов и классов опасности.

Перечень и количество образующихся отходов

Основным видом отходов, образующихся в результате горных работ, являются вскрышные породы. Объёмы их образования по годам составляют:

- 2026 г. — 15 000 тыс. т;
- 2027–2029 гг. — 17 000 тыс. т;
- 2030 г. — 16 000 тыс. т;
- 2031 г. — 15 000 тыс. т;
- 2032 г. — 13 000 тыс. т;
- 2033 г. — 9 000 тыс. т;
- 2034 г. — 8 000 тыс. т;
- 2035 г. — 1 923,3 тыс. т.

Часть вскрышных пород используется для отсыпки и содержания внутрипромышленных автомобильных дорог предприятия, остальной объём размещается в установленном порядке.

Помимо вскрышных пород, в процессе эксплуатации образуются следующие виды отходов:

- огарки сварочных электродов — 0,3074225 т;
- отработанные аккумуляторы — 1,400 т;
- лом чёрных металлов — 137,58624 т;
- отработанные шины — 70,9844 т;
- антифриз — 0,5 т;
- отработанные масла — 200,5585 т;
- масляные фильтры — 57,70128 т;
- топливные фильтры — 3,7990848 т;
- воздушные фильтры — 1,24 т;
- ртутные лампы — 0,0046567 т;
- ветошь промасленная — 0,52131 т;
- лом абразивных изделий — 0,5740548 т;
- резинотехнические изделия — 10,35 т;
- твёрдые бытовые отходы (ТБО) — 1 200,6265 т;
- бой стекла — 1,131 т;

- пластик — 1,6965 т;
- макулатура — 18,096 т;
- тара из-под взрывчатых веществ — 30 т;
- металлическая тара из-под ГСМ — 25,9099 т;
- отработанная спецодежда и обувь — 8,4 т;
- пищевые отходы — 25 т;
- строительные отходы (ремонтного характера) — 100 т;
- отработанная оргтехника — 0,250 т;
- отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ) — 6,5 т;
- отработанные тормозные колодки — 6 т;
- отходы древесины (паллеты, тара и др.) — 1,5 т;
- бывшие в употреблении товарно-материальные ценности (мебель, бытовая техника, матрасы) — 2,5 т;
- замазученный грунт — 1 т.

Источники образования отходов

Образование отходов производства и потребления связано со следующими видами деятельности:

- вскрышные породы — при проведении вскрышных и добычных работ;
- лом чёрных металлов, отработанные фильтры, масла, антифризы, тормозные колодки, шины — при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, горнотранспортного и технологического оборудования;
- огарки сварочных электродов и лом абразивных изделий — при выполнении сварочных и шлифовальных работ;
- резинотехнические изделия, отходы древесины и строительные отходы — при ремонтных, монтажных работах, а также демонтаже конструкций и оборудования;
- отработанные масла и масляные фильтры — при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания и гидравлических систем;
- ртутные лампы — при замене осветительных приборов;
- • металлическая и пластиковая тара из-под ГСМ и иных материалов — при использовании эксплуатационных жидкостей и реагентов;
- • ТБО, макулатура, пластик, бой стекла и пищевые отходы — в результате жизнедеятельности персонала предприятия;
- • ветошь промасленная и отработанная спецодежда — при выполнении ремонтно-обслуживающих работ;
- • отходы СИЗ, Б/У ТМЦ и отработанная оргтехника — при обновлении имущества и инвентаря;
- замазученный грунт образовывается при авариях и проливах нефти, н/продуктов.

Обращение с отходами

Отработанные аккумуляторы, ртутные лампы и тара из-под взрывчатых веществ относятся к отходам, содержащим опасные компоненты, и подлежат отдельному сбору, временному накоплению в специально оборудованных местах и последующей передаче специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию.

Все образующиеся отходы временно накапливаются на специально оборудованных площадках предприятия и по мере накопления передаются на утилизацию, переработку либо размещение сторонним организациям на основании договоров, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан и условиями разрешительной документации предприятия. Превышение установленных пороговых значений накопления отходов не предусматривается.

В рамках намечаемой деятельности строительство и реконструкция объектов не планируются. В связи с отсутствием строительных работ образование отходов на стадии строительства не рассматривается.

Сведения о классификации отходов

В соответствии со ст. 338 Экологического Кодекса РК и Классификатором отходов, утвержденным приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, для отходов производства и потребления установлено три класса: опасные; неопасные; зеркальные.

Зеркальные – это отдельные виды отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

В процессе производственной деятельности на участке промплощадки будет образовываться 28 видов отходов от работы на месторождении, из которых 7 опасных и 21 неопасных отходов.

№	Вид отхода	Класс опасности	Код отхода
1	Вскрышные породы	Неопасные	01 01 01
2	Огарки сварочных электродов	Неопасные	12 01 13
3	Отработанные аккумуляторы	Опасные	16 06 01*
4	Лом черных металлов	Неопасные	16 01 17
5	Отработанные шины	Неопасные	16 01 03
6	Антифриз	Неопасные	16 01 15
7	Отработанные масла	Опасные	13 02 06*
8	Масляные фильтры	Опасные	16 01 07*
9	Топливные фильтры	Опасные	15 02 02*
10	Воздушные фильтры	Неопасные	15 02 03
11	Ртутные лампы	Опасные	20 01 21*
12	Ветошь промасленная	Опасные	15 02 02*
13	Лом абразивных изделий	Неопасные	12 01 21
14	Резинотехнические изделия	Неопасные	19 12 04
15	Твердые бытовые отходы (ТБО)	Неопасные	20 03 01
16	Бой стекла	Неопасные	20 01 02
17	Пластик	Неопасные	20 01 39
18	Макулатура	Неопасные	20 01 01
19	Тара из-под взрывчатых веществ	Неопасные	15 01 01
20	Металлическая тара из-под ГСМ	Опасные	15 01 10*
21	Отработанная спец. одежда и обувь	Неопасные	15 02 03
22	Строительные отходы	Неопасные	17 09 04
23	Пищевые отходы	Неопасные	20 01 08
24	Отработанная орг. техника	Неопасные	20 01 36
25	Отходы СИЗ	Неопасные	15 02 03
26	Отработанные тормозные колодки	Неопасные	16 01 12
27	Отходы древесины (паллеты, тара и др.)	Неопасные	15 01 03
28	Б/У ТМЦ (мебель, бытовая техника, матрацы)	Неопасные	20 03 07
29	Замазученный грунт	Опасные	17 05 03*

ТОО «Алтай Полиметаллы» является образователем отходов, в связи с чем получение лицензии на обращение с опасными отходами не требуется. Все отходы, которые образуются и временно накапливаются на предприятии, передаются специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии на переработку, утилизацию и (или) удаление отходов, на основании договоров либо разовых заявок.

2 ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

Карагандинская область — область в центральной части Казахстана. Климат резко континентальный и крайне засушливый. Область занимает наиболее возвышенную часть Казахского мелкосопочника — Сарыарки.

В настоящее время Карагандинская область — самая крупная по территории и промышленному потенциалу, богатая минералами и сырьём. Территория области в новых границах составляет 427 982 км² (15,7% общей площади территории Казахстана), занимает 49-ое место в списке крупнейших административных единиц первого уровня в мире. В области проживает почти десятая часть всего населения Казахстана.

На севере граничит с Акмолинской областью, на северо-востоке — с Павлодарской, на востоке — с Восточно-Казахстанской, на юго-востоке — с Алматинской, на юге — с Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, на западе — с Актюбинской и на северо-западе — с Костанайской. В структуре Карагандинской области 7 районов и 6 городов областного подчинения (таблица 2.1). Административный центр – город Караганда.

Таблица 2.1 – Районы и города Карагандинской области

Районы Карагандинской области	
№	Район
1	Абайский район
2	Актогайский район
3	Бухар-Жырауский район
4	Каркаралинский район
5	Нуринский район
6	Осакаровский район
7	Шетский район
8	город Караганда
9	город Балхаш
10	город Приозёрск
11	город Сарань
12	город Темиртау
13	город Шахтинск

Теректы (каз. Теректі) — село в Каркаралинском районе Карагандинской области Казахстана. Административный центр Шарыктинского сельского округа. Код КАТО — 354887100.

Градообразующим предприятием является Теректинский ГОК ООО «Алтай Полиметаллы»

Численность и миграция населения

Численность населения области на 1 ноября 2025 г. составила 1131,6 тыс. человек, в том числе 932,9 тыс. человек (82,4%) – городских, 198,7 тыс. человек (17,6%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-октябре 2025 г. составил 2768 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 4143 человека).

За январь-октябрь 2025 г. число родившихся составило 11567 человек (на 11,4% меньше, чем в январе-октябре 2024 г.), число умерших составило 8799 человек (на 1,3% меньше, чем в январе-октябре 2024 г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило -5112 человек (в январе-октябре 2024 г. – -5362 человека), в том числе во внутренней миграции – -4690 человек (-4862), во внешней – -422 человека (-500).

Труд и доходы

Численность безработных в III квартале 2025 г. составила 21,6 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4% к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 декабря 2025 г. составила 35699 человек, или 2,9% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в III квартале 2025 г. составила 410314 тенге, прирост к III кварталу 2024 г. составил 9,4%.

Индекс реальной заработной платы в III квартале 2025 г. составил 92,5%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке во II квартале 2025 г. составили 255692 тенге, что на 10,8% выше, чем во II квартале 2024 г., темп снижения реальных денежных доходов за указанный период – 1,9%.

Отраслевая статистика

Объем промышленного производства в январе-ноябре 2025 г. составил 4486457,4 млн. тенге в действующих ценах, что на 6 % больше, чем в январе-ноябре 2024 г. В горнодобывающей промышленности объемы производства возросли на 7,3%, в обрабатывающей промышленности - на 5,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом отмечен рост на 4,3%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объемы увеличились на 8,5%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-ноябре 2025 г. составил 493298,3 млн. тенге, или 100,3% к январю-ноябрю 2024 г.

Объем грузооборота в январе-ноябре 2025 г. составил 38241,3 млн. ткм (с учетом объемов работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками), или 106,1% к январю-ноябрю 2024 г.

Объем пассажирооборота – 2947,5 млн. пкм, или 111,2% к январю-ноябрю 2024 г.

Объем строительных работ (услуг) составил 590545,9 млн. тенге, или 100,2% к январю-ноябрю 2024 г.

В январе-ноябре 2025 г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 14,6% и составила 507 тыс.кв.м. В том числе, в индивидуальных жилых домах площадь увеличилась на 17% (79,4 тыс.кв.м) и в многоквартирных жилых домах – на 17% (427,6 тыс. кв.м).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-ноябре 2025 г. составил 1049234,6 млн. тенге или 87,1% к январю-ноябрю 2024 г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 декабря 2025 г. составило 28252 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 1,7%, в том числе 27686 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 23198 единиц, среди которых 22645 единицы – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 24475 единиц и по сравнению с соответствующей датой 2024 года уменьшилось на 1,5%.

Экономика

Объем валового регионального продукта за январь-июнь 2025 г. составил в текущих ценах 3660902,4 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный ВРП увеличился на 5,9%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 48,8%, услуг – 47,9%.

Индекс потребительских цен в ноябре 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. составил 112%.

Цены на продовольственные товары выросли на 12,3%, непродовольственные товары – на 10,6%, платные услуги для населения – на 13%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в ноябре 2025 г. по сравнению с декабрем 2024 г. повысились на 14%.

Объем розничной торговли в январе-ноябре 2025 г. составил 1639163,2 млн. тенге, или на 1,3% больше соответствующего периода 2024 г.

Объем оптовой торговли в январе-ноябре 2025 г. составил 2828598,3 млн. тенге, или на 1,8% больше соответствующего периода 2024 г.

По предварительным данным в январе-октябре 2025 г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 2350,3 млн. долларов США и по сравнению с январем-октябрем 2024 г. уменьшилась на 2,7%, в том числе экспорт – 1353,1 млн. долларов США (на 3,7% меньше), импорт – 997,2 млн. долларов США (на 1,4% меньше).

3 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При планировании горных работ был выбран оптимальный вариант осуществления намечаемой деятельности с учётом её технологических и производственных особенностей.

Учитывая особенности залегания рудных тел, морфологию и горно-геологические условия, близость рудных тел к поверхности, большую их мощность, перспективы повышения производительности труда и сроки начала горных работ по разработке месторождения ««Коктасжал»» были принят открытый способ отработки до гор. + 510 м (срок действия контракта на недропользования по 2035 год).

По состоянию на 01.01.2025 года карьерное поле месторождения вскрыто до гор. +630 м.

Новые горизонты будут вскрываться Комплексом циклично-поточной технологии, далее ЦПТ, постоянной траншеей внутреннего заложения.

Для доведения карьера до проектных контуров и погашения отставания по вскрышным работам дополнительно к ЦПТ будет применяться горнотранспортный комплекс «Экскаватор – автосамосвал». Для этого предусматривается проходка временных скользящих съездов, переходящих в постоянную траншею внутреннего заложения. С целью сокращения расстояния откатки и большей производительности горнотранспортного комплекса предусматривается устройство автомобильных съездов на северо-западном и юго-западном бортах карьера. Безопасное расстояние между работами конвейерного комплекса (ЦПТ) и комплекса «Экскаватор – автосамосвал» составляет не менее 50 метров.

Вскрытие и подготовка новых горизонтов осуществляется, как правило, в зоне оруденения. С целью селективной выемки и исключения перемешивания руды с породой при взрыве предусматриваются буровзрывные работы проводить методом «зажатой среды». При этом высота взрываемого уступа составляет 10 м.

При отработке карьера рекомендуются следующие параметры элементов системы разработки: высота уступа 10 м, сведенного на конечном контуре – 20 м; - углы рабочих уступов - 65о; - ширина предохранительных берм - 7 м;

- ширина транспортных берм - 24 м.

Главные параметры карьера: - Глубина карьера – 230 м; - Длина карьера поверху – 1350 м; - Ширина карьера поверху – 650 м; - Длина карьера по дну – 960 м; - Угол погашения бортов карьера – 45 – 52 град; - Объем горной массы в контуре карьера – 65,1 млн. м3.

Принимая во внимание физико-механические свойства горных пород месторождения, предусматривается предварительное рыхление вскрышных и добычных пород буровзрывным способом.

Вскрышные работы комплексом ЦПТ производятся экскаватором с емкостью ковша 21м3 марки Hitachi EX-3600.

Транспортирование вскрыши и руды в отвал будет производиться конвейерным транспортом.

Вскрышные работы для автотранспорта производятся гидравлическими экскаваторами с емкостью ковша до 7 м3 марки. Транспортирование вскрыши в отвал будет производиться автосамосвалами, грузоподъемностью 60 - 100 тонн, на внешние отвалы вскрышных пород, расположенные на западном борту карьера.

Добычные работы ведутся буровзрывным способом. Для бурения технологических скважин предусматривается применение буровых станков. Скважины бурятся диаметром до 220 мм.

Взорванная руда отгружается экскаватором с емкостью ковша 21м³ марки Hitachi EX-3600 в конвейерный транспорт. Добытое полезное ископаемое транспортируется конвейерным транспортом на рудный склад.

Планом горных работ предусматривается создание четырех внешних автомобильных отвалов вскрышных пород: Юго-западного, Северо-западного, Северного и отвала ЦПТ.

Складирование руды на рудном складе производится в режиме шаттл. Рудный склад формируется в виде отвала с помощью радиального стакера LT4 (отсыпает руду в виде конуса, бульдозер распределяет по заданной траектории), который принимает руду с магистрального конвейера LT3. Склад состоит из 4 течек (тоннель под рудным складом), руду с течки принимает ленточный конвейер в виде питателя и подает ее на комплекс крупного дробления и далее на обогатительную фабрику.

Выбор способа разработки месторождения

Учитывая особенности залегания рудных тел, морфологию и горно-геологические условия, близость рудных тел к поверхности, большую их мощность, перспективы повышения производительности труда и сроки начала горных работ по разработке месторождения «Коктасжал» были принят открытый способ отработки до гор. + 510,0 м (срок действия контракта на недропользования по 2035 г.).

Схема вскрытия

Новые горизонты будут вскрываться Комплексом циклично-поточной технологии, далее ЦПТ, постоянной траншеей внутреннего заложения.

Для доведения карьера до проектных контуров и погашения отставания по вскрышным работам дополнительно к ЦПТ будет применяться горнотранспортный комплекс «Экскаватор – автосамосвал». Для этого предусматривается проходка временных скользящих съездов, переходящих в постоянную траншею внутреннего заложения. С целью сокращения расстояния откатки и большей производительности горнотранспортного комплекса предусматривается устройство автомобильных съездов на северо-западном и юго-западном бортах карьера. Безопасное расстояние между работами конвейерного комплекса (ЦПТ) и комплекса «Экскаватор – автосамосвал» составляет не менее 50 метров.

Вскрытие и подготовка новых горизонтов осуществляется, как правило, в зоне оруденения. С целью селективной выемки и исключения перемешивания руды с породой при взрыве предусматривается буровзрывные работы проводить методом «зажатой среды». При этом высота взрываемого уступа составляет 10,0 м.

Система разработки

Строение и залегание рудных тел, применяемое горнотранспортное оборудование определяют применение транспортной двух бортовой поперечной углубочной системы разработки. Система разработки предусматривает применение двух типов горнотранспортных комплексов: циклично-поточного и экскаваторно-автотранспортного.

Комплекс циклично-поточной технологии.

Циклично-поточная технология характеризуется применением выемочно-погрузочного оборудования циклического действия и непрерывного транспорта. В качестве выемочно-погрузочного оборудования предусматривается применение гидравлического экскаватора с емкостью ковша 20,0 м³, в качестве непрерывного транспорта – ленточные конвейеры. При использовании конвейерного транспорта требуется схема транспортирования горной массы, состоящая из нескольких видов конвейеров (забойных мобильных, мобильных мостов, транспортного карьерного, магистрального, радиального, отвального). Для транспортирования горной массы конвейерами, необходимо предварительное дробление, которое будет осуществляться с применением самоходной передвижной дробилки производительностью 2,5 тыс. т/час.

Горная масса загружается в приемный бункер мобильной передвижной дробилки, далее транспортируется забойными мобильными конвейерами на мобильные конвейерные мосты, затем по мобильным конвейерным мостам на транспортный карьерный конвейер, далее по транспортному карьерному конвейеру на магистральный конвейер, далее по магистральному конвейеру на радиальный стакер, затем по радиальному стакеру порода на отвальный конвейер, руда в режиме шаттл складывается на рудном складе.

При отработке карьера рекомендуются следующие параметры элементов системы разработки:

- высота уступа 10,0 м, сдвоенного на конечном контуре – 20,0 м;
- углы рабочих уступов – 65°;
- ширина предохранительных берм – 7,0 м;
- ширина транспортных берм – 24,0 м.

Главные параметры карьера:

- глубина карьера – 230,0 м;
- длина карьера поверху – 1350,0 м;
- ширина карьера поверху – 650 м;
- длина карьера по дну – 960,0 м;
- угол погашения бортов карьера – 45°–52°;
- объем горной массы в контуре карьера – 65,1 млн. м³.

Принимая во внимание физико-механические свойства горных пород месторождения, предусматривается предварительное рыхление вскрышных и добычных пород буровзрывным способом.

4 ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При разработке плана горных работ был выбран оптимальный способ освоения месторождения Коктасжал. На основании анализа представленных фактических данных обоснован наиболее рациональный и экономически целесообразный вариант отработки месторождения — открытая разработка с использованием карьерной технологии.

Исходя из геологических особенностей месторождения Коктасжал, морфологии рудных тел, глубины оруденения, выходом рудных тел на дневную поверхность, разработка участка предусматривается открытым способом.

Принятые в проекте к осуществлению варианты вскрытия, способы и системы разработки исключают выборочную отработку наиболее богатых частей месторождения, рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества остающихся балансовых запасов месторождения, вследствие которых, находящиеся в них залежи полезных ископаемых, могут утратить промышленное значение или оказаться полностью потерянными.

На сегодняшний день альтернативных способов выполнения добычных работ нет. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

Выбор альтернатив технических решений или же нулевой вариант (вариант отказа от намерений реализации хозяйственной деятельности) является необоснованным, т.к. необходимость реализации намечаемой деятельности регламентирована Технологическим регламентом месторождения и контрактом на недропользование, а причины, препятствующие реализации проекта не выявлены.

5 ВОЗМОЖНЫЙ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принятый вариант намечаемой деятельности является рациональным, поскольку на всех этапах намечаемой деятельности соответствует законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды.

Намечаемая деятельность не подразумевает использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта, наиболее приемлемым вариантом являются принятые проектные решения. Решения, принятые планом горных работ, соответствуют общепринятым мировым нормам по строительству и полностью отвечают требованиям законодательства Республики Казахстан.

6 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с п. 2 ст. 6 ЭК РК компонентами природной среды являются атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земная поверхность и почвенный слой, недра, растительный, животный мир и иные организмы, все слои атмосферы Земли, включая озоновый слой, а также климат, обеспечивающие в их взаимодействии благоприятные условия для существования жизни на Земле.

В данном разделе рассматриваются возможные воздействия намечаемой деятельности, возникающие в результате:

- строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по утилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения;

- использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования невозобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов);

- эмиссий в окружающую среду, накопления отходов и их захоронения;

- кумулятивных воздействий от действующих и планируемых производственных и иных объектов;

- применения в процессе осуществления намечаемой деятельности технико-технологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том числе в случаях, предусмотренных Кодексом, – наилучших доступных техник по соответствующим областям их применения.

6.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Поскольку производственная площадка предприятия не граничит с жилыми массивами и находится на значительном расстоянии от жилой застройки, а анализ уровня воздействия объекта на границе области воздействия показал отсутствие превышений нормативных показателей, как по выбросам химических примесей, так и по уровню физического воздействия, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов. Соблюдение технологии производства и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе области воздействия.

В период эксплуатации производственного объекта также предусмотрены мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; тщательная технологическая регламентация проведения работ, визуальное обследование территории на соответствие содержания промплощадки санитарным и экологическим требованиям.

Также в плане заложены мероприятия и средства на организацию и благоустройство области воздействия согласно требованиям санитарных правил, в результате которых загазованность воздуха значительно снижается.

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будут незначительными.

Потенциальное положительное воздействие на экономическую и социальную сферы

Проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района.

В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу на период отработки месторождения положительно скажется на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ: транспортные услуги, клининг, общепит и др.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Меры по смягчению воздействия на социально-экономическую сферу

Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально-экономическую среду являются:

1. В части трудовой занятости:
 - организация специальных обучающих курсов по подготовке кадров;
 - использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг.
2. В части отношения населения к намечаемой деятельности:
 - совместное участие недропользователя, местных органов исполнительной власти и их санитарных служб в выполнении работ по реконструкции и расширению объектов и услуг водоснабжения, канализации и переработки отходов.
3. В части воздействия на отрасль сельского хозяйства:
 - возмещение потерь отрасли сельского хозяйства в соответствии с требованиями и порядком, изложенным в Земельном кодексе Республики Казахстан.
4. В части обеспечения безопасности транспортных перевозок и сохранения дорожной сети:
 - осуществление постоянного контроля за соблюдением границ отвода земельных участков;
 - для обеспечения безопасности дорожного движения: установка технических средств организации дорожного движения;
 - организация специальных инспекционных поездок.

6.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Растительный мир. Растительный мир относительно богат и типичный для степей Центрального Казахстана. Для степной растительности характерны многие виды однодольных и двудольных растений, составляющих разнотравье. Основу травостоя здесь составляют узколистные дерновинные злаки и полыни (типчак, желтушник, донник, льнянка, прутняк, эбелек, чий, белая и черная полынь).

В пределах рассматриваемого участка ценные виды растений отсутствуют. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды флоры, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, а также пищевые и лекарственные виды растений не встречаются. Подлежащие

Приобретение растительных ресурсов не планируется.

Растительность на территории намечаемой деятельности отсутствует, поскольку территория ранее была освоена и нарушена в процессе эксплуатации.

Необходимость в вырубке зелёных насаждений отсутствует, так как на рассматриваемом участке растительность отсутствует.

Использование растительных ресурсов в рамках намечаемой деятельности не предусматривается.

Рассматриваемый участок недропользования находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Месторождение Коктасжал, не располагаются на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на территории Карагандинской области. На территории месторождения не выявлены виды растительности, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённых постановлением Правительства РК от 31.10.2006 года №1034.

На рассматриваемом участке размещения проектируемого объекта растительность практически отсутствует.

Редких и исчезающих растений в зоне влияния месторождения Коктасжал нет. Сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.

Проектируемый объект размещается на существующей промплощадке предприятия. Дополнительного воздействия на растительность, связанного с изъятием территорий, оказываться не будет.

Согласно данным официального портала <https://www.oopt.kz> в районе расположения месторождения Коктасжал лесные хозяйства отсутствуют.

На расстоянии 29 км от месторождения располагается Кувский государственный природный заказник (зоологический) и на расстоянии 19 км Баянаульский государственный национальный природный парк (колки). Месторождение Коктасжал не входит в границы охранных зон заказников и национальных природных парков.

Согласно ответу №ЗТ-2026-00136044 от 14.01.2026 г. РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" (далее-БГНПП), не имеют объекты БГНПП, расположенные в близости и в границах горного отвода "Коктасжал". (Ответ приложен в приложение Д).

Согласно ответу №1-10/10 от 15.01.2026 г. КГУ «Кувское хозяйство по охране лесов и животного мира» УПРиРП Карагандинской области по координатам горного отвода не имеются объекты КГУ. (Ответ приложен в приложение Д).

Животный мир. Животный мир района сравнительно богат и разнообразен. Здесь распространены волки, лисицы, суслики, тушканчики, архары и дикие козы.

В горах встречаются косули, зайцы и другие виды животных. Из птиц здесь встречаются тетерева, серые и белые куропатки.

Поскольку территория технологически освоена, использование объектов животного мира не предусмотрено.

В пределах рассматриваемого участка редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, не выявлены.

Мероприятия по охране флоры и фауны

В целях минимизации негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на объекты растительного и животного мира предусмотрен комплекс организационных, технических и природоохранных мероприятий.

Охрана растительного мира (флоры)

- Проведение работ в границах строго отведённых земельных участков с недопущением расширения зон воздействия за пределы проектируемой территории.
- Максимальное сохранение существующего растительного покрова; исключение вырубки древесно-кустарниковой растительности вне зоны размещения объектов месторождения.
- Снятие, временное складирование и последующее использование плодородного слоя почвы при рекультивации нарушенных земель.
- Запрет складирования отходов, размещения техники и временных сооружений вне специально отведённых площадок.
- Проведение рекультивационных мероприятий после завершения работ, включая планировку территории и восстановление растительного покрова.
- Недопущение загрязнения почв нефтепродуктами, отходами и химическими веществами.
- Использование местных (аборигенных) видов растений при восстановлении растительности.

Охрана животного мира (фауны)

- Ограничение скорости движения карьерной техники в пределах участка работ.
- Исключение бесконтрольного передвижения техники и персонала за пределами проектируемой территории.
- Запрет отлова, уничтожения и беспокойства животных, а также разрушения мест их обитания (гнезд, нор, логов).
- Своевременный вывоз отходов производства и потребления с целью предотвращения привлечения синантропных видов.
- Проведение инструктажа персонала о правилах поведения на территории работ и мерах по охране объектов животного мира.

Общие природоохранные мероприятия

- Организация экологического контроля за соблюдением природоохранных требований в период эксплуатации объекта.
- Соблюдение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан.
- Принятие оперативных мер по устранению выявленных нарушений и предотвращению аварийных ситуаций.

Реализация указанных мероприятий позволит снизить негативное воздействие планируемой деятельности на флору и фауну и обеспечить сохранение природных экосистем в зоне влияния объекта.

Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира

В соответствии со статьёй 237 Экологического кодекса Республики Казахстан и требованиями статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при осуществлении добычи полезных ископаемых предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира.

Организационно-планировочные мероприятия

- Проведение хозяйственной деятельности строго в пределах утверждённого лицензионного (контрактного) участка без расширения зоны воздействия.
- Предварительное обследование территории с целью выявления участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания, мест размножения, сезонной концентрации и миграционных путей диких животных.

- Исключение размещения производственных объектов, временных сооружений и технологических площадок в пределах выявленных особо ценных участков среды обитания животных.

- Обеспечение неприкосновенности участков, представляющих особую ценность для объектов животного мира, в том числе мест гнездования, выводковых участков, лежбищ, водопоев и миграционных коридоров.

Мероприятия по сохранению условий размножения и миграции животных

- Ограничение проведения наиболее интенсивных и шумных видов работ в периоды размножения, выведения потомства и сезонных миграций животных (весенне-летний период) при наличии таких периодов на территории работ.

- Снижение уровня шумового и светового воздействия путём применения технически исправной техники, использования глушителей, ограничения работы оборудования в ночное время.

- Обеспечение беспрепятственного прохода животных по традиционным путям миграции, исключение создания непреодолимых препятствий (глубоких траншей, ограждений без проходов).

- Временное приостановление работ при выявлении мест массовой концентрации животных до принятия согласованных природоохранных мер.

Мероприятия по предотвращению беспокойства и гибели животных

- Запрет отлова, преследования, уничтожения животных и разрушения их убежищ (нор, гнёзд, логов).

- Ограничение скорости движения автотранспорта и специальной техники в пределах участка работ.

- Организация движения техники по утверждённым маршрутам.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза отходов производства и бытовых отходов с целью предотвращения привлечения синантропных и хищных видов.

Природоохранные и восстановительные мероприятия

- Минимизация нарушения почвенного покрова и растительности как основы кормовой базы животных.

- Проведение рекультивации нарушенных земель после завершения этапов добычи полезных ископаемых.

- Использование при рекультивации местных видов растительности для восстановления естественных условий обитания животных.

Контроль и согласование мероприятий

- Осуществление производственного экологического контроля за соблюдением требований охраны животного мира на всех этапах работ.

- Проведение инструктажей персонала о требованиях законодательства РК в области охраны и использования животного мира.

- Согласование предусмотренных мероприятий с Комитетом лесного и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном порядке.

- Корректировка природоохранных мероприятий по результатам согласований и рекомендаций уполномоченного органа.

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит сохранение среды обитания, условий размножения и миграции объектов животного мира, а также соответствие планируемой деятельности требованиям экологического законодательства Республики Казахстан.

6.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Территория месторождения Коктасжал расположена в пределах Каракаралинского

района Карагандинской области и относится к землям промышленности, недропользования и иного специального назначения. Прилегающие территории в основном используются как пастбищные угодья.

Почвенный покров представлен преимущественно каштановыми и светло-каштановыми почвами, сформированными в условиях засушливого климата. Мощность гумусового горизонта незначительная, содержание органического вещества низкое–среднее, что характерно для природных условий региона. Почвы подвержены ветровой эрозии при нарушении растительного покрова.

Естественное состояние почвенного покрова в пределах участка месторождения в целом удовлетворительное, признаки значительной деградации и техногенного загрязнения на момент обследования не выявлены.

Отрицательное воздействие любой производственной деятельности на почвенные ресурсы можно разделить на воздействие самого производственного процесса и на воздействие отходов производства и потребления, образуемых в результате этой деятельности.

Воздействие планируемых работ на почвенные ресурсы заключается в нарушении поверхностного слоя почвы. Снятие почвенно-растительного (плодородного) слоя почвы в рамках планируемой деятельности не предусматривается, поскольку указанные работы были выполнены ранее — в период с 2015 по 2019 гг., в границах проектируемого участка. В связи с отсутствием необходимости повторного нарушения почвенного покрова дополнительное воздействие на почвы, включая утрату органического слоя, уплотнение и иные формы деградации, не ожидается. Планируемая деятельность будет осуществляться в пределах уже нарушенных земель без вовлечения новых участков.

Согласно пп. 3 п. 5 ст. 37 Земельного Кодекса земельные участки для целей проведения операций по добыче полезных ископаемых, использованию пространства недр или старательству предоставляются недропользователям на весь срок действия лицензии на недропользование или контракта на недропользование.

Ввиду характера намечаемой деятельности — отработка месторождения на контрактной территории и земельных участках, предоставляемых в собственность или на правах аренды в границах Контрактной территории, обоснование выбора места и рассмотрение возможности выбора других мест не выполняется.

Отрицательное воздействие любой производственной деятельности на почвенные ресурсы можно разделить на воздействие самого производственного процесса и на воздействие отходов производства и потребления, образуемых в результате этой деятельности.

Воздействие планируемых работ на почвенные ресурсы заключается в нарушении поверхностного слоя почвы.

При проведении планируемых работ будут соблюдены требования Экологического кодекса Республики Казахстан, в том числе статьи 238 «Экологические требования при использовании земель» и статьи 397 «Экологические требования при проведении операций по недропользованию». Хозяйственная деятельность будет осуществляться с учётом необходимости предотвращения загрязнения и деградации земель, рационального использования почвенных ресурсов, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и последующего восстановления нарушенных земель в установленном законодательством порядке.

При проведении работ по намечаемой деятельности соблюдаются требования пункта 1 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан. Проектной документацией предусмотрены меры по предотвращению загрязнения и захламления земель, деградации и истощения почв, а также по сохранению плодородного слоя почвы.

До начала работ, связанных с нарушением земель, было обеспечено снятие плодородного слоя почвы с последующим его складированием, сохранением и использованием при рекультивации нарушенных земель.

Работы выполняются исключительно в пределах земельных участков, отведённых в установленном законодательством порядке, без нарушения растительного покрова и почвенного слоя за их границами. Снятие плодородного слоя почвы в целях реализации или передачи третьим лицам не предусматривается.

Рекультивация нарушенных земель будет осуществляться в соответствии с проектными решениями с учётом характера нарушений поверхности, природных и физико-географических условий территории, социально-экономических особенностей района, а также требований по охране окружающей среды. В рамках рекультивационных мероприятий предусмотрены планировочные работы, засыпка и выколаживание выемок, ликвидация оврагов и промоин, уборка строительного мусора, благоустройство и озеленение территории.

Таким образом, требования статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан соблюдаются в полном объёме.

6.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться на основании договора с акиматом из источников села Теректы. Для технических нужд планируется использование карьерной воды, а для питьевых целей — бутилированной или фильтрованной воды.

Общий объём потребления воды при реализации намечаемой деятельности составит: для хозяйственно-бытовых нужд — 51,1 тыс. м³ в год, для питьевого водоснабжения — 1,825 тыс. м³ в год, для полива дорог — 540 м³ в год.

ООО «Алтай Полиметаллы» предусматривает применение септиков для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод. Откачка осуществляется специализированными ассенизационными машинами, а последующий вывоз производится по заключённому договору.

Предусматривается устройство карьерного водоотлива открытого типа. Откачка карьерных вод осуществляется водоотливной установкой с центробежными насосами, подобранными в соответствии с расчетным водопритокотом.

В связи с передвижным характером горных работ насосные агрегаты размещаются в мобильном блок-боксе. Напорные трубопроводы выполняются из ПВХ-труб и прокладываются открытым способом по карьеру. От водоотливной установки до борта карьера прокладываются два трубопровода, далее — от борта карьера до точки сброса — предусматривается один трубопровод.

Сброс дренажных вод осуществляется в систему оборотного водоснабжения обогатительной фабрики.

В районе водосборника (зумпфа) передвижной водоотливной установки предусматривается установка переносного водозаборного насоса.

Для учета объема воды, откачиваемой из зумпфа карьерного водоотлива, на трубопроводе, непосредственно на выходе из насосов, устанавливается счетчик холодной воды, сертифицированный в системе измерений Республики Казахстан.

Для учета объема воды, сбрасываемой в емкость оборотного водоснабжения обогатительной фабрики, на трубопроводе, непосредственно перед точкой сброса, устанавливается счетчик воды той же марки.

Карьерные воды месторождения «Коктасжал» направляются в систему оборотного водоснабжения обогатительной фабрики ООО «Теректі кен байыту» и используются для технологических нужд предприятия. На фабрике применяется водосберегающая технология.

Согласно пункту 10 статьи 222 Экологического кодекса Республики Казахстан, очистка карьерных вод не требуется, поскольку их качественные характеристики соответствуют требованиям технологического регламента обогатительной фабрики.

Карьерный водоотлив

Гидрологические и гидрогеологические условия. Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена временными водотоками, сток в которых формируется преимущественно в периоды снеготаяния и паводков. Гидрогеологические условия месторождения оцениваются как простые. Расчетный приток карьерных вод составляет порядка 10–15 м³/ч.

Система водоотлива. Проектом предусмотрено устройство карьерного водоотлива открытого типа. Откачка карьерных вод осуществляется передвижной водоотливной установкой, укомплектованной центробежными насосами. Нагнетательные трубопроводы диаметром 100 мм (ПВХ) прокладываются открытым способом. От водоотливной установки до борта карьера предусмотрена прокладка двух ниток трубопровода (рабочая и резервная), далее до точки аккумуляирования — одна нитка.

Аккумуляирование и использование. Отвод дренажных вод карьера предусмотрен для подпитки технологических процессов обогатительной фабрики (ОФ). Прием и хранение воды осуществляются совместно с водами оз. Саумалколь в резервуаре пруде-накопителе, конструкция которого исключает загрязнение почв и подземных вод. Резервуар пруд-накопитель расположен на территории фабрики и оснащен комплексом противодиффузионных устройств (противодиффузионный зуб, экран, понур). Вся внутренняя поверхность резервуара (дно и внутренние откосы дамб) покрыта противодиффузионным экраном из полиэтиленовой геомембраны толщиной 2 мм.

Замкнутость цикла. Перемещение воды является внутривыпускным. Карьерные воды вовлекаются в систему оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. Сброс карьерных вод в поверхностные водные объекты или на рельеф местности не предусматривается, что исключает антропогенное воздействие на водные ресурсы и почвенный покров региона.

Ближайшие водный объект соленое озеро Саумалколь расположенное на расстоянии более 15 км к западу от месторождения «Коктасжал».

Производственная площадка расположена на значительном расстоянии от водных объектов, и не пересекает установленные водоохранные зоны и полосы. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на участках проведения работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Гидрогеологические условия

Район месторождения беден водными ресурсами, что обусловлено климатическими, геоморфологическими и гидрогеологическими условиями. Климат резко континентальный, засушливый с активной ветровой деятельностью. Расчлененность рельефа способствует развитию временной гидрографической сети. Весной реки и ручьи в течение 10 - 15 дней заполняются бурно стекающими водами, затем большинство из них пересыхает, образуя мелкие плесы. Однако на реках возможно устройство искусственных водохранилищ, питаемых за счет стока талых снеговых вод. Постоянных водоемов в непосредственной близости от месторождения нет. Ближайшее (15 км) озеро Сау-Малколь - горько-соленое с минерализацией 35,0 – 41,0 г/л, имеет площадь 4,0 - 6,0 км² и глубину до 4,0 – 5,0 м, в среднем 1,0 м. В условиях крайней засушливости большое значение представляют подземные воды, глубина их залегания колеблется от 10 м до 100 м, но часто они имеют высокую жесткость, более 1,0 г/л, что ограничивает их использование для питья.

Район месторождения Коктасжал расположен на северо-востоке Нурунского синклинария, непосредственно в Карасорском прогибе, представленном двумя структурными этапами: раннегерцинским и позднегерцинским.

Раннегерцинские образования состоят из моноклинально залегающих

вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород кобленцкого яруса (D1c) и нижне-среднего девона (D1-2), составляющих первый подэтаж. Второй подэтаж образован вулканогенно-осадочными и осадочными породами среднего и верхнего девона, представленных акшокинской (D2ak), жандарской (D2žn) и ордабайской (D2-3or) толщами пород.

Позднегерцинский структурный этаж составлен вулканогенными породами верхнего карбона – перми (C3-P1).

Кайнозойские отложения распространены в межсопочных депрессиях палеозойского фундамента и представлены:

- олигоценowymi валунными конгломератами в каолинизированном цементе (P3);
- ниже-среднемиоценовыми глинистыми отложениями аральской свиты (N1ar);
- ниже-среднечетвертичными делювиально-пролювиальными отложениями (dpQI-II);

- верхнечетвертичными-современными аллювиально-пролювиальными отложениями (arQIII-IV).

В схеме гидрогеологического районирования территория района работ относится к Чингиз - Кокшетаускому бассейну корово-блоковых вод (провинция X-1).

Основные водоносные горизонты

В соответствии с геологическим строением в описываемом районе выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный горизонт аллювиальных верхнечетвертичных современных отложений (aQIII-V);

- локально-водоносный горизонт делювиально-пролювиальных ниже-среднечетвертичных современных отложений (dpQI-II);

- водоносная зона трещиноватости верхнекаменноугольных - нижнепермских вулканогенных образований (C3-P1);

- водоносная зона трещиноватости средне-верхнедевонских осадочно-вулканогенных отложений акшокинской (D2ak), жандарской (D2žn) и ордабайской (D2-3or) толщ;

- водоносная зона трещиноватости ниже-среднедевонских вулканогенных отложений (D1-2);

- водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских вулканогенных отложений карадокского яруса (O3k);

- водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских интрузивных образований ($\gamma\delta 2O3$; $\gamma 3O3$).

Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных верхнечетвертичных-современных отложений (aQIII-IV) распространен в долинах р. Озекбурлы, Балатундык и более мелких ручьев. Водовмещающие породы хорошо фильтрующие супеси, пески и галечники. Мощность их от 0,5÷1,0 м в бортовых частях долин до 4,0÷5,5 м - в центре. Подошва водоносного горизонта неогеновые глины, скальные породы или их глинистые коры выветривания. С поверхности горизонт перекрыт слоем из супесей, суглинков и песчаных глин мощностью 1,0÷1,5 м. Воды горизонта слабосоленоватые и соленоватые с минерализацией 1,1÷3,4 г/дм³. Питание его происходит за счет атмосферных осадков зимне-весеннего периода и подтока трещинных вод. Отложения слабоводообильны (0,01÷0,30 л/с), в межень грунтовые воды дренированы и имеют ограниченное применение.

Локально-водоносный горизонт ниже-среднечетвертичных делювиально-пролювиальных отложений (dpQI-II) имеет довольно широкое распространение. В пределах развития мелкосопочника эти отложения образуют широкие шлейфы у подножий сопков, а также заполняют тальвеги меж сопочных логов. Представлены они суглинками и глинами со щебнем, и дресвой коренных пород, с линзами и прослоями водоносных глинистых разнотернистых песков и супесей. Общая мощность этих отложений 3,0÷5,0 м, водосодержащих пород - 0,1÷1,0 м. Горизонт не водообилён, дебиты скважин и колодцев

0,01÷0,9 л/с, в среднем 0,1÷0,3 л/с. Преобладают пресные и слабосоленоватые воды гидрокарбонатно-сульфатного натриево-кальциевого состава. Питаются они атмосферными зимне-весенними осадками и подтока из коренных пород, практического значения не имеют.

Водоупорный неогеновый комплекс (N1ar) в районе работ слабо развит, выполняет узкие эрозионные ложбины и тяготеет к бортам современных русел. Представлен комплекс серовато-зелеными, светло-зелеными и голубовато-зелеными гипсоносными глинами общей мощностью 25,0÷30,0 м, к водоразделу - уменьшается до первых метров. Глины континентально-озерные, залегают на палеозойском фундаменте, или на олигоценых валунах и конгломератах с каолиновым цементом.

Водоносная зона трещиноватости верхнекаменноугольных - нижнепермских вулканогенных образований (СЗ-Р1) широко распространена в непосредственной близости от месторождения Коктасжал. Зона представлена вулканогенными породами трахилипаритового, трахидацитового, андезитового и андезито-базальтового состава и конгломератами с линзами известняков общей мощностью 600,0÷1200,0 м. Подземные воды вскрыты на глубине 17,0÷58,0 м. Установившийся уровень фиксируется на глубине 0,5÷24,0 м. Дебиты скважин 0,64,8 л/с при понижениях 11,3÷2,35 м. Общая минерализация от 0,1 до 1,7 г/дм³, преимущественно 0,3÷0,7 г/дм³. Воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные натриевые, натриево-кальциевые; используются для водоснабжения сел, зимовок и пунктов обводнения пастбищ.

Водоносная зона трещиноватости средне-верхнедевонских (D2-3) осадочно-вулканогенных отложений акшокинской (D2ak), жандарской (D2žn) и ордабайской (D2-3or) толщ, развитая в пределах Карасорского прогиба Нурина синклиория, занимает обширную западную и южную часть района работ. Объединение трех толщ в единую водоносную зону обусловлено геолого-структурными особенностями и сходным составом водовмещающих пород. Представлены они туфогравелитами, туфопесчаниками и песчаниками общей мощностью 2200,0 м, мощность зоны трещиноватости 60,0÷100,0 м. Подземные воды имеют гидрокарбонатный, сульфатно-гидрокарбонатный, натриево-кальциевый состав и напорно-безнапорный характер, глубина их залегания 0,7÷3,5 м. Дебиты скважин 0,7÷4,3 л/с при понижениях 8,4÷3,7 м. Общая минерализация не превышает 0,60 г/дм³.

Водоносная зона трещиноватости ниже-среднедевонских вулканогенных отложений (D1-2) ограничено распространяется к югу от участка работ. Водовмещающие породы туфы липоритовых порфиров, андезитовые порфириты и их туфы. Зона трещиноватости развита на глубину 50,0÷60,0 м. Подземные воды напорно-безнапорные с установившимся уровнем в скважинах 6,0÷8,7 м и дебитами 0,7÷1,5 л/с, при понижениях 12,13÷4,18 м, минерализация их 0,2-0,3 г/дм³ при гидрокарбонатном натриево-кальциевом составе.

Водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских вулканогенных отложений карадокского яруса (O3k) широко развита в северо-восточной части района работ. Водовмещающие породы андезитовые порфириты и их туфы, кремнистые туффиты и линзы мраморизованных известняков. Породы сильно рассланцованы и метаморфизованы, осложнены многочисленными разрывными нарушениями и прорваны интрузиями. Зона интенсивной трещиноватости развита до 70,0÷100,0 м. Подземные воды формируются за счет инфильтрации атмосферных осадков, глубина установившихся уровней 0,8÷6,3 м. Дебиты скважин 0,28÷2,9 л/с при понижении 9,85÷5,5 м. Общая минерализация 0,1÷0,3 г/дм³ при гидрокарбонатном натриевом составе.

Водоносная зона трещиноватости верхнеордовикских интрузивных образований (γδ2O3; γ3O3) развита в пределах Спасского антиклинория. Водовмещающие породы средне - и крупнозернистые плагиограниты, гранодиориты и диориты. Зона трещиноватости развита на глубину 60,0÷70,0 м и более метров. Подземные воды имеют безнапорный характер. Установившиеся уровни фиксируются на глубине 1,6÷3,0 м.

Скважины в тектонических зонах имеют дебиты $2,1 \div 5,8$ л/с, при понижении уровня на $0,6 \div 6,7$ м. Скважины в менее трещиноватых породах имеют дебиты $0,1 \div 1,0$ л/с, при понижении уровня на $7,1 \div 16,3$ м. Воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниево-натриевые с минерализацией $0,18 \div 0,29$ г/дм³ и общей жесткостью $2,4 \div 4,18$ мг*экв/дм³.

Подземные воды верхнеордовикских интрузий, вулканитов верхнего ордовика, вулканогенно-осадочных образований девона и карбона – перми используются для водоснабжения пастбищ и сельских населенных пунктов.

Водовмещающие породы месторождения плагиогранит-порфиры и порфириты. Зона открытой трещиноватости развита до глубины $10,0 \div 20,0$ м, реже до $30,0 \div 40,0$ м, а по дизъюнктивам - до $100,0$ м. Воды - трещинные и трещинно-жильные, носят грунтовый характер и имеют свободную поверхность. Уровень грунтовых вод от $16,0$ м на пониженных участках, до $54,22$ м - на возвышенностях с дебитом $0,12 \div 0,42$ л/мин. В разные времена года и в зависимости от количества атмосферных осадков отмечается поднятие или опускания уровня вод. Разность уровней вод по скважинам в наиболее дождливое и весеннее время и в наиболее засушливое и зимнее время составляет в среднем $3,0 \div 5,0$ м, по отдельным скважинам - до $7,0 \div 8,0$ м.

Обводненность месторождения, определенная опытными откачками, слабая, за исключением тектонических зон дробления, где установлено воды до $16,8$ л/мин (скв. № 26). Воды тектонических зон распространены на всём месторождении. Эти зоны обладают повышенной водообильностью, питаются преимущественно за счет атмосферных осадков. Средний расход воды в этих зонах $0,2 \div 0,3$ л/сек. Вода пресная, гидрокарбонатно-кальциевая. Сухой остаток от 111 до 228 мл/л, жёсткость от $1,08$ до $7,9$ немецких градусов. В рудной зоне удельный расход воды в скважинах $0,004 \div 0,014$ л/сек.

На основании геологического строения, гидрогеологических и гидродинамических условий месторождения и прилегающих к нему площадей, основные водопритоки в горные выработки могут образовываться за счет дренирования подземных вод вмещающих пород. Гидрогеологические условия месторождения по данным геологоразведочных работ характеризуются наличием следующих горизонтов подземных вод:

- горизонт водовмещающих аллювиальных нижнечетвертичных песчано-галечно-гравийных отложений; мощность, площадь распространения, качество и количество подземных вод очень изменчивы (колебания мощности горизонта от $1,5$ м до $21,0$ м, дебита от $0,2$ л/с до $17,5$ л/с, минерализации от $0,2$ г/л до $5,2$ г/л). Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подтока трещинных вод и поглощения поверхностного стока;

- горизонт водовмещающей зоны открытой трещиноватости; имеет ограниченное распространение. Мощность обводненной зоны $25,0 \div 44,5$ м, глубина залегания $1,2$ м $\div$ $18,5$ м, дебиты скважин от $0,05$ л/с до $16,0$ л/с. Воды гидрокарбонатные, хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, сульфатно-хлоридные, хлоридные, минерализация $0,39 \div 15,4$ г/л, жесткость $3,5 \div 23,0$ мг-экв/л.

В целом, гидрогеологические условия в районе месторождения оцениваются как простые. Водоприток в карьер ожидается в пределах $10 \div 25$ м³/час.

Геолого-структурная и геоморфологическая обстановка благоприятствует накоплению подземных вод на глубине за счет интенсивной тектонической раздробленности пород и развития трещинно-жильных вод, водопритоки могут быть до $15,0 \div 16,0$ м³/час. Дебиты скважин до $4,7$ л/с при понижении уровня на $1,1 \div 40$ м, нередко маловодные и практически безводные скважины. Коэффициенты фильтрации водообильных зон $0,23 \div 1,25$ м/сутки, водоотдача пород не более $0,01$, модуль естественных ресурсов не более $0,3$ л/с·км².

Условия вскрыши и разработки благоприятные, но при пересечении крупных разломов, несмотря на небольшие водопритоки, могут возникнуть определенные осложнения при ведении горных работ, особенно по длинным бортам карьера, параллельным северо-восточным (Северный и Южный разломы) дизъюнктивам. Эти

осложнения связаны с тем, что разломы вскрываются вдоль их простирания, а их падения совпадают с направлением углов откосов карьера. Учитывая установленную повышенную обводненность разломов, может возникнуть необходимость бурения опережающих водопонижающих скважин глубиной 200,0÷300,0 м. Водоотлив из зумпфа, и эксплуатация скважин создают понижение уровня подземных вод внутри и вблизи контура карьера и позволяют работать в сухой зоне при величине водопритоков до 100 м³/час.

Водоохранные мероприятия

В целях охраны поверхностных и подземных вод, на период проведения добычных работ, предусматривается ряд следующих водоохранных мероприятий:

1. Техническое обслуживание машин и оборудования предусмотрено производить на станциях ТО, специально оснащенных в целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды.

2. Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов.

3. Будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию.

4. Будет исключен любой сброс сточных или других вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

5. Будут приняты запретные меры по свалкам бытовых и строительных отходов, металлолома и других отходов на участках проведения работ.

6. Будут приняты меры по исключению мойки автотранспорта и других механизмов на участках работ.

Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться с помощью топливозаправщика на оборудованных площадках. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключают образование неорганизованных свалок.

Таким образом, с учетом заложенных проектом природоохранных мероприятий, отрицательные последствия от прямого воздействия на водные ресурсы будут исключены.

Отрицательные последствия от косвенного воздействия в пространственном охвате будут, при должном выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, также исключены.

Риски загрязнения водной среды будут находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

При эксплуатации месторождения Коктасжал основными мероприятиями, снижающим негативное воздействие на поверхностные и подземные воды, можно считать:

- постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки транспортных средств, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ;

- размещение бытовых и промышленных отходов в специальных емкостях, с последующей транспортировкой на специальные полигоны для захоронения либо передача на переработку, удаление и восстановление;

- оперативная ликвидация случайных утечек ГСМ.

Таблица 6.1 – Баланс водопотребления и водоотведения м. Коктасжал на 2026- 2035 гг.

Производство	Всего	Водопотребление, тыс. м³/год.						Водоотведение, тыс. м³/год.				
		На производственные нужды				На хозяйственно-бытовые нужды	Безвозвратное потребление	Всего	Объем сточной воды повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Примечание
		Свежая вода		Оборотная вода	Повторно-используемая вода							
		всего	в т.ч. питьевого качества									
Хозяйственно-бытовые нужды	51,1	51,1	51,1					51,1			51,1	
Питьевое водоснабжение	1,825	1,825	1,825				1,825					
Полив дорог	0,54				0,54		0,54					
Итого по производству	53,465		52,925		0,54		2,365	51,1			51,1	




Рисунок 6.1 – Схема водоотлива карьерных вод месторождения Коктасжал




Рисунок 6.2 – Схема водоотлива карьерных вод месторождения Коктасжал (продолжение)

6.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

С целью определения создаваемого воздействия на атмосферный воздух населённых мест был применён метод моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в соответствии с требованиями Методики расчёта концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө) проводится с использованием программного комплекса «ЭРА-Воздух» версии 3.0

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере заключается в определении приземных концентраций и основных вкладчиков в узлах расчётного прямоугольника. Расчётами определяются разовые концентрации, относящиеся к 20-30-минутному интервалу осреднения. Приземной концентрацией загрязняющего вещества признается масса загрязняющего вещества в единице объёма атмосферного воздуха в двухметровом слое над поверхностью земли.

Согласно требованиям, ЭК РК общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не должна приводить к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчётные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не должны превышать соответствующие экологические нормативы качества без учёта фоновых концентраций.

В районе осуществления намечаемой деятельности нет действующих стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, в связи с этим, данные о фоновом загрязнении и НМУ отсутствуют.

В соответствии с санитарной классификацией производственных объектов установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером 1000 метров. В результате реализации намечаемой деятельности изменений размеров и границ установленной СЗЗ не предусматривается.

Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

6.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Влияние намечаемой деятельности на процессы изменения климата, а также на условия и факторы сопротивляемости к изменению климата экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

6.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и непереносимое условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в РК является гражданским долгом.

Следует отметить, что ответственность за сохранность памятников предусмотрена действующим законодательством РК. Нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры влекут за собой установленную материальную, административную и уголовную ответственность.

В непосредственной близости от района расположения объекта историко-архитектурные памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Реализация данного проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана

В границах участка горного отвода объекты историко-культурного наследия

отсутствуют.

Основной формой ландшафта на настоящий момент является техногенно нарушенная территория эксплуатируемого месторождения, освоение которого рассчитано на длительные периоды.

Реализация намечаемой деятельности приводит к изменению ландшафта в соответствии с проектными решениями, обеспечивающими защиту окружающей среды.

6.8 Взаимодействие указанных объектов

Намечаемая деятельность не повлечёт за собой изменений в экологической обстановке и взаимодействии компонентов окружающей среды по отношению к существующему положению.

7 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 6 НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА

7.1 Описание возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на объекты, возникающих в результате строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения

Для реализации намечаемой деятельности нет необходимости в строительстве или постутилизации существующих объектов. Все планируемые к эксплуатации объекты в настоящее время действующие, и расположены на территории объекта.

7.2 Описание возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на объекты, возникающих в результате использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования не возобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов)

Использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира – в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных, необходимости использования не возобновляемых, дефицитных и уникальных природных ресурсов) *не предусмотрены*.

8 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения в период разработки месторождения, выполнено с учетом действующих методик, расходного сырья и материалов.

Сброс сточных вод предприятия в водные объекты, на рельеф местности, а также в пруды-испарители не предусмотрен.

Операции по управлению отходами принимаются исходя из требований Экологического Кодекса РК. Исходя из иерархии отходов. А также исходя из экономической целесообразности для предприятия.

В период эксплуатации накопление и размещение отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально оборудованной площадке на территории предприятия. В процессе производственной деятельности на участке промплощадки будет образовываться 28 видов отходов от работы на месторождении, из которых 7 опасных и 21 неопасных отходов.

Далее в данном разделе производится описание системы управления отходов включающей в себя 10 этапов технологического цикла отходов: 1) образование; 2) сбор и/или накопление; 3) идентификация; 4) сортировка (с обезвреживанием); 5) паспортизация; 6) упаковка (и маркировка); 7) транспортирование; 8) складирование (упорядоченное размещение); 9) хранение; 10) удаление.

Подробная информация о системе управления отходами, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов на территории месторождения Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Описание системы управления отходами

1.	Вскрышные породы	
	N01 01 01	
1	Образование:	Образуются при вскрышных и добычных работах, частично вскрышная порода используется для отсыпки автодорог предприятия
2	Сбор и накопление:	Во внешние отвалы
3	Идентификация:	Твердые, нетоксичные, не пожароопасные, нерастворимые
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	Отход не относится к уровню опасности (п.2 ст. 286 ЭК РК)
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируется автосамосвалами или циклично-поточной технологией (ЦПТ)
8	Складирование (упорядоченное размещение):	Во внешние отвалы
9	Хранение:	Во внешние отвалы
10	Удаление:	Во внешние отвалы
2.	Огарки сварочных электродов	
	№12 01 13	
1	Образование:	Образуются в результате сварочных работ
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные

		отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
3.	Отработанные аккумуляторы №16 06 01*	
1	Образование:	Образуются в результате замены аккумуляторов спецтехники и легковых автомобилей
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, токсичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к опасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируются спецтранспортом
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
4.	Лом черных металлов №16 01 17	
1	Образование:	Образуются в результате ремонта спецтехники и оборудования
2	Сбор и накопление:	На специально отведенной площадке
3	Идентификация:	Твердые, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к неопасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	На специально отведенной площадке
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
5.	Отработанные шины №16 01 03	
1	Образование:	Образуются в результате замены автошин на автомобилях
2	Сбор и накопление:	На специально оборудованных площадках
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к неопасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	На специально оборудованных площадках
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
6.	Антифриз №16 01 15	
1	Образование:	Образуются в результате замены охлаждающих жидкостей ДВС автомобилей и спецтехники.
2	Сбор и накопление:	В металлических емкостях
3	Идентификация:	Жидкие, однородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются

5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических емкостях
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
7.	Отработанные масла №13 02 06*	
1	Образование:	Образуются в результате замены моторных масел в двигателях специальной техники и технологического оборудования.
2	Сбор и накопление:	В металлических бочках
3	Идентификация:	Жидкие, однородные, токсичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к опасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируются спецтранспортом
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических бочках
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
8.	Отработанные масляные фильтры №16 01 07*	
1	Образование:	Образуются в результате замены масляных фильтров в автомобилях и спецтехнике
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, токсичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к опасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
9.	Отработанные топливные фильтры №15 02 02*	
1	Образование:	Образуются в результате замены топливных фильтров в автомобилях
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, токсичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Необходимо провести анализы и разработать паспорт, так как отход относится к опасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
10.	Отработанные воздушные фильтры №15 02 03	
1	Образование:	Образуются в результате замены воздушных фильтров в автомобилях
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные

		отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
11.	Отработанные ртутные лампы №20 01 21*	
1	Образование:	Образуются в результате замены ламп освещения в помещениях и по территории предприятия
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Необходимо провести анализы и разработать паспорт, так как отход относится к опасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируются спецтранспортом
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
12.	Промасленная ветошь №15 02 02*	
1	Образование:	Образуется в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта, оборудования
2	Сбор и накопление:	В металлических ящиках
3	Идентификация:	Пожароопасная, нерастворима в воде, химически неактивна
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к опасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируется в контейнер вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических ящиках
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Передается по договору, сторонней организации
13.	Лом абразивных изделий №12 01 21	
1	Образование:	Образуются в результате использования абразивных кругов
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан, отход относится к неопасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
14.	Отходы резинотехнических изделий (РТИ) №19 12 04	
1	Образование:	Образуются в результате замены конвейерной ленты

2	Сбор и накопление:	На специально отведенных площадках
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт разработан отход относится к неопасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	На специально отведенных площадках
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
15.	Твердые бытовые отходы (ТБО)	
	№20 03 01	
1	Образование:	Образуется в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Сортируется (макулатура/стекло/пластмассе)
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
16.	Бой стекла	
	№20 01 02	
1	Образование:	Образуется в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия и сортировки ТБО
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируется (стекло)
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
17.	Пластик	
	№20 01 39	
1	Образование:	Образуется в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия
2	Сбор и накопление:	В специальный контейнер
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Сортируется пластмасс
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется в ручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.

10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации как вторсырье
18.	Макулатура №20 01 01	
1	Образование:	Образуется в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия и сортировки ТБО
2	Сбор и накопление:	В специальный контейнер
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Сортируется макулатура
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации как вторсырье
19.	Тара из-под взрывчатых веществ №15 01 01	
1	Образование:	Образуется в результате использования взрывчатых веществ
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
20.	Металлическая тара из-под ГСМ №15 01 10*	
1	Образование:	Образуются в результате доставки ГСМ
2	Сбор и накопление:	На специально отведенных площадках
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Необходимо провести анализы и разработать паспорт, так как отход относится к опасному уровню отходов
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковываются и не маркируются
7	Транспортирование:	Транспортируются спецтранспортом
8	Складирование (упорядоченное размещение):	На специально отведенных площадках
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
21.	Отработанная спецодежда и обувь №15 02 03	
1	Образование:	Образуются в результате износа спецодежды и обуви
2	Сбор и накопление:	Передаются работникам в собственное пользование.
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.

10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
22.	Строительные отходы	
	№17 09 04	
1	Образование:	Образуются в результате строительно-монтажных работ
2	Сбор и накопление:	На специально отведенных площадках
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
23.	Пищевые отходы	
	№20 01 08	
1	Образование:	Образуются в результате жизнедеятельности работников предприятия и деятельности столовой.
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
24.	Отработанная оргтехника	
	№20 01 36	
1	Образование:	Образуются в результате выхода из строя оргтехники
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
25.	Отходы СИЗ	
	№15 02 03	
1	Образование:	Образуются в результате износа СИЗ
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах

	размещение):	
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
26.	Отработанные тормозные колодки №16 01 12	
1	Образование:	Образуются в результате замены колодок на автотранспорте
2	Сбор и накопление:	В металлических контейнерах
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В металлических контейнерах
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
27	Отходы древесины (паллеты, тара, др.) №15 01 03	
1	Образование:	Образуются в результате доставки материалов на производстве
2	Сбор и накопление:	На специально отведенных площадках
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	На специально отведенных площадках
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Используются на собственные нужды предприятия
28.	Б/У ТМЦ (в т.ч. б/у мебель, бытовая техника, матрасы и др.) №20 03 07	
1	Образование:	Образуются в результате износа ТМЦ
2	Сбор и накопление:	На специально отведенных площадках
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется
7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	На специально отведенных площадках
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации
29.	Замазученный грунт №17 05 03*	
1	Образование:	Замазученный грунт образуется при авариях и проливах нефти, н/продуктов.
2	Сбор и накопление:	В специальных герметичных емкостях
3	Идентификация:	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы
4	Сортировка (с обезвреживанием):	Не сортируются
5	Паспортизация:	Требуется разработка паспорта на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы. Согласно классификатору отходов, отход принадлежит к опасным
6	Упаковка и маркировка:	Не упаковывается и не маркируется

7	Транспортирование:	Транспортируется вручную
8	Складирование (упорядоченное размещение):	В специальных герметичных емкостях
9	Хранение:	Временное, не более 6 мес.
10	Удаление:	Сдаются по договору, сторонней организации

Все отходы, образованные на промышленной площадке м. Коктасжал будут временно храниться в срок не более 6 месяцев согласно ст. 320 ЭК РК. По мере накопления (не более шести месяцев) отходы сдаются специализированной организации на демеркуризацию согласно договору.

На м.Коктасжал предусмотрено захоронение вскрышной породы во внешних отвалах. Часть вскрышной породы используется на нужды предприятия.

Образование внутреннего отвала в границах карьера на данном этапе разработки месторождения невозможно в связи с геометрическими параметрами горных выработок и требованиями промышленной безопасности. Размещение вскрышной породы во внутреннем пространстве карьера приведёт к формированию отвала в непосредственной близости от неустойчивых бортов, что создаёт риск их деформации и обрушения. Кроме того, существующая глубина и конфигурация карьера не обеспечивают необходимых условий для безопасного размещения и уплотнения вскрышных пород, а также для организации безопасного движения горнотранспортного оборудования. В связи с вышеизложенным формирование внутреннего отвала на данном этапе эксплуатации карьера не предусмотрено.

9 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

Согласно ст. 320 ЭК РК /1/, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК /1/, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Согласно п. 2, ст. 320 ЭК РК /1/, места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горно-перерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Согласно п. 3, ст. 320 ЭК РК /1/, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п. 4, ст. 320 ЭК РК /1/, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

Расчет предельного количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- представленных в проектной документации данных, необходимых для расчетов образования отходов;

- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» - Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

- «Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206;

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

В соответствии со ст. 338 Экологического Кодекса РК и Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 для отходов производства и потребления установлено три класса:

- опасные; - неопасные; - зеркальные.

Согласно статье 41 Экологического Кодекса в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

- 1) лимиты накопления отходов;
- 2) лимиты захоронения отходов.

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

Все отходы, образуемые на период работ, временно хранятся (складируются) на территории площадки в специально установленных местах – металлических контейнерах с крышкой не более 6 месяцев. Сбор отходов производится отдельно по видам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

Транспортировку всех видов отходов следует производить специализированным автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Полигона захоронения отходов на территории площадки не имеется.

Расчетное обоснование объемов образования отходов в результате ведения добычных работ месторождения Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы»

Расчет и обоснование объемов образования вскрышных пород

Объем образования вскрышных пород определяется по формуле:

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. фак.}}, \text{ т/год}$$

гд е	Мобр -	объем образования отходов (т/год)	Использовани е вскрыши на нужды 0,1%
	М макс. фак.	максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год)	
2026 год	Мобр -	= М макс. фак. = 15000000 т/год	1498500 0 15000
2027 год	Мобр -	= М макс. фак. = 17000000 т/год	1698300 0 17000
2028 год	Мобр -	= М макс. фак. = 17000000 т/год	1698300 0 17000
2029 год	Мобр -	= М макс. фак. = 17000000 т/год	1698300 0 17000
2030 год	Мобр -	= М макс. фак. = 16000000 т/год	1598400 0 16000
2031 год	Мобр -	= М макс. фак. = 15000000 т/год	1498500 0 15000
2032 год	Мобр -	= М макс. фак. = 13000000 т/год	1298700 0 13000
2033 год	Мобр -	= М макс. фак. = 9000000 т/год	8991000 9000

2034 год	Мобр -	=	М макс. фак.	=	8000000	т/год	7992000	8000
2035 год	Мобр -	=	М макс. фак.	=	1923300	т/год	1921377	1923,3

Около 0,1 % вскрышной породы от общего объема её образования используется на собственные нужды предприятия.

Итого на 2026-2035 г. (вскрышные породы):

Наименование образующегося отхода	Года	Годовой объем образования, т/год
Вскрышные породы	2026 год	14985000
Вскрышные породы	2027 год	16983000
Вскрышные породы	2028 год	16983000
Вскрышные породы	2029 год	16983000
Вскрышные породы	2030 год	15984000
Вскрышные породы	2031 год	14985000
Вскрышные породы	2032 год	12987000
Вскрышные породы	2033 год	8991000
Вскрышные породы	2034 год	7992000
Вскрышные породы	2035 год	1921376,7

Расчет объема образования огарков сварочных электродов

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Объем образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

$$N = \text{Мост} \times \alpha, \text{ т/год}$$

где, α — остаток электрода (0.015) от массы электрода
Мост- фактический расход электродов т/год.
Объем образования огарков сварочных электродов будет составлять

года	Мост-	α	N, т/год
2026-2035	20,49483	0,015	0,3074225

Итого

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Огарки сварочных электродов	0,3074225

Расчет и обоснование объемов образования отработанных аккумуляторных батарей

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Объем образования отработанных аккумуляторных батарей рассчитывается по формуле:

$$N = \sum n_i \cdot m_i \cdot \alpha \cdot 10^{-3} / \tau, \text{ т/год}$$

n_i — количество аккумуляторных батарей, находящихся в эксплуатации, шт
 m_i — масса свинцовой аккумуляторной батареи с электролитом, кг;
 τ — срок фактической эксплуатации аккумуляторной батареи, лет
 α — норматив зачета при сдаче (80-100%)

Марка АКБ	n	α	m_i	τ	N
АКБ	155	0,9	20	2	1,40
Итого					1,40

Итого

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанные аккумуляторные батареи	1,4

Расчет и обоснование объемов образования лома черных металлов и металлической стружки

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

$$M_{обр} = n \cdot \alpha \cdot M$$

где, $M_{обр}$ – объем образования отходов (т/год)
 n – число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течении года;
 α – нормативный коэффициент образования лома;
 M – масса металла на ед. автотранспорта

Расчет объемов образования черного лома представлен в таблице:

Вид техники	n, ед	α	M, т	M обр, т/год
Черный лом				
Легковые	30	0,016	1,33	0,6384
Грузовые	120	0,016	4,74	9,1008
Строительная техника	25	0,0174	11,6	5,046
Демонтаж старого оборудования				120
Итого				134,7852

Объем образования стружки черных металлов рассчитывается по формуле:

$$N = M \times \alpha, \text{ т/год}$$

где, M – расход черного металла при металлообработке, т/год 25
 α – коэффициент образования стружки при металлообработке 0,04
Объем образования стружки черных металлов, т/год 1

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Лом черных металлов	134,7852
Металлическая стружка	2,80104
Итого	137,58624

Расчет и обоснование объемов образования отработанных шин

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Норма образования отработанных шин рассчитывается по формуле:

$$N = 0,001 \times P_{ср} \times K \times k \times M / H, \text{ т/год}$$

где, K – количество автомобилей с шинами i -ой марки;
 k – количество шин установленных на i -ой марке автомобиля, шт
 M – масса одной изношенной шины, кг
 $P_{ср}$ – среднегодовой пробег автомобилей с шинами i -ой марки, км
 H – нормативный пробег i -ой модели шин, км

№ п/п	Наименование автомашины	Кол-во, шт	Среднегод овой пробег, км	кол., шт	масса шины, М, кг	Норматив ный пробег шины, Н км	Мотх, т/год
1	Легковой автомобиль Chevrolet TrailBlazer	2	63 000	4	9	40000	0,1134
2	Автомобиль Toyota Land Cruiser 100	1	70000	4	9	40000	0,063
3	Автомобиль Toyota Hilux	3	70000	4	9	40000	0,189
4	Автомобиль ВАЗ-2121, НИВА	14	47500	4	9	45000	0,532
5	Автомобиль ВАЗ-2123, НИВА ШЕВРОЛЕТ	1	47500	4	9	45000	0,038
6	Автомобиль УАЗ 3163 (Патриот)	2	47500	4	9	40000	0,0855
7	УАЗ 39094 (фермер)	3	47500	4	10	40000	0,1425
8	УАЗ 2206 (таблетка)	7	47500	4	10	40000	0,3325
9	Скорая помощь	1	47500	4	10	40000	0,0475
10	ГАЗ-66	2	86500	4	10	40000	0,173
11	Автобус ПАЗ 3205	3	75000	6	9	40000	0,30375
12	Автобус ПАЗ 3206	1	75000	6	9	40000	0,10125
13	Микроавтобус Hyundai Starex	1	63000	4	9	40000	0,0567
14	Микроавтобус Volkswagen Transporter	1	63000	4	9	40000	0,0567
15	Автоманипулятор ГАЗ 33	1	12000	4	9	40000	0,0108
16	Установка краноманипуляторная ИМ95-1320 КамАЗ 43118	1	24000	6	9	40000	0,0324
17	Автомобиль грузовой КамАЗ (водовоз)	1	28000	4	9	40000	0,0252
18	Автомобиль грузовой КамАЗ (вакуум)	1	14000	4	9	45000	0,0112
19	Автомобиль грузовой КамАЗ (мусоровоз)	1	4280	4	9	45000	0,003424
20	Автомобиль грузовой, топливозаправщик КамАЗ	2	17200	4	12	45000	0,0366933
21	Автогрейдер	1	21900	6	52,6	65000	0,1063329
22	Автокран КС-5571315 На шасси автомобиля КамАЗ 55111	1	10950	10	278	45000	0,6764666
23	Автогидроподъемник АКС 36TP515 30 На базе автомобиля КрАЗ 63221-000002	1	10950	4	9	40000	0,009855
24	Автомобиль грузовой, трал КрАЗ	1	36500	4	13	45000	0,0421777
25	Автомашина Урал	2	40050	4	13	45000	0,09256
26	Кран-манипулятор TODANO На базе автомобиля ГАЗ 66	1	7300	4	13	45000	0,0084355
27	Кран-манипулятор TODANO На базе автомобиля КамАЗ 43101 010	1	7300	4	52,6	45000	0,0341315
28	КамАЗ (водовоз)	2	73000	4	52,6	45000	0,6826311
29	Автомобиль грузовой, длинномер МАЗ	2	182500	6	13	45000	0,6326666
30	Автомобиль грузовой, самосвал Shacman	1	29200	4	9	45000	0,02336
31	Автомобиль грузовой, КамАЗ	3	98550	4	9	45000	0,23652
32	Автомобиль грузовой Урал (водовоз)	1	21900	4	9	25000	0,031536
33	Погрузчик вилочный, 3 т.	2	1460	6	52,6	45000	0,0204789
34	Погрузчик вилочный, 13 т.	1	1460	4	13	45000	0,0016871
35	Экскаватор колесный МТЗ 80	1	1200	4	52,6	58000	0,0043531
36	Экскаватор-погрузчик HIDROMEK 102	2	2400	4	13	45000	0,0055466

37	Погрузчик фронтальный LW-300	1	3285	4	13	45000	0,003796
38	Погрузчик фронтальный LW-500	1	3285	4	13	45000	0,003796
39	Погрузчик фронтальный Faton	1	730	4	13	45000	0,0008435 56
40	Погрузчик BOBCAT	1	2920	7	65,5	45000	0,0297515 56
41	Автомобиль грузовой, самосвал BELL B40D, ADT №	1	11750	10	52,6	58000	0,1065603 45
42	Автобус ПАЗ 32053	3	48000	10	9	45000	0,288
43	Автогрейдер XCMG GR-215	2	10000	4	13	45000	0,0231111 11
44	Автокран 25 тонн XCMG XCT25L4S	3	10000	6	278	65000	0,7698461 54
45	Легковые УАЗ профи	1	60000	4	13	45000	0,0693333 33
46	УАЗ 330365-520 фермер	2	60000	4	9	45000	0,096
47	Пикап Toyota Hilux	1	60000	4	9	45000	0,048
48	Самосвал 25тонн HOWO Zz3327n3847e	3	37000	10	9	45000	0,222
49	Самосвал карьерный 50 тонн HOWO ZZ5707V3840CJ	25	37000	10	278	45000	57,144444 44
50	Спец кислород ГАЗ 3309	4	45000	4	278	45000	4,448
51	Топливозаправщик ГАЗ 33098	1	37000	4	278	45000	0,9143111 11
52	Трал 100 тонн SHENGRuN SKW9401 TDP	1	15000	10	278	45000	0,9266666 67
53	Тягач седельный HOWO ZZ4327S3247E	1	15000	10	278	45000	0,9266666 67
Всего, тонн							70,9844

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанные шины	70,9844

Расчет и обоснование объемов образования отработанного антифриза

Объем образования отработанного антифриза определяется по формуле:

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. фак.}}, \text{ т/год}$$

где, $M_{\text{обр}}$ - объем образования отходов (т/год) 0,5
максимальное годовое фактическое образование
 $M_{\text{макс. фак.}}$ - отходов (т/год) 0,5

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанный антифриз	0,5

Расчет и обоснование объемов образования отработанных масел

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Отработанное моторное масло

Количество отработанного масла может быть определено также по формуле:

$$N = (N_b + N_d) \cdot 0.25$$

где, 0,25 - доля потерь масла от общего его количества;
 N_d - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе 164,3192

$$N_d = Y_d \cdot H_d \cdot \rho$$

Y_d - расход дизельного топлива за год, м3 5521,48

Hd	норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива	0,032
ρ	плотность моторного масла, 0,930 т/м ³	0,93
Nb	нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине:	77,1044
	$N_b = Y_b \cdot H_b \cdot \rho$	

Yb -	расход бензина за год, м ³ ;	3454,5
Hb	норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива;	0,024
ρ	плотность моторного масла, 0,930 т/м ³	0,93
N=	77,1044 + 164,3192 * 0,25 =	60,3559

Отработанное трансмиссионное масло

Нормативное количество отработанного масла (, т/год) определяется также по формуле:

$$N = (T_b + T_d) \cdot 0.30$$

$$T_b = Y_b \cdot H_b \cdot 0.885$$

$$T_d = Y_d \cdot H_d \cdot 0.885$$

где,

Hb	расхода топлива, л/л	0,024
Hd	расход топлива, л/л	0,032
ρ	плотность трансмиссионного масла, т/м ³	0,885
N=	Tб= 73,37358 Tд= 156,3683	68,9226

Отработанное промышленное масло

Количество отхода определяется, исходя из объема масла, залитого в картеры станков (), плотности масла – 0,9 кг/л, коэффициента слива масла – 0,9, периодичности замены масла - раз в год.

Количество отходов

$$M = V \cdot 0.9 \cdot 0.9 \cdot n$$

т/год

V	Объем масла	44 т/год
n	периодичность замены масла	2 раз
M	количество отхода	71,28 т/год

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанное моторное масло	60,3559
Отработанное трансмиссионное масло	68,9226
Отработанное промышленное масло	71,28
Итого	200,5585

Расчет и обоснование объемов образования отработанных фильтров (воздушные, масляные, топливные)

Объем образования отработанных фильтров (воздушные, масляные, топливные) определяется по формуле:

$$M_{обр} = M_{макс. фак.}, \text{ т/год}$$

где, Mобр -

объем образования отходов (т/год)

Отработанные воздушные фильтры	1,24
Отработанные масляные фильтры	57,70128
Отработанные топливные фильтры	3,7990848

Mмакс.фак. - максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год)

Отработанные воздушные фильтры	1,24
Отработанные масляные фильтры	57,70128
Отработанные топливные фильтры	3,799085

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанные воздушные фильтры	1,2400
Отработанные масляные фильтры	57,701280
Отработанные топливные фильтры	3,7990848
Итого	62,7404

Расчет и обоснование объемов образования отработанных ртутьсодержащих ламп

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Объем образования отработанных ртутных ламп рассчитывается по формуле:

$$N = n \cdot T / T_p \quad \text{шт. год}$$

$$M_{рл} = N \times m_{рл}, \text{ т/год}$$

где, n - количество установленных источников света данного типа, шт.
 $T_{рл}$ - ресурс времени работы ламп, ч
 T - время работы ламп данного типа ламп в году, ч
 $m_{рл}$ - масса одной лампы установленной марки, т

Марка ламп	N, шт.	T, ч/год	T _р , ч	m _{рл} , т	n	M _{рл}
ЛБ 20	3,28	1200	15000	0,00017	41	0,0005576
ЛБ 40	5,1	1200	12000	0,00021	51	0,001071
ДРВ-500	8,90625	1000	8000	0,00034	71,25	0,0030281
Итого						0,0046567

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанные ртутьсодержащие лампы	0,0046567

Расчет и обоснование объемов образования промасленной ветоши

МЕТОДИКА: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества нетканого полотна (M_0 , т/год), норматива содержания в полотне масел и влаги:

$$N = M_0 + (M \times M_0) + (W \times M_0), \quad \text{т/год}$$

где, M_0 - количество полотна поступающей на предприятие, т/год. 0,410475
 M - содержание в ветоши масел, %. 0,12
 W - содержание в ветоши влаги, %. 0,15

Масса образования промасленного нетканого полотна, будет равна:

$$N = 0,410475 + 0,12 \times 0,410475 + 0,15 \times 0,410475 = 0,5213 \text{ т/год}$$

Итого на 2026-2035 гг. (промасленное нетканое полотно):

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Промасленное нетканое полотно	0,5213
Итого	0,5213

Расчет и обоснование объемов образования лома абразивных изделий

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Норма образования отхода определяется по формуле:

$$N = n \cdot m \quad \text{т/год,}$$

где,

n - количество использованных кругов в год; 314

m - масса остатка одного круга, принимается 33% от массы круга. 0,33

На предприятии используются абразивные круги диаметром 350 мм, массой 5,54 кг 5,54

$$m = 0,00554 \cdot 0,33 = 0,001828 \quad \text{т}$$

$$N = 314 \cdot 0,001828 = 0,574055 \quad \text{т/год}$$

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Лом абразивных изделий	0,5740548

Расчет и обоснование объемов образования отходов резинотехнических изделий (РТИ)

Объем образования отходов РТИ определяется с учетом потерь при производственном процессе и принимается 10% от массы поступивших РТИ (с участка вулканизации при работе пресса и при замене конвейерных лент).

На предприятие поступает 10,35 т/год

Объем образования отходов на территории предприятия, составляет:

$$\text{Мобр} = 10,35 \quad \text{т/год}$$

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отходы РТИ	10,35

Расчет объема образования твердо-бытовых отходов (ТБО)

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле:

$$M_{тбо} = p \times m, \text{ м}^3/\text{год}$$

где, p численность работников, чел
 удельная норма образования ТБО, м³
 ρ плотность отходов, т/м³
 $C_{тбо}$ норматив образования ТБО, т/чел

	удел. Норма	ρ	$C_{тбо}$	p	$M_{тбо}, \text{ т/год}$
	0,3	0,25	0,075	754	56,55

ТБО сортируется на бой стекла, пластик и макулатуру:

Бой стекла	2	-	1,131	т/год
Пластик	3	-	1,6965	т/год
Макулатура	32	-	18,096	т/год
ТБО	63	-	35,6265	т/год

Вывоз отходов ТБО населения в рамках соц.
 помощи - 1165 т/год

Итого ТБО

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Бой стекла	1,131
Пластик	1,6965
Макулатура	18,096
ТБО	1200,6265

Расчет и обоснование объемов образования тары из-под взрывчатых веществ

Объем образования отходов определяется по формуле:

$$M_{отх} = N \cdot m$$

где, N количество тары, шт./год
 m масса единичной тары, 0,0015 т

Годы эксплуатации	Количество тары, шт.	Масса одной ед. тары, т	Норма тары из-под ВВ, т/год
2026-2035	20000	0,0015	30
Наименование образующегося отхода			Годовой объем образования, т/год
Отходы РТИ			30

Расчет и обоснование объемов образования металлическая тара из-под ГСМ

Объем образования отходов определяется по формуле:

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. факт.}}, \text{ т/год}$$

где, $M_{\text{обр}}$ - объем образования отходов (т/год) **25,9099**
 N - количество бочек 1812
 M - масса 1й 200 литровой бочки 0,0143

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Металлическая тара из-под ГСМ	25,9099

Расчет и обоснование объемов образования вышедшей из употребления спецодежды и обуви

В связи с отсутствием методики по расчету образования вышедшей из употребления спецодежды, количество отхода принимается по численности персонала.

Наименование	Вес 1 комплекта, тонн	Количество, шт	Объем образования отхода, тонн
Спец одежда зимняя	0,0052	754	3,9208
Спец одежда летняя	0,002	754	1,508
Обувь зимняя	0,002	754	1,508
Обувь летняя	0,002	754	1,508
Итого:			8,4

Расчет и обоснование объемов образования строительных отходов

Объем образования строительного мусора определяется по формуле:

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. факт.}}, \text{ т/год}$$

где, $M_{\text{обр}}$ - объем образования отходов (т/год) 100
максимальное годовое фактическое образование
 $M_{\text{макс. факт.}}$ - отходов (т/год) 100

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Строительные отходы	100

Расчет объема образования пищевых отходов

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

Объем образования пищевых отходов определяется по формуле:

$$N = 0.0001 \cdot n \cdot m \cdot z$$

где, 0,0001 среднесуточной нормы накопления на 1 блюдо, м³ 0,0001
 n числа рабочих дней в году 365
 m числа блюд на одного человека 4
 z числа работающих, посещающих столовую 570
N Объем образования пищевых отходов будет составлять: м³/год 83,22

С учетом того, что плотность отходов ρ в неуплотненном состоянии равна 0,3 т/м³

масса ежегодного образования будет составлять $M = \rho \times M_{\text{тбо}}$

$$M = 0,3 \cdot 83,22 = 25 \text{ т/год}$$

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год

Пищевые отходы	25

Расчет и обоснование объемов образования отходов от эксплуатации офисной и электронной техники

Объем образования отходов от эксплуатации офисной и электронной техники

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. фак.}}, \text{ т/год}$$

где

, $M_{\text{обр}}$ - бъем образования отходов (т/год) 0,25
 $M_{\text{макс. фак.}}$ - максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год) 0,25

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отходы от эксплуатации офисной и электронной техники	0,25

Расчет и обоснование объемов образования отходов СИЗ

В связи с отсутствием методики по расчету образования отработанных СИЗ (средств индивидуальной защиты), количество отхода принимается исходя из численности персонала, продолжительности использования СИЗ и весу:

Наименование	Вес 1 шт., тонн	Количество, шт	Объем образования отхода, тонн
СИЗ органов дыхания	0,00009	754	0,06786
СИЗ органов слуха	0,00003	754	0,02262
СИЗ органов зрения	0,00005	754	0,0377
х/б перчатки	0,0001	9048	0,9048
перчатки резиновые	0,00035	9048	3,1668
перчатки диэлектрические	0,00035	754	0,2639
рукавицы	0,00023	9048	2,08104
Итого:			6,5

Расчет и обоснование объемов образования отработанных тормозных колодок
 "Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления", Москва 2003 г.

Отработанные воздушные фильтры

Объем образования воздушных фильтров рассчитывается по формуле:

$$M = N_{\text{т.н.}} \times n \times m_{\text{т.н.}} \times K_{\text{пр}} \times L_{\text{ф}} / N_{\text{ф}} \times 10^{-3}, \text{ т/год}$$

где, $N_{\text{т.н.}}$ - количество тормозных накладок на одном автомобиле на 1 -м автомобиле, шт.; С10
 n - количество автомобилей данной модели;
 $m_{\text{т.н.}}$ - масса одной накладки, кг;
 $K_{\text{пр}}$ - коэффициент, учитывающий истирание накладок (0,3-0,4);
 $L_{\text{ф}}$ - годовой пробег единицы автотранспорта, км;
 $N_{\text{ф}}$ - нормативный пробег до замены фильтра, км;

Марка машины	n	N _{т.н.}	m _{т.н.}	K _{пр}	L _ф	N _ф	M
Легковые	20	8	0,5	0,3	52800	20000	0,06336
Грузовые	67	12	0,5	0,3	776000	16000	5,8491
Строительная техника	10	12	0,5	0,3	69000	16000	0,077625
Итого							6

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанные тормозных колодок	6

Расчет и обоснование объемов образования отходов древесины (палеты, тара и др.)

Объем образования древесины определяется по формуле:

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. фак.}}, \text{ т/год}$$

где, $M_{\text{обр}}$ - объем образования отходов (т/год) 1,5
 $M_{\text{макс. фак.}}$ - максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год) 1,5

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Отработанные теплоносители (антифриз)	1,5

Расчет и обоснование объемов образования б/у ТМЦ (в т.ч. б/у мебель, бытовая техника, матрасы)

Объем образования отходов определяется по формуле:

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. фак.}}, \text{ т/год}$$

где, $M_{\text{обр}}$ - объем образования отходов (т/год) 2,5
 $M_{\text{макс. фак.}}$ - максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год) 2,5

Наименование образующегося отхода	Годовой объем образования, т/год
Б/У ТМЦ (в т.ч. б/у мебель, бытовая техника, матрасы)	2,5

Расчет и обоснование объемов образования замазучееного грунта

Замазученный грунт, образуется в результате не преднамеренных проливов нефтепродуктов, при чистке оборудования, аварийных ремонтных работах спец.техники, горного оборудования и механизмов. Состав (%): песок - 35 - 45; грунт - 35 - 45; мазут - до 30. Влажность -15 - 90 %.

Объем образования отходов определяется по формуле:

$$M_{\text{обр}} = M_{\text{макс. фак.}}, \text{ т/год}$$

где, $M_{\text{обр}}$ - объем образования отходов (т/год) 1
 $M_{\text{макс. факт}}$ - максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год) 1

Наименование образующегося отхода	т/год
Замазученный грунт	1

Согласно п. 1 ст. 334 Экологического кодекса РК лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.

Таблица 9.1 – Лимиты накопления отходов на 2026-2035 гг.

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	0	1914,1774197
в том числе отходов производства	0	656,7166197
отходов потребления	0	1257,5
<i>Опасные отходы</i>		
Отработанные аккумуляторы	-	1,40
Отработанные масла	-	200,5585
Отработанные масляные фильтры	-	57,70128
Отработанные топливные фильтры	-	3,7990848
Отработанные ртутные лампы	-	0,0046567
Ветошь промасленная	-	0,5213
Металлическая тара из-под ГСМ	-	25,9099
Замазученный грунт	-	1,00
<i>Неопасные отходы</i>		
Огарки сварочных электродов	-	0,30742245
Лом черных металлов	-	137,58624
Отработанные шины	-	70,9844
Антифриз	-	0,5
Воздушные фильтры	-	1,24
Лом абразивных изделий	-	0,5740548
Резинотехнические изделия	-	10,35
Твердые бытовые отходы (ТБО)	-	1200,6265
Бой стекла	-	1,131
Пластик	-	1,6965
Макулатура	-	18,096
Тара из-под взрывчатых веществ	-	30
Отработанная спец. одежда и обувь	-	8,4
Строительные отходы	-	100
Пищевые отходы	-	25
Отработанная орг. техника	-	0,25
Отходы СИЗ	-	6,5
Отработанные тормозные колодки	-	6
Отходы древесины (паллеты, тара и др.)	-	1,5
Б/У ТМЦ (мебель, бытовая техника, матрасы)	-	2,5

При осуществлении намечаемой деятельности учтены требования статьи 331 Экологического кодекса Республики Казахстан. Субъект предпринимательства, являющийся образователем отходов, несет ответственность за надлежащее управление отходами с момента их образования до момента передачи лицам, осуществляющим операции по восстановлению или удалению отходов на основании соответствующей лицензии.

Управление отходами будет осуществляться в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, с обеспечением их учета, временного накопления в установленных местах, а также передачи специализированным организациям в порядке и на условиях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

10 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно п. 6 ст. 358 захоронение отходов горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией с учетом положений Экологического Кодекса, требований промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Согласно ст. 359 под объектом складирования отходов понимается специально установленное место, предназначенное для складирования и долгосрочного хранения на срок свыше двенадцати месяцев отходов горнодобывающей промышленности в твердой или жидкой форме либо в виде раствора или суспензии. Складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности для целей применения платы за негативное воздействие на окружающую среду приравниваются к захоронению отходов.

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охраны природы. Рекультивация земель. Термины и определения» ниже представлены следующие определения:

- Отвалообразование – это формирование отвалов на специально отведенных участках или выработанном пространстве карьеров при открытых и подземных разработках.
- Отвал - искусственная насыпь из отвалных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отходов.
- Внешний отвал - отвал, образуемый в результате размещения разрыхленных горных пород вне контура карьера.

Таблица 10.1 – Характеристика породных отвалов

п/п	Наименование	Высота отвала, м	Угол откоса, град.	Ширина фронта отсыпки, м	Площадь отвала, га
1	Отвал пустой породы для комплекса ЦПТ (Отвал №1 (ЛТ6))	40	65°	1 991	757,1
2	Отвал пустой породы Юго-Западный (Отвал №2А)	50	65°	1 642	363
3	Отвал пустой породы Северо-Западный (Отвал №2)	30	65°	880	125,8
4	Отвал пустой породы Северный (Отвал №3)	30	65°	584	36,8

Лимиты захоронения отходов на период 2026–2035 гг. приведены в таблицах 10.2–10.11.

Таблица 10.2 – Лимиты захоронения отходов на 2026 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	101 660 000	15000000	14985000	15000	0
в том числе отходов производства	101 660 000	15000000	14 985 000	15000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
Опасные отходы					
Не захораниваются					

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	101 660 000	15000000	14 985 000	15000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.3 – Лимиты захоронения отходов на 2027 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	116645000	17000000	16983000	17000	0
в том числе отходов производства	116645000	17000000	16983000	17000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	116 645 000	17000000	16983000	17000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.4 – Лимиты захоронения отходов на 2028 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	133628000	17000000	16983000	17000	0
в том числе отходов производства	133628000	17000000	16983000	17000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	133628000	17000000	16983000	17000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.5 – Лимиты захоронения отходов на 2029 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	150611000	17000000	16983000	17000	0
в том числе отходов производства	150611000	17000000	16983000	17000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	150611000	17000000	16983000	17000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.6 – Лимиты захоронения отходов на 2030 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	167594000	16000000	15984000	16000	0
в том числе отходов производства	167594000	16000000	15984000	16000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	167594000	16000000	15984000	16000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.7 – Лимиты захоронения отходов на 2031 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	183578000	15000000	14985000	15000	0
в том числе отходов производства	183578000	15000000	14985000	15000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	183578000	15000000	14985000	15000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.8 – Лимиты захоронения отходов на 2032 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	198563000	13000000	12987000	13000	0
в том числе отходов производства	198563000	13000000	12987000	13000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	198563000	13000000	12987000	13000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.9 – Лимиты захоронения отходов на 2033 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	211550000	9000000	8991000	9000	0
в том числе отходов производства	211550000	9000000	8991000	9000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	211550000	9000000	8991000	9000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.10 – Лимиты захоронения отходов на 2034 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	220541000	8000000	7992000	8000	0
в том числе отходов производства	220541000	8000000	7992000	8000	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	220541000	8000000	7992000	8000	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

Таблица 10.11 – Лимиты захоронения отходов на 2035 год

Наименование отходов	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год	Образование, тонн/год	Лимит захоронения, тонн/год	Повторное использование, переработка, тонн/год	Передача сторонним организациям, тонн/год
1	2	3	4	5	6
Всего	228533000	1923300	1921376,7	1923,3	0
в том числе отходов производства	228533000	1923300	1921376,7	1923,3	0
отходов потребления	0	0	0	0	0
<i>Опасные отходы</i>					
Не захораниваются					
<i>Не опасные отходы</i>					
Вскрышная порода	228533000	1923300	1921376,7	1923,3	0
<i>Зеркальные</i>					
Не захораниваются					

10.1 Оценка воздействия на почвенно-растительный покров в результате проведения планируемых работ

Воздействие планируемых работ на почвенные ресурсы выражается в нарушении поверхностного слоя почвы в границах горного отвода. Плодородно-растительный слой на территории проведения добычных работ был снят до начала отработки запасов в установленном порядке. В период 2026–2035 годов предусматривается разработка месторождения открытым способом (карьерная добыча), что обуславливает дальнейшее нарушение почвенного покрова в пределах проектируемого карьера.

11 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

11.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
- вероятность и возможность наступления такого события;
- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

К природным факторам относятся: землетрясения, ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

Их можно разделить на следующие категории:

- воздействие электрического тока;
- воздействие различных устройств, конструкций;
- воздействие машин и оборудования;
- воздействие температуры;
- воздействие шума.

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения, охраны окружающей природной среды играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно.

Планируемая деятельность при соблюдении правил нормативных документов и требований инструкций по безопасности, промсанитарии, пожаро- и электробезопасности не приведет к возникновению аварийных ситуаций.

В целях предотвращения аварийных ситуаций предусмотрено соблюдение следующих мер:

- строгое выполнение проектных решений рабочим персоналом;
- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
- своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;
- осуществление постоянного контроля за соблюдением стандартов системы стандартов безопасности труда, норм, правил и инструкций по охране труда;
- все операции проводить под контролем ответственного лица.

В таблице 11.1 представлены модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствия и рекомендации по их предотвращению. Своевременное выполнение

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций сводит к минимуму возникновение аварийных ситуаций и соответственно приводит к снижению экологического риска данной деятельности.

Таблица 11.1 – Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении намечаемой деятельности

Вид деятельности	Опасность/событие		Риск	Последствия	Меры по предотвращению или уменьшению воздействия
	природные	антропогенные			
1	2	3	4	5	6
Ликвидация последствий ведения горных работ	землетрясения		низкий	потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара	-составление планов эвакуации; -проведение учений; -осуществление мероприятий по ликвидации последствий аварии.
	Повышенные атмосферные осадки, ураганные ветры		низкий	частичные повреждения линий электропередач	осуществление мероприятий по ликвидации последствий аварии
		воздействие электрического тока	низкий	поражение током, несчастные случаи	организация обучения персонала правилами техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях
		воздействие различных устройств, конструкций	средний	падения или перенапряжения, опасность порезов и уколов	обучение персонала, постоянный контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда
		воздействие шума	средний	эмоциональный стресс и физическое повреждение слуха	использование средств индивидуальной защиты
		воздействие машин и оборудования	средний	возможность получения травм, нанесения ущерба здоровью рабочего персонала	строгое соблюдение техники безопасности, проведение инструктажа рабочего персонала
		воздействие температуры	низкий	перегревание	организация вентиляционных устройств на рабочих местах

11.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Проектируемый участок находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др.

Рельеф местности и планировка также исключают чрезвычайные ситуации от ливневых стоков. Степень интенсивности опасных явлений невысока.

11.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него – низкая

11.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Экологический риск — это комбинация вероятности возникновения определенной опасности и величины последствий такого события.

Оценка риска – это процесс, при помощи которого результаты расчета вероятности возникновения неблагоприятных экологических (или иных) ситуаций используются для принятия решений с целью определения стратегии снижения риска, либо для сравнения вариантов проектных решений по результатам анализа риска.

Планом горных работ предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.

Риск возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации, главным образом, связан с работой техники и транспортировки горной массы.

В связи с удаленностью производства от населенных пунктов воздействие на людей, ожидается низким.

Во время добычи могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- обрушение;
 - разливы дизельного топлива при повреждении топливного бака в процессе работ.
- Основными причинами аварий могут быть:
- дефекты оборудования;
 - экстремальные погодные условия (туманы).

Вероятность аварийных ситуаций

Вероятность масштабных (крупных) аварий при горно-добычных работах очень низка. Наиболее тяжелыми являются аварии, приводящие к гибели людей, которые преимущественно связаны с взрывами или обрушением бортов.

Таблица 11.2 – Частота возникновения аварийных ситуаций при строительстве

Аварийная ситуация	Частота возникновения
Столкновение горной техники при очистке блока	$7,3 \times 10^{-2}$ на год работ
Столкновения техники при транспортировке	$3,1 \times 10^{-2}$ на год работ
Разливы топлива	3×10^{-2} случаев в год

Сценарии вероятных чрезвычайных ситуаций и моделирование их последствий

Основную опасность для окружающей среды во время работ представляет разлив топлива. Данный вид аварии может рассматриваться как наиболее вероятная аварийная ситуация.

Практика работ показывает, что объем разлива дизельного топлива составляет от нескольких сот литров до нескольких кубических метров. Основная часть столкновений происходит в пределах промышленной площадки предприятия.

При разливе дизельного топлива основная его часть будет адсорбирована горной массой, незначительная часть может испариться в атмосферу. Какого-либо значительного влияния на почвенно-растительный покров не ожидается, т.к. на промышленной площадке почвенно-растительный слой будет снят.

Воздействие на подземные воды – слабое, локальное ввиду малой вероятности и ограниченного объема топливного бака. Возможные разливы связаны с эксплуатацией самосвалов и погрузчиков.

Воздействие на поверхностные воды маловероятно, т.к. в пределах промышленной площадки родники и поверхностные водотоки отсутствуют. Ожидается, что весь объем разлива будет ограничен площадкой работ.

По времени воздействие ограничено периодом смены, т.к. персонал в любом случае обнаружит разлив, а с учетом объема топлива локализация и зачистка участка может быть проведена в течение первых часов.

Совокупное воздействие данного вида аварии ожидается низкого уровня.

Вероятность возникновения рассмотренного вида аварии с выявленными уровнями воздействия на компоненты природной среды позволяет сделать вывод, что воздействие от нее соответствует низкому экологическому риску.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут выполнены следующие превентивные меры:

- разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработаны планы эвакуации персонала и населения в случае аварии.

Готовность горной техники и оборудования будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами РК.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

- регулярные инструктажи по технике безопасности;
- готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

11.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий

Размещение в окружающей среде промышленного объекта в любом случае подразумевает выброс загрязняющих веществ, образование отходов производства и сточных вод, что является сознательным допущением вероятности причинения вреда окружающей среде ради достижения экономической выгоды. Если размещение объекта происходит в соответствии с установленными нормами и правилами, общество в лице государственных природоохранных органов считает риск такого размещения и воздействия приемлемым.

Критерии значимости

Значимость воздействий оценивается, основываясь на:

- возможности воздействия;
- последствия воздействия.

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе соответственно разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Принята 4-х бальная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействия, связанных с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчёта.

Определение пространственного масштаба воздействий

Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

Градация	Пространственные границы воздействия (км или км ²)		Балл	Пояснения
Локальное	Площадь воздействия до 1 км ²	Воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта	1	<i>Локальное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км ²), оказывающие влияния на элементарные природно-территориальные комплексы на суше фаций и урочищ.
Ограниченное	Площадь воздействия до 10 км ²	Воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта	2	<i>Ограниченное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 10 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности.
Местное	Площадь воздействия от 10 до 100 км ²	Воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта	3	<i>Местное (территориальное) воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта.
Региональное	Площадь воздействия более 100 км ²	Воздействие на удалении от 10 до 100 км от линейного объекта	4	<i>Региональное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) более 100 км ² , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинций.

Определение временного масштаба воздействия

Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, проводится на основании технического анализа, аналитических или экспертных оценок и представлено в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Шкала оценки временного воздействия

Градация	Временной масштаб воздействия	Балл	Пояснения
Кратковременное	Воздействие наблюдается до 3-х месяцев	1	<i>Кратковременное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или ввода в эксплуатацию), но, как правило, прекращается после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца)
Воздействие средней продолжительности	Воздействие наблюдается от 3-х месяцев до 1 года	2	<i>Воздействие средней продолжительности</i> – воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года
Продолжительное	Воздействие наблюдается от 1 до 3 лет	3	<i>Продолжительное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта
Многолетнее	Воздействие наблюдается от 3 до 5 лет и более	4	<i>Многолетнее (постоянное) воздействие</i> – воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию).

Определение величины интенсивности воздействия

Шкала интенсивности определяется на основе учений и экспертных суждений, и рассматривается в таблице 11.5.

Таблица 11.5 – Шкала величины интенсивности воздействия

Градиент	Описание интенсивности воздействия	Балл
Незначительное	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости	1
Слабое	Изменения природной среде не превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается.	2
Умеренное	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению	3
Сильное	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению	4

Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от различных источников воздействия

Комплексный балл определяется по формуле:

$$Q_{\text{int } egr}^i = Q_i^t \times Q_i^S \times Q_i^j,$$

где $Q_{\text{int } egr}^i$ - комплексный оценочный балл для заданного воздействия;
 Q_i^t - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;
 Q_i^S - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;
 Q_i^j - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе согласно разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 11.6.

Таблица 11.6 – Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Комплексная оценка	Категория значимости
Атмосферный воздух	Выброс 34 наименований загрязняющих веществ	3 Местное	4 Многолетнее	3 сильное	36	Воздействие высокой значимости
Почвы и недра	Добычные работы	3 Местное	4 Многолетнее	3 сильное	36	Воздействие высокой значимости
Поверхностные и подземные воды	Использование воды на технические нужды	1 Локальное воздействие	4 Многолетнее	1 Незначительное	4	Воздействие низкой значимости

Краткие выводы по оценке экологических рисков

При размещении и дальнейшей эксплуатации промышленного объекта в ряде случаев существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, ответственность за последствия, которых полностью ложится на природопользователя.

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду показал, что воздействие можно оценить, как незначительное.

Сценарии вероятных аварийных ситуаций и моделирование их последствий

Основную опасность для окружающей среды во время разработки представляет разлив топлива. Данный вид аварии может рассматриваться как наиболее вероятная аварийная ситуация.

Практика работ показывает, что объем разлива дизельного топлива составляет от нескольких сот литров до нескольких кубических метров. Основная часть столкновений происходит в пределах промышленной площадки предприятия.

При разливе дизельного топлива основная его часть будет адсорбирована горной массой, незначительная часть может испариться в атмосферу. Какого-либо значительного влияния на почвенно-растительный покров не ожидается, т.к. на промышленной площадке почвенно-растительный слой будет снят. Воздействие на подземные воды – слабое, локальное ввиду малой вероятности и ограниченного объема топливного бака. Возможные разливы связаны с эксплуатацией самосвалов и погрузчиков. Воздействие на поверхностные воды маловероятно, т.к. в пределах размещения промышленной площадки поверхностные водотоки отсутствуют. Ожидается, что весь объем разлива будет ограничен площадкой работ. По времени воздействие ограничено периодом смены, т.к. персонал в любом случае обнаружит разлив, а с учетом объема топлива локализация и зачистка участка может быть проведена в течение первых часов. Совокупное воздействие данного вида аварии ожидается низкого уровня.

Вероятность возникновения рассмотренного вида аварии с выявленными уровнями

воздействия на компоненты природной среды позволяет сделать вывод, что воздействие от нее соответствует *низкому экологическому риску* (таблица 11.7).

Таблица 11.7 – Матрица рисков

Уровень ожидаемого воздействия	Компоненты ОС				<10 ⁻⁶	≥10 ⁻⁶ <10 ⁻⁴	≥10 ⁻⁴ <10 ⁻³	≥10 ⁻³ <10 ⁻¹	≥10 ⁻¹ <1	≥1
	Атмосферный воздух	Поверхностные воды	Почвенный покров	Растительный покров	Практически невероятные аварии	Редкие аварии	Вероятные аварии		Возможная авария	Частая авария или штатная деятельность
					Может произойти, но не обязательно наблюдалось в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности	Редко происходит в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности	Произойдет в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности	Произойдет в период деятельности и компании	Может происходить время от времени в период деятельности и компании	Может произойти, но не обязательно наблюдалось в добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности
Низкий (Н)	Н	Н	Н	Н				Н Н Н Н		
Средний (С)										
Высокий (В)										
Очень высокий (ОВ)										
Необратимый (Н/О)										



Низкий
(приемлемый) риск



Средний риск



Высокий
(неприемлемый) риск

11.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности

Важнейшую роль в обеспечении безопасности и охраны окружающей природной среды рабочего персонала играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций:

- строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;
- обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации опасных производств;
- контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
- своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;
- все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица.

При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводятся к минимальным уровням.

Рекомендуется:

- 1) Разработать и утвердить План чрезвычайной ситуации и (или) аварии с учетом положений законодательства Республики Казахстан о гражданской защите;
- 2) Провести штабные учения по реализации Плана ликвидации аварий;
- 3) Разработать План управления отходами. Главное назначение плана – обеспечение сбора, хранения и удаления отхода в соответствии с требованиями охраны окружающей среды;
- 4) Разработать и довести до работников план действий при возникновении техногенных аварийных ситуациях;

5) Поддерживать группы немедленного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности.

Информирование населения

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан, а также согласно Правил проведения общественных слушаний по данному Проекту отчет о возможных воздействиях к «Плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы проводятся общественные слушания в форме открытого собрания.

11.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

Все работы должны производиться с соблюдением требований Закона РК «О гражданской защите» и в соответствии с действующими «Правилами обеспечения промышленной безопасности...» и другими инструктивными материалами.

Согласно п. 3 «Правил обеспечения промышленной безопасности...» на объектах, ведущих горные работы, разрабатываются и утверждаются техническим руководителем организации:

- 1) положение о производственном контроле;
- 2) технологические регламенты;
- 3) план ликвидации аварии (далее ПЛА).

ПЛА составляется под руководством технического руководителя производственного объекта, согласовывается с руководителем аварийно-спасательной службы (далее – АСС), обслуживающей данный объект. В ПЛА предусматриваются:

- 1) мероприятия по спасению людей;
- 2) пути вывода людей, застигнутых авариями, из зоны опасного воздействия;
- 3) мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их развития;
- 4) действия специалистов и рабочих при возникновении аварий;
- 5) действия подразделения АСС.

ПЛА составляется по исходным данным маркшейдерско-геотехнической службы организации. В случае изменений направления горных работ в ПЛА вносятся изменения и корректировки.

С целью обеспечения принятия превентивных мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, а также своевременной корректировки ПЛА, вся техническая документация при производстве горных работ должна своевременно пополняться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов.

В соответствии с п.11 «Правил обеспечения промышленной безопасности...» руководитель организации, эксплуатирующей объект, должен обеспечивать безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий на основании оценки опасности на каждом рабочем месте и на объекте в целом.

Не допускается нахождение персонала, производство работ в опасных местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения возможной аварии, пожара и спасения людей.

Все работающие на горных работах при добыче проходят подготовку и переподготовку по вопросам промышленной безопасности в соответствии со ст. 79 Закона РК «О гражданской защите».

С целью предупреждения аварий, связанных с обрушением, оползнями уступов и бортов карьера, согласно п. 1726 «Правил обеспечения промышленной безопасности...», на объектах ведения горных работ необходимо осуществлять контроль за состоянием горных

выработок. Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений устанавливается технологическим регламентом.

11.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и профилактики профессиональных заболеваний необходимо осуществление следующих мероприятий:

- для предупреждения загрязнения воздуха, производить проверку двигателей всех механизмов на токсичность выхлопных газов, запрещать выпуск на линию машин, в которых выхлопные газы не соответствуют нормам.

С целью очистки воздуха в кабинах работающих механизмов должны работать воздухоочистительные установки. На рабочих местах, где комплекс технологических и санитарно-технических мероприятий по борьбе с пылью не обеспечивает снижения запыленности воздуха до предельно-допустимых концентраций, применять противопылевые респираторы.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественной питьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спец принадлежностями при обслуживании электроустановок.

На участке должны быть аптечки первой медицинской помощи. Ежегодно все работающие на месторождение проходят профилактические медицинские осмотры.

12 ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)

Одной из основных задач охраны окружающей среды при эксплуатации объекта является разработка и выполнение запроектированных природоохранных мероприятий. При проведении эксплуатации объекта, будет принят комплекс мер, обеспечивающих предотвращение и смягчение воздействия на природную среду. Так, согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК предприятием будет предусмотрено внедрение обязательных мероприятий, соответствующих данному виду деятельности по намечаемому деятельности:

по пункту 6. Проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;

по пункту 8. Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов, в том числе бесхозяйных;

В целом, природоохранные мероприятия можно разделить на ряд общеорганизационных и специфических мероприятий, направленных на снижение воздействия на конкретный компонент природной среды. Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений.

Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить источник негативного воздействия и принять меры по его снижению.

Из общих организационных мероприятий, позволяющих снижать воздействие на компоненты природной среды, можно выделить следующие:

- Соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, а также внутренних документов и стандартов Компании;

- Все оборудование должно надлежащим образом обслуживаться и поддерживаться в хорошем рабочем состоянии. Для этого должны постоянно находиться наготове соответствующий запас запчастей и опытный квалифицированный персонал;

- Организация движения транспорта по строго определенным маршрутам;

- Выполнение мер по охране окружающей среды в соответствии с природоохранными требованиями законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Экологический Кодекс, Водный кодекс, Земельный кодекс, ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ и др.») нормативных документов, постановлений местных органов власти по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов в регионах.

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу.

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в период эксплуатации необходимо выполнить следующие мероприятия:

- упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории предприятия;
- применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;
- своевременный техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;
- соблюдение нормативов допустимых выбросов.

Мероприятия по охране недр и поверхностных/подземных вод.

- недопущение разлива ГСМ;
- хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием;
- соблюдение санитарных и экологических норм.
- контроль за водопотреблением и водоотведением предприятия.

Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окружающую среду

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

- раздельный сбор отходов;
- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов, установленных на оборудованных площадках;
- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;
- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;
- содержание в чистоте производственной территории.

Мероприятия по снижению физических воздействий на окружающую среду

При соблюдении общих требований эксплуатации оборудования и соблюдении мер безопасности на рабочих местах, воздействие физических факторов оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное. Физическое воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации объекта можно оценить, как допустимые.

Мероприятия по охране земель и почвенного покрова

В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует предусмотреть следующее:

- не допускать захламления поверхности почвы отходами.

Для предотвращения – распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение контейнерами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным вывозом отходов в установленные места;

- запрещается закапывать или сжигать на площадке и прилегающих к ней территориях образующийся мусор.

Мероприятия по охране растительного покрова.

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на охрану почв, снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие обращение с отходами, а также обеспечивающие санитарно-гигиеническую безопасность. Основными функциями зеленых насаждений являются: улучшение санитарно-гигиенического состояния местной среды, создание комфортных условий для жителей прилегающих к улицам районов благодаря своим пыле-, ветро- и шумозащитным качествам. При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на растительную среду оказываться не будет. Реализация подобных природоохранных мероприятий позволит значительно

снизить неблагоприятные последствия от намечаемой деятельности. Таким образом, планируемая деятельность предприятия не окажет негативного влияния на растительный мир и растительный покров рассматриваемой территории.

Мероприятия по охране животного мира.

Животный мир в районе площадки, несомненно, испытает антропогенную нагрузку на данном участке.

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- перемещение автотранспорта ограничить специально отведенными дорогами;
- воспитание (информационная компания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных;
- осуществление мероприятий, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

13 МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА

Согласно пункту 2 статьи 240 Экологического кодекса Республики Казахстан при проведении стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду должны быть:

- 1) выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований);
- 2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;
- 3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно пункту 2 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

- 1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;
- 2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

Участок работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Сведения о наличии краснокнижных животных и растений конкретно на участке месторождения отсутствуют.

В соответствии со статьей 237 Экологического кодекса РК и требованиями статьи 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при проведении работ по осуществлению хозяйственной и иной деятельности должны предусматриваться и выполняться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При проведении производственных работ необходимо обеспечить соблюдение требований статьи 17 Закона РК от 09 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 ЭК РК приведены ниже:

- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
- установка отпугивающих устройств для птиц;
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
- сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
- выполнение ограждения территории предприятия во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира и в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;
- перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность гибели

представителей животного мира, а также нарушение почвенно-растительного покрова территории;

- хранение отходов производств и потребления должным образом, в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов.

Во исполнение требований п. 3 статьи 17 Закона РК от 09 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при эксплуатации объекта предусмотреть средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований пп.2, 5 п. 2 ст. 12 вышеуказанного Закона, а именно:

- Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;

- Воспроизводство животного мира, включая искусственное разведение видов животных, в том числе ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения, с последующим их выпуском в среду обитания.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность обязаны возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в размере, определяемом Методикой, утвержденной приказом МСХ РК от 21 сентября 2017 года № 341.

14 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ

В данном разделе приведен сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном и социальном контекстах.

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

1) Воздействие на состояние воздушного бассейна в период работ объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ по вскрытию и отработки запасов полезного ископаемого – буровые и взрывные работы, добычные работы, а также при работе двигателей горной спецтехники и автотранспорта, пыления породных отвалов. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000 м).

2) Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия – в пределах границ установленной санитарно-защитной зоны (1000 м).

3) Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный слой (ПРС). Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет ввиду того, что в границах промышленной площадки предприятия (территория расположения источников возможного воздействия) ПРС будет снят и заскладирован до начала работ, возврат ПРС будет осуществлен при рекультивации после окончания операций по недропользованию. Масштаб воздействия – в пределах промышленной площадки предприятия.

4) Воздействие на животный мир. Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, так как животный мир не подвержен видовому изменению, соответственно воздействие на животный мир не происходит. Масштаб воздействия – временной, на период отработки месторождения.

5) Воздействие отходов на окружающую среду. Система управления отходами, образующимися в процессе отработки запасов месторождения, налажена – практически все виды отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временной, на период отработки месторождения.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1) Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ по добыче полезного ископаемого.

2) Создание рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест – основа социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того, создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

3) Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные

объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

4) На территории проведения работ зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется.

5) Территория намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

6) Площадка размещения объектов для разработки месторождения, в том числе породных отвалов, располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется.

15 ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ

На основании ст. 78 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее - послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

По завершению послепроектного анализа составитель настоящего отчета подготавливает заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет-ресурсе.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения по результатам послепроектного анализа с несоответствиями является основанием для проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Согласно характеристике возможных форм воздействия на окружающую среду, их характеру и ожидаемых масштабах для оценки экологических последствий намечаемой деятельности – эксплуатации месторождения Коктасжал, был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности). Результаты расчета комплексной оценки и значительности воздействия на природную среду говорят о том, что категория значимости объекта намечаемой деятельности определяется, как воздействие высокой значимости.

Таким образом, проведение послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности не требуется.

Таким образом, требуется проведение послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности.

16 СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В случае принятия решения о прекращении намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления, оператором будут осуществлены мероприятия согласно плану ликвидации последствий производственной деятельности, разработанному на основании «Инструкции по составлению плана ликвидации», утвержденной приказом №386 от 24.05.2018 г.

При планировании ликвидационных мероприятий выделены следующие критерии:

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;
- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова;
- улучшение микроклимата на восстановленной территории;
- нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно ст. 218 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» последствия операций по добыче твердых полезных ископаемых устраняются в соответствии с проектом ликвидации, разрабатываемым на основе плана ликвидации и утвержденным не позднее чем за два года до истечения срока недропользования.

Недропользователем месторождения Коктасжал в плане ликвидации предусмотрены мероприятия по выводу из эксплуатации карьера и других производственных и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи, по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения операций по добыче, мероприятия по проведению прогрессивной ликвидации, иных работ по ликвидации последствий операций по добыче, а также выполнен расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации.

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, работы по рекультивации осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Основной целью технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление плодородия нарушенных земель – превращение рекультивационного слоя почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений физическими и химическими свойствами.

В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района нарушенного участка.

Ликвидация последствий операций по добыче на участке добычи (его части) считается завершенной после подписания акта ликвидации. Акт ликвидации подписывается комиссией, создаваемой соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения или столицы из его представителей и представителей уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и недропользователем (лицом, право недропользования которого прекращено, при его наличии).

17 ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Основной задачей добычи является уточнение особенностей пространственного размещения, строения рудных тел, количества и качества полезного компонента, а также горнотехнических условий эксплуатации и технологических свойств минерального сырья в пределах предполагаемого участка ведения горных работ.

Настоящий Отчет о возможных воздействиях разработан на основании плана горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы.

План работ предусматривает проведение добычных работ на месторождении Коктасжал.

Законодательные рамки экологической оценки

Намечаемая деятельность осуществляется на территории Республики Казахстан, поэтому его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту.

Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса, 2021 г. (далее ЭК РК) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно ЭК РК – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Законодательство РК в области технического регулирования основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-ІІ и иных нормативных правовых актов.

Техническое регулирование основывается на принципах равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах и стандартах.

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются на основе внедрения наилучших доступных технологий.

Земельное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Земельного кодекса РК» №442-ІІ от 20 июня 2003 г. и иных нормативных правовых актов. Задачами земельного законодательства РК является регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель. При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель.

Водное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Водного кодекса РК» №481-ІІ ЗРК от 9 июля 2003 года и иных нормативных правовых актов. Целями водного законодательства РК являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.

Санитарно-эпидемиологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» и иных нормативных правовых актов.

Кодекс регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья.

Методическая основа проведения ОВОС

Общие положения проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о ведении намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на всех стадиях ее организации в соответствии со стадией разработки предпроектной или проектной документации определяет «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280. Контроль за соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан при выполнении процедуры оценки воздействия на окружающую среду осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – Комитет экологического регулирования и контроля в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

18 ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности отсутствуют.

19 КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1-17 НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Медно-порфировое месторождение «Коктасжал» расположено в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района. Расстояния до областного центра 50 и 370 км соответственно. Ближайшие ж.д. станции: Караганда и Каркаралинск, соответственно 60 и 110 км.

Ближайший населенный пункт поселок Теректы удален на 10 км северо-восточнее от месторождения.

Выбор места намечаемой деятельности определено планом горных работ и осуществляется в соответствии с условиями Контрактов на недропользование № 4204-ТПИ от 15.04.2013 г. и № 4654 от 31.07.2015 г. Деятельность осуществляется в пределах установленных границ горного отвода, без выхода за рамки ранее согласованных территорий.

Район намечаемой деятельности не относится к территориям, обладающим природной или историко-культурной ценностью. Особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда, заповедники и объекты историко-культурного наследия в границах контрактной территории и зоне воздействия объекта отсутствуют.

Населённые пункты, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, историко-архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе проектируемой деятельности, отсутствуют.

Площадь горного отвода составляет 1,06 кв. км. Границы отвода определены угловыми точками, приведенными в таблице 19.1.

Таблица 19.1 – Координаты горного отвода

№ точек	Координаты					
	Северная широта			Восточная долгота		
	град.	мин.	сек.	град.	мин.	сек.
1	50°	06'	02,86"	76°	09'	21,07"
2	50°	06'	11,72"	76°	09'	38,62"
3	50°	06'	02,93"	76°	09'	57,49"
4	50°	05'	57,32"	76°	10'	07,28"
5	50°	05'	50,68"	76°	10'	14,35"
6	50°	05'	44,72"	76°	10'	22,46"
7	50°	05'	31,46"	76°	10'	40,10"
8	50°	05'	28,25"	76°	10'	44,20"
9	50°	05'	23,08"	76°	10'	36,98"
10	50°	05'	25,80"	76°	10'	29,96"
11	50°	05'	30,37"	76°	09'	58,04"
12	50°	05'	36,46"	76°	09'	48,81"
13	50°	05'	41,47"	76°	09'	39,54"
14	50°	05'	48,14"	76°	09'	32,59"

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха РГП «Казгидромет» в рассматриваемом районе расположения м. Коктасжал отсутствуют.

По результатам заявления о намечаемой деятельности ТОО «Алтай полиметаллы» было получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ31VWF00478974 от 11.12.2025 г., РГУ

«Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», в котором был сделан вывод о проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

ОоВВ выполнен в составе плана горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы, представлен текстовой частью, графическими материалами и таблицами, содержащими технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, выданными Заказчиком.

Объем изложения достаточен для анализа принятых проектных решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды в рамках действующего предприятия.

Работы выполнены в соответствии с действующими нормативно-методическими и законодательными документами, принятыми в Республике Казахстан.

Материалы выполнены ТОО НПК «АлГеоРитм», имеющим Лицензию МООС РК на природоохранное проектирование и нормирование №02123Р от 16.09.2019 г. (приложение А).

Юридический адрес Исполнителя: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, пр. Республики, 42, офис 3. **Email:** info@algeoritm.kz

Заказчик проектной документации: ТОО «Алтай Полиметаллы».

Юридический адрес Заказчика: Республика Казахстан, Карагандинская обл., Каркаралинский р-н, с.Теректы, ул.Казыбек Би, д.13, кв. 2

E-mail: info@altaypm.kz, тел.: +7 (7215)-96-11-50.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237, месторождение Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» относится к I классу опасности объекта. *(согласно Заключению государственной экологической экспертизы для проекта нормативов предельно допустимых выбросов для месторождения Коктасжал ТОО «Алтай Полиметаллы» №:KZ07VCZ00541525 от 31.12.2019 г.)*

Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 28 октября 2021 г. месторождение «Коктасжал» относится к **I категории опасности**.

Согласно Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, месторождение Коктасжал по виду деятельности относится к **I категории опасности** (Приложение 2, п. 3, п.п. 3.1 — добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых). Категория объекта также подтверждена решением по определению категории объекта для месторождения Коктасжал.

Санитарно-защитная зона на период проведения разработки месторождения Коктасжал принимается 1000 метров согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2.

Область воздействия устанавливается **аналогично размеру санитарно-защитной зоны** и составляет **1000 метров**. Размер области воздействия и санитарно-защитной зоны подтверждён расчётом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК).

Учет общественного мнения

ТОО «Алтай Полиметаллы» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности.

Общественные слушания проводятся в целях:

- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности;
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;
- поиска взаимоприемлемых для недропользователя и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные слушания осуществляются посредством ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.

Законодательные и административные требования

ОоВВ к Плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы разработан на основании:

- 1 Приложение 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;
- 2 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
- 3 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий

Атмосферный воздух.

Настоящий отчет о возможных воздействиях рассматривается в связи с изменением объемов добычи и структуры комплексной механизации производственного процесса. Ранее годовая производительность рудника составляла **3000 тыс. т руды в год**. В рамках рассматриваемого заявления о намечаемой деятельности годовая производительность составит **2696,3 тыс. т руды в год**. Таким образом, **объем добычи снизится на 303,7 тыс. т руды в год**, что соответствует уменьшению примерно на **10,1 %** от прежнего уровня.

Внесённые изменения не предполагают освоение новых территорий и осуществляются в пределах ранее утверждённого горного отвода (проектной документации, лицензии на недропользование).

В рамках корректировки проекта дополнительно включены:

- участки УКД;
- участок подрядной организации по транспортировке породы;
- участок подрядчика, выполняющего буровзрывные работы.
- пескомойка;
- бетоносмесительная установка;
- дробильно-сортировочный комплекс;
- склад щебня;
- завод взрывчатых веществ;
- пожарное депо;
- сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта;
- щебеночно-дробильный комплекс.

Указанные участки включают следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: сварочные посты, углошлифовальные машины, склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), дизельные электромагниты, бензиновые генераторы, установки газовой резки, различное металлообрабатывающее оборудование, стенд зарядки аккумуляторных батарей, а также щебеночно-дробильный цех.

Участок пескомойки, бетоносмесительная установка и завод взрывчатых веществ находятся в состоянии консервации. На территории пожарного депо источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. Щебёночно-дробильный

комплекс является передвижным оборудованием, не относящимся к объектам капитального строительства, так же сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта не является объектом капитального строительства. В связи с этим строительство не рассматривается, а источники выбросов учтены на основании данных инвентаризации.

Источник выбросов 6027 ликвидирован, так как весь объем плодородно растительного слоя снят ранее — в период с 2015 по 2019 гг.

ОоВВ разработан сроком на 10 лет — с 2026 по 2035 годы.

Согласно экологическому разрешению на воздействие для объектов I категории № KZ91VCZ08293805 от 21.04.2025 г. общий валовый выброс составлял:

на 2025 год – 1993,48159 т/год;
на 2026 год – 2853,43116 т/год;
на 2027 год – 2853,44643 т/год;
на 2028 год – 2854,31746 т/год;
на 2029 год – 2854,33273 т/год;
на 2030 год – 2843,35752 т/год;
на 2031 год – 2200,07055 т/год;
на 2032 год – 1969,53795 т/год.

Общее количество предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. без учета работы автотранспорта составит:

на 2026 год – 1524,872132 т/год;
на 2027 год – 1683,806072 т/год;
на 2028 год – 1849,004462 т/год;
на 2029 год – 1937,383322 т/год;
на 2030 год – 1977,688522 т/год;
на 2031 год – 2016,432622 т/год;
на 2032 год – 2047,155522 т/год;
на 2033 год – 2060,610822 т/год;
на 2034 год – 2094,779522 т/год;
на 2035 год – 1874,769612 т/год.

Год достижения нормативов допустимых выбросов – 2026 год.

Анализ динамики выбросов показывает, что предполагаемые значения выбросов по проекту значительно ниже лимитов, установленных экологическим разрешением. Уже с 2026 года наблюдается снижение валового выброса по сравнению с показателями разрешения, что связано с внедрением современных технологических решений, оптимизацией производственных процессов и сокращением источников выбросов.

Общее количество предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. с учетом работы автотранспорта составит:

на 2026 год – 1532,411906 т/год;
на 2027 год – 1691,345846 т/год;
на 2028 год – 1856,544236 т/год;
на 2029 год – 1944,923096 т/год;
на 2030 год – 1985,228296 т/год;
на 2031 год – 2023,972396 т/год;
на 2032 год – 2054,695296 т/год;
на 2033 год – 2068,150596 т/год;
на 2034 год – 2102,319296 т/год;
на 2035 год – 1882,309386 т/год.

В ходе планируемой деятельности определено 97 источников выбросов загрязняющих веществ. Из них 19 организованных и 78 неорганизованных источников выбросов вредных веществ. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 34-х наименований.

Нумерация источников принята условная. Согласно методике определения нормативов эмиссий, в окружающую среду №63 от 10 марта 2021 г. «Нумерация источников от года к году не меняется. При появлении нового источника загрязнения атмосферного воздуха ему присваивают номер, ранее не использовавшийся. При ликвидации источника его номер в дальнейшем не используют. Всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваиваются номера в пределах от 6001 до 9999.»

Отходы производства и потребления

В процессе производственной деятельности на участке промплощадки будет образовываться 28 видов отходов от работы на месторождении, из которых 7 опасных и 21 неопасных отходов.

№	Вид отхода	Класс опасности	Код отхода
1	Вскрышные породы	Неопасные	01 01 01
2	Огарки сварочных электродов	Неопасные	12 01 13
3	Отработанные аккумуляторы	Опасные	16 06 01*
4	Лом черных металлов	Неопасные	16 01 17
5	Отработанные шины	Неопасные	16 01 03
6	Антифриз	Неопасные	16 01 15
7	Отработанные масла	Опасные	13 02 06*
8	Масляные фильтры	Опасные	16 01 07*
9	Топливные фильтры	Опасные	15 02 02*
10	Воздушные фильтры	Неопасные	15 02 03
11	Ртутные лампы	Опасные	20 01 21*
12	Ветошь промасленная	Опасные	15 02 02*
13	Лом абразивных изделий	Неопасные	12 01 21
14	Резинотехнические изделия	Неопасные	19 12 04
15	Твердые бытовые отходы (ТБО)	Неопасные	20 03 01
16	Бой стекла	Неопасные	20 01 02
17	Пластик	Неопасные	20 01 39
18	Макулатура	Неопасные	20 01 01
19	Тара из-под взрывчатых веществ	Неопасные	15 01 01
20	Металлическая тара из-под ГСМ	Опасные	15 01 10*
21	Отработанная спец. одежда и обувь	Неопасные	15 02 03
22	Строительные отходы	Неопасные	17 09 04
23	Пищевые отходы	Неопасные	20 01 08
24	Отработанная орг. техника	Неопасные	20 01 36
25	Отходы СИЗ	Неопасные	15 02 03
26	Отработанные тормозные колодки	Неопасные	16 01 12
27	Отходы древесины (паллеты, тара и др.)	Неопасные	15 01 03
28	Б/У ТМЦ (мебель, бытовая техника, матрацы)	Неопасные	20 03 07
29	Замазученный грунт	Опасные	17 05 03*

На производственной площадке в ходе ведения добычных работ увеличился объём вскрышной породы, а также возросли объёмы образования отходов по следующим видам: промасленная ветошь, отработанные масла, металлическая тара из-под ГСМ, твёрдые

бытовые отходы (ТБО), огарки сварочных электродов, строительные отходы, отработанная оргтехника, отработанные воздушные фильтры, отходы СИЗ, отработанная спецодежда и обувь, отработанные тормозные колодки, отходы древесины (паллеты, тара и др.), бывшие в употреблении ТМЦ (в том числе мебель, бытовая техника, матрацы), пищевые отходы АБК и вахтового городка, тара из-под взрывчатых веществ и добавлен в качестве отхода замазученный грунт.

ТОО «Алтай Полиметаллы» является образвателем отходов. Все отходы передаются специализированной организации для утилизации на основании договора. На промышленной площадке осуществляется захоронение вскрышной породы в отвале в соответствии со статьёй 359 Экологического кодекса РК. Согласно пункту 1 указанной статьи, объектом складирования отходов считается специально установленное место, предназначенное для складирования и долгосрочного хранения (свыше двенадцати месяцев) отходов горнодобывающей промышленности в твёрдой или жидкой форме либо в виде раствора или суспензии. Складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности для целей установления лимитов в экологическом разрешении и применения платы за негативное воздействие на окружающую среду приравниваются к захоронению отходов.

Действующим Экологическим кодексом Республики Казахстан отменено понятие «размещение» отходов. В связи с этим нормативы устанавливаются для захоронения отходов, в частности вскрышной породы. Поскольку вскрышная порода относится к неопасным отходам, лицензия в сфере обращения и утилизации опасных отходов в соответствии со статьёй 336 Экологического кодекса РК не требуется.

Максимальный объём накопления отходов производства и потребления на период **2026–2035 гг.** составит: **неопасные** — 1623,287706 тонн; **опасные** — 290,89 тонн; **захоронение (объемы указаны за 10 лет)** — 128923300 тонн.

Сбросы загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматривается.

При добычных работах сброс производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории осуществляться не будет, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет.

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться на основании договора с акиматом из источников села Теректы. Для технических нужд планируется использование карьерной воды, а для питьевых целей — бутилированной или фильтрованной воды.

ТОО «Алтай полиметаллы» предусматривает использование септиков для сброса хозяйственно-бытовых вод. Откачка септика происходит специализированными ассенизационными машинами, затем вывозятся по договору.

Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на участках проведения работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Климатическая характеристика

Климат резко континентальный, засушливый с активной ветровой деятельностью.

Климатические условия области отличаются большим разнообразием и пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной протяженностью с севера на юг и еще большей — с запада на восток, а также изрезанностью рельефа.

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентальности проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год).

Средняя годовая температура воздуха колеблется по территории области в пределах 1,4-7,3°C, причем наиболее высокие ее значения характерны для самых южных районов — пустынь. Лето на территории области очень жаркое, а на юге знойное и продолжительное. Температура воздуха летом иногда повышается до 40-48°C; зима, наоборот, холодная,

морозы иногда доходят до 40-45°C и даже 50°C.

В среднем продолжительность теплого периода (со средней суточной температурой воздуха выше 0°) колеблется по территории области от 200 (на северо-востоке) до 240 дней (на юге).

Годовое количество осадков по области изменяется от 130 мм и менее до 310 мм и более. Наименее обеспеченным является район Прибалхашья.

Осадки теплого периода (IV-X) на северо-востоке области исчисляются в среднем 200-270 мм, а в пустынной зоне всего лишь 65-80 мм.

Энергетические запасы ветра в области достаточно велики и вполне могут быть использованы для целого ряда нужд народного хозяйства. На большей территории средняя годовая скорость ветра составляет 2,0-4,4 м/сек.

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной половины области – восточное и северо-восточное, в северо-восточной части территории – юго-западное и южное. (Информация взята с официального сайта Казгидромет <https://www.kazhydromet.kz/ru/klimat/klimat-kazahstana-po-oblastyam>).

Оценка состояния почвенного покрова

Отрицательное воздействие любой производственной деятельности на почвенные ресурсы можно разделить на воздействие самого производственного процесса и на воздействие отходов производства и потребления, образуемых в результате этой деятельности.

Воздействие планируемых работ на почвенные ресурсы заключается в нарушении поверхностного слоя почвы.

Образуемые на предприятии отходы временно накапливаются в контейнерах или специально предназначенных местах, что исключает загрязнение отходами и мусором территории предприятия, а также близ расположенных земель.

Оценка состояния растительного покрова и животного мира

Растительный мир. Растительный мир относительно богат и типичный для степей Центрального Казахстана. Для степной растительности характерны многие виды однодольных и двудольных растений, составляющих разнотравье. Основу травостоя здесь составляют узколистные дерновинные злаки и полыни (типчак, желтушник, донник, льнянка, прутняк, эбелек, чий, белая и черная полынь).

В пределах рассматриваемого участка ценные виды растений отсутствуют. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды флоры, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, а также пищевые и лекарственные виды растений не встречаются. Подлежащие

Приобретение растительных ресурсов не планируется.

Растительность на территории намечаемой деятельности отсутствует, поскольку территория ранее была освоена и нарушена в процессе эксплуатации.

Необходимость в вырубке зелёных насаждений отсутствует, так как на рассматриваемом участке растительность отсутствует.

Использование растительных ресурсов в рамках намечаемой деятельности не предусматривается.

Рассматриваемый участок недропользования находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Месторождение Коктасжал, не располагаются на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на территории Каоагандинской области. На территории месторождения не выявлены виды растительности, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённых постановлением Правительства РК от 31.10.2006 года №1034.

На рассматриваемом участке размещения проектируемого объекта растительность практически отсутствует.

Редких и исчезающих растений в зоне влияния месторождения Коктасжал нет. Сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.

Проектируемый объект размещается на существующей промплощадке предприятия. Дополнительного воздействия на растительность, связанного с изъятием территорий, оказываться не будет.

Животный мир. Животный мир района сравнительно богат и разнообразен. Здесь распространены волки, лисицы, суслики, тушканчики, архары и дикие козы.

В горах встречаются косули, зайцы и другие виды животных. Из птиц здесь встречаются тетерева, серые и белые куропатки.

Поскольку территория технологически освоена, использование объектов животного мира не предусмотрено.

В пределах рассматриваемого участка редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесённые в Красную книгу Республики Казахстан, не выявлены.

Мероприятия по охране флоры и фауны

В целях минимизации негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на объекты растительного и животного мира предусмотрен комплекс организационных, технических и природоохранных мероприятий.

Охрана растительного мира (флоры)

- Проведение работ в границах строго отведённых земельных участков с недопущением расширения зон воздействия за пределы проектируемой территории.
- Максимальное сохранение существующего растительного покрова; исключение вырубki древесно-кустарниковой растительности вне зоны размещения объектов месторождения.
- Снятие, временное складирование и последующее использование плодородного слоя почвы при рекультивации нарушенных земель.
- Запрет складирования отходов, размещения техники и временных сооружений вне специально отведённых площадок.
- Проведение рекультивационных мероприятий после завершения работ, включая планировку территории и восстановление растительного покрова.
- Недопущение загрязнения почв нефтепродуктами, отходами и химическими веществами.
- Использование местных (аборигенных) видов растений при восстановлении растительности.

Охрана животного мира (фауны)

- Ограничение скорости движения карьерной техники в пределах участка работ.
- Исключение бесконтрольного передвижения техники и персонала за пределами проектируемой территории.
- Запрет отлова, уничтожения и беспокойства животных, а также разрушения мест их обитания (гнезд, нор, логов).
- Своевременный вывоз отходов производства и потребления с целью предотвращения привлечения синантропных видов.
- Проведение инструктажа персонала о правилах поведения на территории работ и мерах по охране объектов животного мира.

Общие природоохранные мероприятия

- Организация экологического контроля за соблюдением природоохранных требований в период эксплуатации объекта.
- Соблюдение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан.
- Принятие оперативных мер по устранению выявленных нарушений и предотвращению аварийных ситуаций.

Реализация указанных мероприятий позволит снизить негативное воздействие планируемой деятельности на флору и фауну и обеспечить сохранение природных экосистем в зоне влияния объекта.

Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира

В соответствии со статьёй 237 Экологического кодекса Республики Казахстан и требованиями статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при осуществлении добычи полезных ископаемых предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира.

Организационно-планировочные мероприятия

- Проведение хозяйственной деятельности строго в пределах утверждённого лицензионного (контрактного) участка без расширения зоны воздействия.
- Предварительное обследование территории с целью выявления участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания, мест размножения, сезонной концентрации и миграционных путей диких животных.
- Исключение размещения производственных объектов, временных сооружений и технологических площадок в пределах выявленных особо ценных участков среды обитания животных.
- Обеспечение неприкосновенности участков, представляющих особую ценность для объектов животного мира, в том числе мест гнездования, выводковых участков, лежбищ, водопоев и миграционных коридоров.

Мероприятия по сохранению условий размножения и миграции животных

- Ограничение проведения наиболее интенсивных и шумных видов работ в периоды размножения, выведения потомства и сезонных миграций животных (весенне-летний период) при наличии таких периодов на территории работ.
- Снижение уровня шумового и светового воздействия путём применения технически исправной техники, использования глушителей, ограничения работы оборудования в ночное время.
- Обеспечение беспрепятственного прохода животных по традиционным путям миграции, исключение создания непреодолимых препятствий (глубоких траншей, ограждений без проходов).
- Временное приостановление работ при выявлении мест массовой концентрации животных до принятия согласованных природоохранных мер.

Мероприятия по предотвращению беспокойства и гибели животных

- Запрет отлова, преследования, уничтожения животных и разрушения их убежищ (нор, гнёзд, логов).
- Ограничение скорости движения автотранспорта и специальной техники в пределах участка работ.
- Организация движения техники по утверждённым маршрутам.
- Обеспечение своевременного сбора и вывоза отходов производства и бытовых отходов с целью предотвращения привлечения синантропных и хищных видов.

Природоохранные и восстановительные мероприятия

- Минимизация нарушения почвенного покрова и растительности как основы кормовой базы животных.
- Проведение рекультивации нарушенных земель после завершения этапов добычи полезных ископаемых.
- Использование при рекультивации местных видов растительности для восстановления естественных условий обитания животных.

Контроль и согласование мероприятий

- Осуществление производственного экологического контроля за соблюдением требований охраны животного мира на всех этапах работ.
- Проведение инструктажей персонала о требованиях законодательства РК в области охраны и использования животного мира.
- Согласование предусмотренных мероприятий с Комитетом лесного и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном порядке.
- Корректировка природоохранных мероприятий по результатам согласований и рекомендаций уполномоченного органа.

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит сохранение среды обитания, условий размножения и миграции объектов животного мира, а также соответствие планируемой деятельности требованиям экологического законодательства Республики Казахстан.

Водные объекты

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться на основании договора с акиматом из источников села Теректы. Для технических нужд планируется использование карьерной воды, а для питьевых целей — бутилированной или фильтрованной воды.

ООО «Алтай полиметаллы» предусматривает использование септиков для сброса хозяйственно-бытовых вод. Откачка септика происходит специализированными ассенизационными машинами, затем вывозятся по договору.

В процессе осуществления намечаемой деятельности необходимо следующие объемы потребления воды: технические нужды 9 тыс. м³/год, хозяйственно-питьевое водоснабжение 1,825 тыс. м³/год.

Карьерный водоотлив

Гидрографическая сеть района развита весьма слабо, и представлена речками, вода в которых имеется лишь в период снеготаяния и паводка. В целом, гидрогеологические условия месторождения простые. Ожидаемый водоприток в карьер в пределах 10-15 м³/час.

Проектом предусматривается устройство карьерного водоотлива открытого типа. Откачка карьерных вод предусмотрена водоотливной установкой с центробежными насосами согласно расчету водопритока. В связи с передвижным характером работ насосные агрегаты размещаются в передвижном блок-боксе, оборудованным медицинской аптечкой первой необходимости, огнетушителем. Трубопроводы нагнетания монтируются из ПХВ труб и прокладываются открыто по карьеру. От водоотливной установки до борта карьера прокладываются два трубопровода, от борта карьера точки сброса воды предусматривается один трубопровод. Сброс дренажных вод предусматривается в систему оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. У водосборника (зумпфа) передвижной водоотливной установки предусматривается переносной водозаборный насос.

Ближайшие водный объект соленое озеро Саумалколь расположенное на расстоянии более 15 км к западу от месторождения «Коктасжал».

Производственная площадка расположена на значительном расстоянии от водных объектов, и не пересекает установленные водоохранные зоны и полосы. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на участках проведения работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

Характеристика вредных физических факторов

Электромагнитное излучение. Объектов, создающих мощные электромагнитные поля (радиолокаторные станции, передающие антенны и другие), не отмечено. Установлено, что напряженность электромагнитного поля не превышает нормативов, установленных для рабочих мест и территории жилой застройки. На основе полученных данных можно сделать вывод, что обследованная территории не имеет ограничений по

электромагнитным составляющим физического фактора риска и является безопасной для проведения намечаемых работ.

Шум и вибрация. Согласно расчетным данным, уровни шума на территории площадки изысканий в октавных полосах частот и по эквивалентному и максимальному уровню звука не превышают допустимые уровни.

Оценка радиационной обстановки. Радиационные аномалии не выявлены. Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,15-0,18 мкЗв/ч и не превышали естественного фона.

Экологические ограничения деятельности

Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности таких как наличие в регионе планируемой организации особо охраняемых природных территорий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений не выявлено.

Мигрирующие виды птиц и животных на рассматриваемой территории не наблюдаются.

Рассматриваемый объект находится вне водоохраных зон и полос.

В участок намечаемой деятельности ареалы обитания животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, не входят. На территории планируемых работ памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана, отсутствуют.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств недропользователя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический Кодекс РК, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.
3. Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. № 280.
4. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. – Астана. 2009.
5. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63.
6. СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология. – Астана. 2017.
7. Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. №221–ө. «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».
8. Классификатор отходов. Утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г. № 314.
9. ОНД-86 РНД 211.2.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». – Астана. 2005.
10. Приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100–п. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».
11. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02.08.2022 г. № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».
12. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».
13. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления». – М. 2003.
14. СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума. – Астана. 2015.
15. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;
16. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ15;
17. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70;
18. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90;
19. Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71;
20. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности

водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;

21. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

22. РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.;

23. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами» - Алматы 1996 г.;

24. РНД 211.2.02.06-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)», Астана 2004 г.;

25. РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), Астана, 2004 г.»;

26. РНД 211.2.02.04-2004 "Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок.";

27. РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", Астана, 2004 г.

28. «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» - приложение № 8 к приказу Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014 г. № 221–ө;

29. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» - приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100 –п;

30. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории» - приложение 7 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө;

31. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий» - приложение № 3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 года № 100 –п.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

19019062



ЛИЦЕНЗИЯ

16.09.2019 года

02123Р

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью НПК "АлГеоРитм"

100024, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, Проспект РЕСПУБЛИКИ, дом № 40., 92,
БИН: 120240023486

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

Умаров Ермек Касымгалиевич






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Нур-Султан



19019062



123

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02123Р

Дата выдачи лицензии 16.09.2019 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью НПК "АлГеоРитм"

100024, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, Проспект РЕСПУБЛИКИ, дом № 40., 92, БИН: 120240023486

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

г.Караганда, проспект Республики 42, офис 3

(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Умаров Ермек Касымгалиевич

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

001

Срок действия

Дата выдачи
приложения

16.09.2019

Место выдачи

г.Нур-Султан



Осы қарат «Электронды қарат және электронды цифрлық қолтабыс туралы» Қазақстан Республикасында 2003 жылғы 7 қыркүйектегі Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қалып тағайындалған қараттын жанында беріл. Дәлелді документ сәйкесіне құнығы 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронных документах и электронном цифровом подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение Б

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ31VWF00478974 от 11.12.2025 г.

Номер: KZ31VWF00478974

Дата: 11.12.2025

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

010000, Астана қ. Мәңгілік ел даңғ., 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, г. Астана, просп. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

**Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду**

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
ТОО «Алтай полиметаллы».

Материалы поступили на рассмотрение: KZ03RYS01451825 от 12.11.2025 года.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтай полиметаллы», 050000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, Шарыктинский с.о., с. Теректы, улица Казыбек Би, дом №13, Квартира 2, 050740000965, Скаков Данель Мажынович, 87052528716, info@khantau.kz.

Общее описание видов намечаемой деятельности, согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс). Настоящим заявлением рассматривается медно-порфировое месторождение ««Коктасжал»». Согласно п. 2.2. Раздела 1 Приложения 1 медно-порфировое месторождение ««Коктасжал»» относится к виду намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду является обязательным «карьер и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га».

В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее проводилась оценка воздействия на окружающую среду раздел «Охрана окружающей среды» к проекту отработки месторождения ««Коктасжал»»; ПредОВОС к проекту отработки месторождения ««Коктасжал»»; Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» к «Плану на разведку меди на месторождении «Коктасжал» и Кызылшоқы-Коктаьском рудном поле в Карагандинской области на 2020- 2022 г.г. к Контракту 4204-ТПИ от 15.04.2013» - Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к плану горных работ меднопорфирового месторождения ««Коктасжал»» в Карагандинской области ТОО «Алтай полиметаллы» (корректировка Проекта промышленной разработки месторождения «Коктасжал»)» с получением заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду №KZ37VWX00222541 от 30.05.2023 г. Настоящее заявление о намечаемой деятельности рассматривается в связи с изменением объемов добычи и структуры комплексной механизации производственного процесса. Ранее годовая производительность рудника составляла 3000 тыс. т руды в год. В рамках рассматриваемого заявления о намечаемой деятельности годовая производительность составит 2696,3 тыс. т руды в год. Таким образом, объем добычи снизится на 303,7 тыс. т руды в год. Внесенные изменения не предполагают освоение новых территорий и осуществляются в пределах ранее



утвержденного горного отвода (проектной документации, лицензии на недропользование). В рамках корректировки проекта дополнительно включены: – участки УКД; – участок подрядной организации по транспортировке породы; – участок подрядчика, выполняющего буровзрывные работы; – пескомойка; – бетоносмесительная установка; – дробильно-сортировочный комплекс; – склад щебня; – завод взрывчатых веществ; – пожарное депо; – сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта; – щебеночно-дробильный комплекс. Указанные участки включают следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: сварочные посты, углошлифовальные машины, склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), дизельные электромагниты, бензиновые генераторы, установки газовой резки, различное металлообрабатывающее оборудование, стенд зарядки аккумуляторных батарей, а также щебеночно-дробильный цех. Участок пескомойки, бетоносмесительная установка и завод взрывчатых веществ находятся в состоянии консервации. На территории пожарного депо источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. Щебеночно-дробильный комплекс является передвижным оборудованием, не относящимся к объектам капитального строительства, так же сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта не является объектом капитального строительства. В связи с этим строительство не рассматривается, а источники выбросов учтены на основании данных инвентаризации.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест: Медно-порфировое месторождение «Коктасжал» расположено в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района. Расстояния до областного центра 50 и 370 км соответственно. Ближайшие ж.д. станции: Караганда и Каркаралинск, соответственно 60 и 110 км. Населённые пункты, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, историко-архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе проектируемой деятельности, отсутствуют. В зоне воздействия объекта отсутствуют земли лесного фонда и особо охраняемые природные территории. Ближайший населённый пункт посёлок Теректы удален на 10 км северо-восточнее от месторождения. Выбор места намечаемой деятельности определено планом горных работ и осуществляется в соответствии с условиями Контрактов на недропользование № 4204-ТПИ от 15.04.2013 г. и № 4654 от 31.07.2015 г. Деятельность осуществляется в пределах установленных границ горного отвода, без выхода за рамки ранее согласованных территорий.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. На месторождении «Коктасжал» планируется добыча медно-порфировых руд. ТОО «Алтай полиметаллы» провело разведку окисленных и сульфидных руд до глубины свыше 600 м, в 2013 г. были подсчитаны запасы до глубины 300 м (горизонт +390 м) и поставлены на государственный баланс РК (протокол №1368-13-У от 13.12.13 г.). С целью выполнения основных контрактных обязательств ТОО «Алтай полиметаллы» поставило на государственный баланс запасы руды для открытой отработки и начало эксплуатацию месторождения «Коктасжал» (Контракт №4654 от 31.07.2015 г.). Геологическими и технологическими исследованиями на месторождении «Коктасжал» выделяются два промышленных типа (сорта) руд: - окисленные, субгоризонтально залегающие до глубины 30 – 50 м, реже до 70 м; - сульфидные, крутопадающие залегающие строго под окисленными, разведаны до глубины 600 м и глубже. Ценными компонентами в руде являются медь, золото и серебро. Содержание в руде составляют меди 0,59%, золота 0,64 г/т и серебра 2,74 г/т в окисленной руде, а в сульфидной руде меди 0,52%, золота 0,7 г/т и серебра 5,16 г/т. Из фазового анализа, следует, что в окисленной руде медь на 96,95% представлена окисленными формами, 3,05% - вторичными минералами меди. В сульфидной руде - 70,17 %, 28,07% и 1,76% первичные, вторичные и окисленные минералы соответственно. Режим работы: - число рабочих дней в году – 365 дней; - число рабочих смен в сутки – 2 смены; - продолжительность смены – 11 часов. Производительность



карьера по горной массе составит: - годовая - 7 567,6 7 тыс. м³; - суточная - 20,7 тыс. м³; - сменная - 10,4 7 тыс. м³. Годовая производительность рудника по сырой руде определена по производительности обогащательной фабрики составляет 2 696,3 тыс. тонн.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Учитывая особенности залегания рудных тел, морфологию и горно-геологические условия, близость рудных тел к поверхности, большую их мощность, перспективы повышения производительности труда и сроки начала горных работ по разработке месторождения «Коктасжал» были принят открытый способ отработки до гор. + 510 м (срок действия контракта на недропользования по 2035 год). По состоянию на 01.01.2025 года карьерное поле месторождения вскрыто до гор. +630 м. Новые горизонты будут вскрываться Комплексом циклично-поточной технологии, далее ЦПТ, постоянной траншеей внутреннего заложения. Для доведения карьера до проектных контуров и погашения отставания по вскрышным работам дополнительно к ЦПТ будет применяться горнотранспортный комплекс «Экскаватор – автосамосвал». Для этого предусматривается проходка временных скользящих съездов, переходящих в постоянную траншею внутреннего заложения. С целью сокращения расстояния откатки и большей производительности горнотранспортного комплекса предусматривается устройство автомобильных съездов на северо-западном и юго-западном бортах карьера. Безопасное расстояние между работами конвейерного комплекса (ЦПТ) и комплекса «Экскаватор – автосамосвал» составляет не менее 50 метров. Вскрытие и подготовка новых горизонтов осуществляется, как правило, в зоне оруденения. С целью селективной выемки и исключения перемешивания руды с породой при взрыве предусматривается буровзрывные работы проводить методом «зажатой среды». При этом высота взрываемого уступа составляет 10 м. При отработке карьера рекомендуются следующие параметры элементов системы разработки: высота уступа 10 м, сдвоенного на конечном контуре – 20 м; - углы рабочих уступов - 65°; - ширина предохранительных берм - 7 м; - ширина транспортных берм - 24 м. Главные параметры карьера: - Глубина карьера – 230 м; - Длина карьера поверху – 1350 м; - Ширина карьера поверху – 650 м; - Длина карьера по дну – 960 м; - Угол погашения бортов карьера – 45 – 52 град; - Объем горной массы в контуре карьера – 65,1 млн. м³. Принимая во внимание физико-механические свойства горных пород месторождения, предусматривается предварительное рыхление вскрышных и добычных пород буровзрывным способом. Вскрышные работы комплексом ЦПТ производятся экскаватором с емкостью ковша 21м³ марки Hitachi EX-3600. Транспортирование вскрыши и руды в отвал будет производиться конвейерным транспортом. Вскрышные работы для автотранспорта производятся гидравлическими экскаваторами с емкостью ковша до 7 м³ марки. Транспортирование вскрыши в отвал будет производиться автосамосвалами, грузоподъемностью 60 - 100 тонн, на внешние отвалы вскрышных пород, расположенные на западном борту карьера. Добычные работы ведутся буровзрывным способом. Для бурения технологических скважин предусматривается применение буровых станков. Скважины бурятся диаметром до 220 мм. Взорванная руда отгружается экскаватором с емкостью ковша 21м³ марки Hitachi EX-3600 в конвейерный транспорт. Добытое полезное ископаемое транспортируется конвейерным транспортом на рудный склад. Планом горных работ предусматривается создание четырех внешних автомобильных отвалов вскрышных пород: Юго-западного, Северо-западного, Северного и отвала ЦПТ. Складирование руды на рудном складе производиться в режиме шаттл. Рудный склад формируется в виде отвала с помощью радиального стакера LT4 (отсыпает руду в виде конуса, бульдозер распределяет по заданной траектории), который принимает руду с магистрального конвейера LT3. Склад состоит из 4 течек (тоннель под рудным складом), руду с течки принимает ленточный конвейер в виде питателя и подает ее на комплекс крупного дробления и далее на обогащательную фабрику. Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия на окружающую среду (п. 2 статьи 113 ЭК РК)



Намечаемый вид деятельности входит в «Перечень областей применения наилучших доступных техник» (Приложение 3 к ЭК РК) п. 1.2.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Настоящим заявлением о планируемой деятельности определяется период эксплуатации карьера с 2026 по 2035 гг. Согласно условиям Контракта № 4654 от 31 июля 2015 года на добычу, завершение отработки карьера предусмотрено в 2035 году.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Намечаемая деятельность не предусматривает строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. Щебённо-дробильный комплекс является передвижным оборудованием и не относится к объектам капитального строительства. Оценка воздействия на окружающую среду выполнена для этапа эксплуатации действующих производственных установок. Источники выбросов и состав загрязняющих веществ определены по данным инвентаризации предприятия. Перечень предполагаемых источников выбросов загрязняющих веществ с учётом ненормируемых источников выбросов (всего порядка 30 видов ЗВ 1–4 класса опасности (КО)): диВанадий пентоксид (пыль) 1КО 0,000004 т, железо оксид 3КО 0,67754 т, марганец и его соединения 2КО 0,01682 т, медь оксид 2КО 0,000001 т, хром оксид 1 КО 0,0008 т, азота диоксид 2КО 3,3445 т, азота оксид 3КО 0,492343 т, сероводород 2КО 0,5784 т, углерод оксид 4КО 50,91048 т, фтористые газообразные соединения 2КО 0,00999 т, фториды 2КО 0,00002 т, смесь углеводородов C1-C5 367,5677 т, смесь углеводородов C6-C10 135,8485 т, пентилены 4КО 13,5794 т, бензол 2КО 12,4931 т, толуол 3КО 1,791362 т, ксилол 3КО 11,8774206 т, этилбензол 3КО 0,3259т, бутан-1-ол 3КО 0,003984 т, этанол 4КО 0,000000455 т, этилцеллозольв 0,000000182 т, бутилацетат 4КО 0,077219 т, ацетон 4 КО 0,097659 т, уайт-спирит 0,206838 т, алканы C12-C19 4КО 205,998 т, взвешенные вещества 3КО 0,00702 т, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 3КО 2047,53857096 т, пыль абразивная 0, 004428 т. Общее количество предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. составит: на 2026 г. - 2853,43116 т; на 2027 год - 2853,44643 т; на 2028 год - 2854,31746 т; на 2029 г. - 2854,33273 т; на 2030 г. – 2958,3828 т; на 2031 г. – 2985,4031 г.; на 2032 г. – 3082,255 т; на 2033 г. – 3157,539 т; на 2034 г. – 3252,484712 т; на 2035 г. – 3050,2418 т. В соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года №346, месторождение «Коктасжал» не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. Загрязняющие вещества, указанные в Ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В процессе осуществления производственных и технологических процессов на промплощадках ТОО «Алтай полиметаллы» образуются следующие виды отходов: вскрышные породы (2026 г.-15 000 тыс.т, 2027-2029 гг. -17000 тыс.т, 2030 г. –



16000 тыс.т, 2031 г. – 15000 тыс.т, 2032 г. -13000 тыс.т, 2033 г. – 9000 тыс.т, 2034 г. -8000 тыс.т, 2035 г. - 1923,3 тыс.т); огарки сварочных электродов -0,3074225 т; отработанные аккумуляторы – 1,400 т; лом черных металлов -137,58624 т; отработанные шины -70,9844 т; антифриз, -0,5 т; отработанные масла – 200,5585 т; масляные фильтры -57,70128 т; топливные фильтры -3,7990848 т; воздушные фильтры -1,24 т; ртутные лампы -0,0046567 т; ветошь промасленная -0,52131 т; лом абразивных изделий -0,5740548 т; резинотехнические изделия – 10,35 т; твердые бытовые отходы (ТБО) – 1200,6265 т; бой стекла – 1,131 т; пластик -1,6965 т; макулатура -18,096 т; тара из-под взрывчатых веществ – 30 т; металлическая тара из под ГСМ -25,9099 т; отработанная спец одежда и обувь -8,4 т; строительные отходы -100 т; пищевые отходы – 25 т; отработанная орг. техника -0,250 т; отходы СИЗ – 6,5 т; отработанные тормозные колодки – 6 т; отходы древесины (паллеты, тара и др.) – 1,5 т; Б/У ТМЦ (мебель, бытовая техника, матрацы) – 2,5 т. Операции, в результате которых образуются отходы производства и потребления: вскрышные породы — при вскрышных и добычных работах, частично вскрышная порода используется для отсыпки автодорог предприятия; лом чёрных металлов, отработанные фильтры, масла, антифризы, тормозные колодки, шины — при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта, горючотранспортного и технологического оборудования; лом абразивных изделий, огарки сварочных электродов — при проведении сварочных и шлифовальных работ; резинотехнические изделия, отходы древесины и строительные отходы — при ремонтных и монтажных операциях, демонтаже конструкций и оборудования. отработанные масла и масляные фильтры образуются при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания и гидросистем; ртутные лампы — при замене осветительных приборов; металлическая и пластиковая тара из-под ГСМ и других материалов — при расходовании эксплуатационных жидкостей и реагентов. твёрдые бытовые отходы (ТБО), макулатура, пластик, бой стекла и пищевые отходы формируются в результате жизнедеятельности персонала; ветошь промасленная и отработанная спецодежда — при проведении ремонтно-обслуживающих работ и эксплуатации оборудования; отходы средств индивидуальной защиты (СИЗ), Б/У ТМЦ, оргтехника — при обновлении имущества и инвентаря предприятия. отработанные аккумуляторы, ртутные лампы и тара из-под взрывчатых веществ относятся к отходам, содержащим опасные компоненты, требующим отдельного сбора, временного хранения в специально оборудованных местах и последующей передачи специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию. Образующиеся отходы временно складываются на специально оборудованных площадках предприятия, с последующей передачей на утилизацию, переработку или размещение в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан и условиями разрешительной документации предприятия. В рамках намечаемой деятельности строительство и реконструкция объектов не предусматриваются. В связи с отсутствием строительных работ образование отходов на стадии строительства не рассматривается. Превышения пороговых значений накопления отходов на объекте не предусматривается, по мере накопления отходы будут вывозиться сторонней организацией на основании договора. Согласно п.4 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Выводы:

При разработке отчета о возможных воздействиях:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Кодекса и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция);



2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам. (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130);

3. Представить описание текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении с экологическими нормативами, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами;

4. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ для строящегося объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;

5. Предусмотреть расположение вскрышной породы во внутренних отвалах;

6. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, мест размещения отходов.

7. Согласно пп.1) п.4 ст.72 Кодекса предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, разделить валовые выбросы ЗВ: с учетом и без учета транспорта, указать количество источников (организованные, неорганизованные) в период эксплуатации.

8. Добавить информацию о наличии вблизи участка проектируемых работ лесных хозяйств.

9. Указать, в каком объеме на каждый участок (отвал, склад и т.д.) используется вода на пылеподавление. Предусмотреть применение наилучших доступных техник согласно требованию приложения 3 Экологического кодекса РК. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложению 4 к Кодексу.

10. Согласно пп.1) п.4 ст.72 необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации).

11. Согласно пп.1) п.4 ст.72 представить информацию о местах размещения твердых бытовых, производственных отходов. Необходимо включить информацию по предприятиям, которым будут передаваться отходы.

12. Согласно ст. 359 Кодекса запрещаются смешивание или совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися отходами горнодобывающей промышленности, а также смешивание или совместное складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности, если это прямо не предусмотрено условиями экологического разрешения.

13. Согласно ст. 329 Кодекса образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- 1) предотвращение образования отходов;
- 2) подготовка отходов к повторному использованию;
- 3) переработка отходов;
- 4) утилизация отходов;
- 5) удаление отходов.

14. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложению 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира;



обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

15. Необходимо привести компонентно-качественную характеристику вариантов воздействия объектов и сооружений намечаемой деятельности при возможных аварийных ситуациях вариантов разработки месторождения (источники, виды, степень и зоны воздействия, в том числе вид, состав, ориентировочные объемы загрязняющих веществ, характер образующихся отходов производства и потребления - вид, объем, уровень опасности).

16. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

17. На всех этапах осуществления намечаемой деятельности предусмотреть мероприятия по пылеподавлению.

18. Необходимо детализировать информацию по описанию технических и технологических решений.

19. В отчете предоставить полную техническую характеристику оборудования.

20. Необходимо предусмотреть работы по пылеподавлению.

21. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений.

22. Описать возможные риски возникновения взрывоопасных ситуаций.

23. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу;

24. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, мест размещения отходов;

25. Необходимо рассмотреть вопрос по размещению вскрышных пород во внутренних отвалах и дальнейшего их использования на обвалование карьеров, внутрикарьерных дорог с целью уменьшения размещения отходов согласно п. 3 ст. 360 Кодекса, п. 1 ст. 397 Кодекса

26. Так как проектными решениями планируется использование технологического транспорта, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (ст.208 Кодекса).

27. Согласно п.2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1)содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

28. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройства стихийных свалок мусора и строительных отходов.

29. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности;

30. Учесть требования ст.25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании»:

Территории, ограниченные для проведения операций по недропользованию.

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьёй, запрещается проведение операций по недропользованию:

1) на территории земель для нужд обороны и национальной безопасности;

2) на территории земель населённых пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров;

3) на территории земельного участка, занятого действующим гидротехническим сооружением, не являющимся объектом размещения техногенных минеральных



образований горно-обогатительных производств, и прилегающей к нему территории на расстоянии четырёхсот метров;

4) на территории земель водного фонда;

5) в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения;

6) на расстоянии ста метров от могильников, могил и кладбищ, а также от земельных участков, отведённых под могильники и кладбища;

7) на территории земельных участков, принадлежащих третьим лицам и занятым зданиями и сооружениями, многолетними насаждениями, и прилегающих к ним территориях на расстоянии ста метров – без согласия таких лиц;

8) на территории земель, занятых автомобильными и железными дорогами, аэропортами, аэродромами, объектами аэронавигации и авиатехнических центров, объектами железнодорожного транспорта, мостами, метрополитенами, тоннелями, объектами энергетических систем и линий электропередачи, линиями связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, магистральными трубопроводами;

9) на территориях участков недр, выделенных государственным юридическим лицам для государственных нужд;

10) на других территориях, на которых запрещается проведение операций по недропользованию в соответствии с иными законами Республики Казахстан

Предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных субъектами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, для проведения геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых в соответствии со статьей 237 Экологического кодекса РК и требованиями статьи 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», также должно быть обеспечено неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных и необходимо согласовать мероприятия с Комитетом лесного и животного мира МЭГПР РК.

31. Необходимо исключить риск нахождения объекта на места расположения исторических, архитектурных памятников, особо охраняемых природных территорий. Предоставить согласования уполномоченных органов;

32. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

33. Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭГПР РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно ст. 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286 (измен. Приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта 2024 года № 58).



Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области:

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намеряемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или в соответствии части 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V уведомление о начале (прекращении) деятельности.

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-220/2020 (далее - Перечень).

В этой связи, в заявлениях о намеряемой деятельности необходимо указывать наличие разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня или уведомления о начале (прекращении) деятельности если объект относится к объектам незначительной эпидемиологической значимости.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее - Проекты нормативной документации).

В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов:

Проектом предусмотрено на месторождении «Коктасжал» осуществление добычи медно-порфированных руд.

На период строительства с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется:

- очистка от мусора и отходов должна производиться в соответствии с правилами производства работ, с последующим вывозом их на свалку;
- эксплуатация строительных машин и транспортных средств должна быть только с исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс выхлопных газов, прошедшими технический осмотр и отвечающих экологическим требованиям для спецтехники;

- не допускать засорение территории строительными отходами и бытовым мусором.

В соответствии с ст.45 Водного кодекса РК на забор воды из поверхностных и подземных источников необходимо оформление разрешения на специальное водопользование.

При производстве работ и эксплуатации объекта соблюдать требования ст.76, 77, 86 Водного кодекса РК, а также предусмотренные природоохранные мероприятия.

Заместитель председателя


Г. Орақбаев

Исп. Зинелова А.

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қазақ тіліндегі заңның тек.
Электронды құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеру аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронных документах и электронной цифровой подписи» размещен документу на булжақон
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Оракбаев Галымжан Жадигерович



Приложение В
СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

«КАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

22.12.2025

1. Город -
2. Адрес - **Карагандинская область, Каркаралинский район, Шарыктинский сельский округ**
4. Организация, запрашивающая фон - **ТОО \"Алтай Полиметаллы\"**
5. Объект, для которого устанавливается фон - **Месторождение Коктасжал**
6. Разрабатываемый проект - **ОоВВ, НДВ**
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид,**

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Карагандинская область, Каркаралинский район, Шарыктинский сельский округ выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІНІҢ «КАЗГИДРОМЕТ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ КҮКЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСПОРЫНЫҢ
ҚАРАҒАНДЫ ЖӘНЕ
ҰЛЫТАУ ОБЛАСТАРЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗГИДРОМЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ И
УЛЫТАУ ОБЛАСТЯМ

100008, Заңды мекен-жайы: Қарағанды қаласы,
Терешкова көшесі 15. Нақты мекен-жайы:
Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі 11А.
Тел: 8 (7212) 41-31-78.
karggm@list.ru, info_krg@meteo.kz

100008, Юридический адрес: г. Караганда,
ул. Терешковой 15. Фактический адрес:
г. Караганда, ул. Алиханова 11А.
Тел: 8 (7212) 41-31-78.
karggm@list.ru, info_krg@meteo.kz

27-03-10/875

20.08.2025

Техническому директору
Научно-производственной
компании «АлГеоРитм»
Жазбаеву И.Ж.

Справка
о погодных условиях

На ваш запрос № 312 от 24.07.2025г. сообщаем, что в с.Теректы Каркаралинского района пункта наблюдений нет, среднегодовые, климатические данные предоставляем по метеостанции Каркаралы за период 2022-2024годы.

Приложение - 1 (1лист)

Директор

Н. Шахарбаев

Исп. Уланова Н.В.

Тел. 87212413126

<https://seddoc.kazhydromet.kz/sABuPm>



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КҮӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ШАХАРБАЕВ НУРЛАН,
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
"Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по
Карагандинской и Ұлытау областям, BIN120841015670

Приложение № 1

Среднегодовые данные по МС Каркаралы за 2022-2024год.

Среднегодовая температура воздуха С ⁰	4,3
Средняя минимальная температура воздуха С ⁰ холодного месяца (январь)	-15,2
Средняя максимальная температура воздуха С ⁰ жаркого месяца (июль)	26,8
Среднегодовая относительная влажность воздуха %	60
Среднегодовое количество осадков мм.	292,6
Среднегодовое число дней с жидкими осадками	83
Среднегодовое число дней с твердыми осадками	64
Среднегодовое число дней с грозой	23
Количество дней с устойчивым снежным покровом	135
Наибольшее число дней с грозой - 9 дней в июле	

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

МС Каркаралы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
	13	7	6	7	23	24	12	8	31

Роза ветров%



Средняя скорость ветра по направлениям, м/с

МС Каркаралы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	средняя
	4,1	4,3	4,3	3,8	4,5	6,7	6,8	5,1	4,9

исп. Уланова Н.В.
87212-41-31-26

Приложение Г

Результаты расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ООО НПК "АлГеоРитм"

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023 |

Рабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчет на конец 2034 года.

Город = Карагандинская область. Расчетный год: 2034 На конец года

Базовый год: 2025

Объект NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 Режим предпр.: 1 - Основной
0010 1

Примесь = 0110 (диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0020000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 1

Примесь = 0123 (Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274))

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0400000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327))

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0100000 ПДКс.с. = 0.0010000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0146 (Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329))

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0020000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0203 (Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647))

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0015000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 1

Примесь = 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.0600000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 0322 (Серная кислота (517)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0328 (Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.1500000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 0333 (Сероводород (Дигидросульфид) (518)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0337 (Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 5.0000000 ПДКс.с. = 3.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 4

Примесь = 0342 (Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0200000 ПДКс.с. = 0.0050000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0344 (Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615))

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0300000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0415 (Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 50.0000000 (= ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 0

Примесь = 0416 (Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 30.0000000 (= ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 0

Примесь = 0501 (Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 1.5000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 4

Примесь = 0602 (Бензол (64)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 0621 (Метилбензол (349)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.6000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 0627 (Этилбензол (675)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0200000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0000010 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 1

Примесь = 1325 (Формальдегид (Метаналь) (609)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь = 2754 (Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10))

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 4

Примесь = 2902 (Взвешенные частицы (116)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 2908 (Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494))

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Примесь = 2930 (Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0400000 (= ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 0

Примесь = 2936 (Пыль древесная (1039*)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.1000000 (= ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 0

Гр.суммации = 6007 (0301 + 0330) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2

Примесь - 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3

Гр.суммации = 6018 (0110 + 0143) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 0110 (диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0020000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 1

Примесь - 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327))

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. = 0.0100000 ПДКс.с. = 0.0010000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Гр.суммации = 6019 (0110 + 0330) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0110 (диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пентоксид) (115)) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0020000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 1
 Примесь - 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))
 Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3
 Гр.суммации = 6037 (0333 + 1325) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0333 (Сероводород (Дигидросульфид) (518)) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Примесь - 1325 (Формальдегид (Метаналь) (609)) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Гр.суммации = 6041 (0330 + 0342) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))
 Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3
 Примесь - 0342 (Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))
 Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.0200000 ПДКс.с. = 0.0050000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Гр.суммации = 6042 (0322 + 0330) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0322 (Серная кислота (517)) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Примесь - 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))
 Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3
 Гр.суммации = 6044 (0330 + 0333) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))
 Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 3
 Примесь - 0333 (Сероводород (Дигидросульфид) (518)) Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Гр.суммации = 6359 (0342 + 0344) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 0342 (Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))
 Коэф-т оседания = 1.0
 ПДКм.р. = 0.0200000 ПДКс.с. = 0.0050000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Примесь - 0344 (Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615))
 Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0300000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Клопасн. = 2
 Гр.суммации = ПЛ (2902 + 2908 + 2930 + 2936) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
 Примесь - 2902 (Взвешенные частицы (116)) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.1500000 без учета фона. Клопасн. = 3
 Примесь - 2908 (Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494))
 Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.1500000 без учета фона. Клопасн. = 3
 Примесь - 2930 (Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.1500000 без учета фона. Клопасн. = 0
 Примесь - 2936 (Пыль древесная (1039*)) Коэф-т оседания = 3.0
 ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.1500000 без учета фона. Клопасн. = 0

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Название: Карагандинская область
 Коэффициент А = 160
 Скорость ветра U_{мр} = 12.5 м/с
 Средняя скорость ветра = 4.9 м/с
 Температура летняя = 26.8 град.С
 Температура зимняя = -15.2 град.С
 Коэффициент рельефа = 1.00
 Площадь города = 0.0 кв.км
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
 ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (Ф): индивидуальный с источников
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс	
-Ист.-	-м-	-м-	-м-	-м/с-	-м3/с-	-градС-	-м-	-м-	-м-	-м-	-м-	-м-	-м-	-м-	-гр.-	-г/с-
0003	T	2.0	0.90	3.40	2.16	26.8	3655.12	1012.51				3.0	1.00	0	0.0669520	
0004	T	7.1	0.31	3.40	0.2650	26.8	3456.49	164.87				3.0	1.00	0	0.0005219	
0010	T	2.0	0.80	3.40	1.71	26.8	3317.29	1289.90				3.0	1.00	0	0.0146900	
0014	T	5.3	0.31	3.40	0.2650	26.8	3563.11	1277.00				3.0	1.00	0	0.0065700	
0015	T	2.0	0.050	3.40	0.0067	26.8	3562.71	1268.22				3.0	1.00	0	0.0122300	
0017	T	1.3	0.050	3.40	0.0067	26.8	3570.29	1264.23				3.0	1.00	0	0.0122300	
0018	T	7.1	0.31	3.40	0.2650	26.8	3449.95	141.50				3.0	1.00	0	0.0000870	
6022	П1	2.0			26.8	3472.94	1285.62	15.02		20.63	34.70	3.0	1.00	0	0.0359000	
6024	П1	2.0			26.8	3498.92	1251.27	6.66		22.22	49.80	3.0	1.00	0	0.1022000	
6038	П1	2.0			26.8	3620.42	1040.14	10.21		13.62	0.00	3.0	1.00	0	0.0054000	
6040	П1	2.0			26.8	3362.03	1309.15	8.74		4.16	9.50	3.0	1.00	0	0.0363000	
6044	П1	2.0			26.8	3496.03	156.36	7.94		6.27	26.60	3.0	1.00	0	0.0244800	

4. Расчетные параметры См,Ум,Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
 ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
 по всей площади, а Сп - концентрация одиночного источника, |

расположенного в центре симметрии, с суммарным М

Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm	
п/п-Ист.				[доли ПДК]	[м/с]	[м]	
1	0003	0.066952	T	1.655154	1.99	22.7	
2	0004	0.000522	T	0.005818	0.50	20.2	
3	0010	0.014690	T	0.420429	1.77	20.2	
4	0014	0.006570	T	0.144881	0.50	15.1	
5	0015	0.012230	T	2.620879	0.50	5.7	
6	0017	0.012230	T	2.620879	0.50	5.7	
7	0018	0.000087	T	0.000970	0.50	20.2	
8	6022	0.035900	П1	7.693339	0.50	5.7	
9	6024	0.102200	П1	21.901373	0.50	5.7	
10	6038	0.005400	П1	1.157215	0.50	5.7	
11	6040	0.036300	П1	7.779058	0.50	5.7	
12	6044	0.024480	П1	5.246043	0.50	5.7	

Суммарный Мq= 0.317561 г/с

Сумма См по всем источникам = 51.246037 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.56 м/с

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.56 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909

размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]

Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

Uоп- опасная скорость ветра [м/с]

Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]

Ки - код источника для верхней строки Ви

-Если в строке Smax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

у= 3834 : Y-строка 1 Smax= 0.009 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=178)

х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

х= 6086: 6471:

Qc : 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002:

у= 3449 : Y-строка 2 Smax= 0.011 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=177)

х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

х= 6086: 6471:

Qc : 0.005: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002:

у= 3064 : Y-строка 3 Smax= 0.015 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=177)

х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

х= 6086: 6471:



Qc : 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002:

~~~~~

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.022 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=176)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:

Cc : 0.003: 0.002:

~~~~~

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.035 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=174)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.026: 0.032: 0.035: 0.031: 0.024: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.012: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004:

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.007: 0.006:

Cc : 0.003: 0.002:

~~~~~

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.070 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=170)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.038: 0.058: 0.070: 0.056: 0.038: 0.025: 0.017: 0.013: 0.010:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.023: 0.028: 0.022: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

Фоп: 101 : 102 : 104 : 106 : 108 : 112 : 118 : 128 : 144 : 170 : 203 : 226 : 239 : 246 : 250 : 253 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Вн : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.026: 0.039: 0.035: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Вн : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.014: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

Вн : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6040 : 0003 : 0015 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.008: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003:

Фоп: 255 : 257 :

Уоп:12.50 :12.50 :

 : :

Вн : 0.003: 0.003:

Ки : 6024 : 6024 :

Вн : 0.001: 0.001:

Ки : 6022 : 0003 :

Вн : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 6022 :

~~~~~

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.404 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=159)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.050: 0.145: 0.404: 0.231: 0.063: 0.032: 0.020: 0.014: 0.010:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.058: 0.162: 0.092: 0.025: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004:

Фоп: 95 : 95 : 96 : 97 : 98 : 100 : 102 : 107 : 120 : 159 : 225 : 249 : 256 : 260 : 261 : 263 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Вн : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.012: 0.021: 0.056: 0.268: 0.165: 0.033: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Вн : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.046: 0.113: 0.030: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

Вн : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.021: 0.016: 0.017: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Ки : 0003 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 0003 : 0015 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.008: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003:

Фоп: 263 : 264 :

Уоп:12.50 :12.50 :

 : :

Вн : 0.003: 0.003:

Ки : 6024 : 6024 :

Вн : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 :

Вн : 0.001: 0.001:

Ки : 6022 : 6022 :

~~~~~

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 0.644 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 44)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.026: 0.048: 0.125: 0.644: 0.403: 0.076: 0.034: 0.021: 0.014: 0.011:

Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.019: 0.050: 0.258: 0.161: 0.030: 0.014: 0.008: 0.006: 0.004:  
Фоп: 89 : 88 : 88 : 87 : 86 : 84 : 81 : 74 : 44 : 294 : 281 : 277 : 274 : 273 : 272 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.012: 0.022: 0.064: 0.609: 0.249: 0.038: 0.017: 0.010: 0.006: 0.005:  
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.028: 0.015: 0.072: 0.012: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002:  
Ки : 0003 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6022 : 0015 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.015: 0.010: 0.036: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:  
Ки : 6040 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6040 : 6022 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 0003 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.008: 0.007:

Сс : 0.003: 0.003:

Фоп: 272 : 272 :

Уоп:12.50 :12.50 :

: : :

Ви : 0.003: 0.003:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6022 : 6022 :
~~~~~

y= 754 : Y-строка 9 Стах= 0.211 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=334)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.022: 0.034: 0.057: 0.106: 0.211: 0.059: 0.031: 0.020: 0.014: 0.011:

Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.014: 0.023: 0.043: 0.084: 0.023: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004:

Фоп: 82 : 81 : 80 : 79 : 76 : 73 : 68 : 59 : 44 : 41 : 334 : 305 : 295 : 288 : 285 : 282 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.017: 0.036: 0.094: 0.121: 0.025: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 0003 : 0003 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.011: 0.006: 0.049: 0.012: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6024 : 6024 : 0003 : 6022 : 6022 : 6022 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.014: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 0015 : 6038 : 6022 : 6022 : 6040 : 0003 : 0003 : 6022 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.008: 0.007:

Сс : 0.003: 0.003:

Фоп: 280 : 279 :

Уоп:12.50 :12.50 :

: : :

Ви : 0.003: 0.003:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6022 : 6022 :
~~~~~

y= 369 : Y-строка 10 Стах= 0.090 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=154)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.031: 0.090: 0.051: 0.042: 0.027: 0.018: 0.013: 0.010:

Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.036: 0.020: 0.017: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004:

Фоп: 76 : 75 : 73 : 70 : 67 : 62 : 54 : 44 : 28 : 154 : 345 : 323 : 309 : 301 : 295 : 291 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.090: 0.019: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6044 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: : 0.015: 0.012: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002:

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: : 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.008: 0.006:

Сс : 0.003: 0.003:

Фоп: 288 : 286 :

Уоп:12.50 :12.50 :

: : :

Ви : 0.003: 0.003:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6022 : 6022 :
~~~~~

y= -16 : Y-строка 11 Стах= 0.114 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 31)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.114: 0.054: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:

Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.045: 0.022: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Фоп: 71 : 69 : 66 : 63 : 58 : 52 : 45 : 34 : 21 : 31 : 302 : 333 : 320 : 311 : 304 : 299 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.011: 0.114: 0.054: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6044 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: : : 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 0003 : 0003 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : : : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: : : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
 Ки : 6040 : 6022 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : : : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.007: 0.006:

Cc : 0.003: 0.002:

Фоп: 296 : 293 :

Uоп:12.50 :12.50 :

: :

Ви : 0.003: 0.002:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 6022 : 6022 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6443685 доли ПДКмр|

| 0.2577474 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 44 град.  
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код  | Тип  | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|------|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| Ист. | Ист. | Ист. | Ист.   | Ист.      | Ист.      | Ист.   | Ист.          |
| 1    | 6024 | П1   | 0.1022 | 0.6092182 | 94.54     | 94.54  | 5.9610391     |
| 2    | 0015 | Т    | 0.0122 | 0.0146763 | 2.28      | 96.82  | 1.2000210     |

В сумме = 0.6238945 96.82

Суммарный вклад остальных = 0.0204740 3.18 (10 источников)

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |

Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
| 1-  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
| 2-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
| 3-  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 |
| 4-  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 |
| 5-  | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 |
| 6-С | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.038 | 0.058 | 0.070 | 0.056 | 0.038 | 0.025 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 |
| 7-  | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.050 | 0.145 | 0.404 | 0.231 | 0.063 | 0.032 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.008 |
| 8-  | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.026 | 0.048 | 0.125 | 0.644 | 0.403 | 0.076 | 0.034 | 0.021 | 0.014 | 0.011 | 0.008 |
| 9-  | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.034 | 0.057 | 0.106 | 0.211 | 0.059 | 0.031 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.008 |
| 10- | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.031 | 0.090 | 0.051 | 0.042 | 0.027 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.008 |
| 11- | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.114 | 0.054 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 |
| 1-  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.6443685 долей ПДКмр

= 0.2577474 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 3390.5 м

( X-столбец 10, Y-строка 8) Yм = 1139.0 м

При опасном направлении ветра : 44 град.

и "опасной" скорости ветра : 12.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 4

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0076332 доли ПДКмр |  
| 0.0030533 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 279 град.  
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Кэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.1022 | 0.0030906 | 40.49    | 40.49  | 0.030240379  |
| 2    | 0003 | T   | 0.0670 | 0.0012197 | 15.98    | 56.47  | 0.018217256  |
| 3    | 6022 | П1  | 0.0359 | 0.0010483 | 13.73    | 70.20  | 0.029199813  |
| 4    | 6040 | П1  | 0.0363 | 0.0009855 | 12.91    | 83.11  | 0.027149981  |
| 5    | 0017 | T   | 0.0122 | 0.0003818 | 5.00     | 88.11  | 0.031215224  |
| 6    | 0015 | T   | 0.0122 | 0.0003791 | 4.97     | 93.08  | 0.030993983  |
| 7    | 0010 | T   | 0.0147 | 0.0002653 | 3.48     | 96.55  | 0.018061517  |

В сумме = 0.0073702 96.55

Суммарный вклад остальных = 0.0002630 3.45 (5 источников)

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксида, Железа оксид (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.004:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.020: 0.024:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.022: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019:  
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:  
x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:  
Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.017:  
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 4497.5 м, Y= 1947.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0251104 доли ПДКмр |  
| 0.0100442 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 236 град.  
и скорости ветра 12.50 м/с  
Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                      | Код  | Тип | Выброс   | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| Ист.                                                      | М    | М   | М        | М         | М         | М      | М             |
| 1                                                         | 6024 | П1  | 0.1022   | 0.0127686 | 50.85     | 50.85  | 0.124937385   |
| 2                                                         | 6022 | П1  | 0.0359   | 0.0044369 | 17.67     | 68.52  | 0.123589218   |
| 3                                                         | 6040 | П1  | 0.0363   | 0.0029437 | 11.72     | 80.24  | 0.081093304   |
| 4                                                         | 0015 | T   | 0.0122   | 0.0015977 | 6.36      | 86.60  | 0.130637109   |
| 5                                                         | 0017 | T   | 0.0122   | 0.0015670 | 6.24      | 92.85  | 0.128126964   |
| 6                                                         | 0014 | T   | 0.006570 | 0.0007357 | 2.93      | 95.77  | 0.111975916   |
| В сумме = 0.0240495 95.77                                 |      |     |          |           |           |        |               |
| Суммарный вклад остальных = 0.0010609 4.23 (6 источников) |      |     |          |           |           |        |               |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
Примесь :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)  
ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код  | Тип | H   | D     | Wo   | V1     | T       | X1      | Y1      | X2    | Y2    | Alfa | F    | KP   | Ди        | Выброс    |
|------|-----|-----|-------|------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|-----------|-----------|
| Ист. | М   | М   | М     | М    | М      | М       | градC   | М       | М     | М     | М    | М    | М    | М         | М         |
| 0003 | T   | 2.0 | 0.90  | 3.40 | 2.16   | 26.8    | 3655.12 | 1012.51 |       |       |      | 3.0  | 1.00 | 0         | 0.0018430 |
| 0004 | T   | 7.1 | 0.31  | 3.40 | 0.2650 | 26.8    | 3456.49 | 164.87  |       |       |      | 3.0  | 1.00 | 0         | 0.0000920 |
| 0010 | T   | 2.0 | 0.80  | 3.40 | 1.71   | 26.8    | 3317.29 | 1289.90 |       |       |      | 3.0  | 1.00 | 0         | 0.0014300 |
| 0014 | T   | 5.3 | 0.31  | 3.40 | 0.2650 | 26.8    | 3563.11 | 1277.00 |       |       |      | 3.0  | 1.00 | 0         | 0.0007500 |
| 0015 | T   | 2.0 | 0.050 | 3.40 | 0.0067 | 26.8    | 3562.71 | 1268.22 |       |       |      | 3.0  | 1.00 | 0         | 0.0011900 |
| 0017 | T   | 1.3 | 0.050 | 3.40 | 0.0067 | 26.8    | 3570.29 | 1264.23 |       |       |      | 3.0  | 1.00 | 0         | 0.0011900 |
| 0018 | T   | 7.1 | 0.31  | 3.40 | 0.2650 | 26.8    | 3449.95 | 141.50  |       |       |      | 3.0  | 1.00 | 0         | 0.0000150 |
| 6022 | П1  | 2.0 |       |      | 26.8   | 3472.94 | 1285.62 | 15.02   | 20.63 | 34.70 | 3.0  | 1.00 | 0    | 0.0005000 |           |
| 6024 | П1  | 2.0 |       |      | 26.8   | 3498.92 | 1251.27 | 6.66    | 22.22 | 49.80 | 3.0  | 1.00 | 0    | 0.0046000 |           |
| 6038 | П1  | 2.0 |       |      | 26.8   | 3620.42 | 1040.14 | 10.21   | 13.62 | 0.00  | 3.0  | 1.00 | 0    | 0.0010000 |           |
| 6040 | П1  | 2.0 |       |      | 26.8   | 3362.03 | 1309.15 | 8.74    | 4.16  | 9.50  | 3.0  | 1.00 | 0    | 0.0006000 |           |
| 6044 | П1  | 2.0 |       |      | 26.8   | 3496.03 | 156.36  | 7.94    | 6.27  | 26.60 | 3.0  | 1.00 | 0    | 0.0023800 |           |

### 4. Расчетные параметры Cm,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)  
ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  
по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,  
расположенного в центре симметрии, с суммарным M

| Источники |      |          |     | Их расчетные параметры |       |      |
|-----------|------|----------|-----|------------------------|-------|------|
| Номер     | Код  | М        | Тип | Cm                     | Um    | Xm   |
| п/п       | Ист. | М        | М   | [доли ПДК]             | [м/с] | [м]  |
| 1         | 0003 | 0.001843 | T   | 1.822469               | 1.99  | 22.7 |
| 2         | 0004 | 0.000092 | T   | 0.041021               | 0.50  | 20.2 |
| 3         | 0010 | 0.001430 | T   | 1.637070               | 1.77  | 20.2 |
| 4         | 0014 | 0.000750 | T   | 0.661558               | 0.50  | 15.1 |
| 5         | 0015 | 0.001190 | T   | 10.200639              | 0.50  | 5.7  |
| 6         | 0017 | 0.001190 | T   | 10.200639              | 0.50  | 5.7  |
| 7         | 0018 | 0.000015 | T   | 0.006688               | 0.50  | 20.2 |
| 8         | 6022 | 0.000500 | П1  | 4.285983               | 0.50  | 5.7  |
| 9         | 6024 | 0.004600 | П1  | 39.431042              | 0.50  | 5.7  |
| 10        | 6038 | 0.001000 | П1  | 8.571966               | 0.50  | 5.7  |
| 11        | 6040 | 0.000600 | П1  | 5.143179               | 0.50  | 5.7  |
| 12        | 6044 | 0.002380 | П1  | 20.401278              | 0.50  | 5.7  |

Суммарный Mq= 0.015590 г/с  
Сумма Cm по всем источникам = 102.403534 долей ПДК  
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.55 м/с



5. Управляющие параметры расчета  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :004 Карагандинская область.  
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)  
 ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385  
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.55 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :004 Карагандинская область.  
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)  
 ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909  
 размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
 Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
 Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 ~~~~~  
 | -Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~

y= 3834 : Y-строка 1 Smax= 0.017 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=177)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qс : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.009: 0.008:  
 Сс : 0.000: 0.000:

y= 3449 : Y-строка 2 Smax= 0.021 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=177)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qс : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.010: 0.008:  
 Сс : 0.000: 0.000:

y= 3064 : Y-строка 3 Smax= 0.029 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=176)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qс : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.027: 0.029: 0.028: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.011: 0.009:  
 Сс : 0.000: 0.000:

y= 2679 : Y-строка 4 Smax= 0.041 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=175)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qс : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.021: 0.026: 0.031: 0.037: 0.041: 0.039: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.012: 0.010:



Cc : 0.000: 0.000:

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.066 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=173)

-----  
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.033: 0.044: 0.056: 0.066: 0.060: 0.045: 0.034: 0.026: 0.020: 0.016:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 107 : 108 : 111 : 114 : 118 : 123 : 130 : 140 : 154 : 173 : 193 : 211 : 225 : 233 : 240 : 244 :  
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.025: 0.030: 0.027: 0.022: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007:  
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:  
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0010 : 0010 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:  
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 :  
-----

x= 6086: 6471:

-----  
Qc : 0.013: 0.011:  
Cc : 0.000: 0.000:  
Фоп: 247 : 250 :  
Uоп:12.50 :12.50 :  
: :  
Ви : 0.005: 0.004:  
Ки : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001:  
Ки : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.001: 0.001:  
Ки : 0015 : 0015 :  
-----

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.130 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=168)

-----  
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.021: 0.029: 0.042: 0.064: 0.098: 0.130: 0.109: 0.072: 0.046: 0.032: 0.023: 0.018:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 101 : 102 : 104 : 106 : 108 : 112 : 118 : 127 : 143 : 168 : 201 : 225 : 238 : 245 : 250 : 253 :  
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.028: 0.047: 0.064: 0.059: 0.037: 0.023: 0.015: 0.010: 0.008:  
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:  
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0010 : 0010 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.015: 0.015: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:  
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0010 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 :  
-----

x= 6086: 6471:

-----  
Qc : 0.014: 0.011:  
Cc : 0.000: 0.000:  
Фоп: 255 : 257 :  
Uоп:12.50 :12.50 :  
: :  
Ви : 0.006: 0.005:  
Ки : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.002: 0.001:  
Ки : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.002: 0.001:  
Ки : 0015 : 0015 :  
-----

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.610 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=158)

-----  
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.022: 0.031: 0.048: 0.088: 0.219: 0.610: 0.470: 0.124: 0.060: 0.036: 0.026: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.006: 0.005: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 95 : 95 : 96 : 97 : 98 : 100 : 102 : 107 : 120 : 158 : 223 : 248 : 256 : 259 : 261 : 262 :  
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.021: 0.038: 0.102: 0.485: 0.274: 0.062: 0.029: 0.017: 0.011: 0.008:  
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.013: 0.031: 0.059: 0.087: 0.019: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:  
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0010 : 0010 : 0010 : 6040 : 6022 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.030: 0.021: 0.074: 0.019: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:  
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0010 : 6038 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 :  
-----

x= 6086: 6471:

-----  
Qc : 0.015: 0.012:  
Cc : 0.000: 0.000:  
Фоп: 263 : 264 :  
Uоп:12.50 :12.50 :  
: :  
Ви : 0.006: 0.005:  
Ки : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.002: 0.001:  
Ки : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.002: 0.001:  
Ки : 0015 : 0015 :  
-----

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 1.220 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 45)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.009: 0.010: 0.013: 0.017: 0.022: 0.031: 0.047: 0.086: 0.221: 1.220: 0.697: 0.147: 0.064: 0.038: 0.027: 0.020:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.012: 0.007: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 89 : 88 : 88 : 87 : 86 : 85 : 82 : 76 : 45 : 295 : 281 : 277 : 274 : 273 : 272 :  
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.022: 0.041: 0.131: 1.082: 0.417: 0.069: 0.030: 0.017: 0.012: 0.008:  
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.026: 0.075: 0.093: 0.023: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002:  
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0010 : 0010 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.024: 0.041: 0.091: 0.022: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002:  
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0010 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.015: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000:
Фоп: 272 : 272 :
Uоп:12.50 :12.50 :

: :
Ви : 0.006: 0.005:
Ки : 6024 : 6024 :
Ви : 0.002: 0.001:
Ки : 0017 : 0017 :
Ви : 0.002: 0.001:
Ки : 0015 : 0015 :
~~~~~

y= 754 : Y-строка 9 Смах= 0.368 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=333)

-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.021: 0.028: 0.039: 0.061: 0.105: 0.186: 0.368: 0.102: 0.057: 0.037: 0.026: 0.019:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 83 : 82 : 80 : 79 : 77 : 73 : 68 : 60 : 45 : 14 : 333 : 306 : 295 : 289 : 285 : 282 :  
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.032: 0.064: 0.126: 0.127: 0.046: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008:  
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 0003 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.022: 0.095: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:  
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 6024 : 0003 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.019: 0.086: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:  
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 6038 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.015: 0.012:
Cc : 0.000: 0.000:
Фоп: 280 : 279 :
Uоп:12.50 :12.50 :

: :
Ви : 0.006: 0.005:
Ки : 6024 : 6024 :
Ви : 0.002: 0.001:
Ки : 0017 : 0017 :
Ви : 0.002: 0.001:
Ки : 0015 : 0015 :
~~~~~

y= 369 : Y-строка 10 Смах= 0.352 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=154)

-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.042: 0.062: 0.352: 0.188: 0.074: 0.048: 0.033: 0.024: 0.018:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 77 : 75 : 73 : 70 : 67 : 62 : 55 : 45 : 113 : 154 : 233 : 323 : 309 : 301 : 295 : 291 :  
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.022: 0.060: 0.351: 0.186: 0.028: 0.019: 0.013: 0.010: 0.007:  
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6044 : 6044 : 6044 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.001: 0.001: 0.014: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002:  
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0004 : 0004 : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :  
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: : : : 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:  
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : : : : 6038 : 6038 : 0017 : 0017 : 0017 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.014: 0.011:
Cc : 0.000: 0.000:
Фоп: 288 : 286 :
Uоп:12.50 :12.50 :

: :
Ви : 0.006: 0.005:
Ки : 6024 : 6024 :
Ви : 0.002: 0.001:
Ки : 0003 : 0003 :
Ви : 0.001: 0.001:
Ки : 0017 : 0017 :
~~~~~

y= -16 : Y-строка 11 Смах= 0.442 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=31)

-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.031: 0.066: 0.442: 0.211: 0.046: 0.036: 0.027: 0.021: 0.016:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 71 : 69 : 66 : 63 : 59 : 53 : 45 : 35 : 71 : 31 : 302 : 333 : 320 : 311 : 304 : 299 :  
~~~~~

Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Ви : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.009 : 0.012 : 0.015 : 0.065 : 0.442 : 0.209 : 0.017 : 0.014 : 0.011 : 0.008 : 0.006 :
 Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6044 : 6044 : 6044 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
 Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.001 : : 0.002 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 :
 Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0004 : : 0004 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
 Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : : : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :
 Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : : : : 6038 : 6038 : 6038 : 0017 : 0017 :

x= 6086: 6471:

Qс : 0.013: 0.011:

Сс : 0.000: 0.000:

Фоп: 296 : 293 :

Uоп:12.50 :12.50 :

: :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0003 : 0003 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0017 : 0017 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.2195120 доли ПДКмр |
 | 0.0121951 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 45 град.

и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Кэф. влияния		
	Ист.		М (Мг)	С [доли ПДК]			b=C/M		
1	6024	П1	0.004600	1.0824854	88.76	88.76	235.3229218		
2	0015	Т	0.001190	0.0745972	6.12	94.88	62.6866837		
3	0017	Т	0.001190	0.0409482	3.36	98.24	34.4102936		
В сумме = 1.1980308 98.24									
Суммарный вклад остальных = 0.0214812 1.76 (9 источников)									

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909

Длина и ширина : L= 6545 м; В= 3850 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009
2	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.019	0.020	0.021	0.021	0.019	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010
3	0.007	0.009	0.010	0.012	0.014	0.017	0.020	0.024	0.027	0.029	0.028	0.025	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011
4	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.021	0.026	0.031	0.037	0.041	0.039	0.032	0.026	0.021	0.017	0.014	0.012
5	0.008	0.010	0.012	0.015	0.019	0.025	0.033	0.044	0.056	0.066	0.060	0.045	0.034	0.026	0.020	0.016	0.013
6	0.009	0.010	0.013	0.016	0.021	0.029	0.042	0.064	0.098	0.130	0.109	0.072	0.046	0.032	0.023	0.018	0.014
7	0.009	0.011	0.013	0.017	0.022	0.031	0.048	0.088	0.219	0.610	0.470	0.124	0.060	0.036	0.026	0.019	0.015
8	0.009	0.010	0.013	0.017	0.022	0.031	0.047	0.086	0.221	1.220	0.697	0.147	0.064	0.038	0.027	0.020	0.015
9	0.008	0.010	0.013	0.016	0.021	0.028	0.039	0.061	0.105	0.186	0.368	0.102	0.057	0.037	0.026	0.019	0.015
10	0.008	0.010	0.012	0.015	0.019	0.024	0.031	0.042	0.062	0.352	0.188	0.074	0.048	0.033	0.024	0.018	0.014
11	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013
12	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013
13	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013
14	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013
15	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013
16	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013
17	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013
18	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.025	0.031	0.066	0.442	0.211	0.046	0.036	0.027	0.021	0.016	0.013

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 1.2195120 долей ПДКмр

= 0.0121951 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 3390.5 м

(X-столбец 10, Y-строка 8) Yм = 1139.0 м

При опасном направлении ветра : 45 град.

и "опасной" скорости ветра : 12.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.012:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0137605 доли ПДКмр|
| 0.0001376 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 279 град.
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	М	(Мг)	С	[доли ПДК]	б	C/M	
1	6024	П1	0.004600	0.0055642	40.44	40.44	1.2096151
2	0017	T	0.001190	0.0014858	10.80	51.23	1.2486089
3	0015	T	0.001190	0.0014753	10.72	61.96	1.2397593
4	0003	T	0.001843	0.0013430	9.76	71.72	0.728690207
5	6038	П1	0.001000	0.0011015	8.00	79.72	1.1014507
6	0010	T	0.001430	0.0010331	7.51	87.23	0.722460568
7	6040	П1	0.00060000	0.0006516	4.74	91.96	1.0859993
8	6022	П1	0.00050000	0.0005840	4.24	96.21	1.1679925
В сумме =				0.0132385	96.21		
Суммарный вклад остальных =				0.0005220	3.79	(4 источника)	

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.022: 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.031: 0.034: 0.037: 0.037: 0.040: 0.046:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047: 0.047: 0.044: 0.042: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.036:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.035: 0.034: 0.033: 0.030:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4497.5 м, Y= 1947.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0473067 доли ПДК_{мр} |

| 0.0004731 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 235 град.

и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	М	(Мг)	С	(доли ПДК)			b=C/M
1	6024	П1	0.004600	0.0232536	49.16	49.16	5.0551391
2	0015	T	0.001190	0.0065047	13.75	62.91	5.4661546
3	0017	T	0.001190	0.0064535	13.64	76.55	5.4231067
4	0014	T	0.00075000	0.0034763	7.35	83.90	4.6350851
5	0010	T	0.001430	0.0024051	5.08	88.98	1.6819142
6	6022	П1	0.00050000	0.0023535	4.97	93.95	4.7069254
7	6040	П1	0.00060000	0.0016646	3.52	97.47	2.7743335
В сумме =				0.0461114	97.47		
Суммарный вклад остальных =				0.0011954	2.53	(5 источников)	

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДК_{мр} для примеси 0203 = 0.015 мг/м³ (=10ПДК_{сс})

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	М	м	м	м/с	м/с	град	м	м	м	м	м	м	м	м	г/с
6024	П1	2.0			26.8	3498.92	1251.27	6.66	22.22	49.80	3.0	1.00	0	0.0148000	

4. Расчетные параметры C_м, U_м, X_м

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДК_{мр} для примеси 0203 = 0.015 мг/м³ (=10ПДК_{сс})

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным															
по всей площади, а C _м - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным M															

Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	C _м	U _м	X _м		Номер	Код	M	Тип	C _м	U _м	X _м	
Ист.	М	г/с	М	г/с	м/с	м		Ист.	М	г/с	М	г/с	м/с	м	
1	6024	0.014800	П1	84.576721	0.50	5.7		1	6024	0.014800	П1	84.576721	0.50	5.7	

Суммарный Mq=								0.014800 г/с							
Сумма C _м по всем источникам =								84.576721 долей ПДК							

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
 ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545х3850 с шагом 385
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
 ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909
 размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
 Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
 Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с]
 -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
 -Если в строке Smax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются

у= 3834 : Y-строка 1 Smax= 0.013 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=178)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qс : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.007: 0.006:
 Сс : 0.000: 0.000:

у= 3449 : Y-строка 2 Smax= 0.018 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=177)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qс : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.008: 0.007:
 Сс : 0.000: 0.000:

у= 3064 : Y-строка 3 Smax= 0.025 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=177)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qс : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.025: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.011:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.009: 0.008:
 Сс : 0.000: 0.000:

у= 2679 : Y-строка 4 Smax= 0.038 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=176)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qс : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.029: 0.034: 0.038: 0.037: 0.032: 0.026: 0.021: 0.016: 0.013:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.011: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.065 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=174)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.022: 0.030: 0.041: 0.055: 0.065: 0.062: 0.049: 0.036: 0.026: 0.019: 0.015:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фон: 106 : 108 : 110 : 113 : 117 : 122 : 130 : 140 : 155 : 174 : 195 : 212 : 225 : 234 : 240 : 245 :

Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.012: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000:

Фон: 248 : 251 :

Uon:12.50 :12.50 :

~~~~~

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.153 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=171)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.026: 0.038: 0.060: 0.102: 0.153: 0.133: 0.080: 0.049: 0.032: 0.022: 0.017:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фон: 100 : 102 : 103 : 105 : 108 : 112 : 118 : 127 : 143 : 171 : 203 : 225 : 238 : 245 : 250 : 253 :

Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.013: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000:

Фон: 256 : 258 :

Uon:12.50 :12.50 :

~~~~~

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 1.040 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=158)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.029: 0.045: 0.082: 0.222: 1.040: 0.639: 0.132: 0.061: 0.036: 0.024: 0.018:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.016: 0.010: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фон: 94 : 95 : 96 : 98 : 99 : 102 : 107 : 119 : 158 : 225 : 248 : 255 : 259 : 261 : 263 :

Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.013: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000:

Фон: 264 : 265 :

Uon:12.50 :12.50 :

~~~~~

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 2.353 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 44)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.029: 0.046: 0.088: 0.287: 2.353: 1.016: 0.151: 0.065: 0.037: 0.025: 0.018:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.035: 0.015: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фон: 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 86 : 85 : 77 : 44 : 292 : 280 : 276 : 274 : 274 : 273 :

Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.013: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000:

Фон: 272 : 272 :

Uon:12.50 :12.50 :

~~~~~

y= 754 : Y-строка 9 Cmax= 0.282 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 12)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.019: 0.027: 0.041: 0.069: 0.138: 0.282: 0.217: 0.100: 0.054: 0.034: 0.023: 0.017:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фон: 82 : 81 : 80 : 78 : 76 : 73 : 69 : 60 : 45 : 12 : 331 : 307 : 295 : 289 : 285 : 283 :

Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.013: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000:

Фон: 281 : 279 :

Uon:12.50 :12.50 :

~~~~~

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.088 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 7)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.033: 0.048: 0.069: 0.088: 0.081: 0.059: 0.041: 0.028: 0.021: 0.016:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фон: 76 : 75 : 73 : 70 : 67 : 62 : 55 : 45 : 29 : 7 : 343 : 323 : 310 : 302 : 296 : 292 :

~~~~~


Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086: 6471:

Qс : 0.012: 0.010:

Сс : 0.000: 0.000:

Фоп: 289 : 287 :

Uоп:12.50 :12.50 :

y= -16 : Y-строка 11 Cтах= 0.046 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 5)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qс : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.026: 0.033: 0.041: 0.046: 0.045: 0.038: 0.030: 0.023: 0.018: 0.014:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qс : 0.011: 0.009:

Сс : 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.3526230 долей ПДКмр |

| 0.0352893 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 44 град.

и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Кэф. влияния
Ист.	М	(Мг)	С	[доли ПДК]		b=C/M	
1	6024	П1	0.0148	2.3526230	100.00	100.00	158.9610138
В сумме =				2.3526230	100.00		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |

Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																	
1-	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007
2-	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.017	0.018	0.018	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.008
3-	0.006	0.007	0.009	0.010	0.012	0.015	0.018	0.021	0.023	0.025	0.024	0.022	0.019	0.016	0.014	0.011	0.009
4-	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.018	0.023	0.029	0.034	0.038	0.037	0.032	0.026	0.021	0.016	0.013	0.011
5-	0.007	0.008	0.010	0.013	0.017	0.022	0.030	0.041	0.055	0.065	0.062	0.049	0.036	0.026	0.019	0.015	0.012
6-С	0.007	0.009	0.011	0.014	0.019	0.026	0.038	0.060	0.102	0.153	0.133	0.080	0.049	0.032	0.022	0.017	0.013
7-	0.008	0.009	0.012	0.015	0.020	0.029	0.045	0.082	0.222	1.040	0.639	0.132	0.061	0.036	0.024	0.018	0.013
8-	0.008	0.009	0.012	0.015	0.020	0.029	0.046	0.088	0.287	2.353	1.016	0.151	0.065	0.037	0.025	0.018	0.013
9-	0.007	0.009	0.011	0.015	0.019	0.027	0.041	0.069	0.138	0.282	0.217	0.100	0.054	0.034	0.023	0.017	0.013
10-	0.007	0.009	0.011	0.014	0.018	0.024	0.033	0.048	0.069	0.088	0.081	0.059	0.041	0.028	0.021	0.016	0.012
11-	0.007	0.008	0.010	0.012	0.015	0.020	0.026	0.033	0.041	0.046	0.045	0.038	0.030	0.023	0.018	0.014	0.011
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 2.3526230 долей ПДКмр

= 0.0352893 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 3390.5 м

(Х-столбец 10, Y-строка 8) Yм = 1139.0 м

При опасном направлении ветра : 44 град.

и "опасной" скорости ветра : 12.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
 ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 4
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
 Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= 794: 523: 801: 535:
 ~~~~~  
 x= 6221: 6258: 6388: 6394:  
 ~~~~~  
 Qс : 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0119442 доли ПДКмр|  
 | 0.0001792 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 280 град.
 и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ист.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Кэф.влияния
1	6024	П1	0.0148	0.0119442	100.00	100.00	0.807041168

 В сумме = 0.0119442 100.00
 ~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :004 Карагандинская область.  
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
 Примесь :0203 - Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)  
 ПДКмр для примеси 0203 = 0.015 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 86  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
 Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
 Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 ~~~~~

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:  
 ~~~~~  
 x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:
 ~~~~~  
 Qс : 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:
 ~~~~~  
 x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:  
 ~~~~~  
 Qс : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:  
 ~~~~~  
 x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:
 ~~~~~  
 Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:
 ~~~~~

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.031: 0.035: 0.039: 0.039: 0.043: 0.049:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.049: 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.049: 0.046: 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.030: 0.029: 0.028: 0.026:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4497.5 м, Y= 1947.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0498774 доли ПДКмр|

| 0.0007482 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 235 град.

и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 6024 | П1  | 0.0148 | 0.0498774 | 100.00    | 100.00 | 3.3700926     |

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % |
|------|-----|-----|--------|-------|-----------|
|------|-----|-----|--------|-------|-----------|

|    |      |          |    |          |      |      |
|----|------|----------|----|----------|------|------|
| 11 | 6023 | 0.001300 | П1 | 0.185726 | 0.50 | 11.4 |
| 12 | 6024 | 0.001000 | П1 | 0.142866 | 0.50 | 11.4 |
| 13 | 6035 | 0.038800 | П1 | 5.543204 | 0.50 | 11.4 |
| 14 | 6040 | 0.018600 | П1 | 2.657309 | 0.50 | 11.4 |
| 15 | 6044 | 0.003850 | П1 | 0.550034 | 0.50 | 11.4 |

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Суммарный Мq=                             | 0.276890 г/с        |
| Сумма См по всем источникам =             | 34.602123 долей ПДК |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | 0.53 м/с            |

5. Управляющие параметры расчета  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.53 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909

размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

| Расшифровка обозначений                                       |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]                        |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]                        |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]                      |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]                           |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]                          |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви                      |  |
| Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  |

у= 3834 : Y-строка 1 Cmax= 0.035 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.034: 0.035: 0.035: 0.035: 0.033: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.021: 0.020:

Cc : 0.004: 0.004:

у= 3449 : Y-строка 2 Cmax= 0.044 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.041: 0.043: 0.044: 0.043: 0.040: 0.037: 0.033: 0.030: 0.026:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.024: 0.021:

Cc : 0.005: 0.004:

у= 3064 : Y-строка 3 Cmax= 0.059 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.021: 0.023: 0.026: 0.030: 0.035: 0.040: 0.046: 0.052: 0.057: 0.059: 0.057: 0.052: 0.045: 0.039: 0.034: 0.029:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:

Фоп: 118 : 120 : 124 : 128 : 133 : 139 : 147 : 157 : 168 : 179 : 191 : 202 : 212 : 220 : 226 : 231 :

Uоп: 4.49 : 3.97 : 3.48 : 3.01 : 2.59 : 2.21 : 1.91 : 1.67 : 1.48 : 1.38 : 1.45 : 1.64 : 1.89 : 2.23 : 2.61 : 3.01 :

Ви : 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.022: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:

Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:

Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :

-----  
x= 6086: 6471:  
-----  
Qc : 0.026: 0.023:  
Cc : 0.005: 0.005:  
Фоп: 236 : 239 :  
Uоп: 3.46 : 3.91 :  
: :  
Ви : 0.009: 0.008:  
Ки : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.005: 0.004:  
Ки : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.004: 0.003:  
Ки : 6035 : 6035 :  
-----

у= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.085 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=179)  
-----  
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.022: 0.025: 0.028: 0.033: 0.040: 0.048: 0.058: 0.070: 0.081: 0.085: 0.081: 0.070: 0.058: 0.047: 0.039: 0.033:  
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007:  
Фоп: 112 : 115 : 118 : 122 : 126 : 133 : 141 : 151 : 165 : 179 : 194 : 208 : 218 : 227 : 233 : 238 :  
Uоп: 4.29 : 3.67 : 3.20 : 2.68 : 2.24 : 1.84 : 1.48 : 1.18 : 0.95 : 0.87 : 0.93 : 1.17 : 1.48 : 1.86 : 2.28 : 2.72 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.023: 0.027: 0.032: 0.032: 0.030: 0.026: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011:  
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:  
Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:  
Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :  
-----

-----  
x= 6086: 6471:  
-----  
Qc : 0.028: 0.025:  
Cc : 0.006: 0.005:  
Фоп: 242 : 245 :  
Uоп: 3.20 : 3.67 :  
: :  
Ви : 0.010: 0.009:  
Ки : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.005: 0.005:  
Ки : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.004: 0.004:  
Ки : 6035 : 6035 :  
-----

у= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.125 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=179)  
-----  
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.023: 0.026: 0.031: 0.037: 0.045: 0.057: 0.075: 0.099: 0.118: 0.125: 0.117: 0.098: 0.075: 0.057: 0.045: 0.036:  
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.020: 0.024: 0.025: 0.023: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:  
Фоп: 107 : 109 : 111 : 114 : 118 : 124 : 132 : 143 : 159 : 179 : 199 : 215 : 227 : 235 : 241 : 245 :  
Uоп: 4.00 : 3.48 : 2.96 : 2.42 : 1.94 : 1.51 : 1.08 : 0.75 : 0.62 : 0.60 : 0.60 : 0.74 : 1.10 : 1.54 : 2.00 : 2.49 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.008: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.023: 0.030: 0.039: 0.045: 0.046: 0.041: 0.034: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012:  
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.019: 0.020: 0.021: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007:  
Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.018: 0.019: 0.018: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:  
Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :  
-----

-----  
x= 6086: 6471:  
-----  
Qc : 0.030: 0.026:  
Cc : 0.006: 0.005:  
Фоп: 248 : 251 :  
Uоп: 2.98 : 3.48 :  
: :  
Ви : 0.010: 0.009:  
Ки : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.006: 0.005:  
Ки : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.005: 0.004:  
Ки : 6035 : 6035 :  
-----

у= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.224 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=185)  
-----  
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.023: 0.027: 0.032: 0.039: 0.050: 0.067: 0.095: 0.148: 0.211: 0.224: 0.171: 0.132: 0.096: 0.067: 0.050: 0.040:  
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.019: 0.030: 0.042: 0.045: 0.034: 0.026: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008:  
Фоп: 101 : 102 : 104 : 106 : 109 : 113 : 119 : 131 : 152 : 185 : 208 : 228 : 240 : 246 : 251 : 254 :  
Uоп: 3.91 : 3.35 : 2.75 : 2.23 : 1.73 : 1.23 : 0.78 : 0.57 : 0.59 : 0.83 : 1.26 : 1.80 : 2.31 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.039: 0.070: 0.116: 0.133: 0.057: 0.044: 0.033: 0.023: 0.017: 0.014:  
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.025: 0.041: 0.038: 0.033: 0.027: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008:  
Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.013: 0.022: 0.029: 0.027: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:  
Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 6040 : 6040 : 6040 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :  
-----

-----  
x= 6086: 6471:  
-----  
Qc : 0.032: 0.027:  
-----

Сс : 0.006 : 0.005 :  
 Фоп : 256 : 258 :  
 Уоп : 2.82 : 3.36 :  
 : :  
 Ви : 0.011 : 0.009 :  
 Ки : 0009 : 0009 :  
 Ви : 0.006 : 0.005 :  
 Ки : 0016 : 0016 :  
 Ви : 0.005 : 0.004 :  
 Ки : 6035 : 6035 :

$y = 1524$ : Y-строка 7  $C_{\max} = 0.539$  долей ПДК ( $x = 3390.5$ ; напр.ветра=198)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.024: 0.028: 0.033: 0.041: 0.053: 0.074: 0.116: 0.224: 0.490: 0.539: 0.288: 0.209: 0.115: 0.076: 0.054: 0.042:  
C : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.015: 0.023: 0.045: 0.098: 0.108: 0.058: 0.042: 0.023: 0.015: 0.011: 0.008:  
Dom: 95 : 95 : 96 : 97 : 98 : 100 : 103 : 109 : 127 : 198 : 232 : 250 : 256 : 260 : 262 : 263 :  
Uom: 3.81 : 3.29 : 2.72 : 2.12 : 1.60 : 1.08 :12.50 :12.50 :12.50 : 9.58 : 0.61 :12.50 : 0.66 : 1.10 : 1.67 : 2.23 :

Bu : 0.009 : 0.010 : 0.012 : 0.016 : 0.021 : 0.030 : 0.052 : 0.112 : 0.301 : 0.499 : 0.085 : 0.060 : 0.038 : 0.026 : 0.019 : 0.014 :  
 Ku : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.010 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 :  
 Bu : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.008 : 0.012 : 0.018 : 0.034 : 0.090 : 0.222 : 0.074 : 0.058 : 0.025 : 0.016 : 0.011 : 0.008 :  
 Ku : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.040 : 0.016 : 0.009 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.016 :  
 Bu : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.008 : 0.011 : 0.016 : 0.025 : 0.033 : 0.008 : 0.048 : 0.036 : 0.017 : 0.012 : 0.008 : 0.006 :  
 Ku : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.016 : 0.040 : 0.010 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.035 : 0.035 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.034: 0.028:  
Cc : 0.007: 0.006:  
Фоп: 264 : 265 :  
Uоп: 2.75 : 3.34 :  
:  
Ви : 0.012: 0.010:  
Ки : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.006: 0.005:  
Ки : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.005: 0.004:  
Ки : 6035 : 6035 :

$y = 1139$ : Y-строка 8  $C_{\max} = 1.506$  долей ПДК ( $x = 3390.5$ ; напр.ветра=343)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.024: 0.028: 0.033: 0.041: 0.053: 0.075: 0.116: 0.229: 0.457: 1.506: 0.386: 0.242: 0.122: 0.078: 0.055: 0.042  
 Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.015: 0.023: 0.046: 0.091: 0.301: 0.077: 0.048: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008:  
 Dcm: 88 : 88 : 88 : 87 : 86 : 84 : 80 : 65 : 343 : 293 : 280 : 275 : 274 : 273 : 273 :  
 Uom: 3.81 : 3.27 : 2.70 : 2.10 : 1.57 : 1.04 :12.50 :12.50 :12.50 : 0.64 : 0.68 :12.50 : 0.63 :1.13 : 1.67 : 2.21 :

Вн : 0.009: 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.031: 0.051: 0.111: 0.352: 0.625: 0.128: 0.082: 0.038: 0.026: 0.019: 0.014:  
Кн : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:  
Вн : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.019: 0.035: 0.060: 0.446: 0.110: 0.069: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008:  
Кн : 0.016: 0.016: 0.016: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.040: 0.009: 0.009: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:  
Вн : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.018: 0.032: 0.118: 0.188: 0.051: 0.034: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006:  
Кн : 0.035: 0.035: 0.035: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.022: 0.013: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.034: 0.028:  
Cc : 0.007: 0.006:  
Фоп: 272 : 272 :  
Uоп: 2.75 : 3.28 :  
:  
Ви : 0.012: 0.010:  
Ки : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.006: 0.005:  
Ки : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.005: 0.004:  
Ки : 6035 : 6035 :

$$y = 754 : Y\text{-строка } 9 \quad C_{\max} = 0.304 \text{ долей ПДК (} x = 3390.5; \text{ напр. ветра} = 354)$$

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.023: 0.027: 0.032: 0.040: 0.051: 0.069: 0.099: 0.151: 0.223: 0.304: 0.290: 0.179: 0.111: 0.073: 0.053: 0.041:  
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.020: 0.030: 0.045: 0.061: 0.058: 0.036: 0.022: 0.015: 0.011: 0.008:  
Fon: 82 : 81 : 80 : 78 : 75 : 72 : 66 : 55 : 33: 354: 329: 303: 293: 288: 285: 282:  
Umr: 3.87 : 3.34 : 2.72 : 2.16 : 1.65 : 1.14 : 0.75 :12.50 :12.50 :12.50 :0.61 : 0.55 : 0.68 : 1.22 : 1.75 : 2.29 :

B1: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.028: 0.040: 0.072: 0.127: 0.167: 0.106: 0.048: 0.033: 0.024: 0.018: 0.014:  
 K1: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.003: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008:  
 B1: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.016: 0.027: 0.037: 0.062: 0.061: 0.047: 0.021: 0.015: 0.010: 0.009:  
 K1: 0.016: 0.016: 0.016: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.009: 0.009: 0.003: 0.016: 0.016: 0.016:  
 B1: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.015: 0.014: 0.027: 0.031: 0.042: 0.028: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006:  
 K1: 0.035: 0.035: 0.035: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.040: 0.040: 0.016: 0.016: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.034: 0.028:  
Cc : 0.007: 0.006:  
Фоп: 280 : 279 :  
Uоп: 2.80 : 3.33 :  
:  
Ви : 0.011: 0.010:

Ки : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.006 : 0.005 :  
Ки : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.005 : 0.004 :  
Ки : 6035 : 6035 :  
~~~~~

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.154 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=340)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Qc : 0.023 : 0.026 : 0.031 : 0.037 : 0.046 : 0.059 : 0.080 : 0.107 : 0.132 : 0.149 : 0.154 : 0.126 : 0.087 : 0.063 : 0.049 : 0.039 :
Cc : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.021 : 0.026 : 0.030 : 0.031 : 0.025 : 0.017 : 0.013 : 0.010 : 0.008 :
Фоп : 76 : 74 : 72 : 69 : 65 : 60 : 53 : 41 : 25 : 4 : 340 : 321 : 308 : 300 : 295 : 291 :
Уоп : 3.97 : 3.44 : 2.82 : 2.32 : 1.83 : 1.34 : 0.92 : 0.66 : 0.57 : 0.53 : 0.53 : 0.63 : 0.92 : 1.49 : 1.94 : 2.44 :

~~~~~  
Ви : 0.008 : 0.010 : 0.011 : 0.014 : 0.018 : 0.024 : 0.032 : 0.041 : 0.047 : 0.046 : 0.043 : 0.037 : 0.028 : 0.021 : 0.016 : 0.013 :  
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.010 : 0.014 : 0.018 : 0.022 : 0.024 : 0.036 : 0.024 : 0.017 : 0.012 : 0.009 : 0.007 :  
Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0003 : 0003 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.009 : 0.012 : 0.017 : 0.021 : 0.023 : 0.024 : 0.021 : 0.014 : 0.010 : 0.007 : 0.006 :  
Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :  
~~~~~

x= 6086 : 6471 :

~~~~~  
Qc : 0.032 : 0.027 :  
Cc : 0.006 : 0.005 :  
Фоп : 288 : 286 :  
Уоп : 2.95 : 3.46 :

~~~~~  
Ви : 0.011 : 0.009 :
Ки : 0009 : 0009 :
Ви : 0.006 : 0.005 :
Ки : 0016 : 0016 :
Ви : 0.005 : 0.004 :
Ки : 6035 : 6035 :
~~~~~

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.104 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 4)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

~~~~~  
Qc : 0.022 : 0.025 : 0.029 : 0.034 : 0.040 : 0.050 : 0.062 : 0.077 : 0.092 : 0.104 : 0.096 : 0.082 : 0.066 : 0.053 : 0.043 : 0.036 :
Cc : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.008 : 0.010 : 0.012 : 0.015 : 0.018 : 0.021 : 0.019 : 0.016 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.007 :
Фоп : 70 : 68 : 65 : 61 : 57 : 51 : 42 : 31 : 18 : 4 : 345 : 330 : 319 : 310 : 304 : 299 :
Уоп : 4.16 : 3.61 : 3.08 : 2.55 : 2.07 : 1.64 : 1.25 : 0.96 : 0.77 : 0.71 : 0.76 : 0.95 : 1.39 : 1.78 : 2.21 : 2.67 :

~~~~~  
Ви : 0.008 : 0.009 : 0.011 : 0.013 : 0.015 : 0.019 : 0.025 : 0.030 : 0.034 : 0.033 : 0.031 : 0.027 : 0.022 : 0.018 : 0.014 : 0.012 :  
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :  
Ви : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.007 : 0.008 : 0.011 : 0.013 : 0.016 : 0.018 : 0.017 : 0.015 : 0.012 : 0.010 : 0.008 : 0.006 :  
Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :  
Ви : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.008 : 0.010 : 0.012 : 0.015 : 0.016 : 0.016 : 0.013 : 0.010 : 0.008 : 0.006 : 0.005 :  
Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :  
~~~~~

x= 6086 : 6471 :

~~~~~  
Qc : 0.030 : 0.026 :  
Cc : 0.006 : 0.005 :  
Фоп : 295 : 292 :  
Уоп : 3.12 : 3.61 :

~~~~~  
Ви : 0.010 : 0.009 :
Ки : 0009 : 0009 :
Ви : 0.005 : 0.005 :
Ки : 0016 : 0016 :
Ви : 0.004 : 0.004 :
Ки : 6035 : 6035 :
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.5059228 долей ПДКмр |  
| 0.3011846 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 343 град.
и скорости ветра 0.64 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф. влияния		
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	6035	П1	0.0388	0.6252266	41.52	41.52	16.1140881		
2	0009	Т	0.0916	0.4456649	29.59	71.11	4.8674626		
3	0013	Т	0.008240	0.1875461	12.45	83.57	22.7604465		
4	0011	Т	0.006870	0.1369329	9.09	92.66	19.9320145		
5	6040	П1	0.0186	0.1000556	6.64	99.30	5.3793335		
~~									
В сумме =				1.4954262	99.30				
Суммарный вклад остальных =				0.0104966	0.70	(10 источников)			

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Параметры расчетного прямоугольника No 1
| Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |
| Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	0.018	0.020	0.022	0.024	0.027	0.029	0.031	0.034	0.035	0.035	0.035	0.033	0.031	0.028	0.026	0.024	0.021	0.020
2	0.019	0.021	0.024	0.027	0.030	0.034	0.038	0.041	0.043	0.044	0.043	0.040	0.037	0.033	0.030	0.026	0.024	0.021
3	0.021	0.023	0.026	0.030	0.035	0.040	0.046	0.052	0.057	0.059	0.057	0.052	0.045	0.039	0.034	0.029	0.026	0.023
4	0.022	0.025	0.028	0.033	0.040	0.048	0.058	0.070	0.081	0.085	0.081	0.070	0.058	0.047	0.039	0.033	0.028	0.025
5	0.023	0.026	0.031	0.037	0.045	0.057	0.075	0.099	0.118	0.125	0.117	0.098	0.075	0.057	0.045	0.036	0.030	0.026
6	0.023	0.027	0.032	0.039	0.050	0.067	0.095	0.148	0.211	0.224	0.171	0.132	0.096	0.067	0.050	0.040	0.032	0.027
7	0.024	0.028	0.033	0.041	0.053	0.074	0.116	0.224	0.490	0.539	0.288	0.209	0.115	0.076	0.054	0.042	0.034	0.028
8	0.024	0.028	0.033	0.041	0.053	0.075	0.116	0.229	0.457	1.506	0.386	0.242	0.122	0.078	0.055	0.042	0.034	0.028
9	0.023	0.027	0.032	0.040	0.051	0.069	0.099	0.151	0.223	0.304	0.290	0.179	0.111	0.073	0.053	0.041	0.034	0.028
10	0.023	0.026	0.031	0.037	0.046	0.059	0.080	0.107	0.132	0.149	0.154	0.126	0.087	0.063	0.049	0.039	0.032	0.027
11	0.022	0.025	0.029	0.034	0.040	0.050	0.062	0.077	0.092	0.104	0.096	0.082	0.066	0.053	0.043	0.036	0.030	0.026

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> С_м = 1.5059228 долей ПДКмр
= 0.3011846 мг/м³
Достигается в точке с координатами: X_м = 3390.5 м
(X-столбец 10, Y-строка 8) Y_м = 1139.0 м
При опасном направлении ветра : 343 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.64 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= 794: 523: 801: 535;
x= 6221: 6258: 6388: 6394;
Qс : 0.032: 0.030: 0.029: 0.029;
Cс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006;

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cс= 0.0315390 долей ПДКмр |
| 0.0063078 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 279 град.
и скорости ветра 2.98 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
[Ном.]	[Код]	[Тип]	[Выброс]	[Вклад]	[Вклад в %]	[Сум. %]	[Коэф. влияния]		
----Ист.----M-(Mq)---C[доли ПДК]-----b=C/M----									
1	0009	T	0.0916	0.0106921	33.90	33.90	0.11677465		
2	0016	T	0.0458	0.0058720	18.62	52.52	0.128264844		
3	6035	П1	0.0388	0.0046965	14.89	67.41	0.121044919		
4	0003	T	0.0361	0.0032250	10.23	77.64	0.089286141		

5	6022	П1	0.0178	0.0021972	6.97	84.60	0.123439580
6	6040	П1	0.0186	0.0021939	6.96	91.56	0.117953405
7	0013	T	0.008240	0.0009823	3.11	94.67	0.119213030
8	0011	T	0.006870	0.0008165	2.59	97.26	0.118850268

В сумме = 0.0306756 97.26

Суммарный вклад остальных = 0.0008634 2.74 (7 источников)

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДК_{мр} для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего прочитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(У_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]

Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

Uоп- опасная скорость ветра [м/с]

Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]

Ки - код источника для верхней строки Ви

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.035: 0.035: 0.037:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007: 0.007: 0.007:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.039: 0.041: 0.042: 0.045: 0.045: 0.047: 0.051: 0.055: 0.060: 0.067: 0.075: 0.082: 0.082: 0.088:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.018:

Фоп: 196 : 196 : 198 : 200 : 200 : 202 : 204 : 206 : 208 : 210 : 211 : 217 : 217 : 221 :

Uоп: 2.17 : 2.10 : 2.02 : 1.89 : 1.89 : 1.80 : 1.67 : 1.53 : 1.38 : 1.23 : 1.08 : 0.97 : 0.97 : 0.89 :

Ви : 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.030: 0.031:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.016: 0.018:

Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015:

Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.092: 0.087: 0.083: 0.080: 0.077: 0.075: 0.074: 0.073:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014:

Фоп: 229 : 231 : 231 : 236 : 237 : 237 : 242 : 247 : 252 : 257 : 261 : 266 : 271 : 275 :

Uоп: 0.78 : 0.78 : 0.78 : 0.79 : 0.79 : 0.80 : 0.85 : 0.92 : 0.97 : 1.04 : 1.08 : 1.12 : 1.16 : 1.19 :

Ви : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:

Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :

Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:

Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :

Ви : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:

Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.072: 0.072: 0.072: 0.071: 0.072: 0.072: 0.071: 0.066: 0.064: 0.063: 0.058:

Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012:

Фоп: 284 : 287 : 287 : 291 : 295 : 299 : 300 : 304 : 305 : 306 : 309 :

Uоп: 1.22 : 1.23 : 1.23 : 1.23 : 1.25 : 1.26 : 1.39 : 1.44 : 1.49 : 1.62 :

Вн : 0.024 : 0.024 : 0.024 : 0.024 : 0.024 : 0.024 : 0.022 : 0.022 : 0.021 : 0.020 :
 Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :
 Вн : 0.015 : 0.014 : 0.014 : 0.014 : 0.014 : 0.014 : 0.013 : 0.012 : 0.012 : 0.011 :
 Ки : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :
 Вн : 0.011 : 0.011 : 0.011 : 0.011 : 0.011 : 0.011 : 0.010 : 0.010 : 0.010 : 0.009 :
 Ки : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 4497.5 м, Y= 1947.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0984176 доли ПДКмр |
 | 0.0196835 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 237 град.
 и скорости ветра 0.79 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния		
Ист.	М	М	М	М	М	М	М	М	М
1	0009	T	0.0916	0.038162	34.36	34.36	0.369334072		
2	0016	T	0.0458	0.0207793	21.11	55.47	0.453895390		
3	6035	П1	0.0388	0.0152849	15.53	71.00	0.393940508		
4	6022	П1	0.0178	0.0076992	7.82	78.83	0.432538092		
5	6040	П1	0.0186	0.0072597	7.38	86.20	0.390306413		
6	0003	T	0.0361	0.0050676	5.15	91.35	0.140297756		
7	0013	T	0.008240	0.0031267	3.18	94.53	0.379451603		
8	0011	T	0.006870	0.0025794	2.62	97.15	0.375461668		
В сумме =				0.0956130	97.15				
Суммарный вклад остальных =				0.0028047	2.85	(7 источников)			

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
 ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	КР	Ди	Выброс	
Ист.	М	М	М	М	М	М	град/с	М	М	М	М	М	М	М	М	г/с
0003	T	2.0	0.90	3.40	2.16	26.8	3655.12	1012.51					1.0	1.00	0.0063250	
0009	T	1.8	0.10	3.40	0.0267	26.8	3309.62	1287.71					1.0	1.00	0.0305600	
0011	T	1.0	0.050	3.40	0.0067	26.8	3353.22	1197.91					1.0	1.00	0.0022900	
0013	T	0.4	0.050	3.40	0.0067	26.8	3356.26	1204.46					1.0	1.00	0.0027500	
0016	T	1.7	0.050	3.40	0.0067	26.8	3571.49	1272.21					1.0	1.00	0.0152800	
6035	П1	2.0			26.8	3386.14	1221.84	9.26	7.92	13.00	1.0	1.00	0	0.0130000		

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
 ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным															
по всей площади, а См - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm		Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm	
п/п	Ист.	М	М	М	М	М	М	п/п	Ист.	М	М	М	М	М	М
1	0003	0.006325	T	0.041697	1.99	45.3		1	0003	0.006325	T	0.041697	1.99	45.3	
2	0009	0.030560	T	1.746395	0.50	11.4		2	0009	0.030560	T	1.746395	0.50	11.4	
3	0011	0.002290	T	0.130865	0.50	11.4		3	0011	0.002290	T	0.130865	0.50	11.4	
4	0013	0.002750	T	0.157153	0.50	11.4		4	0013	0.002750	T	0.157153	0.50	11.4	
5	0016	0.015280	T	0.873197	0.50	11.4		5	0016	0.015280	T	0.873197	0.50	11.4	
6	6035	0.013000	П1	0.742904	0.50	11.4		6	6035	0.013000	П1	0.742904	0.50	11.4	
Суммарный Мq= 0.070205 г/с															
Сумма См по всем источникам = 3.692211 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.52 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
 ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545х3850 с шагом 385
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.52 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расчет год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909
размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
Ки - код источника для верхней строки Ви
-Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются

y= 3834 : Y-строка 1 Smax= 0.004 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001:

y= 3449 : Y-строка 2 Smax= 0.005 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001:

y= 3064 : Y-строка 3 Smax= 0.006 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001:

y= 2679 : Y-строка 4 Smax= 0.009 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001:

y= 2294 : Y-строка 5 Smax= 0.013 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 6086: 6471:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.003: 0.003:

Cc : 0.002: 0.001:

y= -16: Y-строка 11 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 1)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.003: 0.003:

Cc : 0.002: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1866139 долей ПДКмр |
| 0.0933070 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 343 град.
и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
-----Ист.-----М.(Мг)-----С.Глобл ПДК-----b=C*ГМ-----							
1	6035	П	0.0130	0.0838855	44.95	44.95	6.4527316
2	0009	T	0.0306	0.0594091	31.84	76.79	1.9440159
3	0013	T	0.002750	0.0250057	13.40	90.19	9.0929661
4	0011	T	0.002290	0.0183136	9.81	100.00	7.9972177
Остальные источники не влияют на данную точку (2 источника)							

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 м

Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
*----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
1-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	-	1	
2-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	-	2
3-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	-	3
4-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	-	4
5-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.010	0.012	0.013	0.012	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	-	5
6-С	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.007	0.010	0.016	0.024	0.025	0.018	0.014	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	С-	6	
7-	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.013	0.025	0.059	0.068	0.030	0.022	0.012	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	-	7
8-	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.013	0.025	0.050	0.187	0.044	0.026	0.013	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	-	8
9-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.011	0.017	0.025	0.036	0.027	0.018	0.011	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	-	9	
10-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.009	0.012	0.014	0.015	0.015	0.013	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	-	10	
11-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	-	11	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.1866139 долей ПДКмр
= 0.0933070 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 3390.5 м

(Х-столбец 10, Y-строка 8) Yм = 1139.0 м

При опасном направлении ветра : 343 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 4

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0033066 доли ПДКмр|
| 0.0016533 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 279 град.
и скорости ветра 2.99 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния		
---	Ист.	---	M-(Mq)	---	C[доли ПДК]	-----	b=C/M	---	
1	0009	T	0.0306	0.0014287	43.21	43.21	0.046749212		
2	0016	T	0.0153	0.0007834	23.69	66.90	0.051267590		
3	6035	П1	0.0130	0.0006290	19.02	85.92	0.048382875		
4	0003	T	0.006325	0.0002258	6.83	92.75	0.035695907		
5	0013	T	0.002750	0.0001310	3.96	96.71	0.047649726		

В сумме =				0.0031978	96.71				
Суммарный вклад остальных =				0.0001088	3.29	(1 источник)			

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006:

Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4497.5 м, Y= 1947.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0104541 доли ПДКмр|

| 0.0052271 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 237 град.

и скорости ветра 0.80 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	М	М(Мг)	С(доли ПДК)	Вклад	Вклад в%	Сум. %	b=C/M
1	0009	T	0.0306	0.0045237	43.27	43.27	0.148027152
2	0016	T	0.0153	0.0027706	26.50	69.77	0.181323469
3	6035	П1	0.0130	0.0020463	19.57	89.35	0.157404095
4	0013	T	0.002750	0.0004197	4.01	93.36	0.152622133
5	0003	T	0.006325	0.0003480	3.33	96.69	0.055022128
В сумме =				0.0101083	96.69		
Суммарный вклад остальных =				0.0003458	3.31	(1 источник)	

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	КР	Дп	Выброс
Ист.	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
0003	T	2.0	0.90	3.40	2.16	26.8	3655.12	1012.51					1.0	1.00	0.0007600
0004	T	7.1	0.31	3.40	0.2650	26.8	3456.49	164.87					1.0	1.00	0.0000210
0010	T	2.0	0.80	3.40	1.71	26.8	3317.29	1289.90					1.0	1.00	0.0009100
0014	T	5.3	0.31	3.40	0.2650	26.8	3563.11	1277.00					1.0	1.00	0.0003800
0015	T	2.0	0.050	3.40	0.0067	26.8	3562.71	1268.22					1.0	1.00	0.0007600
0017	T	1.3	0.050	3.40	0.0067	26.8	3570.29	1264.23					1.0	1.00	0.0007600
0018	T	7.1	0.31	3.40	0.2650	26.8	3449.95	141.50					1.0	1.00	0.0000040
6024	П1	2.0			26.8	3498.92	1251.27	6.66	22.22	49.80	1.0	1.00	0.0040000		
6038	П1	2.0			26.8	3620.42	1040.14	10.21	13.62	0.00	1.0	1.00	0.0002000		
6040	П1	2.0			26.8	3362.03	1309.15	8.74	4.16	9.50	1.0	1.00	0.0000200		
6044	П1	2.0			26.8	3496.03	156.36	7.94	6.27	26.60	1.0	1.00	0.0015200		

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |
расположенного в центре симметрии, с суммарным M |

Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm	
п/п	Ист.	М	Тип	См	Um	Xm	
1	0003	0.000760	T	0.125256	1.99	45.3	

2	0004	0.000021	T	0.001561	0.50	40.5
3	0010	0.000910	T	0.173629	1.77	40.3
4	0014	0.000380	T	0.055865	0.50	30.2
5	0015	0.000760	T	1.085782	0.50	11.4
6	0017	0.000760	T	1.085782	0.50	11.4
7	0018	0.0000400	T	0.000297	0.50	40.5
8	6024	0.004000	П1	5.714644	0.50	11.4
9	6038	0.000200	П1	0.285732	0.50	11.4
10	6040	0.000020	П1	0.028573	0.50	11.4
11	6044	0.001520	П1	2.171565	0.50	11.4

Суммарный Мq= 0.009335 г/с
Сумма См по всем источникам = 10.728686 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.54 м/с

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.54 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909
размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви
-Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 3834 : Y-строка 1 Smax= 0.011 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=177)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 3449 : Y-строка 2 Smax= 0.013 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=177)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 3064 : Y-строка 3 Smax= 0.017 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=176)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.008: 0.004: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 89 : 88 : 88 : 87 : 87 : 85 : 82 : 77 : 45 : 293 : 280 : 276 : 274 : 273 : 272 :
Уоп: 3.93 : 3.36 : 2.79 : 2.28 : 1.74 : 1.21 : 12.50 : 12.50 : 12.50 : 3.09 : 11.78 : 12.50 : 12.50 : 0.90 : 1.43 : 1.96 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.017: 0.034: 0.089: 0.352: 0.178: 0.056: 0.025: 0.014: 0.010: 0.007:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.014: 0.023: 0.015: 0.012: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:
Ки : 0015 : 0015 : 0010 : 0015 : 0015 : 0015 : 0010 : 0010 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.014: 0.015: 0.015: 0.012: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:
Ки : 0017 : 0017 : 0015 : 0017 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.010: 0.008:

Сс : 0.000: 0.000:

Фоп: 272 : 272 :

Уоп: 2.48 : 3.01 :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0017 : 0017 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0015 : 0015 :

y= 754 : Y-строка 9 Стах= 0.120 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=333)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.017: 0.025: 0.039: 0.070: 0.108: 0.120: 0.059: 0.034: 0.022: 0.016: 0.012:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 82 : 81 : 80 : 79 : 77 : 74 : 69 : 60 : 45 : 14 : 333 : 307 : 295 : 289 : 285 : 282 :
Уоп: 3.97 : 3.45 : 2.87 : 2.33 : 1.81 : 1.30 : 0.80 : 12.50 : 12.50 : 12.50 : 12.50 : 12.50 : 1.01 : 1.52 : 2.04 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.027: 0.052: 0.085: 0.070: 0.038: 0.021: 0.013: 0.009: 0.007:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.011: 0.020: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0003 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.008: 0.010: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.010: 0.008:

Сс : 0.000: 0.000:

Фоп: 281 : 279 :

Уоп: 2.54 : 3.09 :

Ви : 0.006: 0.005:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0017 : 0017 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0015 : 0015 :

y= 369 : Y-строка 10 Стах= 0.088 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=154)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.028: 0.037: 0.088: 0.057: 0.040: 0.026: 0.019: 0.014: 0.011:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 76 : 75 : 73 : 70 : 67 : 62 : 56 : 46 : 30 : 154 : 233 : 323 : 310 : 302 : 296 : 291 :
Уоп: 4.07 : 3.56 : 3.00 : 2.47 : 1.98 : 1.51 : 1.05 : 0.65 : 12.50 : 9.09 : 12.50 : 12.50 : 1.24 : 1.71 : 2.19 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.017: 0.026: 0.088: 0.057: 0.023: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:
Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6044 : 6044 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: : : 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : : : 0003 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: : : 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : : : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.009: 0.008:

Сс : 0.000: 0.000:

Фоп: 289 : 286 :

Уоп: 2.69 : 3.18 :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0017 : 0017 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0015 : 0015 :

y= -16 : Y-строка 11 Стах= 0.106 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра= 31)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.033: 0.106: 0.062: 0.025: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 71 : 69 : 66 : 63 : 59 : 53 : 45 : 35 : 71 : 31 : 302 : 333 : 321 : 311 : 305 : 300 :
Уоп: 4.19 : 3.69 : 3.16 : 2.69 : 2.24 : 1.81 : 1.39 : 1.05 : 12.50 : 7.30 : 12.50 : 12.50 : 1.56 : 1.98 : 2.42 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.033: 0.106: 0.061: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6044 : 6044 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: : : : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Ки : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : : : : 0003 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: : : : 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : : : : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 : 0015 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000:

Фоп: 296 : 293 :

Uоп: 2.88 : 3.38 :

: :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6024 : 6024 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0017 : 0017 :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0015 : 0015 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3957667 доли ПДКмр |
 | 0.0079153 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 45 град.
 и скорости ветра 3.09 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум.	%	Коэф.влияния	
---	Ист.	---	M-(Mq)	---	C[доли ПДК]	-----	-----	b=C/M	---
1	6024	П1	0.004000	0.3521526	88.98	88.98		88.0381393	
2	0015	T	0.00076000	0.0225863	5.71	94.69		29.7188206	
3	0017	T	0.00076000	0.0154321	3.90	98.59		20.3054352	
В сумме =				0.3901710	98.59				
Суммарный вклад остальных =				0.0055957	1.41	(8 источников)			

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1
 Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |
 Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*-----																	
1-	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006
2-	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007
3-	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.017	0.017	0.016	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008
4-	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.022	0.024	0.024	0.021	0.017	0.014	0.012	0.010	0.008
5-	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.015	0.019	0.025	0.033	0.039	0.036	0.030	0.023	0.017	0.013	0.011	0.009
6-С	0.006	0.007	0.008	0.010	0.013	0.017	0.024	0.037	0.057	0.079	0.070	0.046	0.029	0.020	0.015	0.012	0.009
7-	0.006	0.007	0.009	0.011	0.014	0.018	0.028	0.052	0.105	0.199	0.171	0.078	0.037	0.023	0.016	0.012	0.010
8-	0.006	0.007	0.009	0.011	0.014	0.018	0.028	0.053	0.121	0.396	0.218	0.088	0.039	0.023	0.016	0.012	0.010
9-	0.006	0.007	0.009	0.010	0.013	0.017	0.025	0.039	0.070	0.108	0.120	0.059	0.034	0.022	0.016	0.012	0.010
10-	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.015	0.020	0.028	0.037	0.088	0.057	0.040	0.026	0.019	0.014	0.011	0.009
11-	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.033	0.106	0.062	0.025	0.020	0.015	0.012	0.010	0.009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> Cm = 0.3957667 долей ПДКмр
 = 0.0079153 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 3390.5 м

(Х-столбец 10, Y-строка 8) Yм = 1139.0 м

При опасном направлении ветра : 45 град.

и "опасной" скорости ветра : 3.09 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Uмр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qс : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0090868 доли ПДКмр |
0.0001817 мг/м3

Достигается при опасном направлении 279 град.
и скорости ветра 2.72 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния		
-----Ист.			-----М(Мг)	-----С[доли ПДК]	-----b=C/M-----				
1	6024	П	0.004000	0.0051436	56.61	56.61	1.2859064		
2	0017	T	0.00076000	0.0009991	11.00	67.60	1.3146353		
3	0015	T	0.00076000	0.0009948	10.95	78.55	1.3089838		
4	0010	T	0.00091000	0.0008091	8.90	87.45	0.889154851		
5	0003	T	0.00076000	0.0006856	7.54	95.00	0.902041733		
6	6038	П	0.00020000	0.0002468	2.72	97.71	1.2338220		

В сумме =				0.0088790	97.71				
Суммарный вклад остальных =				0.0002078	2.29	(5 источников)			

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Uмр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.023: 0.025: 0.025: 0.027: 0.030:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4497.5 м, Y= 1947.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0299123 доли ПДКмр|

| 0.0005982 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 233 град.

и скорости ветра 0.61 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния		
--- Ист. --- М-(Мг) --- С[доли ПДК] --- b=C/M---									
1	6024	П1	0.004000	0.0170974	57.16	57.16	4.2743468		
2	0017	T	0.00076000	0.0034779	11.63	68.79	4.5761895		
3	0015	T	0.00076000	0.0034618	11.57	80.36	4.5549502		
4	0003	T	0.00076000	0.0019367	6.47	86.83	2.5483296		
5	0010	T	0.00091000	0.0018663	6.24	93.07	2.0508342		
6	6044	П1	0.001520	0.0007293	2.44	95.51	0.47980688		

В сумме =				0.0285694	95.51				
Суммарный вклад остальных =				0.0013429	4.49	(5 источников)			

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
--- Ист. --- м --- м --- м/с --- м3/с --- градC --- м --- м --- м --- гр. --- г/с															
0013	T	0.4	0.050	3.40	0.0067	26.8	3356.26	1204.46			1.0	1.00	0	0.0025710	
6026	П1	2.0			26.8	3798.56	11.62	16.85	13.90	19.60	1.0	1.00	0	0.5481000	

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

по всей площади, а Cп - концентрация одиночного источника, |

расположенного в центре симметрии, с суммарным M |

-----|

Источники Их расчетные параметры

Номер| Код | M | Тип | Cm | Um | Xm |

---|п/п|---|Ист.|---|---|---|---|---|---|

1 | 0013 | 0.002571 | T | 0.001469 | 0.50 | 11.4 |

2 | 6026 | 0.548100 | П1 | 0.313220 | 0.50 | 11.4 |

-----|

Суммарный Mq= 0.550671 г/с

Сумма Cm по всем источникам = 0.314689 долей ПДК

-----|

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)
 ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)
 ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909
 размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
 Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
 Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с]
 Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
 Ки - код источника для верхней строки Ви
 -Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются

у= 3834 : Y-строка 1 Smax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)
 х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008:
 х= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.007: 0.007:

у= 3449 : Y-строка 2 Smax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)
 х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
 х= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.008: 0.008:

у= 3064 : Y-строка 3 Smax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)
 х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
 х= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.009: 0.008:

у= 2679 : Y-строка 4 Smax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)
 х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:
 х= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.010: 0.009:

y= 2294 : Y-строка 5 Смах= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.011: 0.010:

y= 1909 : Y-строка 6 Смах= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.025: 0.030: 0.034: 0.036: 0.034: 0.030: 0.025: 0.021: 0.017:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.013: 0.011:

y= 1524 : Y-строка 7 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.025: 0.030: 0.034: 0.036: 0.034: 0.030: 0.025: 0.021: 0.017:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.014: 0.012:

y= 1139 : Y-строка 8 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.019: 0.024: 0.032: 0.041: 0.053: 0.059: 0.054: 0.042: 0.033: 0.025: 0.020:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.016: 0.013:

y= 754 : Y-строка 9 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=178)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.029: 0.041: 0.064: 0.101: 0.130: 0.106: 0.067: 0.042: 0.030: 0.022:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.017: 0.014:

y= 369 : Y-строка 10 Смах= 0.008 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=176)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.008: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.023: 0.033: 0.050: 0.096: 0.220: 0.397: 0.243: 0.105: 0.054: 0.034: 0.024:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.018: 0.015:

y= -16 : Y-строка 11 Смах= 0.151 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра= 40)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.151: 0.008: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.034: 0.055: 0.114: 0.335: 7.555: 0.391: 0.128: 0.059: 0.036: 0.025:

Фоп: : : : : 89 : 89 : 89 : 88 : 86 : 40 : 274 : 272 : 271 : 271 : 271 :
Уоп: : : : : 1.61 : 1.08 : 12.50 : 12.50 : 12.50 : 0.63 : 12.50 : 12.50 : 1.02 : 1.54 :

Ви : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.151: 0.008: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : : : : : 6026 : 6026 : 6026 : 6026 : 6026 : 6026 : 6026 : 6026 : 6026 : 6026 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:

Сс : 0.019: 0.015:

Фоп: : :

Уоп: : :

: :

Ви : : :

Ки : : :

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3775.5 м, Y= -16.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1511002 доли ПДКмр|

| 7.5550094 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 40 град.

и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	М	М	С	Доли ПДК	б=C/M		
1	6026	П1	0.5481	0.1511002	100.00	100.00	0.275679976

~~~~~

Остальные источники не влияют на данную точку (1 источник)

~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |

| Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17 | 18  |
|-----|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|
| *   |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 1-  | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .  | -1  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 2-  | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .  | -2  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 3-  | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .  | -3  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 4-  | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .  | -4  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 5-  | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .  | -5  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 6-С | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | .  | С-6 |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 7-  | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .  | -7  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 8-  | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .  | -8  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 9-  | . | . | . | . | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .  | -9  |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 10- | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .  | -10 |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 11- | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.151 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .  | -11 |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
|     |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |     |
| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17 | 18  |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ----- См = 0.1511002 долей ПДКмр

= 7.5550094 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 3775.5 м

( X-столбец 11, Y-строка 11) Yм = -16.0 м

При опасном направлении ветра : 40 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502\*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 4

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |



| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 ~~~~~

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 6258.5 м, Y= 522.9 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0003234 доли ПДКмр |
 | 0.0161720 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 258 град.  
 и скорости ветра 2.40 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |      |       |             |                             |           |        |               |  |  |
|-------------------|------|-------|-------------|-----------------------------|-----------|--------|---------------|--|--|
| Ном.              | Код  | Тип   | Выброс      | Вклад                       | Вклад в%  | Сум. % | Коэф. влияния |  |  |
| Ист.              | М    | М(Мг) | С[доли ПДК] |                             |           |        | b=C/M         |  |  |
| 1                 | 6026 | П     | 0.5481      | 0.0003234                   | 100.00    | 100.00 | 0.000590098   |  |  |
|                   |      |       |             | В сумме =                   | 0.0003234 | 100.00 |               |  |  |
|                   |      |       |             | Суммарный вклад остальных = | 0.0000000 | 0.00   | (1 источник)  |  |  |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502\*)

ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 ~~~~~

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.017: 0.017: 0.018: 0.020:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

 x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

 Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.039: 0.041: 0.041: 0.045: 0.052: 0.060: 0.062: 0.065: 0.066: 0.066: 0.066:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 4857.3 м, Y= 89.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0013287 доли ПДКмр |
0.0664332 мг/м3

Достигается при опасном направлении 266 град.
 и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния		
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	6026	П1	0.5481	0.0013287	100.00	100.00	0.002424127	b=C/M	

Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)									

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
 ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
 Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
6026	П1	2.0			26.8	3798.56	11.62	16.85	13.90	19.60	1.0	1.00	0	0.0203000	

4. Расчетные параметры Cm,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
 ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным															
по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным M															

Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
п/п	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	п/п	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	6026	0.0203000	П1	0.386691	0.50	11.4									

Суммарный Mq= 0.020300 г/с															
Сумма Cm по всем источникам = 0.386691 долей ПДК															

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
 ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545х3850 с шагом 385
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
 ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909

размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
~~	
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются	
-Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются	
~~	
y= 3834 : Y-строка 1 Сmax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)	
~~	
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
~~	
x= 6086: 6471:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000:	
~~	
y= 3449 : Y-строка 2 Сmax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)	
~~	
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
~~	
x= 6086: 6471:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000:	
~~	
y= 3064 : Y-строка 3 Сmax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)	
~~	
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
~~	
x= 6086: 6471:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000:	
~~	
y= 2679 : Y-строка 4 Сmax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)	
~~	
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:	
~~	
x= 6086: 6471:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000:	
~~	
y= 2294 : Y-строка 5 Сmax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=179)	
~~	
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:	
~~	
x= 6086: 6471:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000:	
~~	
y= 1909 : Y-строка 6 Сmax= 0.001 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=179)	
~~	
x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:	
~~	
x= 6086: 6471:	
~~	
Qс : 0.000: 0.000:	
Сс : 0.000: 0.000:	
~~	
y= 1524 : Y-строка 7 Сmax= 0.001 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=179)	
~~	

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.001: 0.000:

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.001: 0.000:

y= 754 : Y-строка 9 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=178)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:

x= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.001: 0.001:

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=176)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.010: 0.006: 0.003: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.008: 0.015: 0.009: 0.004: 0.002: 0.001:

x= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.001: 0.001:

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.187 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра= 40)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.008: 0.187: 0.010: 0.003: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.012: 0.280: 0.014: 0.005: 0.002: 0.001:
 Фон: : : : : 89: 89: 89: 88: 86: 40: 274: 272: 271: 271: 271 :
 Уоп: : : : : 1.61: 1.08: 12.50: 12.50: 12.50: 0.63: 12.50: 12.50: 12.50: 1.02: 1.54 :

x= 6086: 6471:
 Qc : 0.000: 0.000:
 Cc : 0.001: 0.001:
 Фон: 271 : :
 Уоп: 2.07 : :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 3775.5 м, Y= -16.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1865435 доли ПДКмр |
 | 0.2798152 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 40 град.
 и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ист.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Кэф. влияния
1	6026	П	0.0203	0.1865435	100.00	100.00	9.1893339
В сумме =				0.1865435	100.00		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
 ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника № 1 _____
 Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |
 Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-1
2-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-2
3-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-3
4-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-4
5-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	.	.	.	.	.	.	.	-5
6-С	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	.	С-6
7-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-7
8-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-8
9-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	-9
10-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.010	0.006	0.003	0.001	-10
11-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.187	0.010	0.003	0.001	-11
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> C_м = 0.1865435 долей ПДК_{мр}
 = 0.2798152 мг/м³
 Достигается в точке с координатами: X_м = 3775.5 м
 (X-столбец 11, Y-строка 11) Y_м = -16.0 м
 При опасном направлении ветра : 40 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
 ПДК_{мр} для примеси 0501 = 1.5 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 4
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(U_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений
 Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= 794: 523: 801: 535:

 x= 6221: 6258: 6388: 6394:

 Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Cс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 6258.5 м, Y= 522.9 м

Максимальная суммарная концентрация | C<sub>с</sub>= 0.0003997 доли ПДК<sub>мр</sub>|  
 | 0.0005996 мг/м<sup>3</sup> |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 258 град.
 и скорости ветра 2.39 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ист.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф. влияния
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	6026	П1	0.0203	0.0003997	100.00	100.00	0.019690959
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
В сумме =				0.0003997	100.00		

9. Результаты расчета по границе санзоны.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
 Примесь :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
 ПДК_{мр} для примеси 0501 = 1.5 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 86
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(U_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений
 Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4857.3 м, Y= 89.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0016403 доли ПДК_{мр}|

| 0.0024605 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 266 град.

и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	6026	П1	0.0203	0.0016403	100.00	100.00	0.080804221
В сумме =				0.0016403	100.00		

-----Ист.-----М-(Мг)-----С[доли ПДК]-----b=C/M-----

| 1 | 6026 | П1 | 0.0203 | 0.0016403 | 100.00 | 100.00 | 0.080804221 |

| В сумме = 0.0016403 100.00 |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0602 - Бензол (64)

ПДК_{мр} для примеси 0602 = 0.3 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	Г	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Дн	Выброс
Ист.		m	m	m	m/с	м3/с	град	с	m	m	m	m	m	m	m
6026	PI1	2.0			26.8	3798.56		11.62	16.85	13.90	19.60	1.0	1.00	0	0.0186000

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагадинская область.
Объект :0010 м.Коктаежал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводится 08.12.2025 13:56
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0602 - Бензол (64)
ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

— Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
п/п	-Ист.-			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	6026	0.018600	П1	1.771539	0.50	11.4
Суммарный Mq=				0.018600	г/с	
Сумма См по всем источникам =				1.771539	долей ПДК	
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.50	м/с	

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область
Объект :0010 м.Коктаежал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет произведен 08.12.2025 13:56
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0602 - Бензол (64)
ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с
Средневежественная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56
Примесь :0602 - Бензол (64)
ПДК_{мр} для примеси 0602 = 0.3 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Рассчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909
размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
-Если в строке $Stax \leq 0.05$ ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются

$$y = 3834 : Y\text{-строка } 1 \quad C_{\max} = 0.001 \text{ долей ПДК } (x = 3775.5; \text{напр.ветра}=180)$$

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

[illegible][illegible]

x= 6086: 6471:

$$Q_c : 0.001 : 0.001 :$$

~~~~~

$y = 3449$ : Y-строка 2  $C_{\max} = 0.001$  долей ПЛК ( $x = 3775.5$ : напр. ветра=180)

$x \equiv -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:$

[illegible][illegible]

```

-----
x= 6086: 6471:

```

-----:-----:  
Oc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 3064 : Y-строка 3 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.000:

y= 754 : Y-строка 9 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=178)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.012: 0.008: 0.005: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.000:



y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.045 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=176)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.025: 0.045: 0.027: 0.012: 0.006: 0.004: 0.003:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.013: 0.008: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.000:

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.855 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра= 40)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.013: 0.038: 0.855: 0.044: 0.015: 0.007: 0.004: 0.003:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.011: 0.256: 0.013: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:  
Фоп: 90 : 90 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 88 : 86 : 40 : 274 : 272 : 271 : 271 : 271 :  
Уоп: 4.30 : 3.75 : 3.21 : 2.66 : 2.13 : 1.61 : 1.08 : 12.50 : 12.50 : 0.63 : 12.50 : 12.50 : 1.02 : 1.54 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001:  
Фоп: 271 : 271 :  
Уоп: 2.07 : 2.61 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 3775.5 м, Y= -16.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.8546080 доли ПДКмр |  
| 0.2563824 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 40 град.  
и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                            |      |     |        |           |          |        |             |     |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|--------|-------------|-----|-----|
| Ном.                                                         | Код  | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |     |     |
| ---                                                          | ---  | --- | ---    | ---       | ---      | ---    | ---         | --- | --- |
| ---                                                          | ---  | --- | ---    | ---       | ---      | ---    | ---         | --- | --- |
| 1                                                            | 6026 | П1  | 0.0186 | 0.8546080 | 100.00   | 100.00 | 45.9466667  |     |     |
|                                                              |      |     |        |           |          |        |             |     |     |
| Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников) |      |     |        |           |          |        |             |     |     |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
Примесь :0602 - Бензол (64)  
ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |  
Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 3-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 4-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 5-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 6-С | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 7-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 8-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
| 9-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 10- | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | 0.027 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 11- | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.038 | 0.855 | 0.044 | 0.015 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См = 0.8546080 долей ПДКмр





Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545х3850 с шагом 385  
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :004 Карагандинская область.  
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56  
 Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)  
 ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909  
 размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
 Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]  
 Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]  
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]  
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с]  
 -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  
 -Если в строке Cmax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются

y= 3834 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 3449 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 3064 : Y-строка 3 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

-----  
Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
x= 6086: 6471:  
-----

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
x= 6086: 6471:  
-----

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
x= 6086: 6471:  
-----

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 754 : Y-строка 9 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=178)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
x= 6086: 6471:  
-----

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=176)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.008: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

-----  
x= 6086: 6471:  
-----

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.159 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра= 40)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.159: 0.008: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.032: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: : : : : : 89: 89: 89: 88: 86: 40: 274: 272: 271: 271: 271 :
Уоп: : : : : : 1.61: 1.08: 12.50: 12.50: 12.50: 0.63: 12.50: 12.50: 12.50: 1.02: 1.54 :
~~~~~

-----  
x= 6086: 6471:  
-----

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:  
~~~~~

Фоп: : :
Уоп: : :
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 3775.5 м, Y= -16.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1585160 доли ПДКмр|  
| 0.0317032 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 40 град.

и скорости ветра 0.63 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
Ист.	М	М(Мг)	С	Доли ПДК	б=С/М		
1	6026	П1	0.002300	0.1585160	100.00	100.00	68.9199982
В сумме =				0.1585160	100.00		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909

Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*-	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-1
2-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-2
3-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-3
4-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-4
5-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-5
6-С	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	.	.	.	.	С-6
7-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	.	.	-7
8-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	.	-8
9-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	-9
10-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.001	0.001	0.002	0.005	0.008	0.005	0.002	0.001	-10
11-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.001	0.001	0.001	0.002	0.007	0.159	0.008	0.003	0.001	-11
^																		
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> С_м = 0.1585160 долей ПДКмр
= 0.0317032 мг/м3

Достигается в точке с координатами: X_м = 3775.5 м

(X-столбец 11, Y-строка 11) Y_м = -16.0 м

При опасном направлении ветра : 40 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 4

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]

Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

Uоп- опасная скорость ветра [м/с]

|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6258.5 м, Y= 522.9 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0003397 доли ПДКмр |
| 0.0000679 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 258 град.
и скорости ветра 2.39 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М(Мг)	С(доли ПДК)	С(доли ПДК)	С(доли ПДК)	b=C/M
1	6026	П1	0.002300	0.0003397	100.00	100.00	0.147682205
В сумме =				0.0003397	100.00		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:56

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Uмр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное напрвл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются	

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4857.3 м, Y= 89.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0013939 доли ПДКмр |
| 0.0002788 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 266 град.
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	6026	П1	0.002300	0.0013939	100.00	100.00	0.606031716
В сумме =			0.0013939	100.00			

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (Ф): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
6026	П1	2.0			26.8	3798.56	11.62	16.85	13.90	19.60	1.0	1.00	0	0.0176000	

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm	
Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	6026	0.017600	П1	0.838148	0.50	11.4									
Суммарный Мq= 0.017600 г/с															
Сумма См по всем источникам = 0.838148 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545х3850 с шагом 385
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909
размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
-Если в строке Сmax< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются

у= 3834 : Y-строка 1 Сmax= 0.000 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=180)

х= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 3449 : Y-строка 2 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 3064 : Y-строка 3 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000:

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

```

-----
x= 6086: 6471:
-----
Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000:
-----

y= 754 : Y-строка 9 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=178)
-----
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
-----

x= 6086: 6471:
-----
Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000:
-----

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.021 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=176)
-----
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.021: 0.013: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.013: 0.008: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
-----

x= 6086: 6471:
-----
Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000:
-----

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.404 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра= 40)
-----
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:
-----
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.018: 0.404: 0.021: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.011: 0.243: 0.013: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:
Фон: 90 : 90 : 89 : 89 : 89 : 89 : 89 : 88 : 86 : 40 : 274 : 272 : 271 : 271 : 271 :
Уоп: 4.30 : 3.75 : 3.21 : 2.66 : 2.13 : 1.61 : 1.08 : 12.50 : 12.50 : 12.50 : 0.63 : 12.50 : 12.50 : 12.50 : 1.02 : 1.54 :
-----

x= 6086: 6471:
-----
Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000:
Фон: 271 : 271 :
Уоп: 2.07 : 2.61 :
-----

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3775.5 м, Y= -16.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4043306 доли ПДКмр |
| 0.2425984 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 40 град.
и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
---	Ист.	---	M-(Mq)	---	C[доли ПДК]	-----	b=C/M ---
1	6026	П1	0.0176	0.4043306	100.00	100.00	22.9733315
В сумме =				0.4043306	100.00		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.


ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1
| Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |
| Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1-	.	.	.	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	.	.	.	.	- 1
2-	.	.	.	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	- 2
3-	.	.	.	.	.	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	- 3



В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.4043306$ долей ПДК_{мр}
 $= 0.2425984$ мг/м³
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 3775.5$ м
 (X-столбец 11, Y-строка 11) $Y_m = -16.0$ м
 При опасном направлении ветра : 40 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :0010 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Кокшатайка ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.: 01 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКмг для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

```

y= 794: 523: 801: 535:
-----:-----:-----:
x= 6221: 6258: 6388: 6394:
-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6258.5 м. Y= 522.9 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0008664 доли ПДКмр |
| 0.0005198 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 258 град.
и скорости ветра 2.39 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вкладов

Вклады источников							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
1	6026	П1	0.0176	0.00088664	100.00	100.00	0.049227398
В сумме =				0.00088664	100.00		

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :0010 м.Карагандинская область.
Объект :0010 м.Кокшатайка ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :0621 - Метилбензол (349)
ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп - опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп - опасная скорость ветра [м/с]	

~~~~~

Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 4857.3 м, Y= 89.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0035554 доли ПДКмр |  
| 0.0021332 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 266 град.  
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код  | Тип  | Выброс | Вклад       | Вклад в%    | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|------|------|--------|-------------|-------------|--------|---------------|
| Ист.      | Ист. | Ист. | М(Мг)  | С(доли ПДК) | С(доли ПДК) | b=C/M  |               |
| 1         | 6026 | П1   | 0.0176 | 0.0035554   | 100.00      | 100.00 | 0.202010542   |
| В сумме = |      |      |        | 0.0035554   | 100.00      |        |               |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57  
Примесь :0627 - Этилбензол (675)  
ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Ф): индивидуальный с источников  
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код  | Тип  | H    | D    | Wo   | V1   | T       | X1    | Y1    | X2    | Y2    | Alfa | F    | КР   | Ди        | Выброс |
|------|------|------|------|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----------|--------|
| Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист.    | Ист.  | Ист.  | Ист.  | Ист.  | Ист. | Ист. | Ист. | Ист.      | Ист.   |
| 6026 | П1   | 2.0  |      |      | 26.8 | 3798.56 | 11.62 | 16.85 | 13.90 | 19.60 | 1.0  | 1.00 | 0    | 0.0005000 |        |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0627 - Этилбензол (675)  
ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |  
по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, |  
расположенного в центре симметрии, с суммарным М |

| Источники                                          |      |          |     | Их расчетные параметры |       |      |
|----------------------------------------------------|------|----------|-----|------------------------|-------|------|
| Номер                                              | Код  | М        | Тип | См                     | Um    | Xm   |
| п/п                                                | Ист. |          |     | [доли ПДК]             | [м/с] | [м]  |
| 1                                                  | 6026 | 0.000500 | П1  | 0.714330               | 0.50  | 11.4 |
| Суммарный Mq= 0.000500 г/с                         |      |          |     |                        |       |      |
| Сумма См по всем источникам = 0.714330 долей ПДК   |      |          |     |                        |       |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |      |          |     |                        |       |      |

5. Управляющие параметры расчета  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0627 - Этилбензол (675)  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0627 = 0.02 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(У<sub>мр</sub>) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57  
Примесь :0627 - Этилбензол (675)  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0627 = 0.02 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909  
размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(У<sub>мр</sub>) м/с

| Расшифровка обозначений                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]                          |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]                          |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]                        |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]                             |  |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  |
| -Если в строке Cmax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются  |  |

у= 3834 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:

у= 3449 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:

у= 3064 : Y-строка 3 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000:

у= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 2294 : Y-строка 5 Стах= 0.001 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 1909 : Y-строка 6 Стах= 0.001 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 1524 : Y-строка 7 Стах= 0.002 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 1139 : Y-строка 8 Стах= 0.003 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=179)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 754 : Y-строка 9 Стах= 0.006 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=178)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 369 : Y-строка 10 Стах= 0.018 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра=176)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.010: 0.018: 0.011: 0.005: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= -16 : Y-строка 11 Стах= 0.345 долей ПДК (х= 3775.5; напр.ветра= 40)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.005: 0.015: 0.345: 0.018: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.007: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: : 90: 89: 89: 89: 89: 89: 89: 88: 86: 40: 274: 272: 271: 271: 271:  
Уоп: : 3.75: 3.21: 2.66: 2.13: 1.61: 1.08: 12.50: 12.50: 12.50: 0.63: 12.50: 12.50: 12.50: 1.02: 1.54:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Сс : 0.000: 0.000:

Фоп: 271 : 271 :

Уоп: 2.07 : 2.61 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3775.5 м, Y= -16.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3446000 долей ПДКмр  
| 0.0068920 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 40 град.  
и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |      |     |            |           |             |        |              |
|-------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|--------|--------------|
| Ном.              | Код  | Тип | Выброс     | Вклад     | Вклад в%    | Сум. % | Коэф.влияния |
| ---               | Ист. | --- | М-(Мг)     | ---       | С[доли ПДК] | -----  | b=C/M        |
| 1                 | 6026 | П1  | 0.00050000 | 0.3446000 | 100.00      | 100.00 | 689.2000122  |
| В сумме =         |      |     |            | 0.3446000 | 100.00      |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :0627 - Этилбензол (675)

ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909

Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1   | 2  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18   |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-  | .- | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-    | .-   |
| 1-  | .  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 1    |
| 2-  | .  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | 2    |
| 3-  | .  | .     | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | 3    |
| 4-  | .  | .     | .     | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 4    |
| 5-  | .  | .     | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5    |
| 6-С | .  | .     | .     | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | С- 6 |
| 7-  | .  | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 7    |
| 8-  | .  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 8    |
| 9-  | .  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 9    |
| 10- | .  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.018 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 10   |
| 11- | .  | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.345 | 0.018 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 11   |
| ^   |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1   | 2  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18   |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.3446000 долей ПДКмр

= 0.0068920 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 3775.5 м

( X-столбец 11, Y-строка 11) Yм = -16.0 м

При опасном направлении ветра : 40 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :0627 - Этилбензол (675)

ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 4

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= 794: 523: 801: 535:  
-----  
x= 6221: 6258: 6388: 6394:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 6258.5 м, Y= 522.9 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0007384 доли ПДКмр|  
| 0.0000148 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 258 град.  
и скорости ветра 2.39 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |      |     |            |           |             |        |             |
|-------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| Ном.              | Код  | Тип | Выброс     | Вклад     | Вклад в%    | Сум. % | Кэф.влияния |
| ---               | Ист. | --- | М-(Мг)     | ---       | С[доли ПДК] | ---    | b=C/M ---   |
| 1                 | 6026 | П1  | 0.00050000 | 0.0007384 | 100.00      | 100.00 | 1.4768220   |
| В сумме =         |      |     |            | 0.0007384 | 100.00      |        |             |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57  
Примесь :0627 - Этилбензол (675)  
ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 86  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:  
-----  
x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:  
-----  
x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:  
-----  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:  
-----  
x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:  
-----  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:  
-----  
x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:  
-----  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:  
-----  
x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:



y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:  
x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 4857.3 м, Y= 89.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0030302 доли ПДКмр|  
0.0000606 мг/м3

Достигается при опасном направлении 266 град.  
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |      |      |            |           |          |        |               |      |      |
|-------------------|------|------|------------|-----------|----------|--------|---------------|------|------|
| Ном.              | Код  | Тип  | Выброс     | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |      |      |
| Ист.              | Ист. | Ист. | Ист.       | Ист.      | Ист.     | Ист.   | Ист.          | Ист. | Ист. |
| Ист.              | Ист. | Ист. | Ист.       | Ист.      | Ист.     | Ист.   | Ист.          | Ист. | Ист. |
| 1                 | 6026 | П1   | 0.00050000 | 0.0030302 | 100.00   | 100.00 | 6.0603175     |      |      |
| В сумме =         |      |      |            | 0.0030302 | 100.00   |        |               |      |      |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);

Растворитель РПК-265П (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код  | Тип  | H    | D     | Wo   | V1     | T       | X1      | Y1      | X2    | Y2    | Alfa | F    | КР   | Ди        | Выброс    |
|------|------|------|-------|------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|-----------|-----------|
| Ист. | Ист. | Ист. | Ист.  | Ист. | Ист.   | Ист.    | Ист.    | Ист.    | Ист.  | Ист.  | Ист. | Ист. | Ист. | Ист.      | Ист.      |
| 0003 | T    | 2.0  | 0.90  | 3.40 | 2.16   | 26.8    | 3655.12 | 1012.51 |       |       |      |      | 1.0  | 1.00      | 0.0059000 |
| 0009 | T    | 1.8  | 0.10  | 3.40 | 0.0267 | 26.8    | 3309.62 | 1287.71 |       |       |      |      | 1.0  | 1.00      | 0.0285700 |
| 0011 | T    | 1.0  | 0.050 | 3.40 | 0.0067 | 26.8    | 3353.22 | 1197.91 |       |       |      |      | 1.0  | 1.00      | 0.0021400 |
| 0016 | T    | 1.7  | 0.050 | 3.40 | 0.0067 | 26.8    | 3571.49 | 1272.21 |       |       |      |      | 1.0  | 1.00      | 0.0142900 |
| 6026 | П1   | 2.0  |       |      | 26.8   | 3798.56 | 11.62   | 16.85   | 13.90 | 19.60 | 1.0  | 1.00 | 0    | 0.0191000 |           |
| 6035 | П1   | 2.0  |       |      | 26.8   | 3386.14 | 1221.84 | 9.26    | 7.92  | 13.00 | 1.0  | 1.00 | 0    | 0.0122000 |           |

### 4. Расчетные параметры Cm,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);

Растворитель РПК-265П (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|  
по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |  
расположенного в центре симметрии, с суммарным M

| Источники                                          |      |           |      |          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|
| Их расчетные параметры                             |      |           |      |          |      |      |      |      |      |
| Номер                                              | Код  | M         | Тип  | Cm       | Um   | Xm   |      |      |      |
| п/п                                                | Ист. | Ист.      | Ист. | Ист.     | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. |
| 1                                                  | 0003 | 0.0059000 | T    | 0.019448 | 1.99 | 45.3 |      |      |      |
| 2                                                  | 0009 | 0.0285700 | T    | 0.816337 | 0.50 | 11.4 |      |      |      |
| 3                                                  | 0011 | 0.0021400 | T    | 0.061147 | 0.50 | 11.4 |      |      |      |
| 4                                                  | 0016 | 0.0142900 | T    | 0.408311 | 0.50 | 11.4 |      |      |      |
| 5                                                  | 6026 | 0.0191000 | П1   | 0.545748 | 0.50 | 11.4 |      |      |      |
| 6                                                  | 6035 | 0.0122000 | П1   | 0.348593 | 0.50 | 11.4 |      |      |      |
| Суммарный Mq= 0.082200 г/с                         |      |           |      |          |      |      |      |      |      |
| Сумма Cm по всем источникам = 2.199584 долей ПДК   |      |           |      |          |      |      |      |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.51 м/с |      |           |      |          |      |      |      |      |      |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);

Растворитель РПК-265П (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.



Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.51$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вер.расч.: 1    Расч.год: 2034 (на конец года)    Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C));

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 2754 = 1.0 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X=3198$ ,  $Y=1909$

размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(U<sub>мр</sub>) м/с

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

~~~~~

-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y= 3834 : Y-строка 1 Стах= 0.002 долей ПДК (x= 3005.5; напр.ветра=171)

---

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~

x= 6086: 6471:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~

y= 3449 : Y-строка 2 Стах= 0.002 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=179)

---

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~

x= 6086: 6471:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~

y= 3064 : Y-строка 3 Стах= 0.003 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=179)

---

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~

x= 6086: 6471:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~

y= 2679 : Y-строка 4 Стах= 0.004 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=179)

---

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

x= 6086: 6471:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

~~~~~

y= 2294 : Y-строка 5 Стах= 0.006 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=179)

---

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~

x= 6086: 6471:

~~~~~

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=186)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001:

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.032 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=199)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.026: 0.032: 0.014: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.026: 0.032: 0.014: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001:

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 0.076 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=346)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.023: 0.076: 0.020: 0.012: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.023: 0.076: 0.020: 0.012: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 86 : 84 : 80 : 65 : 346 : 286 : 280 : 276 : 274 : 273 : 273 :
Уоп: 3.93 : 3.17 : 2.63 : 2.10 : 1.57 : 1.01 : 12.50 : 12.50 : 0.63 : 12.50 : 12.50 : 1.17 : 1.69 : 2.21 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.007: 0.022: 0.045: 0.013: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 6035 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 :
Ви : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.024: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : 0009 : 6035 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 :
Ви : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.007: 0.000: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: :
Ки : : : : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : 0011 : 0011 : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001:
Фоп: 272 : 272 :
Уоп: 2.73 : 3.28 :
: :
Ви : 0.001: 0.001:
Ки : 0009 : 0009 :
Ви : : :
Ки : : :
Ви : : :
Ки : : :

y= 754 : Y-строка 9 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=354)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.012: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.016: 0.012: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001:

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.014 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра=176)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.014: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.014: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.002: 0.001:
Cc : 0.002: 0.001:

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.263 долей ПДК (x= 3775.5; напр.ветра= 40)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.012: 0.263: 0.014: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.012: 0.263: 0.014: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп: 70 : 68 : 65 : 61 : 57 : 50 : 42 : 31 : 17 : 86 : 40 : 274 : 272 : 310 : 304 : 299 :
Уоп: 4.23 : 3.52 : 2.96 : 2.52 : 2.07 : 1.64 : 1.25 : 0.96 : 0.77 : 12.50 : 0.63 : 12.50 : 12.50 : 1.78 : 2.21 : 2.67 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.012: 0.263: 0.014: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 0009 : 6026 : 6026 : 6026 : 0009 : 0009 : 0009 :
Ви : 0.001: 0.000: :

Ки : : : : : 6035 : 6035 : 6035 : 6035 : : : : : 0016 : 0016 : :
Ви : : : : : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : : : : : 0.001 : : : :
Ки : : : : : 0016 : 0016 : 0016 : 0016 : : : : : 6035 : : : :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001:

Фоп: 295 : 292 :

Uоп: 3.13 : 3.64 :

: : :

Ви : 0.001: 0.001:

Ки : 0009 : 0009 :

Ви : : :

Ки : : : :

Ви : : : :

Ки : : : :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3775.5 м, Y= -16.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2632744 доли ПДКмр|

| 0.2632744 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 40 град.

и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
---	Ист.	---	М-(Мг)	---	С[доли ПДК]	-----	b=C/M ---
1	6026	П1	0.0191	0.2632744	100.00	100.00	13.7840004

Остальные источники не влияют на данную точку (5 источников)

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |

Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
2-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
3-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
4-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
5-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001
6-С	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.011	0.011	0.008	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001
7-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.011	0.026	0.032	0.014	0.010	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001
8-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.011	0.023	0.076	0.020	0.012	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001
9-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.011	0.016	0.012	0.008	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001
10-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.014	0.008	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001
11-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.012	0.263	0.014	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.2632744 долей ПДКмр

= 0.2632744 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 3775.5 м

(Х-столбец 11, Y-строка 11) Yм = -16.0 м

При опасном направлении ветра : 40 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.: 1 Расчет год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь: 2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);
Растворитель РПК-265П (10)
ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
Ки - код источника для верхней строки Ви |
~~~~~

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0014854 доли ПДКмр |  
| 0.0014854 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 279 град.  
и скорости ветра 2.98 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |      |     |          |           |             |               |              |     |  |
|-----------------------------|------|-----|----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----|--|
| Ном.                        | Код  | Тип | Выброс   | Вклад     | Вклад в%    | Сум. %        | Коэф.влияния |     |  |
| ---                         | Ист. | --- | M(Mg)    | ---       | C[доли ПДК] | -----         | b=C/M        | --- |  |
| 1                           | 0009 | T   | 0.0286   | 0.0006673 | 44.92       | 44.92         | 0.023355495  |     |  |
| 2                           | 0016 | T   | 0.0143   | 0.0003666 | 24.68       | 69.60         | 0.025652971  |     |  |
| 3                           | 6035 | П   | 0.0122   | 0.0002953 | 19.88       | 89.48         | 0.024208983  |     |  |
| 4                           | 0003 | T   | 0.005900 | 0.0001054 | 7.09        | 96.58         | 0.017857229  |     |  |
| -----                       |      |     |          |           |             |               |              |     |  |
| В сумме =                   |      |     |          | 0.0014346 | 96.58       |               |              |     |  |
| Суммарный вклад остальных = |      |     |          | 0.0000509 | 3.42        | (2 источника) |              |     |  |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.: 1 Расчет год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь: 2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);

Растворитель РПК-265П (10)

ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 86  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
Ки - код источника для верхней строки Ви |  
~~~~~

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

6	6040	0.036600	П1	6.274679	0.50	5.7
7	6041	0.001600	П1	0.274303	0.50	5.7
8	6042	0.000220	П1	0.037717	0.50	5.7
9	6043	0.001600	П1	0.274303	0.50	5.7
10	6045	0.000220	П1	0.037717	0.50	5.7
11	6047	0.001600	П1	0.274303	0.50	5.7
12	6063	0.001600	П1	0.274303	0.50	5.7

Суммарный Мq= 0.057700 г/с

Сумма См по всем источникам = 9.056099 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.51 м/с

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.51 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909

размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]

Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

Uоп- опасная скорость ветра [м/с]

Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]

Ки - код источника для верхней строки Ви

-Если в строке Стах<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются

y= 3834 : Y-строка 1 Стах= 0.001 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 3449 : Y-строка 2 Стах= 0.002 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 3064 : Y-строка 3 Стах= 0.002 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=180)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000:

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=181)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :

Cc : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

x= 6086 : 6471 :

Qc : 0.001 : 0.001 :

Cc : 0.000 : 0.000 :

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=181)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

Cc : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

x= 6086 : 6471 :

Qc : 0.001 : 0.001 :

Cc : 0.001 : 0.000 :

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=183)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.007 : 0.012 : 0.015 : 0.010 : 0.006 : 0.004 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

Cc : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.003 : 0.006 : 0.008 : 0.005 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

x= 6086 : 6471 :

Qc : 0.001 : 0.001 :

Cc : 0.001 : 0.000 :

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.130 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=188)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.010 : 0.042 : 0.130 : 0.028 : 0.008 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :

Cc : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.005 : 0.021 : 0.065 : 0.014 : 0.004 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

Фоп: 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 101 : 107 : 121 : 188 : 242 : 255 : 259 : 261 : 263 : 264 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.004 : 0.008 : 0.038 : 0.123 : 0.027 : 0.007 : 0.004 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :

Ви : : : : : : : 0.000 : 0.002 : 0.004 : 0.001 : : : : : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : 0005 : 6039 : 6039 : 6039 : : : : : : : : : : : :

Ви : : : : : : : : 0.001 : 0.002 : : : : : : : : : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : : 0005 : 6041 : : : : : : : : : : : : : : : :

x= 6086 : 6471 :

Qc : 0.001 : 0.001 :

Cc : 0.001 : 0.000 :

Фоп: 265 : 265 :

Уоп:12.50 :12.50 :

Ви : : :

Ви : 0.001 : 0.001 :

Ки : 6040 : 6040 :

Ви : : :

Ки : : :

Ви : : :

Ки : : :

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 0.171 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=350)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Qc : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.009 : 0.048 : 0.171 : 0.053 : 0.010 : 0.005 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :

Cc : 0.000 : 0.000 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.005 : 0.024 : 0.086 : 0.026 : 0.005 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :

Фоп: 88 : 87 : 87 : 86 : 86 : 84 : 82 : 78 : 65 : 350 : 291 : 280 : 277 : 275 : 274 : 273 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :1.54 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Ви :

Ви : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.009 : 0.046 : 0.166 : 0.035 : 0.007 : 0.004 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6047 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :

Ви : : : : : : : : : 0.002 : 0.006 : 0.010 : 0.002 : 0.001 : : : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : : 6039 : 6039 : 6040 : 0005 : 0005 : : : : : : : : : :

Ви : : : : : : : : : : 0.007 : 0.001 : : : : : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : : : 0005 : 6047 : : : : : : : : : : : :

x= 6086 : 6471 :

Qc : 0.001 : 0.001 :

Cc : 0.001 : 0.000 :

Фоп: 273 : 273 :

Уоп:12.50 :12.50 :

Ви : : :

Ви : 0.001 : 0.001 :

Ки : 6040 : 6040 :

Ви : :
Ки : :
Ви : :
Ки : :
~~~~~

y= 754 : Y-строка 9 Cmax= 0.019 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=357)  
-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.019: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
-----  
x= 6086: 6471:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.000:  
~~~~~

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=158)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.016: 0.010: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.008: 0.005: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

x= 6086: 6471:

Qc : 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.000:
~~~~~

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.030 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра= 36)  
-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.030: 0.013: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.015: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
-----  
x= 6086: 6471:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.000:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1711658 долей ПДКмр |
| 0.0855829 мг/м3 |
~~~~~  
Достигается при опасном направлении 350 град.  
и скорости ветра 12.50 м/с  
Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ  
~~~~~  
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	6040	ПП	0.0366	0.1656618	96.78	96.78	4.5262775
В сумме = 0.1656618 96.78							
Суммарный вклад остальных = 0.0055040 3.22 (11 источников)							
~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |  
| Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |  
~~~~~  
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
*|-----|
1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | - 1
|-----|
2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | - 2
|-----|
3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | - 3
|-----|
4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 | - 4
|-----|
5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 | - 5
|-----|

6-С	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.007	0.012	0.015	0.010	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	С- 6
7-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.010	0.042	0.130	0.028	0.008	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	7-
8-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.009	0.048	0.171	0.053	0.010	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	8-
9-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.007	0.013	0.019	0.013	0.008	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	9-
10-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.016	0.010	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	10-
11-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.030	0.013	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	11-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.1711658$ долей ПДК_{мр}
= 0.0855829 мг/м³

Достигается в точке с координатами: $X_m = 3390.5$ м
(Х-столбец 10, Y-строка 8) $Y_m = 1139.0$ м

При опасном направлении ветра : 350 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДК_{мр} для примеси 2902 = 0.5 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего прочитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(У_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Сс : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | $C_s = 0.0010877$ долей ПДК_{мр}
| 0.0005438 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
----	----	----	-----M(Mq)-----	-----C(доля ПДК)-----	-----	-----b=C/M-----	-----
1	6040	П1	0.0366	0.0008119	74.65	74.65	0.022183539
2	0005	T	0.004200	0.0000700	6.44	81.09	0.016670534
3	6047	П1	0.001600	0.0000437	4.02	85.11	0.027333507
4	6043	П1	0.001600	0.0000379	3.48	88.59	0.023684084
5	6037	П1	0.001600	0.0000341	3.13	91.72	0.021288291
6	6041	П1	0.001600	0.0000331	3.04	94.77	0.020692701
7	6039	П1	0.001500	0.0000331	3.04	97.81	0.022052970
----- -----							
В сумме =				0.0010638	97.81		
Суммарный вклад остальных =				0.0000239	2.19 (5 источников)		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДК_{мр} для примеси 2902 = 0.5 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего прочитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(У_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	

Фон- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
 Ки - код источника для верхней строки Ви |
 ~~~~~

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4380.2 м, Y= 2105.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0036782 доли ПДКмр|

| 0.0018391 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 231 град.  
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс   | Вклад       | Вклад в%            | Сум. %      | Коэф.влияния |
|-----------------------------|------|------|----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
| Ист.                        | Ист. | Ист. | М(Мг)    | С[доли ПДК] | б=C/M               |             |              |
| 1                           | 6040 | П1   | 0.0366   | 0.0032891   | 89.42               | 0.089865655 |              |
| 2                           | 6039 | П1   | 0.001500 | 0.0001319   | 3.59                | 0.087959602 |              |
| 3                           | 6041 | П1   | 0.001600 | 0.0001127   | 3.06                | 0.070431352 |              |
| В сумме =                   |      |      |          | 0.0035337   | 96.07               |             |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |          | 0.0001445   | 3.93 (9 источников) |             |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код  | Тип  | H    | D     | Wo   | V1     | T    | X1      | Y1      | X2   | Y2   | Alfa | F    | КР   | Ди   | Выброс    |
|------|------|------|-------|------|--------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Ист. | Ист. | Ист. | Ист.  | Ист. | Ист.   | Ист. | Ист.    | Ист.    | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист. | Ист.      |
| 0003 | T    | 2.0  | 0.90  | 3.40 | 2.16   | 26.8 | 3655.12 | 1012.51 |      |      |      |      | 3.0  | 1.00 | 0.0008480 |
| 0006 | T    | 4.3  | 0.35  | 3.40 | 0.3271 | 26.8 | 3627.67 | 1199.04 |      |      |      |      | 3.0  | 1.00 | 0.0000008 |
| 0007 | T    | 4.3  | 0.35  | 3.40 | 0.3271 | 26.8 | 3626.07 | 1189.42 |      |      |      |      | 3.0  | 1.00 | 0.0000340 |
| 0008 | T    | 2.0  | 0.22  | 3.40 | 0.1292 | 26.8 | 3638.09 | 1194.23 |      |      |      |      | 3.0  | 1.00 | 0.0001020 |
| 0010 | T    | 2.0  | 0.80  | 3.40 | 1.71   | 26.8 | 3317.29 | 1289.90 |      |      |      |      | 3.0  | 1.00 | 0.0008600 |
| 0014 | T    | 5.3  | 0.31  | 3.40 | 0.2650 | 26.8 | 3563.11 | 1277.00 |      |      |      |      | 3.0  | 1.00 | 0.0003000 |
| 0015 | T    | 2.0  | 0.050 | 3.40 | 0.0067 | 26.8 | 3562.71 | 1268.22 |      |      |      |      | 3.0  | 1.00 | 0.0007100 |

|      |    |        |       |      |        |      |         |         |       |       |       |     |      |   |           |
|------|----|--------|-------|------|--------|------|---------|---------|-------|-------|-------|-----|------|---|-----------|
| 0017 | T  | 1.3    | 0.050 | 3.40 | 0.0067 | 26.8 | 3570.29 | 1264.23 |       |       |       | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0007100 |
| 6001 | П1 | -230.0 |       |      |        | 26.8 | 2517.12 | 2039.71 | 21.30 | 34.63 | 7.10  | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.4157000 |
| 6003 | П1 | -230.0 |       |      |        | 26.8 | 2539.68 | 1980.22 | 23.65 | 26.12 | 9.40  | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.1360000 |
| 6007 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 2632.59 | 1882.07 | 8.42  | 16.71 | 74.70 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.9802000 |
| 6017 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 2748.70 | 2780.67 | 82.14 | 83.57 | 6.70  | 3.0 | 1.00 | 0 | 3.278400  |
| 6019 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3333.69 | 1810.20 | 13.40 | 56.93 | 31.00 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.5991000 |
| 6024 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3498.92 | 1251.27 | 6.66  | 22.22 | 49.80 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0012000 |
| 6028 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 1137.06 | 3346.13 | 39.34 | 33.60 | 38.70 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.2496000 |
| 6030 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 2834.34 | 1549.00 | 42.46 | 27.88 | 37.90 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.3820000 |
| 6031 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 2669.01 | 1637.80 | 29.22 | 17.80 | 15.90 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0107000 |
| 6032 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 2762.81 | 1501.24 | 14.22 | 16.40 | 26.60 | 3.0 | 1.00 | 0 | 1.716700  |
| 6034 | П1 | -230.0 |       |      |        | 26.8 | 2516.71 | 1790.50 | 58.06 | 39.77 | 8.10  | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.1500000 |
| 6044 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3496.03 | 156.36  | 7.94  | 6.27  | 26.60 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0014300 |
| 6048 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3338.44 | 816.92  | 9.26  | 13.01 | 73.30 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0285800 |
| 6049 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3344.21 | 799.80  | 4.53  | 8.18  | 78.80 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0285800 |
| 6050 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3361.06 | 796.60  | 5.33  | 8.88  | 0.00  | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0399100 |
| 6051 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3385.37 | 793.24  | 7.25  | 14.88 | 17.30 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0476900 |
| 6052 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3401.43 | 807.69  | 5.61  | 8.42  | 71.60 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0571600 |
| 6053 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3410.09 | 824.33  | 5.65  | 7.53  | 44.90 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0399100 |
| 6054 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3393.63 | 836.18  | 2.38  | 5.95  | 26.50 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0476900 |
| 6055 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3374.32 | 834.95  | 9.05  | 7.14  | 78.70 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0476900 |
| 6056 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3359.20 | 842.95  | 5.26  | 7.63  | 35.60 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0334000 |
| 6057 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3347.30 | 853.84  | 4.44  | 4.44  | 0.00  | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0334000 |
| 6058 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3330.49 | 856.82  | 7.58  | 14.03 | 18.50 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0004200 |
| 6059 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3309.37 | 816.15  | 7.58  | 9.97  | 69.50 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0294000 |
| 6060 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3314.15 | 855.73  | 2.93  | 11.57 | 4.30  | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0819000 |
| 6061 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3298.98 | 828.69  | 8.16  | 6.27  | 8.20  | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0941700 |
| 6062 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 2579.89 | 1883.56 | 2.65  | 7.97  | 0.00  | 3.0 | 1.00 | 0 | 3.984590  |
| 6066 | П1 | 2.0    |       |      |        | 26.8 | 3373.32 | 1723.84 | 13.59 | 26.29 | 21.80 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.3144200 |

#### 4. Расчетные параметры С<sub>м</sub>, У<sub>м</sub>, Х<sub>м</sub>

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 2908 = 0.3 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|  
по всей площади, а С<sub>п</sub> - концентрация одиночного источника, |  
расположенного в центре симметрии, с суммарным М |

| Источники |       |            |       | Их расчетные параметры |                |                |     |
|-----------|-------|------------|-------|------------------------|----------------|----------------|-----|
| Номер     | Код   | М          | Тип   | С <sub>м</sub>         | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |     |
| п/п-Ист.- | ----- | -----      | ----- | [доли ПДК]             | [м/с]          | [м]            | --- |
| 1         | 0003  | 0.000848   | T     | 0.027952               | 1.99           | 22.7           |     |
| 2         | 0006  | 0.00000085 | T     | 0.000041               | 0.50           | 12.3           |     |
| 3         | 0007  | 0.000034   | T     | 0.001628               | 0.50           | 12.3           |     |
| 4         | 0008  | 0.000102   | T     | 0.029145               | 0.50           | 5.7            |     |
| 5         | 0010  | 0.000860   | T     | 0.032818               | 1.77           | 20.2           |     |
| 6         | 0014  | 0.000300   | T     | 0.008821               | 0.50           | 15.1           |     |
| 7         | 0015  | 0.000710   | T     | 0.202870               | 0.50           | 5.7            |     |
| 8         | 0017  | 0.000710   | T     | 0.202870               | 0.50           | 5.7            |     |
| 9         | 6001  | 0.415700   | П1    | 0.001847               | 0.50           | 655.5          |     |
| 10        | 6003  | 0.136000   | П1    | 0.000604               | 0.50           | 655.5          |     |
| 11        | 6007  | 0.980200   | П1    | 280.074646             | 0.50           | 5.7            |     |
| 12        | 6017  | 3.278400   | П1    | 936.744324             | 0.50           | 5.7            |     |
| 13        | 6019  | 0.599100   | П1    | 171.182144             | 0.50           | 5.7            |     |
| 14        | 6024  | 0.001200   | П1    | 0.342879               | 0.50           | 5.7            |     |
| 15        | 6028  | 0.249600   | П1    | 71.318741              | 0.50           | 5.7            |     |
| 16        | 6030  | 0.382000   | П1    | 109.149689             | 0.50           | 5.7            |     |
| 17        | 6031  | 0.010700   | П1    | 3.057334               | 0.50           | 5.7            |     |
| 18        | 6032  | 1.716700   | П1    | 490.516388             | 0.50           | 5.7            |     |
| 19        | 6034  | 0.150000   | П1    | 0.000666               | 0.50           | 655.5          |     |
| 20        | 6044  | 0.001430   | П1    | 0.408597               | 0.50           | 5.7            |     |
| 21        | 6048  | 0.028580   | П1    | 8.166225               | 0.50           | 5.7            |     |
| 22        | 6049  | 0.028580   | П1    | 8.166225               | 0.50           | 5.7            |     |
| 23        | 6050  | 0.039910   | П1    | 11.403570              | 0.50           | 5.7            |     |
| 24        | 6051  | 0.047690   | П1    | 13.626567              | 0.50           | 5.7            |     |
| 25        | 6052  | 0.057160   | П1    | 16.332451              | 0.50           | 5.7            |     |
| 26        | 6053  | 0.039910   | П1    | 11.403570              | 0.50           | 5.7            |     |
| 27        | 6054  | 0.047690   | П1    | 13.626567              | 0.50           | 5.7            |     |
| 28        | 6055  | 0.047690   | П1    | 13.626567              | 0.50           | 5.7            |     |
| 29        | 6056  | 0.033400   | П1    | 9.543454               | 0.50           | 5.7            |     |
| 30        | 6057  | 0.033400   | П1    | 9.543454               | 0.50           | 5.7            |     |
| 31        | 6058  | 0.000420   | П1    | 0.120008               | 0.50           | 5.7            |     |
| 32        | 6059  | 0.029400   | П1    | 8.400526               | 0.50           | 5.7            |     |
| 33        | 6060  | 0.081900   | П1    | 23.401464              | 0.50           | 5.7            |     |
| 34        | 6061  | 0.094170   | П1    | 26.907394              | 0.50           | 5.7            |     |
| 35        | 6062  | 3.984590   | П1    | 1138.525513            | 0.50           | 5.7            |     |
| 36        | 6066  | 0.314420   | П1    | 89.839912              | 0.50           | 5.7            |     |

Суммарный М<sub>q</sub>= 12.833505 г/с

Сумма С<sub>м</sub> по всем источникам = 3465.937 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 ПДК<sub>мр</sub> для примеси 2908 = 0.3 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545x3850 с шагом 385  
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5( $U_{мр}$ ) м/с  
 Средневызенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Карагандинская область.  
Объект :0010 м.Кокшатаул ТОО "Алтай Полиметаллы".  
Вар.расч.: 1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углий казахстанских месторождений) (494)  
ПК<sub>кмо</sub> для примеси 2908 = 0.3 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 3198, Y= 1909  
размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

| Расшифровка обозначений                  |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Qс - суммарная концентрация              | [доли ПДК]   |
| Сс - суммарная концентрация              | (гг/м.куб)   |
| Фоп- опасное напрвл. ветра               | [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра              | [м/с]        |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс                | [доли ПДК]   |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |              |

~~~~~

|-Если в строке Smax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

$$y = 3834; Y\text{-строка } 1 \text{ } S_{\max} = 1.060 \text{ долей ПДК } (x = 3005.5; \text{напр.ветра}=193)$$

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.214: 0.263: 0.419: 0.340: 0.394: 0.472: 0.655: 0.993: 1.060: 0.661: 0.419: 0.299: 0.244: 0.214: 0.190: 0.170:

C: 0.064: 0.079: 0.126: 0.102: 0.118: 0.142: 0.197: 0.298: 0.318: 0.198: 0.126: 0.090: 0.073: 0.064: 0.057: 0.051:

Фоп: 126 : 130 : 137: 142 : 150 : 140 : 154 : 175 : 193 : 209 : 223 : 233 : 224 : 229 : 233 : 236 :

Uom:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Вн : 0.118: 0.139: 0.164: 0.197: 0.231: 0.436: 0.582: 0.654: 0.661: 0.492: 0.385: 0.289: 0.157: 0.131: 0.110: 0.091:

Кн : 6062 : 6062 : 6062: 6062: 6062: 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017: 6017: 6017 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :

В : 0.035: 0.040: 0.130: 0.060: 0.073: 0.023: 0.030: 0.166: 0.282: 0.138: 0.029: 0.009: 0.040: 0.034: 0.030: 0.030:

Кн : 6032 : 6032 : 6028: 6032 : 6032 : 6019 : 6019: 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 :

В : 0.028: 0.034: 0.054: 0.047: 0.055: 0.011: 0.015: 0.090: 0.066: 0.026: 0.005: 0.001: 0.032: 0.031: 0.028: 0.023:

Кн : 6007 : 6007 : 6003 : 6007 : 6007 : 6066 : 6066 : 6032 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 : 6007 : 6007 :

$x = 6086: 6471:$
 $-----:-----:$
 $Qc : 0.153: 0.138:$
 $Cc : 0.046: 0.041:$
 $Фоп: 239 : 242 :$
 $Uоп: 12.50 : 12.50 :$
 $: :$
 $Ви : 0.078: 0.070:$
 $Ки : 6062 : 6062 :$
 $Ви : 0.027: 0.023:$
 $Ки : 6032 : 6032 :$
 $Ви : 0.020: 0.018:$
 $Ки : 6007 : 6007 :$

$y = 3449$: Y-строка 2 $C_{\max} = 2.038$ долей ПДК ($x = 1080.5$; напр.ветра=151)

x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.234: 0.279: 0.485: 2.038: 0.651: 0.636: 1.092: 1.742: 1.741: 0.882: 0.540: 0.355: 0.274: 0.236: 0.209: 0.185:

Cc : 0.070: 0.084: 0.145: 0.611: 0.195: 0.191: 0.328: 0.523: 0.522: 0.264: 0.162: 0.106: 0.082: 0.071: 0.063: 0.055:

Φon: 121 : 125 : 105 : 151 : 253 : 127 : 143 : 170 : 200 : 224 : 237 : 245 : 230 : 234 : 238 : 241 :

Uo:12.50 :12.50 :12.50 : 8.52 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Uu : 0.132: 0.161: 0.307: 2.021: 0.651: 0.628: 1.036: 1.538: 1.389: 0.876: 0.540: 0.355: 0.184: 0.143: 0.119: 0.098:

Ku : 6062 : 6062 : 6028 : 6028 : 6028 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :

Bu : 0.039: 0.046: 0.177: 0.007: : 0.006: 0.038: 0.076: 0.289: 0.005: : : 0.048: 0.037: 0.035: 0.033:

Ku : 6032 : 6032 : 6017 : 6032: : 6019 : 6019 : 6032 : 6062 : 6062: : : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 :

Bu : 0.031: 0.038: : 0.007: : 0.002: 0.017: 0.057: 0.052: 0.001: : : 0.032: 0.037: 0.031: 0.025:

Ku : 6007 : 6007 : : 6062: : 6066: 6066: 6062 : 6007 : 6007: : : 6032: 6032 : 6007 : 6007 :

x= 6086: 6471:
-----:------:
Qc : 0.164: 0.146:
Cc : 0.049: 0.044:
Фоп: 244 : 246 :
Uоп:12.50 :12.50 :
 : :
Ви : 0.085: 0.072:
Ки : 6062 : 6062 :

Ви : 0.029: 0.027:
Ки : 6032 : 6032 :
Ви : 0.022: 0.018:
Ки : 6007 : 6007 :
~~~~~

y= 3064 : Y-строка 3 Cmax= 8.356 долей ПДК (x= 2620.5; напр.ветра=156)

-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.253: 0.310: 0.386: 0.864: 0.651: 0.854: 2.098: 8.356: 6.160: 1.461: 0.684: 0.408: 0.310: 0.264: 0.231: 0.202:  
Cc : 0.076: 0.093: 0.116: 0.259: 0.195: 0.256: 0.629: 2.507: 1.848: 0.438: 0.205: 0.122: 0.093: 0.079: 0.069: 0.061:  
Фоп: 115 : 118 : 123 : 11 : 137 : 148 : 119 : 156 : 222 : 246 : 255 : 259 : 238 : 241 : 244 : 247 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.145: 0.184: 0.233: 0.864: 0.406: 0.534: 2.098: 8.266: 6.160: 1.461: 0.684: 0.408: 0.220: 0.162: 0.127: 0.107:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6028 : 6062 : 6062 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.042: 0.047: 0.060: : 0.101: 0.139: : 0.047: : : : : 0.057: 0.043: 0.038: 0.034:  
Ки : 6032 : 6032 : 6032 : : 6032 : 6032 : : 6019 : : : : : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 :  
Ви : 0.034: 0.043: 0.054: : 0.092: 0.123: : 0.023: : : : : 0.025: 0.037: 0.033: 0.028:  
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : : 6007 : 6007 : : 6066 : : : : : 6032 : 6032 : 6007 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.177: 0.155:
Cc : 0.053: 0.047:
Фоп: 249 : 251 :
Уоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.088: 0.076:
Ки : 6062 : 6062 :
Ви : 0.032: 0.028:
Ки : 6032 : 6032 :
Ви : 0.023: 0.019:
Ки : 6007 : 6007 :
~~~~~

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 14.057 долей ПДК (x= 2620.5; напр.ветра= 52)

-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.269: 0.335: 0.428: 0.568: 0.802: 1.234: 2.691:14.057: 9.553: 1.704: 0.727: 0.453: 0.350: 0.298: 0.258: 0.221:  
Cc : 0.081: 0.100: 0.128: 0.171: 0.241: 0.370: 0.807: 4.217: 2.866: 0.511: 0.218: 0.136: 0.105: 0.089: 0.077: 0.066:  
Фоп: 108 : 110 : 114 : 119 : 126 : 138 : 79 : 52 : 291 : 279 : 276 : 243 : 247 : 249 : 251 : 253 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.156: 0.204: 0.268: 0.371: 0.545: 0.828: 2.691:14.057: 9.536: 1.698: 0.724: 0.350: 0.253: 0.180: 0.136: 0.110:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.042: 0.048: 0.062: 0.084: 0.122: 0.176: : : 0.018: 0.006: 0.004: 0.090: 0.065: 0.047: 0.041: 0.038:  
Ки : 6032 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : : : 6028 : 6028 : 6028 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 :  
Ви : 0.037: 0.044: 0.056: 0.068: 0.085: 0.155: : : : : 0.010: 0.020: 0.036: 0.035: 0.028:  
Ки : 6007 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : : : : : 6032 : 6032 : 6032 : 6007 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.190: 0.164:
Cc : 0.057: 0.049:
Фоп: 255 : 257 :
Уоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.094: 0.082:
Ки : 6062 : 6062 :
Ви : 0.033: 0.027:
Ки : 6032 : 6032 :
Ви : 0.024: 0.021:
Ки : 6007 : 6007 :
~~~~~

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 8.033 долей ПДК (x= 2620.5; напр.ветра=185)

-----  
x= -75: 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.279: 0.350: 0.458: 0.631: 0.950: 1.686: 4.313: 8.033: 3.304: 1.432: 0.794: 0.520: 0.408: 0.345: 0.287: 0.239:  
Cc : 0.084: 0.105: 0.137: 0.189: 0.285: 0.506: 1.294: 2.410: 0.991: 0.430: 0.238: 0.156: 0.122: 0.104: 0.086: 0.072:  
Фоп: 100 : 101 : 103 : 106 : 110 : 119 : 140 : 185 : 225 : 243 : 251 : 255 : 256 : 257 : 259 : 260 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.166: 0.219: 0.300: 0.436: 0.702: 1.320: 3.365: 7.102: 2.633: 1.135: 0.629: 0.402: 0.262: 0.180: 0.147: 0.116:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.039: 0.052: 0.070: 0.100: 0.160: 0.287: 0.562: 0.912: 0.671: 0.297: 0.164: 0.105: 0.069: 0.047: 0.041: 0.040:  
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 :  
Ви : 0.039: 0.038: 0.039: 0.038: 0.029: 0.032: 0.243: 0.017: : : : 0.007: 0.036: 0.047: 0.038: 0.030:  
Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6019 : 6032 : 6032 : 6032 : : : : 6032 : 6019 : 6019 : 6007 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.201: 0.171:
Cc : 0.060: 0.051:
Фоп: 261 : 262 :
Уоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.096: 0.082:
Ки : 6062 : 6062 :
Ви : 0.036: 0.031:
Ки : 6032 : 6032 :
Ви : 0.025: 0.021:
Ки : 6007 : 6007 :
~~~~~

y= 1909 : Y-строка 6 Смах= 152.073 долей ПДК (x= 2620.5; напр.ветра=238)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.279: 0.351: 0.460: 0.645: 1.033: 2.185:12.852:152.07: 8.632: 4.068: 1.117: 0.706: 0.513: 0.392: 0.310: 0.251:  
Cc : 0.084: 0.105: 0.138: 0.193: 0.310: 0.655: 3.856:45.622: 2.590: 1.220: 0.335: 0.212: 0.154: 0.118: 0.093: 0.075:  
Фоп: 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 92 : 94 : 238 : 266 : 210 : 251 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :1.15 :12.50 :8.59 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.167: 0.221: 0.307: 0.460: 0.780: 1.722:10.694:152.07: 6.337: 4.068: 0.442: 0.400: 0.271: 0.197: 0.150: 0.125:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6019 : 6019 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.040: 0.052: 0.072: 0.107: 0.177: 0.370: 2.003: : 2.295: : 0.309: 0.160: 0.097: 0.062: 0.045: 0.036:  
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6019 : 6019 : 6019 : 6032 : 6032 : 6032 :  
Ви : 0.037: 0.036: 0.031: 0.034: 0.047: 0.068: 0.117: : : : 0.274: 0.105: 0.070: 0.050: 0.043: 0.032:  
Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : : : : 6066 : 6007 : 6007 : 6007 : 6019 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.208: 0.176:
Cc : 0.062: 0.053:
Фоп: 268 : 268 :
Уоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.102: 0.084:
Ки : 6062 : 6062 :
Ви : 0.034: 0.031:
Ки : 6032 : 6032 :
Ви : 0.026: 0.021:
Ки : 6007 : 6007 :
~~~~~

y= 1524 : Y-строка 7 Смах= 15.547 долей ПДК (x= 2620.5; напр.ветра= 99)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.271: 0.335: 0.430: 0.587: 0.899: 1.698: 4.703:15.547: 8.347: 3.522: 0.978: 0.751: 0.530: 0.398: 0.313: 0.253:  
Cc : 0.081: 0.101: 0.129: 0.176: 0.270: 0.509: 1.411: 4.664: 2.504: 1.057: 0.294: 0.225: 0.159: 0.119: 0.094: 0.076:  
Фоп: 84 : 83 : 80 : 77 : 73 : 64 : 44 : 99 : 265 : 352 : 290 : 284 : 280 : 278 : 276 : 275 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :11.65 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.163: 0.210: 0.302: 0.444: 0.711: 1.395: 4.045:15.467: 8.030: 1.834: 0.548: 0.400: 0.283: 0.208: 0.156: 0.124:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6032 : 6032 : 6019 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.039: 0.050: 0.071: 0.104: 0.165: 0.300: 0.658: 0.080: 0.317: 1.687: 0.232: 0.124: 0.082: 0.057: 0.042: 0.040:  
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6030 : 6030 : 6066 : 6066 : 6019 : 6019 : 6019 : 6032 : 6032 :  
Ви : 0.035: 0.036: 0.021: 0.021: 0.017: 0.002: : : : 0.001: 0.154: 0.110: 0.073: 0.053: 0.040: 0.031:  
Ки : 6032 : 6032 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : : : : 6017 : 6007 : 6066 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.209: 0.177:
Cc : 0.063: 0.053:
Фоп: 275 : 274 :
Уоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.103: 0.085:
Ки : 6062 : 6062 :
Ви : 0.032: 0.031:
Ки : 6032 : 6032 :
Ви : 0.026: 0.021:
Ки : 6007 : 6007 :
~~~~~

y= 1139 : Y-строка 8 Смах= 4.018 долей ПДК (x= 2620.5; напр.ветра= 22)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----  
Qc : 0.256: 0.310: 0.384: 0.497: 0.702: 1.083: 1.777: 4.018: 3.977: 1.211: 0.742: 0.530: 0.438: 0.363: 0.297: 0.245:  
Cc : 0.077: 0.093: 0.115: 0.149: 0.211: 0.325: 0.533: 1.205: 1.193: 0.363: 0.223: 0.159: 0.132: 0.109: 0.089: 0.074:  
Фоп: 76 : 74 : 70 : 64 : 57 : 45 : 25 : 22 : 328 : 311 : 301 : 294 : 291 : 287 : 285 : 283 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.155: 0.194: 0.267: 0.385: 0.563: 0.881: 1.373: 3.712: 2.428: 0.774: 0.515: 0.351: 0.260: 0.196: 0.154: 0.123:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6032 : 6032 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.037: 0.047: 0.064: 0.090: 0.132: 0.198: 0.278: 0.303: 1.172: 0.177: 0.128: 0.088: 0.067: 0.050: 0.039: 0.036:  
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6030 : 6062 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 :  
Ви : 0.033: 0.035: 0.024: 0.008: 0.003: 0.004: 0.126: 0.003: 0.214: 0.134: 0.050: 0.055: 0.036: 0.044: 0.038: 0.031:  
Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6019 : 6019 : 6017 : 6017 : 6017 : 6007 : 6030 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.206: 0.175:
Cc : 0.062: 0.053:
Фоп: 281 : 280 :
Уоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.100: 0.084:
Ки : 6062 : 6062 :
Ви : 0.035: 0.030:
Ки : 6032 : 6032 :
Ви : 0.025: 0.021:
Ки : 6007 : 6007 :
~~~~~

y= 754 : Y-строка 9 Смах= 4.874 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=355)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:  
-----

Qc : 0.238: 0.282: 0.337: 0.417: 0.544: 0.752: 1.061: 1.228: 1.555: 4.874: 0.920: 0.509: 0.392: 0.325: 0.274: 0.231:  
Cc : 0.072: 0.085: 0.101: 0.125: 0.163: 0.225: 0.318: 0.368: 0.467: 1.462: 0.276: 0.153: 0.118: 0.098: 0.082: 0.069:  
Фоп: 69 : 65 : 60 : 54 : 45 : 33 : 17 : 1 : 341 : 355 : 280 : 304 : 299 : 295 : 292 : 289 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.140: 0.182: 0.238: 0.312: 0.423: 0.565: 0.709: 0.666: 0.655: 2.420: 0.125: 0.288: 0.225: 0.177: 0.142: 0.115:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6051 : 6052 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.035: 0.044: 0.057: 0.075: 0.099: 0.128: 0.191: 0.204: 0.633: 0.911: 0.102: 0.109: 0.072: 0.056: 0.046: 0.042:  
Ки : 6032 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6017 : 6017 : 6032 : 6052 : 6061 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 :  
Ви : 0.034: 0.030: 0.022: 0.015: 0.014: 0.056: 0.157: 0.189: 0.171: 0.392: 0.097: 0.070: 0.056: 0.044: 0.036: 0.029:  
Ки : 6007 : 6032 : 6032 : 6032 : 6017 : 6017 : 6007 : 6007 : 6055 : 6054 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.197: 0.170:

Cc : 0.059: 0.051:

Фоп: 287 : 286 :

Уоп:12.50 :12.50 :

: :

Ви : 0.096: 0.081:

Ки : 6062 : 6062 :

Ви : 0.036: 0.029:

Ки : 6032 : 6032 :

Ви : 0.024: 0.020:

Ки : 6007 : 6007 :

y= 369 : Y-строка 10 Cmax= 0.934 долей ПДК (x= 3005.5; напр.ветра=347)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.221: 0.257: 0.301: 0.363: 0.454: 0.587: 0.738: 0.897: 0.934: 0.783: 0.908: 0.471: 0.361: 0.297: 0.252: 0.217:
Cc : 0.066: 0.077: 0.090: 0.109: 0.136: 0.176: 0.221: 0.269: 0.280: 0.235: 0.272: 0.141: 0.108: 0.089: 0.076: 0.065:
Фоп: 62 : 58 : 52 : 45 : 36 : 25 : 14 : 2 : 347 : 332 : 320 : 312 : 306 : 302 : 299 : 296 :
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.129: 0.158: 0.202: 0.254: 0.315: 0.380: 0.430: 0.380: 0.386: 0.369: 0.289: 0.231: 0.187: 0.156: 0.129: 0.108:
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.049: 0.060: 0.072: 0.110: 0.152: 0.217: 0.312: 0.256: 0.187: 0.128: 0.092: 0.064: 0.046: 0.038:
Ки : 6032 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6017 : 6017 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 :
Ви : 0.032: 0.033: 0.025: 0.023: 0.052: 0.085: 0.106: 0.165: 0.106: 0.091: 0.067: 0.055: 0.045: 0.039: 0.033: 0.027:
Ки : 6007 : 6032 : 6032 : 6017 : 6017 : 6007 : 6007 : 6017 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.188: 0.164:

Cc : 0.056: 0.049:

Фоп: 293 : 291 :

Уоп:12.50 :12.50 :

: :

Ви : 0.090: 0.077:

Ки : 6062 : 6062 :

Ви : 0.035: 0.030:

Ки : 6032 : 6032 :

Ви : 0.023: 0.019:

Ки : 6007 : 6007 :

y= -16 : Y-строка 11 Cmax= 0.658 долей ПДК (x= 2620.5; напр.ветра= 2)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.206: 0.237: 0.274: 0.325: 0.393: 0.480: 0.577: 0.658: 0.657: 0.574: 0.587: 0.482: 0.348: 0.279: 0.236: 0.205:  
Cc : 0.062: 0.071: 0.082: 0.097: 0.118: 0.144: 0.173: 0.197: 0.197: 0.172: 0.176: 0.145: 0.105: 0.084: 0.071: 0.061:  
Фоп: 56 : 51 : 45 : 39 : 30 : 22 : 12 : 2 : 350 : 338 : 329 : 319 : 313 : 308 : 304 : 301 :  
Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
: : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.115: 0.141: 0.170: 0.202: 0.239: 0.271: 0.288: 0.265: 0.268: 0.263: 0.227: 0.192: 0.162: 0.136: 0.115: 0.098:  
Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :  
Ви : 0.032: 0.034: 0.041: 0.049: 0.071: 0.091: 0.121: 0.165: 0.191: 0.171: 0.128: 0.111: 0.084: 0.065: 0.052: 0.041:  
Ки : 6032 : 6007 : 6007 : 6007 : 6017 : 6017 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 :  
Ви : 0.028: 0.029: 0.028: 0.036: 0.056: 0.066: 0.082: 0.128: 0.092: 0.067: 0.058: 0.046: 0.039: 0.033: 0.028: 0.024:  
Ки : 6007 : 6032 : 6017 : 6017 : 6007 : 6007 : 6032 : 6017 : 6017 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :  
~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.179: 0.158:

Cc : 0.054: 0.047:

Фоп: 299 : 296 :

Уоп:12.50 :12.50 :

: :

Ви : 0.083: 0.072:

Ки : 6062 : 6062 :

Ви : 0.031: 0.029:

Ки : 6032 : 6032 :

Ви : 0.021: 0.018:

Ки : 6007 : 6007 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 2620.5 м, Y= 1909.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 152.0733643 доли ПДКмр|
| 45.6220111 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 238 град.
и скорости ветра 1.15 м/с

Всего источников: 36. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	М	(Mq)	С	[доли ПДК]			b=C/M
1	6062	П1	3.9846	152.0733643	100.00	100.00	38.1653709
В сумме =				152.0733643	100.00		
Суммарный вклад остальных =				0.0000000	0.00	(35 источников)	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1
Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |
Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
*----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																			
1-	0.214	0.263	0.419	0.340	0.394	0.472	0.655	0.993	1.060	0.661	0.419	0.299	0.244	0.214	0.190	0.170	0.153	0.138	-
2-	0.234	0.279	0.485	2.038	0.651	0.636	1.092	1.742	1.741	0.882	0.540	0.355	0.274	0.236	0.209	0.185	0.164	0.146	-
3-	0.253	0.310	0.386	0.864	0.651	0.854	2.098	8.356	6.160	1.461	0.684	0.408	0.310	0.264	0.231	0.202	0.177	0.155	-
4-	0.269	0.335	0.428	0.568	0.802	1.234	2.691	14.057	9.553	1.704	0.727	0.453	0.350	0.298	0.258	0.221	0.190	0.164	-
5-	0.279	0.350	0.458	0.631	0.950	1.686	4.313	8.033	3.304	1.432	0.794	0.520	0.408	0.345	0.287	0.239	0.201	0.171	-
6-С	0.279	0.351	0.460	0.645	1.033	2.185	12.852	152.07	8.632	4.068	1.117	0.706	0.513	0.392	0.310	0.251	0.208	0.176	С- 6
7-	0.271	0.335	0.430	0.587	0.899	1.698	4.703	15.547	8.347	3.522	0.978	0.751	0.530	0.398	0.313	0.253	0.209	0.177	-
8-	0.256	0.310	0.384	0.497	0.702	1.083	1.777	4.018	3.977	1.211	0.742	0.530	0.438	0.363	0.297	0.245	0.206	0.175	-
9-	0.238	0.282	0.337	0.417	0.544	0.752	1.061	1.228	1.555	4.874	0.920	0.509	0.392	0.325	0.274	0.231	0.197	0.170	-
10-	0.221	0.257	0.301	0.363	0.454	0.587	0.738	0.897	0.934	0.783	0.908	0.471	0.361	0.297	0.252	0.217	0.188	0.164	-
11-	0.206	0.237	0.274	0.325	0.393	0.480	0.577	0.658	0.657	0.574	0.587	0.482	0.348	0.279	0.236	0.205	0.179	0.158	-
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См = 152.0733643 долей ПДКмр
= 45.6220111 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 2620.5 м
(X-столбец 8, Y-строка 6) Yм = 1909.0 м
При опасном направлении ветра : 238 град.
и "опасной" скорости ветра : 1.15 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= 794: 523: 801: 535:
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
x= 6221: 6258: 6388: 6394:
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Qc : 0.188: 0.180: 0.176: 0.171:
 Cc : 0.056: 0.054: 0.053: 0.051:
 Фоп: 286 : 290 : 285 : 289 :
 Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
 : : : :
 Ви : 0.091: 0.086: 0.084: 0.081:
 Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :
 Ви : 0.033: 0.032: 0.032: 0.031:
 Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 :
 Ви : 0.023: 0.022: 0.021: 0.020:
 Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1879595 доли ПДКмр|
 | 0.0563879 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 286 град.
 и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 36. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния		
---	Ист.	---	M (Mg)	---	C [доли ПДК]	-----	b=C/M	---	---
1	6062	П1	3.9846	0.0907300	48.27	48.27	0.022770224		
2	6032	П1	1.7167	0.0333534	17.75	66.02	0.019428816		
3	6007	П1	0.9802	0.0227591	12.11	78.12	0.023218837		
4	6019	П1	0.5991	0.0170195	9.05	87.18	0.028408529		
5	6066	П1	0.3144	0.0103299	5.50	92.68	0.032853980		
6	6030	П1	0.3820	0.0086288	4.59	97.27	0.022588560		
В сумме = 0.1828209 97.27									
Суммарный вклад остальных = 0.0051386 2.73 (30 источников)									

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
 ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:
 x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:
 Qc : 0.296: 0.288: 0.283: 0.281: 0.280: 0.278: 0.279: 0.277: 0.277: 0.279: 0.284: 0.284: 0.286: 0.291: 0.296:
 Cc : 0.089: 0.086: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.089:
 Фоп: 43: 46: 49: 52: 53: 55: 55: 57: 60: 63: 68: 68: 70: 72: 74:
 Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.183: 0.180: 0.178: 0.177: 0.181: 0.176: 0.176: 0.179: 0.178: 0.179: 0.177: 0.177: 0.177: 0.188: 0.191:
 Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :
 Ви : 0.045: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.044: 0.043: 0.044: 0.043: 0.043: 0.045: 0.046:
 Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
 Ви : 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.028: 0.032: 0.032: 0.028: 0.029: 0.031: 0.034: 0.034: 0.035: 0.029: 0.029:
 Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 :

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:
 x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:
 Qc : 0.293: 0.288: 0.285: 0.284: 0.282: 0.282: 0.281: 0.280: 0.282: 0.285: 0.288: 0.294: 0.294: 0.295: 0.299:
 Cc : 0.088: 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.085: 0.085: 0.087: 0.088: 0.088: 0.089: 0.090:
 Фоп: 76: 79: 81: 84: 88: 88: 90: 93: 95: 98: 100: 104: 104: 104: 106:
 Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.184: 0.177: 0.179: 0.175: 0.170: 0.170: 0.169: 0.165: 0.170: 0.170: 0.175: 0.173: 0.173: 0.179: 0.179:
 Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :
 Ви : 0.044: 0.043: 0.043: 0.042: 0.040: 0.041: 0.040: 0.039: 0.040: 0.040: 0.042: 0.043: 0.044: 0.042: 0.042:
 Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 : 6007 : 6032 :
 Ви : 0.032: 0.035: 0.031: 0.033: 0.036: 0.036: 0.036: 0.039: 0.036: 0.039: 0.036: 0.041: 0.041: 0.037: 0.042:
 Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6007 : 6032 : 6032 : 6032 : 6007 : 6007 : 6032 : 6007 :

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.298: 0.289: 0.289: 0.282: 0.270: 0.230: 0.229: 0.228: 0.228: 0.227: 0.223: 0.367: 0.367: 0.367: 0.369:

Cc : 0.089: 0.087: 0.087: 0.085: 0.081: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.068: 0.067: 0.110: 0.110: 0.110: 0.111:

Фон: 106 : 107 : 107 : 108 : 110 : 123 : 124 : 124 : 124 : 125 : 126 : 230 : 230 : 231 : 235 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Вн : 0.178: 0.172: 0.172: 0.167: 0.157: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.126: 0.124: 0.355: 0.355: 0.358: 0.364:

Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 :

Вн : 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.039: 0.040: 0.038: 0.038: 0.041: 0.037: 0.011: 0.011: 0.008: 0.004:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :

Вн : 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.037: 0.031: 0.030: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.379: 0.385: 0.384: 0.382: 0.382: 0.378: 0.375: 0.385: 0.403: 0.426: 0.453: 0.453: 0.453: 0.458: 0.497:

Cc : 0.114: 0.115: 0.115: 0.114: 0.115: 0.113: 0.113: 0.115: 0.121: 0.128: 0.136: 0.136: 0.136: 0.137: 0.149:

Фон: 240 : 242 : 246 : 251 : 251 : 255 : 259 : 237 : 240 : 244 : 247 : 252 : 252 : 256 : 261 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Вн : 0.378: 0.385: 0.384: 0.382: 0.382: 0.378: 0.375: 0.287: 0.301: 0.327: 0.350: 0.345: 0.345: 0.341: 0.317:

Ки : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :

Вн : 0.001: : : : : : 0.074: 0.079: 0.084: 0.090: 0.090: 0.090: 0.089: 0.083:

Ки : 6062 : : : : : : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Вн : : : : : : : 0.019: 0.018: 0.011: 0.009: 0.011: 0.011: 0.012: 0.062:

Ки : : : : : : : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6019 : 6019 :

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.501: 0.507: 0.507: 0.519: 0.520: 0.518: 0.495: 0.470: 0.445: 0.422: 0.400: 0.380: 0.362: 0.348: 0.337:

Cc : 0.150: 0.152: 0.152: 0.156: 0.156: 0.155: 0.148: 0.141: 0.133: 0.126: 0.120: 0.114: 0.109: 0.104: 0.101:

Фон: 261 : 262 : 262 : 265 : 266 : 266 : 268 : 271 : 274 : 276 : 279 : 282 : 285 : 287 : 290 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Вн : 0.297: 0.290: 0.290: 0.273: 0.285: 0.279: 0.253: 0.244: 0.234: 0.216: 0.208: 0.200: 0.193: 0.186: 0.182:

Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :

Вн : 0.078: 0.085: 0.085: 0.100: 0.096: 0.097: 0.091: 0.081: 0.073: 0.062: 0.054: 0.051: 0.049: 0.047: 0.047:

Ки : 6007 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : 6019 : 6007 : 6007 : 6007 : 6032 :

Вн : 0.077: 0.076: 0.076: 0.071: 0.074: 0.072: 0.065: 0.063: 0.060: 0.055: 0.053: 0.047: 0.041: 0.047: 0.046:

Ки : 6019 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6019 : 6019 : 6032 : 6007 :

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.328: 0.324: 0.324: 0.320: 0.319: 0.319: 0.318: 0.308: 0.304: 0.300: 0.293:

Cc : 0.099: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.092: 0.091: 0.090: 0.088:

Фон: 293 : 294 : 294 : 296 : 299 : 301 : 302 : 304 : 305 : 306 : 307 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Вн : 0.179: 0.175: 0.175: 0.172: 0.172: 0.169: 0.170: 0.161: 0.158: 0.156: 0.145:

Ки : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 : 6062 :

Вн : 0.048: 0.058: 0.058: 0.062: 0.064: 0.072: 0.070: 0.069: 0.069: 0.066: 0.071:

Ки : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 : 6032 :

Вн : 0.045: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.040: 0.039: 0.039: 0.035:

Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4497.5 м, Y= 1947.4 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5198253 доли ПДКмр|

| 0.1559476 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 266 град.

и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 36. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ист.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф. влияния
1	6062	П1	3.9846	0.2853665	54.90	54.90	0.071617529
2	6019	П1	0.5991	0.0960147	18.47	73.37	0.160264835
3	6007	П1	0.9802	0.0741270	14.26	87.63	0.075624317
4	6032	П1	1.7167	0.0279931	5.39	93.01	0.016306367
5	6066	П1	0.3144	0.0266454	5.13	98.14	0.084744677
В сумме =				0.5101467	98.14		
Суммарный вклад остальных =				0.0096787	1.86	(31 источник)	

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (Ф): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия



Qc : 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 3449 : Y-строка 2 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=180)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 3064 : Y-строка 3 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=180)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.020 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=181)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.019: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.034 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=181)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.017: 0.023: 0.031: 0.034: 0.028: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.084 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=183)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.015: 0.022: 0.036: 0.062: 0.084: 0.054: 0.030: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фон: 100 : 102 : 103 : 105 : 108 : 112 : 118 : 129 : 149 : 183 : 214 : 233 : 243 : 248 : 252 : 255 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Вн : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.009 : 0.012 : 0.019 : 0.031 : 0.057 : 0.078 : 0.052 : 0.029 : 0.017 : 0.011 : 0.008 : 0.006 :

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :

Вн : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : :

Ки : : : : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6043 : : :

Вн : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: : :

Ки : : : : 6041 : 6041 : 6041 : 6037 : 6041 : 6025 : : 6043 : 6043 : 6043 : 6041 : : :

~~~~~

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000:

Фон: 257 : 258 :

Уоп:12.50 :12.50 :

Вн : : :

Вн : 0.005: 0.004:

Ки : 6040 : 6040 :

Вн : : :

Ки : : :

Вн : : :

Ки : : :

~~~~~

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 0.695 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=187)

-----

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

-----

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.026: 0.052: 0.219: 0.695: 0.147: 0.042: 0.023: 0.015: 0.011: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.009: 0.028: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фон: 94 : 95 : 95 : 96 : 97 : 99 : 101 : 107 : 121 : 187 : 242 : 255 : 259 : 261 : 263 : 264 :

Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

Вн : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

~~~~~

Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.022: 0.046: 0.208: 0.671: 0.146: 0.041: 0.021: 0.013: 0.009: 0.006:
Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :
Ви : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.024: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : : : : 6041 : 6041 : 6041 : 6043 : 6043 : 6043 : 6041 : 6041 : 6041 : 6043 : 6043 : 6043 :
Ви : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.000: : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : : : : : 6043 : 6043 : 6041 : 6047 : 6047 : 6025 : : 6043 : 6043 : 6041 : 6041 : 6047 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000:
Фоп: 265 : 265 :
Uоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.005: 0.004:
Ки : 6040 : 6040 :
Ви : : :
Ки : : :
Ви : : :
Ки : : :

y= 1139 : Y-строка 8 Стах= 0.905 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=351)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.025: 0.050: 0.252: 0.905: 0.402: 0.050: 0.025: 0.016: 0.011: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.010: 0.036: 0.016: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп: 88 : 87 : 86 : 86 : 84 : 82 : 78 : 65 : 351 : 290 : 280 : 277 : 275 : 274 : 273 :
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :0.99 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.023: 0.047: 0.252: 0.905: 0.339: 0.039: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006:
Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :
Ви : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : 0.052: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : : : 6040 : 6047 : 6047 : 6047 : 6047 :
Ви : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : 0.008: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 : : : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000:
Фоп: 273 : 272 :
Uоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.005: 0.004:
Ки : 6040 : 6040 :
Ви : : :
Ки : : :
Ви : : :
Ки : : :

y= 754 : Y-строка 9 Стах= 0.107 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=357)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.021: 0.035: 0.067: 0.107: 0.066: 0.042: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп: 81 : 80 : 79 : 77 : 74 : 71 : 64 : 54 : 33 : 357 : 324 : 304 : 295 : 289 : 285 : 283 :
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.019: 0.033: 0.064: 0.093: 0.057: 0.030: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006:
Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :
Ви : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.014: 0.006: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6043 : 6037 : 6047 : 6047 : 6047 :
Ви : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: : : 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 : : : 6041 : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000:
Фоп: 281 : 280 :
Uоп:12.50 :12.50 :
: :
Ви : 0.005: 0.004:
Ки : 6040 : 6040 :
Ви : 0.000: :
Ки : 6047 : :
Ви : : :
Ки : : :

y= 369 : Y-строка 10 Стах= 0.131 долей ПДК (х= 3390.5; напр.ветра=159)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.023: 0.031: 0.131: 0.076: 0.026: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп: 75 : 74 : 71 : 68 : 64 : 59 : 51 : 39 : 21 : 159 : 229 : 320 : 309 : 301 : 295 : 291 :
Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.021: 0.028: 0.099: 0.058: 0.020: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006:
Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6025 : 6025 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :
Ви : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.031: 0.018: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : : : : : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6063 : 6063 : 6037 : 6037 : 6047 : 6047 : 6047 :
Ви : : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: : : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : : : : : 6043 : 6043 : 6043 : 6043 : : : 6043 : 6043 : 6037 : 6037 : 6037 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000:

Фоп: 289 : 286 :

Uоп:12.50 :12.50 :

: :

Ви : 0.005: 0.004:

Ки : 6040 : 6040 :

Ви : : :

Ки : : :

Ви : : :

Ки : : :

y= -16 : Y-строка 11 Smax= 0.236 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=36)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.034: 0.236: 0.106: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.009: 0.004: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 70 : 67 : 64 : 61 : 56 : 50 : 41 : 30 : 74 : 36 : 295 : 281 : 319 : 310 : 304 : 299 :

Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.025: 0.185: 0.081: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6040 : 6040 : 6040 : 6040 :

Ви : : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.010: 0.051: 0.025: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : : : : : 6041 : 6041 : 6041 : 6041 : 6063 : 6063 : 6063 : 6063 : 6037 : 6037 : 6037 : 6037 :

Ви : : : : : 0.000: 0.001: 0.001: : : : : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : : : : : 6043 : 6043 : 6043 : : : : : 6043 : 6043 : 6047 : 6047 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000:

Фоп: 296 : 293 :

Uоп:12.50 :12.50 :

: :

Ви : 0.004: 0.003:

Ки : 6040 : 6040 :

Ви : : :

Ки : : :

Ви : : :

Ки : : :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 3390.5 м, Y= 1139.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.9052852 доли ПДКмр|

| 0.0362114 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 351 град.
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ист.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	6040	П	0.0160	0.9052852	100.00	100.00	56.5803223

Остальные источники не влияют на данную точку (6 источников)

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :004 Карагандинская область.

Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".

Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 3198 м; Y= 1909 |

Длина и ширина : L= 6545 м; B= 3850 м |

Шаг сетки (dX=dY) : D= 385 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

Узел	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
2	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
3	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.012	0.013	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003
4	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.013	0.016	0.019	0.020	0.017	0.014	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003
5	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.013	0.017	0.023	0.031	0.034	0.028	0.020	0.015	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004

6-С	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.015	0.022	0.036	0.062	0.084	0.054	0.030	0.019	0.013	0.010	0.008	0.006	0.005	С- 6
7-	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.016	0.026	0.052	0.219	0.695	0.147	0.042	0.023	0.015	0.011	0.008	0.006	0.005	- 7
8-	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.016	0.025	0.050	0.252	0.905	0.402	0.050	0.025	0.016	0.011	0.008	0.006	0.005	- 8
9-	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.014	0.021	0.035	0.067	0.107	0.066	0.042	0.024	0.016	0.011	0.008	0.006	0.005	- 9
10-	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.012	0.016	0.023	0.031	0.131	0.076	0.026	0.019	0.014	0.010	0.008	0.006	0.005	-10
11-	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.010	0.012	0.015	0.034	0.236	0.106	0.017	0.014	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	-11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.9052852$ долей ПДК_{мр}
= 0.0362114 мг/м³
Достигается в точке с координатами: $X_m = 3390.5$ м
(X-столбец 10, Y-строка 8) $Y_m = 1139.0$ м
При опасном направлении ветра : 351 град.
и "опасной" скорости ветра : 12.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
ПДК_{мр} для примеси 2930 = 0.04 мг/м³ (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 4
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

y= 794: 523: 801: 535:

x= 6221: 6258: 6388: 6394:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 6221.5 м, Y= 794.4 м

Максимальная суммарная концентрация | $C_s = 0.0058317$ доли ПДК_{мр} |
| 0.0002333 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 12.50 м/с

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
[Ном.]	[Код]	[Тип]	[Выброс]	[Вклад]	[Вклад в %]	[Сум. %]	[Кэф. влияния]
----	----	----	-----M(Мг)-----	-----C[доли ПДК]-----	-----	-----	b=C/M----
1	6040	П1	0.0160	0.0044367	76.08	76.08	0.277294248
2	6047	П1	0.001200	0.0004100	7.03	83.11	0.341668814
3	6043	П1	0.001200	0.0003553	6.09	89.20	0.296051055
4	6037	П1	0.001200	0.0003193	5.48	94.68	0.266103625
5	6041	П1	0.001200	0.0003104	5.32	100.00	0.258658767

Остальные источники не влияют на данную точку (2 источника)							

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Карагандинская область.
Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
Вар.расч. :1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
ПДК_{мр} для примеси 2930 = 0.04 мг/м³ (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:

x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:

Qc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:

x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:

x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:

x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:

Qc : 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.017: 0.018: 0.020:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:

x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:

Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:

x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:

Qc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 4380.2 м, Y= 2105.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0197453 доли ПДКмр|

| 0.0007898 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010565	5.35	96.38	0.880391896

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	6040	П1	0.0160	0.0179731	91.02	91.02	1.1233208
2	6041	П1	0.001200	0.0010			

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M						
Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	C_m	U_m	X_m
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	6039	0.402000	П1	344.593018	0.50	5.7
Суммарный $M_q = 0.402000$ г/с						
Сумма C_m по всем источникам = 344.593018 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						

5. Управляющие параметры расчета
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь :2936 - Пыль древесная (1039*)
 ПДК_{мр} для примеси 2936 = 0.1 мг/м³ (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6545х3850 с шагом 385
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(У_{мр}) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :004 Карагандинская область.
 Объект :0010 м.Коктасжал ТОО "Алтай Полиметаллы".
 Вар.расч.:1 Расч.год: 2034 (на конец года) Расчет проводился 08.12.2025 13:57
 Примесь :2936 - Пыль древесная (1039*)
 ПДК_{мр} для примеси 2936 = 0.1 мг/м³ (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра $X = 3198$, $Y = 1909$
 размеры: длина(по X)= 6545, ширина(по Y)= 3850, шаг сетки= 385

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.5(У_{мр}) м/с

Расшифровка обозначений	
Q_c - суммарная концентрация [доли ПДК]	
C_c - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются	
-Если в строке $St_{max} < 0.05$ ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются	

y= 3834 : Y-строка 1 $St_{max} = 0.057$ долей ПДК ($x = 3390.5$; напр.ветра=181)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Q_c : 0.022 : 0.026 : 0.029 : 0.034 : 0.038 : 0.044 : 0.049 : 0.053 : 0.056 : 0.057 : 0.055 : 0.052 : 0.048 : 0.043 : 0.037 : 0.033 :
 C_c : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 :
 Фоп: 126 : 130 : 134 : 138 : 143 : 149 : 156 : 164 : 172 : 181 : 190 : 198 : 205 : 212 : 218 : 223 :
 Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086 : 6471 :

Q_c : 0.029 : 0.025 :

C_c : 0.003 : 0.002 :

Фоп: 227 : 231 :

Uоп:12.50 :12.50 :

y= 3449 : Y-строка 2 $St_{max} = 0.076$ долей ПДК ($x = 3390.5$; напр.ветра=181)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Q_c : 0.025 : 0.029 : 0.033 : 0.039 : 0.046 : 0.054 : 0.061 : 0.069 : 0.074 : 0.076 : 0.073 : 0.067 : 0.060 : 0.052 : 0.044 : 0.038 :
 C_c : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.007 : 0.007 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.004 :
 Фоп: 122 : 125 : 129 : 133 : 139 : 145 : 153 : 161 : 171 : 181 : 191 : 201 : 209 : 216 : 222 : 228 :
 Uоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086 : 6471 :

Q_c : 0.032 : 0.028 :

C_c : 0.003 : 0.003 :

Фоп: 232 : 235 :

Uоп:12.50 :12.50 :

y= 3064 : Y-строка 3 $St_{max} = 0.107$ долей ПДК ($x = 3390.5$; напр.ветра=181)

x= -75 : 311 : 696 : 1081 : 1466 : 1851 : 2236 : 2621 : 3006 : 3391 : 3776 : 4161 : 4546 : 4931 : 5316 : 5701 :

Qc : 0.027: 0.032: 0.038: 0.045: 0.055: 0.066: 0.080: 0.093: 0.103: 0.107: 0.101: 0.090: 0.077: 0.064: 0.053: 0.044:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Фон: 117 : 120 : 124 : 128 : 133 : 140 : 148 : 158 : 169 : 181 : 194 : 205 : 214 : 222 : 228 : 233 :
Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.036: 0.031:
Cc : 0.004: 0.003:
Фон: 237 : 241 :
Uon:12.50 :12.50 :

y= 2679 : Y-строка 4 Cmax= 0.163 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=182)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.029: 0.035: 0.042: 0.052: 0.066: 0.083: 0.106: 0.132: 0.155: 0.163: 0.151: 0.126: 0.101: 0.079: 0.062: 0.050:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.011: 0.013: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:
Фон: 112 : 114 : 117 : 121 : 126 : 133 : 141 : 152 : 166 : 182 : 197 : 210 : 221 : 229 : 235 : 240 :
Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.041: 0.034:
Cc : 0.004: 0.003:
Фон: 243 : 246 :
Uon:12.50 :12.50 :

y= 2294 : Y-строка 5 Cmax= 0.291 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=182)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.031: 0.038: 0.046: 0.059: 0.077: 0.103: 0.142: 0.199: 0.264: 0.291: 0.251: 0.186: 0.133: 0.097: 0.073: 0.056:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.020: 0.026: 0.029: 0.025: 0.019: 0.013: 0.010: 0.007: 0.006:
Фон: 106 : 108 : 111 : 114 : 118 : 124 : 132 : 144 : 161 : 182 : 203 : 219 : 230 : 238 : 243 : 247 :
Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.044: 0.036:
Cc : 0.004: 0.004:
Фон: 250 : 252 :
Uon:12.50 :12.50 :

y= 1909 : Y-строка 6 Cmax= 0.757 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=184)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.032: 0.040: 0.050: 0.065: 0.087: 0.124: 0.189: 0.317: 0.567: 0.757: 0.504: 0.282: 0.172: 0.114: 0.082: 0.061:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.019: 0.032: 0.057: 0.076: 0.050: 0.028: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006:
Фон: 100 : 101 : 103 : 105 : 108 : 112 : 119 : 130 : 150 : 184 : 215 : 233 : 243 : 249 : 253 : 255 :
Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.047: 0.038:
Cc : 0.005: 0.004:
Фон: 257 : 259 :
Uon:12.50 :12.50 :

y= 1524 : Y-строка 7 Cmax= 6.345 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=190)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.033: 0.041: 0.052: 0.068: 0.094: 0.138: 0.229: 0.478: 2.206: 6.345: 1.344: 0.396: 0.203: 0.127: 0.087: 0.064:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.023: 0.048: 0.221: 0.634: 0.134: 0.040: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006:
Фон: 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 98 : 101 : 107 : 123 : 190 : 242 : 255 : 259 : 262 : 264 : 265 :
Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.049: 0.039:
Cc : 0.005: 0.004:
Фон: 265 : 266 :
Uon:12.50 :12.50 :

y= 1139 : Y-строка 8 Cmax= 9.582 долей ПДК (x= 3390.5; напр.ветра=346)

x= -75 : 311: 696: 1081: 1466: 1851: 2236: 2621: 3006: 3391: 3776: 4161: 4546: 4931: 5316: 5701:

Qc : 0.033: 0.041: 0.052: 0.069: 0.095: 0.140: 0.233: 0.497: 2.737: 9.582: 1.568: 0.409: 0.206: 0.128: 0.088: 0.064:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.023: 0.050: 0.274: 0.958: 0.157: 0.041: 0.021: 0.013: 0.009: 0.006:
Фон: 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 84 : 82 : 77 : 65 : 346 : 291 : 281 : 278 : 276 : 275 : 274 :
Uon:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :

x= 6086: 6471:

Qc : 0.049: 0.039:
Cc : 0.005: 0.004:

|Cs - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 |Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 |Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= -9: 65: 152: 250: 302: 352: 352: 439: 548: 663: 854: 855: 934: 1057: 1149:
 ~~~~~  
 x= 871: 770: 679: 600: 562: 521: 522: 455: 391: 342: 274: 276: 249: 225: 219:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.048: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039:
 Cs : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
 ~~~~~

y= 1210: 1316: 1430: 1549: 1716: 1716: 1813: 1939: 2064: 2188: 2309: 2444: 2444: 2486: 2546:  
 ~~~~~  
 x= 168: 100: 47: 8: -36: -34: -56: -67: -63: -43: -7: 42: 44: 58: 88:
 ~~~~~  
 Qc : 0.038: 0.037: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:  
 Cs : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
 ~~~~~

y= 2554: 2621: 2622: 2671: 2784: 3562: 3608: 3636: 3636: 3651: 3775: 3767: 3767: 3758: 3645:
 ~~~~~  
 x= 83: 39: 41: 10: -44: -52: -36: -33: -33: -32: -12: 3954: 3953: 3959: 4015:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.057: 0.057: 0.057: 0.061:
 Cs : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
 Фоп: 111 : 112 : 112 : 112 : 114 : 124 : 124 : 125 : 125 : 125 : 126 : 194 : 194 : 194 : 196 :
 Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
 ~~~~~

y= 3527: 3468: 3390: 3266: 3266: 3177: 3056: 2932: 2806: 2682: 2569: 2415: 2415: 2297: 2106:  
 ~~~~~  
 x= 4056: 4069: 4110: 4166: 4164: 4201: 4233: 4251: 4253: 4238: 4211: 4279: 4279: 4323: 4380:
 ~~~~~  
 Qc : 0.065: 0.068: 0.071: 0.077: 0.077: 0.081: 0.088: 0.097: 0.108: 0.121: 0.136: 0.150: 0.150: 0.161: 0.179:  
 Cs : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.018:  
 Фоп: 198 : 198 : 200 : 203 : 203 : 204 : 207 : 209 : 211 : 213 : 214 : 220 : 220 : 224 : 232 :  
 Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
 ~~~~~

y= 2085: 2054: 2054: 1958: 1947: 1941: 1870: 1786: 1691: 1587: 1475: 1356: 1234: 1108: 983:
 ~~~~~  
 x= 4399: 4424: 4423: 4492: 4497: 4510: 4613: 4707: 4789: 4859: 4915: 4957: 4983: 4994: 4990:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.179: 0.178: 0.179: 0.177: 0.177: 0.175: 0.162: 0.151: 0.143: 0.135: 0.130: 0.125: 0.121: 0.119: 0.117:
 Cs : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
 Фоп: 233 : 235 : 235 : 240 : 241 : 241 : 246 : 250 : 255 : 259 : 264 : 268 : 272 : 277 : 281 :
 Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :
 ~~~~~

y= 859: 779: 779: 684: 568: 469: 435: 315: 257: 214: 89:  
 ~~~~~  
 x= 4969: 4951: 4949: 4924: 4876: 4820: 4814: 4831: 4832: 4843: 4857:
 ~~~~~  
 Qc : 0.116: 0.116: 0.116: 0.115: 0.114: 0.115: 0.113: 0.105: 0.102: 0.099: 0.091:  
 Cs : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009:  
 Фоп: 285 : 288 : 288 : 291 : 296 : 300 : 301 : 304 : 305 : 306 : 309 :  
 Уоп:12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :12.50 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 4380.2 м, Y= 2105.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1794967 доли ПДКмр|
 | 0.0179497 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 232 град.  
 и скорости ветра 12.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |      |      |        |           |          |        |               |      |      |
|-------------------|------|------|--------|-----------|----------|--------|---------------|------|------|
| Ном.              | Код  | Тип  | Выброс | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |      |      |
| Ист.              | Ист. | Ист. | Ист.   | Ист.      | Ист.     | Ист.   | Ист.          | Ист. | Ист. |
| 1                 | 6039 | П1   | 0.4020 | 0.1794967 | 100.00   | 100.00 | 0.446509182   |      |      |
| В сумме =         |      |      |        | 0.1794967 | 100.00   |        |               |      |      |

## Приложение Д

### Ответы на запросы государственных органов

| <p style="text-align: center;"><b>«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ<br/>ТАБИҒИ РЕСУРСТАР<br/>ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ<br/>РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ»<br/>МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ</b></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">100008, Қарағанды қаласы, Дыбыс көшесі, 20-үй<br/>тел: 8(7212) 56-41-27<br/>ЖС К: KZ8N70102KSN3001000<br/>«ҚР Қорық министрлігінің Қазығаштық аймағы» РНМ<br/>БСХ КСМРК22А БСН 030540003213</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-style: italic;">25.11.2022 № 3-8/2410</p> |  | <p style="text-align: center;"><b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ<br/>«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ<br/>РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ<br/>ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ<br/>КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»</b></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">100008, город Караганда, улица Дыбыс, д. 20<br/>тел: 8(7212) 56-41-27<br/>ИНН КЗ8070102KSN3001000<br/>РГН «Комитет казахстанского Министерства финансов РК»<br/>БНН КСМРК22А БНН 030540003213</p> |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|-----------------|-------------------|---|-------------|-------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <p><b>Генеральному директору<br/>ТОО «Алтай Полиметаллы»<br/>Биялову А. М.</b></p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
| <p style="text-align: center;">На №652 от 21.09.2022 г.</p> <p>Рассмотрев письмо касательно предоставления информации о наличии установленных водоохранных зон и полос водного объекта, сообщаем следующее.</p> <p>На земельном участке, с координатами:</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">№№ точек</th> <th colspan="2" style="width: 85%;">Географические координаты</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">Северная широта</th> <th style="width: 45%;">Восточная долгота</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50°5'39.30"</td> <td style="text-align: center;">76°10'9.70"</td> </tr> </tbody> </table>    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | №№ точек | Географические координаты |  | Северная широта | Восточная долгота | 1 | 50°5'39.30" | 76°10'9.70" |
| №№ точек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Географические координаты                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Северная широта                                                                   | Восточная долгота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50°5'39.30"                                                                       | 76°10'9.70"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
| <p>а также в радиусе 500 м от указанных земельных участков, поверхностные водные объекты, водоохранные зоны и полосы - отсутствуют.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Руководитель</b></p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><b>Н. Сериков</b></p> </div> </div>                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
| <p style="text-align: center; font-size: small;">Исп. Г. Мусабеева<br/>+7 (7212) 56-51-69</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |
| <p style="font-size: large; font-weight: bold;">000460</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |  |                 |                   |   |             |             |

№ 26-14-03/452 от 23.02.2023

**ТОО «Алтай Полиметаллы»***На исх. запрос № 654 от 22.09.2022 г.*

АО «Национальная геологическая служба» (далее – *Общество*), рассмотрев ваше обращение касательно предоставления информации о наличии, либо отсутствии месторождений подземных вод, сообщает следующее.

**Месторождения подземных вод**, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в пределах указанных **Вами координат**, на территории Карагандинской области, **состоящие на государственном учете по состоянию на 01.01.2022 г. отсутствуют.**

Вместе с тем, сообщаем, что Общество **оказывает услуги** по предоставлению геологической информации, формированию пакетов геологической информации, предоставлению информации о запасах полезных ископаемых, справок о наличии/отсутствии подземных вод, краткой информации по изученности территорий, определению свободности территорий, сопровождению программы управления государственным фондом недр и другие, **а также выпускает справочные и картографические материалы** (справочники по месторождениям, картографические материалы, аналитические обзоры, атласы, периодические издания, информационные и геологические карты и другое). Также информируем вас, что на официальном сайте АО «Национальная геологическая служба» в разделе Информационные ресурсы функционируют - **Интерактивная карта** действующих объектов недропользования и участков недр, включенных в Программу управления государственным фондом недр и **Электронная картотека** геологических отчетов.

**И.о председателя Правления  
АО «Национальная геологическая служба»**

**Ж. Карибаев**

DOC24 ID KZKIVKZ2023100018873A959A1



КАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ  
ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
«ОРМАН ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР  
ӘЛЕМІН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ  
ҚУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КУВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО ОХРАНЕ  
ЛЕСОВ И ЖИВОТНОГО МИРА»  
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИРОДО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

100810, Карагандинская область, Каркаралинский район,  
Егіндібулак ауылы, Гагарина көшесі, 53 үй  
Тел: 8(72147)91498 факс: 91498  
E-mail: les\_kuvs@kz.gov.kz

100810, Карагандинская область, Каркаралинский район,  
осло Егіндібулак, ул. Гагарина, д. 53  
Тел: 8(72147)91498 факс: 91498  
E-mail: les\_kuvs@kz.gov.kz

15.01.2026 № 1-10/10

Руководителю Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Алтай полиметаллы"  
С.К.Маженовичу

Ваше обращение №ЗТ-2026-00136065 от 13.01.2026 года, рассмотрено в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350- VI.

КГУ «Кувское хозяйство по охране лесов и животного мира» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области сообщает о том что, по данным координат не имеются объекты КГУ.

Если вас не удовлетворил ответ, вы можете подать жалобу в соответствии со статьями 9, 22, 91 Административный процедурно-процессуальный кодекс РК.

Директор  Н. Жексембаев

**"Қазақстан Республикасы  
Экология және табиғи ресурстар  
министрлігі Орман шаруашылығы  
және жануарлар дүниесі  
комитетінің "Баянауыл мемлекеттік  
ұлттық табиғи паркі"  
республикалық мемлекеттік  
мекемесі**



**Республиканское государственное  
учреждение "Баянаульский  
государственный национальный  
природный парк" Комитета лесного  
хозяйства и животного мира  
Министерства Экологии и  
природных ресурсов Республики  
Казахстан"**

Қазақстан Республикасы 010000, Шонай а.,  
Жасыбай көшесі 122

Республика Казахстан 010000, с.Шонай,  
улица Жасыбай 122

14.01.2026 №ЗТ-2026-00136044

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Алтай полиметаллы"


На №ЗТ-2026-00136044 от 13 января 2026 года

РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" (далее-БГНПП) рассмотрев Ваше заявление № ЗТ-2026-00023213 от 06 января 2026 года сообщает, что не имеют объекты БГНПП расположенные в близости и в границах горного отвода "Коктасжал".

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Өкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.  
В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

директор

ЖУМАШЕВ АЛМАЗ ЖУМАКАНОВИЧ



Исполнитель

СОВЕТ НҮРБОЛ ЕРІҚҰЛЫ

тел.: 7779372018

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қытардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Өкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

## Приложение Е

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду



**Министерство экологии, геологии и природных ресурсов  
Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по  
Карагандинской области" Комитета экологического  
регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и  
природных ресурсов Республики Казахстан**

**Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное  
воздействие на окружающую среду**

«25» август 2021 г.

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на  
окружающую среду: "ТОО "Алтай Полиметаллы"", "07292"

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при  
наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на  
окружающую среду)

Определена категория объекта: I

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование,  
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (при  
наличии) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и  
реквизиты документа, удостоверяющего его личность).

Бизнес-идентификационный номер юридического лица / индивидуальный  
идентификационный номер индивидуального предпринимателя:  
050740000965

Идентификационный номер налогоплательщика:

Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или



место жительства индивидуального предпринимателя: Карагандинская область

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: (Карагандинская область, Каркаралинский район)

Руководитель: МУСАПАРБЕКОВ КАНАТ ЖАНТУЯКОВИЧ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
«25» август 2021 года

подпись:



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ  
ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІ

«ҚАЗАҚ ОРМАН ОРНАЛАСТЫРУ  
КӘСІПОРНЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЖИВОТНОГО МИРА

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КАЗАХСКОЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ»

050002, Алматы қаласы, Баншев к-сі 23  
Телефон 397-43-45, 397-43-46  
E-mail / [kforest@mail.kz](mailto:kforest@mail.kz)

050002, г. Алматы, ул. Баншева, 23  
Телефон 397-43-45, 397-43-46  
E-mail / [kforest@mail.kz](mailto:kforest@mail.kz)

11.12.2025 № 04-02-05/1901

#### ТОО «Алтай полиметаллы»

Согласно Вашему письму предприятие сообщает, что представленный участок ТОО «Алтай полиметаллы» по планово-картографическим материалам лесоустройства за 2014 год, расположен в Карагандинской области, находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица.

При построении границ участка координаты угловых точек границы были пересчитаны из системы координат градусы минуты секунды в систему координат WGS 84 десятичные градусы.

Согласно, прилагаемой картограмме необходимо согласовать расположение участка ТОО «Алтай полиметаллы» с лесовладельцем государственного лесного учреждения на предмет изменений границ произошедших с момента последнего лесоустройства.

Предоставить информацию о расположении участка ТОО «Алтай полиметаллы» относительно заказников, заповедных зон, памятников природы и охранных зон не предоставляется возможным, виду отсутствия актуальной информации о границах этих ООПТ и охранных зон.

Приложение: Картограмма расположение участка ТОО «Алтай полиметаллы»

Ответ на обращение подготовлен на языке обращения в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан».


Согласно пункту 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №350 VI, в случае несогласия с представленным ответом Вы вправе обжаловать его в установленном порядке.

Директор



Н. Айдабосын

Исп.: Абжанар А.Н.  
Тел.: 8-727-397-43-34





**ҚР ЭТРМ Орман шаруашылығы  
және жануарлар дүниесі  
комитетінің "Қарағанды облыстық  
орман шаруашылығы және  
жануарлар дүниесі аумақтық  
инспекциясы" РММ**

Қазақстан Республикасы 010000,  
Қарағанды облысы, Крылов 20 а



**Республиканское государственное  
учреждение "Карагандинская  
областная территориальная  
инспекция лесного хозяйства и  
животного мира" Комитета лесного  
хозяйства и животного мира  
Министерства экологии и  
природных ресурсов Республики  
Казахстан**

Республика Казахстан 010000,  
Карагандинская область, Крылова 20 а

23.12.2025 №ЗТ-2025-04419773

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Алтай полиметаллы"

На №ЗТ-2025-04419773 от 12 декабря 2025 года

Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (далее - Инспекция) рассмотрев представленные координаты ТОО «Алтай полиметаллы», сообщает следующее. Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» указанный участок по планово – картографическим материалам лесоустройства, расположен в Карагандинской области, находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 г. № 1034 (далее — Перечень), Инспекция не располагает. В то же время для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия». Между тем, данная территория относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги и к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). Кроме того, отмечаем, что согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений являются объектами государственного природно-заповедного фонда. Также, согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических,

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Өкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.




обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного. Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных. Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьей 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», ответ предоставлен на языке обращения. Одновременно разъясняем, что в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, Вы имеете право обжалования данного ответа в вышестоящий государственный орган или в суд.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Өкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

БАЛТАБАЕВ АБЗАЛ МАРАТОВИЧ



Исполнитель

ҒАБДУЛАХАТ ЕРАСЫЛ ЖАРҚЫНҰЛЫ

тел.: +77470297028

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Өкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

**"Қарағанды облысының мәдениет,  
архивтер және құжаттама  
басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Қазыбек  
би атын ауданы, Бұқар Жырау Даңғылы 32



**Государственное учреждение  
"Управление культуры, архивов и  
документации Карагандинской  
области"**

Республика Казахстан 010000, район им.  
Казыбек би, Проспект Бухар Жырау 32

24.12.2025 №ЗТ-2025-04419832

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Алтай полиметаллы"

На №ЗТ-2025-04419832 от 12 декабря 2025 года

ГУ «Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области» рассмотрев Ваш запрос № ЗТ-2025-04419832 От 12.12.2025 года сообщает следующее. На указанной Вами территорий (Месторождения «Коктасжал» в Каркаралинском районе, Карагандинской области) зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются. В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) до отвода земельных участков необходимо произвести исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия (историко-культурная экспертиза). Согласно ст.36-2 вышеуказанного Закона историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также аккредитацию субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке. Акты и заключения о наличии или отсутствии памятников истории и культуры на выделяемых территориях выдаются после проведения историко-культурной экспертизы. В случае несогласия с настоящим решением сообщаем, что вы вправе обжаловать его в вышестоящие инстанции или в суд в соответствии со статьями 9, 22, 91 и 100 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.


Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Өкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.



Руководитель

ӨТЕЛБАЙҰЛЫ ҒАЛЫМЖАН



Исполнитель

**АБЕНОВ БЕК АЙТБАЕВИЧ**

тел.: 87083053660

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қытардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Өкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

## Приложение Ж Договор ликвидационного фонда

1204-774 от 15.04.13.

№ 00253028



### «Жер койнауын пайдаланушы коры» шартты банктік салым шартының үлгі нысаны/ Типовая форма договора условного банковского вклада «Фонд недропользователя»

АЛМАТЫ қ. 26.12.2019 ж.

г.АЛМАТЫ 26.12.2019г.

Бұдан кейін «Салымшы» деп аталатын Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтай полиметаллы" атынан сенімхаттың № 2 берілген 01.02.2019ж. негізінде іс-әрекет ететін Манохина Наталья Сергеевна бір жастан, және бұдан кейін «Банк» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы атынан 30.01.2019ж. берілген № за реестровым №752 Сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін Тасыбаева Жанар Төленбергеновна, екінші жастан, бұдан кейін бірігіп «Тараптар» деп аталып, төмендегі мәселелер туралы осы Шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – «Шарт») жасасты:

#### 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Салымшы 6335000 KZT (Алты миллион үш жүз отыз бес мың теңге 00 тиын)

Сомалық акциясын Банкке береді, ал Банк оны (салымды) № KZ038562219107497881 жанақ есепшотына (бұдан кейін – Есепшот) қабылдайды.

1.2. Салымшы осы Шарттың 1.1-т. көрсетілген соманы Қазақстан Республикасының жер койнауы мен жер койнауын пайдалану туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жер койнауын пайдаланушының өзінің жер койнауын пайдаланушының зардаптарын жою мақсатында зардаптарды жою қорын құруына байланысты береді.

1.3. Салымшы салымды Қазақстан Республикасының құрылыс мемлекеттік органының жер койнауын тәртіу мен пайдалану жөніндегі уәкілетті органымен келісілген, ал кең таралған пайдалы қазбалар бойынша - облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының жазбаша рұқсатымен ғана пайдалануы мүмкін.

1.4. Шарт Салымшыдан Есепшотқа ақша келіп түскен күннен бастап осы Шартта көзделген жағдайлар орнағаша әрекет етеді.

#### 2. САЛЫМ БОЙЫНША СЫЯҚЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

2.1. Салымды пайдаланғаны үшін Банк салымшыға "Талап еткенге дейінгі" депозиттің мөлшерлемесі бойынша сыяқы төлейді. Салым бойынша жылдық тиімді сыяқы мөлшері **5.1 % (Бес бүтін оннан бір) құрайды.**

2.2. Сыяқы есептеу ай сайын жүргізіледі.

2.3. Есептелген салым сомасы осы Шарттың мерзімі аяқталған күнде төленеді. Сыяқы сомасына сыяқы есептелмейді.

2.4. Қазақстан Республикасының салық заңдарында көзделген жағдайлардан басқа кезде, Салымшыға төленетін сыяқыдан қолданыстағы салық мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен табыс салығы ұсталады.

2.5. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Салым бойынша қосымша жарна салуға және Есепшотта қалған акцияның шегінде ішінара ақша алуға болады.

2.6. Салым сомасына қосымша жарна Салымшының өтініші бойынша салынады.

2.7. Салымшы өтініш берген кезде, Құрылыс органының рұқсат (келісімі) болған кезде Салымнан ішінара ақша алуға болады.

2.8. Сыяқы есептеу жылына 365 күн / айдан астам күнтізбелік күн негізінде жүргізіледі. Бұл кезде акцияны келіп түскен күні және Банктің салым шартының іс-әрекет ету мерзімінің аяқталу күні бір күн ретінде есептеледі.

«Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтай полиметаллы"» именуемое далее "Вкладчик" от имени которого действует Манохина Наталья Сергеевна на основании доверенности № 2 от 01.02.2019г., с одной стороны и Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", именуемое далее "Банк", от имени которого действует Тасыбаева Жанар Төленбергеновна на основании Доверенности № за реестровым №752 от 30.01.2019г., с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает деньги (вклад) в сумме **6335000 KZT (Шесть миллионов триста тридцать пять тысяч теңге 00 тиын)** на сберательный счет № KZ038562219107497881 (далее по тексту - Счет).

1.2. Вкладчик вносит сумму, указанную в п.1.1. настоящего Договора, в связи с формированием ликвидационного фонда недропользователя в целях устранения последствий операций по недропользованию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

1.3. Вклад может быть использован Вкладчиком только с письменного разрешения компетентного государственного органа Республики Казахстан согласованного с уполномоченным органом по изучению и использованию недр, а по общераспространенным полезным ископаемым - местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

1.4. Договор действует с даты поступления денег от Вкладчика на Счет до наступления условий, предусмотренных настоящим Договором.

#### 2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВКЛАДУ

2.1. За пользование вкладом Банк выплачивает Вкладчику вознаграждение по ставке депозита «До востребования». Годовая эффективная ставка вознаграждения по вкладу составляет **5.1 (Пять целых одна десятая) %.**

2.2. Начисление вознаграждения производится ежемесячно.

2.3. Сумма начисленного вознаграждения выплачивается в конце срока. На сумму вознаграждения начисление вознаграждения не производится.

2.4. С вознаграждения, выплачиваемого Вкладчику, за исключением случаев, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, удерживается подоходный налог у источника выплаты по действующей ставке налогообложения.

2.5. По вкладу допустимы дополнительные взносы и частичные востребования в пределах остатка на Счете, согласно условиям настоящего Договора.

2.6. Дополнительные взносы к сумме вклада производятся при предоставлении Вкладчиком заявления.

2.7. Частичные востребования вклада производятся при предоставлении Вкладчиком заявления, при наличии разрешения (согласия) Компетентного органа.

2.8. Начисление вознаграждения производится на основе базы 365 дней в году/фактически календарные дни месяца. При этом дата поступления денег и дата окончания срока действия Договора банковского вклада, считается как один день.

хабар беріп, осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын тапсыру;

#### 3.4. Салымшының құқықтары:

3.4.1. салымдардың сомасына шектеу қоймай, қосымша салым салу;

3.4.2. Құзырлы орган Салымшының Салымын (оның бөлігін) алуына рұқсат берген жағдайда – Банкке жазбаша өтініш және Құзырлы органның осы жазбаша рұқсатын беру арқылы Салымды (оның бір бөлігін) Құзырлы органның рұқсатында көрсетілген сомала қайтаруды талап ету. Банк Салым сомасын осы Шартта, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптардың негізінде және тәртіпте қайтарады;

3.4.3. егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша белгіленбесе, Құзырлы орган Салымшының Салымды (оның бөлігін) алуға рұқсат берген жағдайда, Банкке Салым сомасы мен ол бойынша есептелген сыйақы сомасын Салымшының осы шартта көрсетілмеген кез келген басқа есепшотына немесе үшінші тұлғаның есепшотына аудару туралы тапсырма беру;

3.4.4. өз Есепшотының жағдайы туралы мәлімет алу;

3.4.5. сәйкес жазбаша сұранас беріп, Банкке Салым салынғаны туралы жазбаша растау алу;

3.4.6. осы Шарттың талаптарына сәйкес Салым бойынша есептелген сыйақы сомасын алу.

#### **4. СЕНІМХАТ НЕГІЗІНДЕ ЕСЕПШОТ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ**

4.1. Осы Шартқа сәйкес Банктегі есепшотта орналасқан ақшаны қолдану құқығына Салымшының басшысы және (немесе) ол уәкілеттік берген басқа тұлғалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте не, Банк сенімхат бойынша операцияларды жүргізуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Банктің ішкі процедураларына сәйкес жүзеге асырады.

#### 4.2. Салымшының міндеті:

4.2.1. Банкке сенімхаттың күшінің жойылғаны, Салымшының Банктегі Есепшот(тар)ындағы ақшаны басқаруға уәкілетті тұлғалардың ауысуы немесе жоғарыда көрсетілген жағдайлар туындаған сәттен бастап бір банктік күн ішінде олардың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтағаны туралы жазбаша хабарлау.

4.3. Салымшы Банкке келесі жағдайларда Сенімді тұлғаның Есепшот бойынша операция жүргізуіне бас тарту құқығын береді:

4.3.1. Сенімді тұлға ҚР қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес келмейтін сенімхатты берген жағдайда;

4.3.2. Егер сенімхаттағы Салымшының қолы Банктегі қолдардың үлгісі бар құжатпен сәйкес келмеген кезде;

4.3.3. Сенімхатта Сенімді тұлғаның қажетті өкілеттігі болмаған кезде.

#### 4.4. Банкке Салымшы алдында жауапкершілігін жүктелмейді:

4.4.1. Салымшының Есепшотын басқаратын өкілетті Сенімді тұлғаның әрекеттері үшін;

4.4.2. 4.2.1.-тармақтың талаптарын бұзған жағдайда, Салымшы алдында жауап бермейді.

4.5. Салымшы үшінші тұлғаларға Есепшоттағы ақшаны басқару бойынша өкілеттікті бергені үшін жауап береді.

4.6. Егер Салымшының есепшотын Сенімді тұлға басқарса, ол есепшотты ашу үшін құжаттардың толық пакеті болған жағдайда қосымша төмендегі құжаттарды ұсыну керек:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделген, Есепшотты басқару кезінде ұсынатын бірінші басшы және бас бухгалтер (штатта болған жағдайда) қол қойған есепшоттағы ақшаны басқару құқығын беретін сенімхатты (түпнұсқасын). Сенімхатта Салымшы Сенім білдірген тұлғаға

или по другим согласованным Сторонами средствам связи и представить оригинальные документы, подтверждающие такие изменения.

#### 3.4. Вкладчик вправе:

3.4.1. производить дополнительные вклады без ограничений по сумме;

3.4.2. при наличии разрешения Компетентного органа на ипотечные Вклады Вклад (его части) - потребовать возмрат Вклада (его части) в сумме, указанной в разрешении Компетентного органа, путем предоставления в Банк письменного заявления, и данного письменного разрешения Компетентного органа. Возмрат суммы вклада осуществляется Банком в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором;

3.4.3. при наличии разрешения Компетентного органа на ипотечные Вклады Вклад (его части) дать поручение Банку о переводе суммы Вклада и возмграждения по нему на любой иной счет Вкладчика, не указанный в настоящем Договоре, либо на счет третьего лица, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан;

3.4.4. получать информацию о состоянии своего Счета;

3.4.5. получать письменное подтверждение размещения в Банке Вклада, при предоставлении соответствующего письменного запроса;

3.4.6. получать сумму возмграждения, начисленного по Вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора.

#### **4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ**

4.1. Правом распоряжения деньгами, находящимися в Банке на счете в соответствии с настоящим Договором, пользуется руководитель Вкладчика и (или) иные уполномоченные им лица в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Проведение операций Банком по доверенности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними процедурами Банка.

#### 4.2 Вкладчик обязан:

4.2.1 письменно информировать Банк об отмене доверенности, замене лиц, уполномоченных распоряжаться деньгами, находящимися в Банке на Счете (-ax) Вкладчика, либо досрочном прекращении их полномочий в течение одного банковского дня с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств.

4.3. Вкладчик предоставляет Банку право отказать в проведении операций по Счету Поверенным в случаях:

4.3.1. Предоставления Поверенным доверенности не соответствующей нормам действующего законодательства РК.

4.3.2. Если в доверенности подпись Вкладчика не соответствует документу с образами подписей, находящихся в Банке.

4.3.3. при отсутствии в доверенности необходимых полномочий Поверенного.

#### 4.4. Банк не несет ответственности перед Вкладчиком:

4.4.1. За действия Поверенного, уполномоченного Вкладчиком распоряжаться Счетом.

4.4.2. В случае нарушения требований пункта 4.2.1.

4.5. Вкладчик несет ответственность за предоставление полномочий по распоряжению деньгами на Счете третьим лицам.

4.6. В случае если счетом Вкладчика распоряжается Поверенный, ему необходимо представить, при наличии полного пакета документов для открытия счета дополнительные:

- доверенность (оригинал) на право распоряжения деньгами на счете, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, подписанную первым руководителем и главным бухгалтером (при наличии в штате) которую предъявляет при распоряжении Счетом. Доверенность

#### 5.9. Шарт бойынша комиссияларды төлеу:

5.9.1. Банк ұсынатын қызметтерге белгіленетін тарифтер Банктің уәкілетті органдары бекіткен тарифтерге сәйкес анықталады.

5.9.2. Осы арқылы Салымшы Банкке осы Шарт қызмет көрсеткен сәтте қолданыста болатын және [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) мекенжайы бойынша орналастырылған тарифтер бойынша төлем жасауға өз келісімін береді.

5.9.3. Банк енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ жаңа тарифтер туралы ақпаратты Банк филиалының жайларында, сондай-ақ [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) мекенжайы бойынша интернет-ресурсына орналастырады.

Бұл жағдайда Банк Салымшыға тиісті дәрежеде ақпарат берген болып есептеледі және салымшы жоғарыда көрсетілген тәсілдер арқылы ақпарат жарияланған сәттен бастап Тарифтерге енгізілген түзетулермен және банктік қызмет көрсетудің өзге талаптарымен келіседі.

5.10. Салымшы Банктің алдын ала хабарламай және Салымшының қосымша келісімін алмай, акцентсіз тәртіппен, оның Шотын немесе Банкте ашылған басқа банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы, оларда ақша болмаған немесе жеткілікті болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының немесе тиісті шет мемлекеттің заңнамасы бойынша төлем құжаттың Салымшының қосымша акцентті талап етілмейтін төлем құжаттарын ұсыну рұқсат етілген кезде, Салымшының Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жердегі кез келген басқа банктерде (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда) ашылған кез келген банктік шоттарына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген төлем құжаттарын ұсына отырып, Салымшының кез келген шоттарынан ақша сомаларын кез келген валютамен Банктің алдындағы берешек мөлшерінде алуға (есептен шығаруға) құқылы болатынына өз келісімін береді.

#### 6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ШАРТТАР

6.1. Осы Шарт бойынша және оған байланысты даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Келісімге келмеген жағдайда, дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешілуі керек.

6.2. Тараптардың Шарт бойынша, сондай-ақ оған байланысты қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес реттеледі.

6.3. Осы Шарттың талаптарын Тараптардың қосымша келісімдері бойынша өзгертуге болады. Шартқа жасалған барлық өзгерістер жазбаша түрде ресімделген және оларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойып, мөр басқан жағдайда ғана жарамды болады.

6.4. Шарт әр тарап үшін бір-бір данадан, заңдык күші тең екі түпнұсқа данада, жасалған.

6.5. Салымшы осы Шартты жасасуға дейін:

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен танысқандығын;
- оған салымның түрі, мерзімі, ең аз сомасы туралы туралы, сыйақы мөлшерлемелері мен салым бойынша тарифтер туралы, салым мерзімін ұзартудың талаптары, салымды толықтырудың мүмкіндігі туралы, салымды мерзімінен бұрын толық немесе ішінара алудың талаптары туралы ақпарат, оның ішінде салым бойынша банктік қызметті ұсынудың талаптары туралы ақпарат пен осы Шартты жасасу үшін қажетті құжаттардың тізімі, осы Шарт бойынша міндеттерді орындамаған жағдайдағы клиенттің жауапкершілігі мен болуы мүмкін қауіпі туралы ақпарат берілгендігін;
- оған осы Шарттың талаптарымен, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен танысу үшін қажетті уақыт берілгендігін» растайды.

#### 5.9. Оплата комиссий по договору:

5.9.1. Тарифы за услуги, оказываемые Банком, определяются Тарифами утвержденными уполномоченным органом Банка.

5.9.2. Настоящим Вкладчик дал свое согласие Банку на оплату услуг по Тарифам, действующим на момент оказания услуг по настоящему Договору и размещенному по адресу [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz).

5.9.3 Информация о внесенных изменениях и дополнениях, а также о новых тарифах размещается Банком в помещениях филиалов Банка, а также на интернет – ресурсе по адресу [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz).

В этом случае Вкладчик считается надлежаще информированным Банком и согласен с поправками, внесенными в Тарифы и иные условия банковского обслуживания с момента опубликования информации вышеуказанными способами.

5.10. Вкладчик дает свое согласие, на то, что Банк вправе без предварительного уведомления и дополнительного согласия Вкладчика в безакцептном порядке путем прямого дебетования его Счета или других банковских счетов открытых в Банке, в случае отсутствия денег на них либо их не достаточности, путем предъявления платежных документов, предусмотренных законодательством РК, к любым банковским счетам Вкладчика, открытым в любых других банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случаях, когда законодательством Республики Казахстан или соответствующего иностранного государства допускается предъявление платежных документов, не требующих дополнительного акцента Вкладчика к такому платежному документу, изымать (списывать) в любой валюте суммы денег с любых счетов Вкладчика, в размере имеющейся задолженности перед Банком.

#### 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧНЕ УСЛОВИЯ

6.1. Споры по данному Договору и в связи с ним разрешаются посредством переговоров. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Отношения Сторон по Договору, а также в связи с ним регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены дополнительным соглашением Сторон. Все изменения признаются Сторонами действительными, если такие изменения производятся Сторонами путем составления письменного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями Сторон.

6.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.5. Настоящим Вкладчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора:

- ознакомлен с Правилами об общих условиях проведения операций АО «Банк ЦентрКредит»;
- ему была предоставлена информация о виде, сроке, минимальной сумме вклада, о ставках вознаграждения и тарифах по вкладу, об условиях продления срока вклада, возможности исполнения вклада, капитализации, об условиях полного или частичного досрочного изъятия вклада, в том числе, информация об условиях предоставления банковских услуг по вкладу и перечень необходимых документов для заключения настоящего Договора, информация об ответственности и возможных рисках клиента в случае невыполнения обязательств по настоящему Договору;



«Банк ЦентрКредит» АҚ –тың  
Бизнес-клиенттердің банктік салымдары  
(депозиттері) туралы қағидасына  
3-қосымша

Приложение №2  
к Положению о банковских  
вкладах (депозитах) бизнес-клиентов  
АО «Банк ЦентрКредит»

«Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»  
кімге / кому: \_\_\_\_\_  
(анықтамалықтан танданыз / выбор из справочника)  
кімнен / от: ТОО «АЛТАЙ ПОЛИМЕТАЛЛОЙ»<sup>4</sup>  
(компанияның атауы / наименование / ФИО клиента)

Жинақ шотын ашу туралы өтініш /  
Заявление на открытие сберегательного счета

ТОО «АЛТАЙ ПОЛИМЕТАЛЛОЙ»<sup>2</sup> № \_\_\_\_\_  
(клиенттің толық ұйымдық-құқықтық нысаны, клиенттің атауы/аты-жөні  
полная организационно-правовая форма клиента, наименование/ФИО клиента)

атынан / в лице Бухгалтер-Доверенное лицо МАНУХИНОЙ Н.С.  
(бірінші басшының лауазымы, аты-жөні / должность, ФИО первого руководителя)

050740000965 клиенттің БСН/ ЖСН / БИН/ ИНН клиента

келесі салым бойынша жинақ шотын ашуды өтінеді/  
просит Вас открыть сберегательный счет по вкладу

ВЛАД НЕПРЕДОПЛЬЗОВАТЕЛЬ  
(депозиттің атауы- анықтамалықтан танданыз / название депозита-выбор из справочника)

(салым валютасы - анықтамалықтан танданыз / валюта вклада-выбор из справочника)

мерзімі / сроком на \_\_\_\_\_

жылдық мөлшерлемесі/по ставке \_\_\_\_\_ % годовых,

сомасы / на сумму 6 335 000 тенге (шесть миллионов триста тридцать пять тысяч тенге)  
(сомасы санмен / сумма цифрами) (сомасы жазумен / сумма прописью)

Салымшы жинақ шоты ашылған күннен бастап бір банктік күн ішінде салым сомасын жинақ шотына аударуға міндеттенеді. Ақшаны депозитке (жинақ шотына) уақытылы аудармаған жағдайда, Салымшы Банкке жинақ шоты ашылған күннен бір күннен артық уақыт өткеннен кейін депозитті (жинақ шотын) жабуға құқық береді.

Вкладчик обязуется перечислить сумму вклада на сберегательный счет в течение одного банковского дня с даты открытия сберегательного счета. В случае несвоевременного перечисления денег на депозит (сберегательный счет), Вкладчик предоставляет Банку право закрыть депозит (сберегательный счет) по истечению более одного банковского дня с даты открытия сберегательного счета.

Бірінші қол қою құқығы бар тұлғаның қолы /  
Подпись лица, имеющего право первой подписи  
Екінші қол қою құқығы бар тұлғаның қолы /  
Подпись лица, имеющего право второй подписи  
Сенім білдірілген тұлғаның (болған кезде) қолы/  
Подпись доверенного лица (при наличии):



Күні/ Дата: 26 декабря 2019 ж./г.

мөр орны / место для печати (болған кезде /при ее наличии)



Печать платежей

Стр. 1 из 1

Алушы-банкке келіп түсті /  
Поступило в банк-получатель

Референс: ALM1922660732574

Платежное поручение № А6-000054

26.12.2019

(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Ақша жөнелтуші / Отправитель денег:<br>Товарищество с ограниченной<br>ответственностью "Алтай<br>полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ИИК<br>KZ628562203101766991                            | ЖК / КОД<br>17  | СОМАСЫ / СУММА<br>6,335,000.00 |
| Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя<br>денег: Акционерное Общество "Банк<br>ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                 |                                |
| Бенефициар / Бенефициар: Товарищество<br>с ограниченной ответственностью<br>"Алтай полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ИИК<br>KZ038562219107497881                            | БЕК / КБЕ<br>17 |                                |
| Бенефициардың банкі / Банк<br>бенефициара: АО "Банк ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                 |                                |
| Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Алты миллион үш жүз отыз бес мың тенге 00 тиын/ Шесть миллионов триста тридцать пять тысяч тенге 00 тиын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                 |                                |
| Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн /<br>Дата получения товара (оказания услуг)<br>«__» ____ года<br>Назначение платежа:<br><u>Прием вклада по депозитному договору №</u><br><u>00253028. Вкладчик Товарищество с</u><br><u>ограниченной ответственностью "Алтай</u><br><u>полиметаллы" (с указанием наименования</u><br><u>товара, выполненных работ, оказанных услуг,</u><br><u>номеров и даты товарных документов, номера и</u><br><u>даты договора и иных реквизитов/ тауардың,</u><br><u>орындалған жұмыстардың көрсетілген қызметтердің</u><br><u>атауын, тауар құжаттарының номерлері мен</u><br><u>күндерін шарттық номерлері мен күндерін және</u><br><u>басқа да деректемелерін көрсете отырып)</u> | Төлем мақсатының коды / Код<br>назначения платежа      | 319             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бюджеттік жіктеу коды / Код<br>бюджетной классификации |                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Валюталау күні / Дата<br>валютирования:                | 26.12.2019      |                                |
| Проведено банком/Банк жүргізді 26.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                |

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
руководителя/Басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар Манохина Н. С.  
болса)

Подпись/Қолы

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного  
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол  
бар болса)

Подпись/Қолы


Печать при наличии/Мөр бар болса

Банкке жөнелтілді /  
Отправлено в банк:

Банк қабылдады /  
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /  
Отправитель денег:  
Орындаушы /  
Исполнитель:

Ергазиева К.Б.



Алушы-Банкке келіп түсті /  
Поступило в банк-получатель

Референс: ALM21Z2324850604

Платежное поручение № 54

23.12.2021

(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Ақша жөнелтуші / Отправитель денег:<br>Товарищество с ограниченной<br>ответственностью "Алтай полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ИИК<br>KZ628562203101766991                            | ЖК /<br>Код<br>17  | СОМАСЫ / СУММА<br>266,600.00 |
| Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя<br>денег: Акционерное Общество "Банк<br>ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                    |                              |
| Бенефициар / Бенефициар: ТОО "Алтай<br>Полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИИК<br>KZ038562219107497881                            | ББК<br>/ КБе<br>17 |                              |
| Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: АО<br>"Банк ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                    |                              |
| Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Екі жүз алпыс алты мың алты жүз теңге 00 тиын/ Двести<br>шестьдесят шесть тысяч шестьсот тенге 00 тиын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                    |                              |
| Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата<br>получения товара (оказания услуг)<br>«__» ____ года<br>Назначение платежа:<br><u>Вклад по депозитному договору № 00253028,</u><br><u>контракт на недропользование № 4204-ТПИ от</u><br><u>15.04.2013 за 2021 год Размещение условных</u><br><u>вкладов</u> (с указанием наименования товара,<br>выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты<br>товарных документов, номера и даты договора и иных<br>реквизитов/ тауардың, орындалған жұмыстардың<br>көрсетілген қызметтердің атауын, тауар құжаттарының<br>номерлері мен күндерін шарттың номерлері мен күндерін<br>және басқа да деректемелерін көрсете отырып) | Төлем мақсатының коды / Код<br>назначения платежа      | 319                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Бюджеттік жіктеу коды / Код<br>бюджетной классификации |                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Валютау күні / Дата<br>валютирования                   | 23.12.2021         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Проведено банком/Банк жүргізді 23.12.2021              |                    |                              |

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
руководителя/Басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар Манохина Н. С.  
болса)

Подпись/Қолы

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного  
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол Не предусмотрено  
бар болса)

Подпись/Қолы


Печать при наличии/Мөр бар болса

Банкке жөнелтілді /  
Отправлено в банк:

Банк қабылдады /  
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /  
Отправитель денег:  
Орындаушы /  
Исполнитель:

Системная П.Д.



Алушы-банкке келіп түсті /  
Поступило в банк-получатель

Референс: ALM22Z2747017681

**Платежное поручение № 30001373**

**27.12.2022**

(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Ақша жөнелтуші / Отправитель денег:<br><b>Товарищество с ограниченной<br/>ответственностью "Алтай полиметаллы"</b><br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИИК<br><b>KZ628562203101766991</b>                     | ЖК /<br>КОд<br>17 | СОМАСЫ / СУММА<br><b>265,600.00</b> |
| Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя<br>денег: <b>Акционерное Общество "Банк<br/>ЦентрКредит"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | БСК / БИК<br><b>КСJBKZKX</b>                           |                   |                                     |
| Бенефициар / Бенефициар: <b>ТОО "Алтай<br/>Полиметаллы"</b><br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ИИК<br><b>KZ038562219107497881</b>                     | БЕК<br>/КБЕ<br>17 |                                     |
| Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: <b>АО<br/>"Банк ЦентрКредит"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | БСК / БИК<br><b>КСJBKZKX</b>                           |                   |                                     |
| Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: <b>Екі жүз алпыс бес мың алты жүз теңге 00 тиын/ Двести<br/>шестьдесят пять тысяч шестьсот тенге 00 тиын</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                   |                                     |
| Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата<br>получения товара (оказания услуг)<br>«__» _____ года<br>Назначение платежа:<br><u>Вклад по депозитному договору № 00253028,<br/>контракт на недропользование № 4204-ТПИ от<br/>15.04.2013 за 2022 год Размещение условных<br/>вкладов</u> (с указанием наименования товара,<br>выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты<br>товарных документов, номера и даты договора и иных<br>реквизитов/ тауардың, орындалған жұмыстардың<br>көрсетілген қызметтердің атауын, тауар құжаттарының<br>номерлері мен күндерін шарттың номерлері мен<br>күндерін және басқа да деректемелерін көрсете отырып) | Төлем мақсатының коды / Код<br>назначения платежа      |                   | <b>319</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Бюджеттік жіктеу коды / Код<br>бюджетной классификации |                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Валюталау күні / Дата<br>валютирования                 |                   | <b>27.12.2022</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Проведено банком/Банк жүргізді <b>27.12.2022</b>       |                   |                                     |

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
руководителя/Басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар Манохина Н. С.  
болса)

Подпись/Қолы

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного  
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол Не предусмотрено  
бар болса)

Подпись/Қолы

Печать при наличии/Мөр бар болса

Банкке жөнелтілді /

Отправлено в банк:

Банк қабылдады /

Принято банком:

Ақша жөнелтуші /  
Отправитель денег:

Орындаушы/  
Исполнитель:

Системная П.Д.



4654 от 31.07.15г

№ 00253042



**«Жер қойнауын пайдаланушы қоры» шартты банктік салым шартының үлгі нысаны/  
Типовая форма договора условного банковского вклада «Фонд недропользователя»**

АЛМАТЫ қ. 26.12.2019 ж.

г.АЛМАТЫ 26.12.2019г.

Бұдан кейін «Салымшы» деп аталатын Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтай полиметаллы" атынан сенімхаттың № 2 берілген 01.02.2019ж. негізінде іс-әрекет ететін Манохина Наталья Сергеевна бір жақтан, және бұдан кейін «Банк» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы атынан 30.01.2019ж. берілген № за реестровым №752 Сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін Тасыйбаева Жанар Төлепбергеновна, екінші жақтан, бұдан кейін бірігіп «Тариттар» деп аталып, төмендегі мәселелер туралы осы Шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – «Шарт») жасасты:

**1. ШАРТТЫҢ МӘНІ**

1.1. Салымшы 1602900 KZT (Бір миллион алты жүз екі мың тоғыз жүз теңге 00 тны) (

Сомалдағы ақшасын Банкке береді, ал Банк оны (салымды) № KZ978562219107497935 жонақ есепшотына (бұдан кейін – Есепшот) қабылдайды.

1.2. Салымшы осы Шарттың 1.1-т. көрсетілген соманы Қазақстан Республикасының жер қойнауын мен жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жер қойнауын пайдаланушының өзінің жер қойнауын пайдаланушының зардаптарын жою мақсатында зардаптарды жою қорын құруына байланысты береді.

1.3. Салымшы салымды Қазақстан Республикасының құрылыс мемлекеттік органының жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі уәкілетті органмен келісілген, ал кең таралған пайдалы катоблар бойынша - облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органынан жазбаша рұқсатымен ғана пайдалануы мүмкін.

1.4. Шарт Салымшыдан Есепшотқа ақша келіп түскен күнінен бастап осы Шартта көзделген жағдайлар орнағанына әрекет етеді.

**2. САЛЫМ БОЙЫНША СЫЯҚЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТҮРТІБІ**

2.1. Салымды пайдаланғаны үшін Банк салымшыға "Талап еткенге дейінгі" депозиттің мөлшерлемесі бойынша сыяқы төлейді. Салым бойынша жылдық тиімді сыяқы мөлшері 5.1 % (Бес бүтін оннан бір) құрайды.

2.2. Сыяқы есептеу ай сайын жүргізіледі.

2.3. Есептелген салым сомасы осы Шарттың мерзімі аяқталған күнде төленеді. Сыяқы сомасына сыяқы есептелмейді.

2.4. Қазақстан Республикасының салық заңдарында көзделген жағдайлардан басқа кезде, Салымшыға төленетін сыяқыдан қолданыстағы салық мөлшерлемесі бойынша төлем көзінен табыс салығы ұсталады.

2.5. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Салым бойынша қосымша жарна салуға және Есепшотта қалған ақшаның негізінде ішінара ақша алуға болады.

2.6. Салым сомасына қосымша жарна Салымшының өтініші бойынша салынады.

2.7. Салымшы өтініш берген кезде, Құрылыс органының рұқсат (келісімі) болған кезде Салымнан ішінара ақша алуға болады.

2.8. Сыяқы есептеу жылына 365 күн / айдағы нақты күнтізбелік күн негізінде жүргізіледі. Бұл кезде ақшаның келіп түскен күні және Банктік салым шартының іс-әрекет ету мерзімінің аяқталу күні бір күн ретінде есептеледі.

«Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтай полиметаллы"» именуемое далее "Вкладчик" от имени которого действует Манохина Наталья Сергеевна на основании доверенности № 2 от 01.02.2019г., с одной стороны и Акционерное общество "Банк ЦентрКредит", именуемое далее "Банк", от имени которого действует Тасыйбаева Жанар Төлепбергеновна на основании Доверенности № за реестровым №752 от 30.01.2019г., с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Вкладчик передает, а Банк принимает деньги (вклад) в сумме 1602900 KZT (Один миллион шестьсот две тысячи девятьсот теңге 00 тны) на сберегательный счет № KZ978562219107497935 (далее по тексту - Счет).

1.2. Вкладчик вносит сумму, указанную в п.1.1. настоящего Договора, в связи с формированием ликвидационного фонда недропользователя в целях устранения последствий операций по недропользованию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

1.3. Вклад может быть использован Вкладчиком только с письменного разрешения компетентного государственного органа Республики Казахстан согласованного с уполномоченным органом по изучению и использованию недр, а по общераспространенным полезным ископаемым - местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

1.4. Договор действует с даты поступления денег от Вкладчика на Счет до наступления условий, предусмотренных настоящим Договором.

**2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВКЛАДУ**

2.1. За пользование вкладом Банк выплачивает Вкладчику вознаграждение по ставке депозита «До востребования». Годовая эффективная ставка вознаграждения по вкладу составляет 5.1 (Пять целых одна десятая)%,

2.2. Начисление вознаграждения производится ежемесячно.

2.3. Сумма начисленного вознаграждения выплачивается в конце срока. На сумму вознаграждения начисление вознаграждения не производится.

2.4. С вознаграждения, выплачиваемого Вкладчику, за исключением случаев, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, удерживается подоходный налог у источника выплаты по действующей ставке налогообложения.

2.5. По вкладу допустимы дополнительные взносы и частичные востребования в пределах остатка на Счете, согласно условиям настоящего Договора.

2.6. Дополнительные взносы к сумме вклада производятся при предоставлении Вкладчиком заявления.

2.7. Частичные востребования вклада производятся при предоставлении Вкладчиком заявления, при наличии разрешения (согласия) Компетентного органа.

2.8. Начисление вознаграждения производится на основе базы 365 дней в году/фактические календарные дни месяца. При этом дата поступления денег и дата окончания срока действия Договора банковского вклада, считается как один день.

хабар беріп, осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын тапсыру;

### 3.4. Салымшының құқықтары:

3.4.1. салымдардың сомасына шектеу қоймай, қосымша салым сату;

3.4.2. Құзырлы орган Салымшының Салымын (оның бөлігін) алуына рұқсат берген жағдайда – Банкке жазбаша өтініш және Құзырлы органның осы жазбаша рұқсаттан беру арқылы Салымды (оның бір бөлігін) Құзырлы органның рұқсатында көрсетілген сомада қайтаруды талап ету. Банк Салым сомасын осы Шартта, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптардың негізінде және тәртіпте қайтарлады;

3.4.3 егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша белгіленбесе, Құзырылы орган Салымшының Салымды (оның бөлігін) алуға рұқсат берген жағдайда, Банкке Салым сомасы мен ол бойынша есептелген сыйқаса сомасын Салымшының осы шартта көрсетілмеген көз келген басқа есепшотына немесе үшінші тұлғаның есепшотына аудару туралы тапсырма беру;

3.4.4. өз Есеншотынын жагдайы туралы мәлімет алу:

3.4.5 сәйкес жазбаша сұраныс беріп, Банкке Салым салынғаны туралы жазбаша растау алу;

3.4.6. осы Шарттың талаптарына сәйкес Салым бойынша есептелген сыяқы сомасын алу.

#### 4. СЕҢІМХАТ НЕГІЗІНДЕ ЕСЕПШОТ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

4.1. Осы Шартқа сәйкес Банктегі есепшотта орналасқан ақшаны қолдану құқығына Салымшының басшысы және (немесе) ол уәкілеттік берген басқа тұлғалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте не, Банк сенімхат бойынша операцияларды жүргізуді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Банктің ішкі процедураларына сәйкес жүзеге асырады.

#### 4.2. Салымшының міндеті;

4.2.1. Банкке сенімділігін күшінін жойылғаны, Салымшының Банктегі Есепшот-тардындағы ақшаны басқаруға уәкілетті тұлғалардың ауысуы немесе жоғарғы көрсетілген жағдайлар туындаған сәттен бастап бір банктік күн ішінде олардың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтағаны туралы жағдайына хабарлау.

4.3. Салымшы Банкке келесі жағдайларда Сенімді тұлғаның Есепшот байынша операция жүргізуінен бас тарту құқығын береді:

4.3.1. Сенімді тұлғаға ҚР қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес келмейтін сенімхатты берген жағдайда;

4.3.2. Егер сенімхаттағы Салымшының қолы Банктегі қолдардың үлгісі бар құжатпен сәйкес келмеген кезде;

4.3.3. Сенімхатта Сенімді тұлғаның қажетті өкілеттігі болмаған кезде.

4.4. Банке Салымшы алдында жауапкершілік жүктелмейді.

4.4.1. Салымшының Есепшотын басқаратын өкілетті Сенімді тұлғаның әрекеттері үшін;

4.4.2. 4.2.1.-тармақтың талаптарын бұзған жағдайда, Салымшы алдында жауап бермейді.

**4.5. Салымшы** үшінші тұлғаларға Есепшоттағы ақшаны басқару бойынша өкілеттікті бергені үшін жауап береді.

4.6. Егер Салымшының есепшотын Сенімді тұлға басқарса, ол есепшотты ашу үшін құжаттардың толық пакеті болған жағдайда қосымша төмендегі құжаттарды ұсыну керек:

- Қазақстанның Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделген, Есепшотты басқару кезінде ұсынылатын бірінші басымы және бас бухгалтер (шоттағы болған жағдайда) қол қойған есепшоттағы ақшаны басқару құқығын беретін сенімхатты (түпнұсқасы). Сенімхатта Салымшы Сенім білдірген тұлғаға

или по другим согласованным Сторонами средствам связи и представить оригинальные документы, подтверждающие такие изменения.

3.4. Вкладчик вправо:

3.4.1. производить дополнительные вклады без ограничений по сумме;

3.4.2. при наличии разрешения Компетентного органа на изъятие Вкладчиком Вклада (его части) - потребовать возврата Вклада (его части) в сумме, указанной в разрешении Компетентного органа, путем предоставления в Банк письменного заявления, и данного письменного разрешения Компетентного органа. Возврат суммы вклада осуществляется Банком в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором;

3.4.3. при наличии разрешения Компетентного органа на изъятие Вкладчиком Вклада (его часть) для поручения Банку о переводе суммы Вклада и возмещения по нему на любой иной счет Вкладчика, не указанный в настоящем Договоре, либо на счет третьего лица, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан;

3.4.4. получать информацию о состоянии своего Счета;

3.4.5. получать письменное подтверждение размещения в Банке Вклада, при предоставлении соответствующего письменного запроса;

3.4.6. получать сумму вознаграждения, начисленного по Висладу в соответствии с условиями настоящего Договора.

#### 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ

4.1. Правом распоряжения деньгами, находящимися в Банке на счете в соответствии с настоящим Договором, пользуется руководитель Вкладчика и (или) иные уполномоченные им лица в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Проведение операций Банком по доверенности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними процедурами Банка.

#### 4.2 Вкладчик обізнаний

4.2.1 письменно информировать Банк об отмене доверенности, замене лиц, уполномоченных распоряжаться деньгами, находящимися в Банке на Счете (-ях) Вкладчика, либо досрочном прекращении их полномочий в течение одного банковского дня с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств;

4.3. Вкладчик предоставляет Банку право отказать в проведении операций по Счету Поверенным в случаях:

4.3.1. Предоставления Поверенным доверенности не соответствующей нормам действующего законодательства РК.

4.3.2. Если в доверенности подпись Владелец не соответствует документу с образцами подписей, находящихся в Банке.

4.3.3. при отсутствии в доверенности необходимых полномочий Поверенного;

4.4. Банк не несет ответственности перед Вкладчиком:

4.4.1. За действия Поверенного, уполномоченного Вкладчиком распоряжаться Счетом.

4.4.2. В случае нарушения требований пункта 4.2.1.

4.5. Вкладчик несет ответственность за предоставление полномочий по распоряжению деньгами на Счете третьим лицам.

4.6. В случае если счетом вкладчика распоряжается Поверенный, ему необходимо представить, при наличии полного пакета документов для открытия счета дополнительно:

- доверенность (оригинал) на право распоряжения деньгами на счете, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, подписанную первым руководителем и главным бухгалтером (при наличии в штате) которую предъявляет при распоряжении Систом. Доверенность

6.6. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр Тарап үшін бір-бірден, заңдық күші тең екі түпнұсқа данада жасалған.

- ему было предоставлено необходимое время на ознакомление с условиями настоящего Договора, Правилами об общих условиях проведения операций АО «Банк ЦентрКредит».

6.6. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

## 7. ТАРАПТАРДЫҢ РЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ /

### РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

Казахстан Республикасы /  
Республика Казахстан г. АЛМАТЫ к.  
"Банк ЦентрКредит" АҚ филиалы /  
Филиал АО "Банк ЦентрКредит"  
Мекенжайы/Место нахождения: А25D5G0, КАЗАХСТАН,  
АЛМАТЫ г. МЕДЕУСКИЙ р-н, АЛЬ-ФАРАБИ пр-кт, дом 38  
корп. БЛОК С  
Нақты мекенжайы /  
Фактический адрес: А25D5G0, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ г,  
МЕДЕУСКИЙ р-н, АЛЬ-ФАРАБИ пр-кт, дом 38 корп. БЛОК С  
БСК/ БИК: KСJBKZKX  
БСН / БИН 981141000668  
БЕК/ КБе ~ 14,  
Тел: \_\_\_\_\_

Банктің атынан / От Банка  
аты-жөні /Ф.И.О.  
МО / МП

Салымшы / Вкладчик:

"Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтай  
полиметаллы""  
Мекенжайы/ Место нахождения: 050000, КАЗАХСТАН,  
АЛМАТЫ г. МИТІНА ул, дом 23 А  
Нақты мекенжайы /  
Фактический адрес: 050000, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ г,  
МИТІНА ул, дом 23 А  
ЖСК/ ИИК: KZ978562219107497935  
БСК/ БИК: KСJBKZKX  
БСН / БИН ЖСН / ИИН  
050740000965  
БЕК/ КБе 17,  
Тел.: manobina\_n@mail.ru; +77273210253

Салымшының атынан/ От Вкладчика  
аты-жөні /Ф.И.О.  
МО / МП (болған жағдайда /при ее наличии)





«Банк ЦентрКредит» АҚ –тын  
Бизнес-клиенттердің банктік салымдары  
(депозиттері) туралы кағидасына  
3-қосымша

Приложение №  
к Положению о банковски  
вкладах (депозитах) бизнес-клиент  
АО «Банк ЦентрКреди

«Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»  
кімге / кому: \_\_\_\_\_  
(анықтамалықтан тандаңыз / выбор из справочника  
кімінен / от: ТОО «АЛТАУ ПОЛИМЕТАЛЛА»  
(компанияның атауы / наименование / ФИО клиента

Жинақ шотын ашу туралы өтініш /  
Заявление на открытие сберегательного счета

ТОО «АЛТАУ ПОЛИМЕТАЛЛА» № \_\_\_\_\_  
(клиенттің толық ұйымдық-құқықтық нысаны, клиенттің атауы/аты-жөні  
полная организационно-правовая форма клиента, наименование/ФИО клиента)

атынан / в лице Бұйыратер-Доверенное лицо МАНСХИМОВ Н.С.  
(бірінші басшының лауазымы, аты-жөні / должность, ФИО первого руководителя)

030740000965 клиенттің БСН/ ЖСН / БИН/ ИИН клиента

келесі салым бойынша жинақ шотын ашуды өтінеді/  
просит Вас открыть сберегательный счет по вкладу

ВКЛАД НЕПРОДОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ТЕНГЕ

(депозиттің атауы- анықтамалықтан тандаңыз / название депозита-выбор из справочника)  
(салым валютасы - анықтамалықтан тандаңыз / валюта вклада-выбор из справочника)

мерзімі / сроком на \_\_\_\_\_

жылдық мөлшерлемесі/по ставке \_\_\_\_\_ % годовых,

сомасы / на сумму 1002 900 тенге (ОДИН МИЛЛИОН ВЕЩСОТ ДВЕ ТИС. АРБАТ)  
(сомасы санмен / сумма цифрами) (сомасы жазумен / сумма прописью)

Салымшы жинақ шоты ашылған күннен бастап бір банктік күн ішінде салым сомасын жинақ шотына  
аударуға міндеттенеді. Ақшаны депозитке (жинақ шотына) уақытылы аудармаған жағдайда, Салымшы  
Банкке жинақ шоты ашылған күннен бір күннен артық уақыт өткеннен кейін депозитті (жинақ шотын)  
жабуға құқық береді./

Вкладчик обязуется перечислить сумму вклада на сберегательный счет в течение одного банковского дня  
с даты открытия сберегательного счета. В случае несвоевременного перечисления денег на депозит  
(сберегательный счет), Вкладчик предоставляет Банку право закрыть депозит (сберегательный счет) по  
истечению более одного банковского дня с даты открытия сберегательного счета.

Бірінші қол қою құқығы бар тұлғаның қолы /  
Подпись лица, имеющего право первой подписи  
Екінші қол қою құқығы бар тұлғаның қолы /  
Подпись лица, имеющего право второй подписи  
Сенім білдірілген тұлғаның (болған кезде) қолы/  
Подпись доверенного лица (при наличии):

Алтай  
Подпись  
не предусмотрено

Күні/ Дата: 22 декабря 2019 ж./г.

мер орны / место для печати (болған кезде /при ее наличии)

Печать платежей

Стр. 1 из 1

Алушы-банкке келіп түсті /  
Поступило в банк-получатель

Референс: ALM19Z2660732641

Платежное поручение № А6-000055

26.12.2019

(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Ақша жөнелтуші / Отправитель денег:<br>Товарищество с ограниченной<br>ответственностью "Алтай<br>полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ИИК<br>KZ628562203101766991                            | ЖК / КОД<br>17  | СОМАСЫ / СУММА<br>1,602,900.00 |
| Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя<br>денег: Акционерное Общество "Банк<br>ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                 |                                |
| Бенефициар / Бенефициар: Товарищество<br>с ограниченной ответственностью<br>"Алтай полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ИИК<br>KZ978562219107497935                            | БЕК / КБе<br>17 |                                |
| Бенефициардың банкі / Банк<br>бенефициара: АО "Банк ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                 |                                |
| Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Бір миллион алты жүз екі мың тоғыз жүз тенге 00 тиын/ Один миллион шестьсот две тысячи девятьсот тенге 00 тиын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                 |                                |
| Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн /<br>Дата получения товара (оказания услуг)<br>«__» ____ года<br>Назначение платежа:<br><u>Прием вклада по депозитному договору №</u><br><u>00253042 Вкладчик Товарищество с</u><br><u>ограниченной ответственностью "Алтай</u><br><u>полиметаллы"</u> , (с указанием наименования<br>товара, выполненных работ, оказанных услуг,<br>номеров и даты товарных документов, номера и<br>даты договора и иных реквизитов/ тауардың,<br>орындалған жұмыстардың көрсетілген қызметтердің<br>атауын, тауар құжаттарының номерлері мен<br>күндерін шарттың номерлері мен күндерін және<br>басқа да деректемелерін көрсете отырып) | Төлем мақсатының коды / Код<br>назначения платежа      | 319             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бюджеттік жіктеу коды / Код<br>бюджетной классификации |                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Валюталау күні / Дата<br>валютирования                 | 26.12.2019      |                                |
| Проведено банком/Банк жүргізді 26.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                 |                                |

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
руководителя/Басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар Манохина Н. С.  
болса)

Подпись/Қолы

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного  
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол Не предусмотрена  
бар болса)

Подпись/Қолы

Печать при наличии/Мөр бар болса

Банкке жөнелтілді /

Отправлено в банк:

Банк қабылдады /

Принято банком:


Ақша жөнелтуші

Отправитель денег:

Орындаушы /

Исполнитель:

Ерғазиева К. Б.





Алушы-Банке кәліп түсті /  
Поступила в банк-получатель:

Референс: ALM2091158647239

Платежное поручение № 1238

11.11.2020

(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Ақша жөнелтуші / Отправитель денег:<br>Товарищество с ограниченной<br>ответственностью "Алтай полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ИИК<br>KZ628562203101768991                            | ЖК /<br>КОД<br>17  | СОМАСЫ / СУММА<br>400,700.00 |
| Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя<br>денегі: АО "Банк ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | БСК / БИК<br>KZJBKZKX                                  |                    |                              |
| Бенефициар / Бенефициар: Товарищество с<br>ограниченной ответственностью "Алтай<br>полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ИИК<br>KZ978562219107497935                            | БЕК<br>/ КБЕ<br>17 |                              |
| Бенефициардың банкі / Банк<br>бенефициара: Акционерное Общество "Банк<br>ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | БСК / БИК<br>KZJBKZKX                                  |                    |                              |
| Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: Төрт жүз мың жеті жүз теңге 00 тиын/ Четыреста тысяч<br>семьсот тенге 00 тиын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                    |                              |
| Тауардың алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата<br>получения товара (оказания услуг)<br>« » _____ года<br>Назначение платежа:<br>Выплата по депозитному договору № 00253042,<br>кредит на недропользование № 4654-ТПИ от<br>31.07.2015 за 2019 год. Размещение условных<br>депозитов (с указанием наименования товара,<br>выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты<br>товарных документов, номера и даты договора и иных<br>реквизитов тауардың, орендатым қымыстардың<br>көрсетілген қызметтердің атауын, тауар құжаттарының<br>номерлері мен күндерін шарттық номерлері мен күндерін<br>және басқа да деректемелері көрсете отырып) | Төлем мақсатының коды / Код<br>назначения платежа      |                    | 319                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Бюджеттік жіктеу коды / Код<br>бюджетной классификации |                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Валюталау күні / Дата<br>валютирования:                |                    | 11.11.2020                   |
| Проведено банком/Банк жүргізді 11.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                    |                              |

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
руководителя/Басшының тегі, аты, өкесінің аты (ол бар Манохина Н. С.  
болса)

Подпись/Қолы

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного  
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі, аты, өкесінің аты (ол не предусмотрено  
бар болса)

Подпись/Қолы

Печать при наличии/Мөр бар болса

Банке жөнелтілді /

Отправлено в банк:

Банк қабылдады /

Принято банком:

Ақша жөнелтуші /  
Отправитель денег:

Орындаушы /

Исполнитель:

Системная П.Д.



Алушы-банкке келіп түсті /  
Поступило в банк-получатель

Референс: ALM21Z2324846011

**Платежное поручение № 53**

**23.12.2021**

(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ақша жөнелтуші / Отправитель денег:<br>Товарищество с ограниченной<br>ответственностью "Алтай полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ИИК<br>KZ628562203101766991                            | ЖК /<br>КОд<br>17     | СОМАСЫ / СУММА<br>400,700.00 |
| Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя<br>денег: Акционерное Общество "Банк<br>ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                       |                              |
| Бенефициар / Бенефициар: ТОО "Алтай<br>Полиметаллы"<br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИИК<br>KZ978562219107497935                            | Бек<br>/<br>КБе<br>17 |                              |
| Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: АО<br>"Банк ЦентрКредит"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | БСК / БИК<br>KCSJBKZKX                                 |                       |                              |
| Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: <b>Төрт жүз мың жеті жүз теңге 00 тиын/ Четыреста тысяч<br/>семьсот тенге 00 тиын</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                       |                              |
| Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата<br>получения товара (оказания услуг)<br>«__» ____ года<br>Назначение платежа:<br><u>Вклад по депозитному договору № 00253042,</u><br><u>контракт на недропользование № 4654-ТПИ от</u><br><u>31.07.2015 за 2021 год Размещение условных</u><br><u>вкладов</u> (с указанием наименования товара,<br>выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты<br>товарных документов, номера и даты договора и иных<br>реквизитов/ тауардың, орындалған жұмыстардың<br>көрсетілген қызметтердің атауын, тауар құжаттарының<br>номерлері мен күндерін шарттық номерлері мен күндерін<br>және басқа да деректемелерін көрсете отырып) | Телем мақсатының коды / Код<br>назначения платежа      |                       | 319                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Бюджеттік жіктеу коды / Код<br>бюджетной классификации |                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Валюталау күні / Дата<br>валютирования                 |                       | 23.12.2021                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Проведено банком/Банк жүргізді <b>23.12.2021</b>       |                       |                              |

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
руководителя/Басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар Манохина Н. С.  
болса)

Подпись/Қолы

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного  
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол  
бар болса)

Подпись/Қолы

Печать при наличии/Мөр бар болса

Банкке жөнелтілді /

Отправлено в банк:

Банк қабылдады /

Принято банком:

Ақша жөнелтуші /  
Отправитель денег:

Орындаушы /

Исполнитель:

Системная П.Д.



Алушы-банкке келіп түсті /  
Поступило в банк-получатель

Референс: ALM22Z2747017608

**Платежное поручение № 30001372**

**27.12.2022**

(Үзінді көшірме жасалған күн / (дата выписки))

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Ақша жөнелтуші / Отправитель денег:<br><b>Товарищество с ограниченной<br/>ответственностью "Алтай полиметаллы"</b><br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ИИК<br><b>KZ628562203101766991</b>                     | ЖК /<br>КОд<br><b>17</b> | СОМАСЫ / СУММА<br><b>401,200.00</b> |
| Ақша жөнелтушінің банкі / Банк отправителя<br>денег: <b>Акционерное Общество "Банк<br/>ЦентрКредит"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | БСК / БИК<br><b>КСJBKZKX</b>                           |                          |                                     |
| Бенефициар / Бенефициар: <b>ТОО "Алтай<br/>Полиметаллы"</b><br>БИН: 050740000965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ИИК<br><b>KZ978562219107497935</b>                     | БЕК<br>/КБс<br><b>17</b> |                                     |
| Бенефициардың банкі / Банк бенефициара: <b>АО<br/>"Банк ЦентрКредит"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | БСК / БИК<br><b>КСJBKZKX</b>                           |                          |                                     |
| Сомасы (жазумен) / Сумма прописью: <b>Төрт жүз бір мың екі жүз теңге 00 тиын/ Четыреста одна<br/>тысяча двести тенге 00 тиын</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                          |                                     |
| Тауарды алған (қызмет көрсетілген) күн / Дата<br>получения товара (оказания услуг)<br>«__» ____ года<br>Назначение платежа:<br><u>Вклад по депозитному договору № 00253042,<br/>контракт на недропользование № 4654-ТПИ от<br/>31.07.2015 за 2022 год Размещение условных<br/>вкладов</u> (с указанием наименования товара,<br>выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты<br>товарных документов, номера и даты договора и иных<br>реквизитов/ тауардың, орындалған жұмыстардың<br>көрсетілген қызметтердің атауын, тауар құжаттарының<br>номерлері мен күндерін шарттың номерлері мен<br>күндерін және басқа да деректемелерін көрсете отырып) | Төлем мақсатының коды / Код<br>назначения платежа      |                          | <b>319</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Бюджеттік жіктеу коды / Код<br>бюджетной классификации |                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Валюталау күні / Дата<br>валютирования                 |                          | <b>27.12.2022</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Проведено банком/Банк жүргізді <b>27.12.2022</b>       |                          |                                     |

Фамилия, имя и отчество (при его наличии)  
руководителя/Басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар Манохина Н. С.  
болса)

Подпись/Қолы

Фамилия, имя и отчество (при его наличии) главного  
бухгалтера/Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол Не предусмотрено  
бар болса)

Подпись/Қолы

Печать при наличии/Мөр бар болса

Банкке жөнелтілді /  
Отправлено в банк:

Банк қабылдады /  
Принято банком:

Ақша жөнелтуші /  
Отправитель денег:

Орындаушы /  
Исполнитель:

Системная П.Д.



## Приложение И

Расчет выбросов загрязняющих веществ от месторождения Коктасжал

### Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от станда зарядки аккумуляторных батарей Ист. 0001

| Наименование расчетного параметра                                                                 | ед.изм     | Значение       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| q - удельное выделение серной кислоты                                                             | мг/А в час | 1              |
| Q - номинальная емкость аккумуляторных батарей                                                    | А в час    | 200            |
| a - количество проведенных зарядок батарей                                                        | шт./год    | 500            |
| n - максимальное количество батарей, которые можно одновременно подключить к зарядному устройству | шт.        | 2              |
| t - цикл проведения зарядки в день                                                                |            | 10             |
| $M_{год} = 0,9 \times q \times Q_1 \times a_1 \times 10^{-9}, \text{ т/год}$                      | т/год      | 0,00009        |
| $M_{сут} = 0,9 \times q \times (Q \times n) \times 10^{-9}, \text{ т/день}$                       | т/день     | 0,0000001<br>8 |
| $M_{сек} = \frac{M_{сут} \times 10^6}{3600 \times t}, \text{ г/сек}$                              | г/сек      | 0,0000050      |

### Итого от станда зарядки аккумуляторных батарей ист. 0001

| Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | Выбросы   |             |
|-------------------------------------|--------|-----------|-------------|
|                                     |        | г/сек     | т/год       |
| Серная кислота                      | 0322   | 0,0000050 | 0,0000<br>9 |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от токарного цеха ист. 0002

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

#### Токарный станок ИВ001

| Параметр                                                                           | Ед. изм. | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| n- коэффициент эффективности местных отсосов                                       |          | 0,2      |
| Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования пыли металлической | г/с      | 0,0056   |
| T - фактический годовой фонд времени работы                                        | ч/год    | 1825     |
| η - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием                         | доли ед. | 0        |
| Максимально разовый выброс взвешенные вещества                                     | г/с      | 0,00112  |
| Валовый выброс взвешенные вещества                                                 | т/г      | 0,0074   |

#### Сверлильный станок ИВ 002

| Параметр                                                                           | Ед. изм. | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| n- коэффициент эффективности местных отсосов                                       |          | 0,2      |
| Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования пыли металлической | г/с      | 0,0011   |
| T - фактический годовой фонд времени работы                                        | ч/год    | 1095     |
| η - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием                         | доли ед. | 0        |
| Максимально разовый выброс взвешенные вещества                                     | г/с      | 0,00022  |
| Валовый выброс взвешенные вещества                                                 | т/г      | 0,0009   |

#### Наждачного станка ИВ 003

| Параметр                                                                           | Ед. изм. | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| n- коэффициент эффективности местных отсосов                                       |          | 0,2      |
| Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования пыли металлической | г/с      | 0,0011   |
| T - фактический годовой фонд времени работы                                        | ч/год    | 365      |
| $\eta$ - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием                    | доли ед. | 0        |
| Максимально разовый выброс взвешенные вещества                                     | г/с      | 0,00022  |
| Валовый выброс взвешенные вещества                                                 | т/г      | 0,0003   |

### Итого от токарного цеха ист.0002

| Наименование загрязняющего вещества      | Код ЗВ | Выбросы |         |
|------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Взвешенные вещества (пыль металлическая) | 2902   | г/сек   | 0,00156 |
|                                          |        | т/год   | 0,0085  |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочного поста Ист. 0003

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

### Сварочный агрегат ИВ001

|                                                                                                                                                            |                         |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|
| Производительность установки                                                                                                                               | зарубежный              |         | Значение |
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН, С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |         |          |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                          | до капитального ремонта |         |          |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                             | А                       |         |          |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                      | В <sub>год</sub>        | т       | 7        |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                          | Р <sub>э</sub>          | кВт     | 20,7     |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                           | б <sub>э</sub>          | г/кВт*ч | 243,6    |
| Температура отработавших газов                                                                                                                             | Т <sub>ог</sub>         | К       | 550      |

#### Расчет

|                                    |                 |                   |                |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Расход отработавших газов          | G <sub>ог</sub> | кг/с              | <b>0,04397</b> |
| Удельный вес отработавших газов    | $\gamma_{ог}$   | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>  |
| Объемный расход отработавших газов | Q <sub>ог</sub> | м <sup>3</sup> /с | <b>0,1012</b>  |

### 0301 Азота (IV) диоксид

|                                                                    |                  |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | M <sub>сек</sub> | г/сек | <b>0,0189520</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | M <sub>год</sub> | т/год | <b>0,0963200</b> |

### 0304 Азот (II) оксид (6)

|                                                                    |                  |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | M <sub>сек</sub> | г/сек | <b>0,0030797</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | M <sub>год</sub> | т/год | <b>0,0156520</b> |

### 0328 Углерод (593)

|                                                                    |                  |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | M <sub>сек</sub> | г/сек | <b>0,0011500</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|

|                                                              |           |       |                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q * V_{год}/1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0060000</b>       |
| <b>0330 Сера диоксид (526)</b>                               |           |       |                        |
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек}=e_i * P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0063250</b>       |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q * V_{год}/1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0315000</b>       |
| <b>0337 Углерод оксид (594)</b>                              |           |       |                        |
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек}=e_i * P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0207000</b>       |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q * V_{год}/1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,1050000</b>       |
| <b>0703 Бенз/а/пирен (54)</b>                                |           |       |                        |
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек}=e_i * P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0000000<br/>2</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q * V_{год}/1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0000001<br/>1</b> |
| <b>1325 Формальдегид (619)</b>                               |           |       |                        |
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек}=e_i * P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0002464</b>       |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q * V_{год}/1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0012000</b>       |
| <b>2754 Алканы C12-19</b>                                    |           |       |                        |
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек}=e_i * P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0059143</b>       |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q * V_{год}/1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0300000</b>       |

**Итого от сварочного агрегата ИВ001**

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,01895        | 0,09632        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00308        | 0,01565        |
| Углерод            | 0328   | 0,00115        | 0,00600        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,00633        | 0,03150        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,02070        | 0,10500        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000002     | 0,00000011     |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00025        | 0,00120        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,00591        | 0,03000        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,05637</b> | <b>0,28567</b> |

**Сварочный аппарат №1 ИВ.002**

| Характеристика                                          | Символ | Ед.изм | Значение   |       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------|
| Марка применяемых электродов                            |        |        | УОНИ 13/55 | МР-3  |
| Масса используемых за год электродов                    | Вгод   | кг/год | 7300,00    | 60,00 |
| Часовой расход сварочного материала                     | Вчас   | кг/час | 2,00       | 0,02  |
| Время работы                                            | Т      | час    | 3650       | 3650  |
| <b>Удельное выделение:</b>                              | К      | г/кг   |            |       |
| Железа (II) оксид                                       |        |        | 13,90      | 9,77  |
| Марганец и его соединения                               |        |        | 1,09       | 1,73  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |        |        | 0,93       | 0,4   |
| пыль неорганическая - SiO2 20-70%                       |        |        | 1,00       |       |
| фториды                                                 |        |        |            |       |
| азот диоксид                                            |        |        | 2,70       |       |

|                                                                                                          |             |              |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------|
| углерод оксид                                                                                            |             |              | 13,30   |         |
| <b>Валовый выброс: <math>M_{год} = V_{год} \times K_m \times (1-n) \times 0,000001</math>, т/год</b>     | <b>Мгод</b> | <b>т/год</b> |         |         |
| Железа (II) оксид                                                                                        |             |              | 0,10147 | 0,00059 |
| Марганец и его соединения                                                                                |             |              | 0,00796 | 0,00010 |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |             |              | 0,00679 | 0,00002 |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                                                            |             |              | 0,00730 |         |
| фториды                                                                                                  |             |              |         |         |
| азот диоксид                                                                                             |             |              | 0,01971 |         |
| углерод оксид                                                                                            |             |              | 0,09709 |         |
| <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек} = V_{час} \times K_m \times (1-n) / 3600</math>, г/сек</b> | <b>Мсек</b> | <b>г/сек</b> |         |         |
| Железа (II) оксид                                                                                        |             |              | 0,00772 | 0,00004 |
| Марганец и его соединения                                                                                |             |              | 0,00061 | 0,00001 |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |             |              | 0,00052 | 0,00000 |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                                                            |             |              | 0,00056 |         |
| фториды                                                                                                  |             |              |         |         |
| азот диоксид                                                                                             |             |              | 0,00150 |         |
| углерод оксид                                                                                            |             |              | 0,00739 |         |

#### Итого от сварочного аппарата №1 ИВ002

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,00777        | 0,10206        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00061        | 0,00806        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00052        | 0,00681        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908   | 0,00056        | 0,00730        |
| азот диоксид                                            | 0301   | 0,00150        | 0,01971        |
| углерод оксид                                           | 0337   | 0,00739        | 0,09709        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,01834</b> | <b>0,24103</b> |

#### Сварочный аппарат №2 ИВ.003

| Характеристика                                                                                       | Символ      | Ед.изм       | Значение   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Марка применяемых электродов                                                                         |             |              | УОНИ 13/55 |
| Масса используемых за год электродов                                                                 | Вгод        | кг/год       | 3420,00    |
| Часовой расход сварочного материала                                                                  | Вчас        | кг/час       | 0,94       |
| Время работы                                                                                         | Т           | час          | 3650       |
| <b>Удельное выделение:</b>                                                                           | <b>К</b>    | <b>г/кг</b>  |            |
| Железа (II) оксид                                                                                    |             |              | 13,90      |
| Марганец и его соединения                                                                            |             |              | 1,09       |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                              |             |              | 0,93       |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                                                        |             |              | 1,00       |
| фториды                                                                                              |             |              |            |
| азот диоксид                                                                                         |             |              | 2,70       |
| углерод оксид                                                                                        |             |              | 13,30      |
| <b>Валовый выброс: <math>M_{год} = V_{год} \times K_m \times (1-n) \times 0,000001</math>, т/год</b> | <b>Мгод</b> | <b>т/год</b> |            |
| Железа (II) оксид                                                                                    |             |              | 0,04754    |
| Марганец и его соединения                                                                            |             |              | 0,00373    |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                              |             |              | 0,00318    |

|                                                                            |      |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |      |       | 0,00342 |
| фториды                                                                    |      |       |         |
| азот диоксид                                                               |      |       | 0,00923 |
| углерод оксид                                                              |      |       | 0,04549 |
| <b>Максимальный разовый выброс: Мсек = Вчас × Км × (1-п) / 3600, г/сек</b> | Мсек | г/сек |         |
| Железа (II) оксид                                                          |      |       | 0,00362 |
| Марганец и его соединения                                                  |      |       | 0,00028 |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |      |       | 0,00024 |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |      |       | 0,00026 |
| фториды                                                                    |      |       |         |
| азот диоксид                                                               |      |       | 0,00070 |
| углерод оксид                                                              |      |       | 0,00346 |

**Итого от сварочного аппарата №2 ИВ003**

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,00362        | 0,04754        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00028        | 0,00373        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00024        | 0,00318        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908   | 0,00026        | 0,00342        |
| азот диоксид                                            | 0301   | 0,00070        | 0,00923        |
| углерод оксид                                           | 0337   | 0,00346        | 0,04549        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,00857</b> | <b>0,11259</b> |

**Сварочный аппарат (полуавтомат) ИВ.004**

| Характеристика                                                             | Символ | Ед.изм | Значение              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Марка применяемых электродов                                               |        |        | СВ-08ГС св. проволока | Электроды угольные - 305 |
| Масса используемых за год электродов                                       | Вгод   | кг/год | 800,00                | 50,00                    |
| Часовой расход сварочного материала                                        | Вчас   | кг/час | 0,22                  | 0,01                     |
| Время работы                                                               | Т      | час    | 3650                  | 3650                     |
| <b>Удельное выделение:</b>                                                 | К      | г/кг   |                       |                          |
| Железа (II) оксид                                                          |        |        | 7,67                  | 97,60                    |
| Марганец и его соединения                                                  |        |        | 1,90                  | 2,00                     |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,43                  | 0,40                     |
| азот диоксид                                                               |        |        |                       | 50,00                    |
| углерод оксид                                                              |        |        |                       | 250,00                   |
| <b>Валовый выброс: Мгод = Вгод × Км × (1-п) × 0,000001, т/год;</b>         | Мгод   | т/год  |                       |                          |
| Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,00614               | 0,00488                  |
| Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00152               | 0,00010                  |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00034               | 0,00002                  |
| азот диоксид                                                               |        |        |                       | 0,00250                  |
| углерод оксид                                                              |        |        |                       | 0,01250                  |
| <b>Максимальный разовый выброс: Мсек = Вчас × Км × (1-п) / 3600, г/сек</b> | Мсек   | г/сек  |                       |                          |
| Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,00047               | 0,00037                  |
| Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00012               | 0,00001                  |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00003               | 0,000002                 |
| азот диоксид                                                               |        |        |                       | 0,00019                  |
| углерод оксид                                                              |        |        |                       | 0,00095                  |

**Итого от сварочного аппарата (полуавтомат) ИВ.004**

| Наименование ЗВ | Выбросы |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|



|                                               | Код<br>ЗВ | г/с            | т/год          |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Железа (II) оксид                             | 0123      | 0,00084        | 0,01102        |
| Марганец и его соединения                     | 0143      | 0,00012        | 0,00162        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70% | 2908      | 0,00003        | 0,00036        |
| азот диоксид                                  | 0301      | 0,00019        | 0,00250        |
| углерод оксид                                 | 0337      | 0,00095        | 0,01250        |
| <b>Итого:</b>                                 |           | <b>0,00213</b> | <b>0,02800</b> |

### Газовая резка ИВ005

| Характеристика                                                                                                              | Символ                 | Ед.изм       | Значение     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| <b>Толщина разрезаемых листов стали</b>                                                                                     |                        |              | <b>40 мм</b> |
| удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла s, г/час | K <sub>х</sub>         | г/час        |              |
| марганец и его соединения                                                                                                   |                        |              | 3            |
| железо оксид                                                                                                                |                        |              | 197          |
| углерод оксид                                                                                                               |                        |              | 65           |
| азота диоксид                                                                                                               |                        |              | 53,2         |
| время работы одной единицы оборудования,                                                                                    | T                      | час/год      | 1460         |
| степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов                     | $\eta$                 |              |              |
| <b>Валовый выброс M<sub>год</sub> = K<sub>х</sub> × T × (1-η) × 0,000001, т/год;</b>                                        | <b>M<sub>год</sub></b> | <b>т/год</b> |              |
| марганец и его соединения                                                                                                   | 143                    |              | 0,004380     |
| железо оксид                                                                                                                | 123                    |              | 0,287620     |
| углерод оксид                                                                                                               | 337                    |              | 0,094900     |
| азота диоксид                                                                                                               | 301                    |              | 0,077672     |
| <b>Максимальный разовый выброс: M<sub>сек</sub> = K<sub>м</sub> × (1-η) / 3600, г/сек</b>                                   | <b>M<sub>сек</sub></b> | <b>г/сек</b> |              |
| марганец и его соединения                                                                                                   | 143                    |              | 0,000833     |
| железо оксид                                                                                                                | 123                    |              | 0,054722     |
| углерод оксид                                                                                                               | 337                    |              | 0,018056     |
| азота диоксид                                                                                                               | 301                    |              | 0,014778     |

### Итого от газовой резки ИВ005

| Наименование ЗВ           | Код<br>ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------|-----------|----------------|----------------|
|                           |           | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид         | 0123      | 0,05472        | 0,28762        |
| Марганец и его соединения | 0143      | 0,00083        | 0,00438        |
| углерод оксид             | 0337      | 0,01806        | 0,09490        |
| азота диоксид             | 0301      | 0,01478        | 0,07767        |
| <b>Итого:</b>             |           | <b>0,08839</b> | <b>0,46457</b> |

### Итого от сварочного поста ист.0003

| Наименование ЗВ    | Код<br>ЗВ | Выбросы    |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|
|                    |           | г/с        | т/год      |
| Азота (IV) диоксид | 0301      | 0,03612    | 0,20544    |
| Азот (II) оксид    | 0304      | 0,00308    | 0,01565    |
| Углерод            | 0328      | 0,00115    | 0,00600    |
| Сера диоксид       | 0330      | 0,00633    | 0,03150    |
| Углерод оксид      | 0337      | 0,05056    | 0,35498    |
| Бенз/а/пирен       | 0703      | 0,00000002 | 0,00000011 |
| Формальдегид       | 1325      | 0,00025    | 0,00120    |

|                                                         |      |                |                |
|---------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Алканы C12-19                                           | 2754 | 0,00591        | 0,03000        |
| Железа (II) оксид                                       | 0123 | 0,06695        | 0,44823        |
| Марганец и его соединения                               | 0143 | 0,00185        | 0,01779        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342 | 0,00076        | 0,00999        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908 | 0,00084        | 0,01108        |
| <b>Итого:</b>                                           |      | <b>0,17380</b> | <b>1,13186</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от выпрямителя сварочного ВДМ-1001УЗ (ист. 0004)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика                                                                                           | Символ    | Ед.изм | Значение |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1     | Марка применяемых электродов                                                                             |           |        | MP-3     |
| 2     | Масса используемых за год электродов                                                                     | Вгод      | кг/год | 300,00   |
| 3     | Часовой расход сварочного материала                                                                      | Вчас      | кг/час | 0,19     |
| 5     | Время работы                                                                                             | Т         | час    | 1560     |
| 6     | <b>Удельное выделение:</b>                                                                               | К         | г/кг   |          |
| 7     | Железа (II) оксид                                                                                        |           |        | 9,77     |
| 8     | Марганец и его соединения                                                                                |           |        | 1,73     |
| 9     | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |           |        | 0,4      |
| 17    | <b>Валовый выброс: <math>M_{год} = V_{год} \times K_m \times (1-n) \times 0,000001</math>, т/год</b>     | $M_{год}$ | т/год  |          |
| 18    | Железа (II) оксид                                                                                        |           |        | 0,00293  |
| 19    | Марганец и его соединения                                                                                |           |        | 0,00052  |
| 20    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |           |        | 0,00012  |
| 28    | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек} = V_{час} \times K_m \times (1-n) / 3600</math>, г/сек</b> | $M_{сек}$ | г/сек  |          |
| 29    | Железа (II) оксид                                                                                        |           |        | 0,00052  |
| 30    | Марганец и его соединения                                                                                |           |        | 0,00009  |
| 31    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |           |        | 0,00002  |

#### Итого от выпрямителя сварочного ВДМ-1001УЗ

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,00052        | 0,00293        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00009        | 0,00052        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00002        | 0,00012        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,00064</b> | <b>0,00357</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от кернореза ALTECO PTC 2000-350 (ист.0005)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ | Ед.изм | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3      | 4      | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k      |        | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q      | г/с    |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |        |        | 0,021    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |        |        | 0,013    |

| № п/п | Характеристика                                                                    | Символ                      | Ед.изм       | Значение |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                                 | 3                           | 4            | 5        |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования                | T                           | час          | 365      |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600 \cdot k \cdot Q \cdot T / 1000000</math></b> | <b><math>M_{год}</math></b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                                          |                             |              | 0,005519 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k \cdot Q</math></b>                | <b><math>M_{сек}</math></b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                                          |                             |              | 0,0042   |

**Итого от кернореза ALTECO PTC 2000-350 (ист.0005)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
|                     |        | г/с            | т/год          |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00420        | 0,00552        |
| <b>Итого:</b>       |        | <b>0,00420</b> | <b>0,00552</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от истирателя вибрационного ИВ6 (ист.0006)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование расчетного параметра                                     | Ед. изм. | Значение  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок | г/тонну  | 2,04      |
| Gчас – максимальное количество перерабатываемой горной массы          | т/час    | 0,15      |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала         |          | 0,01      |
| время работы                                                          | час/год  | 365       |
| Gгод – количество переработанного материала                           | т/год    | 55        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>             |          |           |
| $M_{сек} = \frac{q \times G_{час} \times k_5}{3600}$                  | г/сек    | 0,0000009 |
| $M_{год} = q \times G_{год} \times k_5 \times 10^{-6}$                | т/год    | 0,0000011 |

**Итого от истирателя вибрационный ИВ6 (ист.0006)**

| Наименование ЗВ                                | Код ЗВ | Выбросы          |                  |
|------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
|                                                |        | г/с              | т/год            |
| Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 2908   | 0,0000009        | 0,0000011        |
| <b>Итого:</b>                                  |        | <b>0,0000009</b> | <b>0,0000011</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от дробилки щековой ДЩ60\*100 (ист.0007)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Дробилка щековая ДЩ60\*100 (ист.0007)**

| Наименование расчетного параметра                                     | Ед. изм. | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок | г/тонну  | 2,04     |
| Gчас – максимальное количество перерабатываемой горной массы          | т/час    | 0,15     |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала         |          | 0,4      |
| время работы                                                          | час/год  | 365      |
| Gгод – количество переработанного материала                           | т/год    | 55       |

|                                                        |       |  |           |
|--------------------------------------------------------|-------|--|-----------|
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %)    |       |  |           |
| $M_{сек} = \frac{q \times G_{час} \times k_5}{3600}$   | г/сек |  | 0,0000340 |
| $M_{год} = q \times G_{год} \times k_5 \times 10^{-8}$ | т/год |  | 0,0000449 |

**Итого от дробилки щековой ДЩ60\*100 (ист.0007)**

| Наименование ЗВ                                | Код ЗВ | Выбросы          |                  |
|------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
|                                                |        | г/с              | т/год            |
| Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 2908   | 0,0000340        | 0,0000449        |
| <b>Итого:</b>                                  |        | <b>0,0000340</b> | <b>0,0000449</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от дробилки валковой (ист.0008 "ив.001;002;003")**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование расчетного параметра                                        | Ед. изм.                                             | Значение  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| n-количество                                                             | шт                                                   | 3         |
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок    | г/тонну                                              | 2,04      |
| G <sub>час</sub> – максимальное количество перерабатываемой горной массы | т/час                                                | 0,15      |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала            |                                                      | 0,4       |
| время работы                                                             | час/год                                              | 365       |
| G <sub>год</sub> – количество переработанного материала                  | т/год                                                | 55        |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %)                      | $M_{сек} = \frac{q \times G_{час} \times k_5}{3600}$ |           |
|                                                                          | г/сек                                                | 0,0001020 |
| $M_{год} = q \times G_{год} \times k_5 \times 10^{-8}$                   | т/год                                                | 0,0001346 |

**Итого от дробилки валковой (ист.0008 "ив.001;002;003")**

| Наименование ЗВ                                | Код ЗВ | Выбросы          |                  |
|------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
|                                                |        | г/с              | т/год            |
| Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 2908   | 0,0001020        | 0,0001346        |
| <b>Итого:</b>                                  |        | <b>0,0001020</b> | <b>0,0001346</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизель-генераторной установки (ист. 0009)**

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

| Производительность установки                                                                                                                               | зарубежный              |         | Значение       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН, С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |         |                |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                          | до капитального ремонта |         |                |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                             | А                       |         |                |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                      | В <sub>год</sub>        | т       | 0,9            |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                          | Р <sub>э</sub>          | кВт     | 100            |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                           | b <sub>э</sub>          | г/кВт*ч | 243,6          |
| Температура отработавших газов                                                                                                                             | Т <sub>ог</sub>         | К       | 550            |
| Расчет                                                                                                                                                     |                         |         |                |
| Расход отработавших газов                                                                                                                                  | G <sub>ог</sub>         | кг/с    | <b>0,21242</b> |

|                                    |               |                   |               |
|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Удельный вес отработавших газов    | $\gamma_{ог}$ | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b> |
| Объемный расход отработавших газов | $Q_{ог}$      | м <sup>3</sup> /с | <b>0,4888</b> |

**0301 Азота (IV) диоксид**

|                                                                    |           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0915556</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0123840</b> |

**0304 Азот (II) оксид (6)**

|                                                                    |           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0148778</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0020124</b> |

**0328 Углерод (593)**

|                                                                    |           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0055556</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0007714</b> |

**0330 Сера диоксид (526)**

|                                                                    |           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0305556</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0040500</b> |

**0337 Углерод оксид (594)**

|                                                                    |           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,1000000</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0135000</b> |

**0703 Бенз/а/пирен (54)**

|                                                                    |           |       |                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0000001<br/>0</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0000000<br/>1</b> |

**1325 Формальдегид (619)**

|                                                                    |           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0011905</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0001543</b> |

**2754 Алканы C12-19**

|                                                                    |           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, $M_{сек} = e_i \cdot P_{э} / 3600$ | $M_{сек}$ | г/сек | <b>0,0285714</b> |
| Валовый выброс за год, $M_{год} = q \cdot V_{год} / 1000$          | $M_{год}$ | т/год | <b>0,0038571</b> |

**Итого от дизель-генераторной установки (Ист. 0009)**

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,09156        | 0,01238        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,01488        | 0,00201        |
| Углерод            | 0328   | 0,00556        | 0,00077        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,03056        | 0,00405        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,10000        | 0,01350        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000010     | 0,00000001     |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00119        | 0,00015        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,02857        | 0,00386        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,27231</b> | <b>0,03673</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочного выпрямителя ВДМ-1202С**

(ист. 0010)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика                                                             | Символ | Ед.изм | Значение   |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| 1     | Марка применяемых электродов                                               |        |        | УОНИ 13/55 | МР-3     |
| 2     | Масса используемых за год электродов                                       | Вгод   | кг/год | 1125,00    | 375,00   |
| 3     | Часовой расход сварочного материала                                        | Вчас   | кг/час | 3,08       | 1,03     |
| 5     | Время работы                                                               | Т      | час    | 365        | 365      |
| 6     | <b>Удельное выделение:</b>                                                 | К      | г/кг   |            |          |
| 7     | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 13,90      | 9,77     |
| 8     | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 1,09       | 1,73     |
| 9     | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,93       | 0,4      |
| 10    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 1,00       |          |
| 12    | азот диоксид                                                               |        |        | 2,70       |          |
| 13    | углерод оксид                                                              |        |        | 13,30      |          |
| 17    | <b>Валовый выброс: Мгод = Вгод × Км × (1-n) × 0,000001, т/год</b>          | Мгод   | т/год  |            |          |
| 18    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,01564    | 0,00366  |
| 19    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00123    | 0,00065  |
| 20    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00105    | 0,00015  |
| 21    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00113    |          |
| 23    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00304    |          |
| 24    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,01496    |          |
| 28    | <b>Максимальный разовый выброс: Мсек = Вчас × Км × (1-n) / 3600, г/сек</b> | Мсек   | г/сек  |            |          |
| 29    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,01190    | 0,00279  |
| 30    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00093    | 0,00049  |
| 31    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00080    | 0,000114 |
| 32    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00086    |          |
| 34    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00231    |          |
| 35    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,01139    |          |

#### Итого от сварочного выпрямителя ВДМ-1202С (ист. 0010)

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,01469        | 0,01930        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00143        | 0,00188        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00091        | 0,00120        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908   | 0,00086        | 0,00113        |
| азот диоксид                                            | 0301   | 0,00231        | 0,00304        |
| углерод оксид                                           | 0337   | 0,01139        | 0,01496        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,03158</b> | <b>0,04150</b> |

#### Расчет выбросов загрязняющих веществ от осветительной мачты PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1 (ист. 0011)

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

|                              |            |  |          |
|------------------------------|------------|--|----------|
| Производительность установки | зарубежный |  | Значение |
|------------------------------|------------|--|----------|

|                                                                                                                                                                          |                         |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН <sub>4</sub> , С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |                   |                   |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                                        | до капитального ремонта |                   |                   |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                                           | А                       |                   |                   |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                                    | Вгод                    | т                 | 0,2               |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                                        | Рэ                      | кВт               | 7,5               |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                                         | бэ                      | г/кВт*ч           | 243,6             |
| Температура отработавших газов                                                                                                                                           | Тог                     | К                 | 550               |
| Расчет                                                                                                                                                                   |                         |                   |                   |
| Расход отработавших газов                                                                                                                                                | Gог                     | кг/с              | <b>0,01593</b>    |
| Удельный вес отработавших газов                                                                                                                                          | γог                     | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>     |
| Объемный расход отработавших газов                                                                                                                                       | Qог                     | м <sup>3</sup> /с | <b>0,0367</b>     |
| <b>0301 Азота (IV) диоксид</b>                                                                                                                                           |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0068667</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,0027520</b>  |
| <b>0304 Азот (II) оксид (6)</b>                                                                                                                                          |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0011158</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,0004472</b>  |
| <b>0328 Углерод (593)</b>                                                                                                                                                |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0004167</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,0001714</b>  |
| <b>0330 Сера диоксид (526)</b>                                                                                                                                           |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0022917</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,0009000</b>  |
| <b>0337 Углерод оксид (594)</b>                                                                                                                                          |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0075000</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,0030000</b>  |
| <b>0703 Бенз/а/пирен (54)</b>                                                                                                                                            |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,00000001</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,00000000</b> |
| <b>1325 Формальдегид (619)</b>                                                                                                                                           |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0000893</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,0000343</b>  |
| <b>2754 Алканы C12-19</b>                                                                                                                                                |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                                       | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0021429</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Мгод                    | т/год             | <b>0,0008571</b>  |

**Итого от осветительной мачты PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1 (ист. 0011)**

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,00687        | 0,00275        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00112        | 0,00045        |
| Углерод            | 0328   | 0,00042        | 0,00017        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,00229        | 0,00090        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,00750        | 0,00300        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000001     | 0,00000000     |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00009        | 0,00003        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,00214        | 0,00086        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,02042</b> | <b>0,00816</b> |

# Расчет выбросов загрязняющих веществ от осветительной мачты PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1 (ист. 0012)

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

|                                                                                                                                                            |                         |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Производительность установки                                                                                                                               | зарубежный              |                   | Значение          |
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН, С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |                   |                   |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                          | до капитального ремонта |                   |                   |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                             | А                       |                   |                   |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                      | Вгод                    | т                 | 0,2               |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                          | Рэ                      | кВт               | 7,5               |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                           | бэ                      | г/кВт*ч           | 243,6             |
| Температура отработавших газов                                                                                                                             | Тог                     | К                 | 550               |
| Расчет                                                                                                                                                     |                         |                   |                   |
| Расход отработавших газов                                                                                                                                  | Gог                     | кг/с              | <b>0,01593</b>    |
| Удельный вес отработавших газов                                                                                                                            | γог                     | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>     |
| Объемный расход отработавших газов                                                                                                                         | Qог                     | м <sup>3</sup> /с | <b>0,0367</b>     |
| <b>0301 Азота (IV) диоксид</b>                                                                                                                             |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0068667</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0027520</b>  |
| <b>0304 Азот (II) оксид (6)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0011158</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0004472</b>  |
| <b>0328 Углерод (593)</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0004167</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0001714</b>  |
| <b>0330 Сера диоксид (526)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0022917</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0009000</b>  |
| <b>0337 Углерод оксид (594)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0075000</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0030000</b>  |
| <b>0703 Бенз/а/пирен (54)</b>                                                                                                                              |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,00000001</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,00000000</b> |
| <b>1325 Формальдегид (619)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0000893</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0000343</b>  |
| <b>2754 Алканы C12-19</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0021429</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0008571</b>  |

## Итого от осветительной мачты PCA POWER PKM-4000MLT (ОГЭ) №1 (ист. 0012)

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы    |            |
|--------------------|--------|------------|------------|
|                    |        | г/с        | т/год      |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,00687    | 0,00275    |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00112    | 0,00045    |
| Углерод            | 0328   | 0,00042    | 0,00017    |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,00229    | 0,00090    |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,00750    | 0,00300    |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000001 | 0,00000000 |



|               |      |                |                |
|---------------|------|----------------|----------------|
| Формальдегид  | 1325 | 0,00009        | 0,00003        |
| Алканы C12-19 | 2754 | 0,00214        | 0,00086        |
| <b>Итого:</b> |      | <b>0,02042</b> | <b>0,00816</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от бензиновой электростанция Huter DY11000LX (ист. 0013)

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

| Производительность установки                                                                                                                                             | зарубежный              |                   | Значение           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, CH <sub>4</sub> , C, CH <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |                   |                    |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                                        | до капитального ремонта |                   |                    |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                                           | A                       |                   |                    |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                                    | Вгод                    | т                 | 0,2                |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                                        | Pэ                      | кВт               | 9                  |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                                         | bэ                      | г/кВт*ч           | 243,6              |
| Температура отработавших газов                                                                                                                                           | Tог                     | К                 | 550                |
| Расчет                                                                                                                                                                   |                         |                   |                    |
| Расход отработавших газов                                                                                                                                                | Gог                     | кг/с              | <b>0,01912</b>     |
| Удельный вес отработавших газов                                                                                                                                          | γог                     | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>      |
| Объемный расход отработавших газов                                                                                                                                       | Qог                     | м <sup>3</sup> /с | <b>0,0440</b>      |
| <b>0301 Азота (IV) диоксид</b>                                                                                                                                           |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,0082400</b>   |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,0027520</b>   |
| <b>0304 Азот (II) оксид (6)</b>                                                                                                                                          |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,0013390</b>   |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,0004472</b>   |
| <b>0328 Углерод (593)</b>                                                                                                                                                |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,0005000</b>   |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,0001714</b>   |
| <b>0330 Сера диоксид (526)</b>                                                                                                                                           |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,0027500</b>   |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,0009000</b>   |
| <b>0337 Углерод оксид (594)</b>                                                                                                                                          |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,0090000</b>   |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,0030000</b>   |
| <b>0703 Бенз/а/пирен (54)</b>                                                                                                                                            |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,00000001</b>  |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,000000003</b> |
| <b>1325 Формальдегид (619)</b>                                                                                                                                           |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,0001071</b>   |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,0000343</b>   |
| <b>0415 Углеводороды предельные C1-C5</b>                                                                                                                                |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Mсек=ei * Pэ /3600                                                                                                                       | Mсек                    | г/сек             | <b>0,0025714</b>   |
| Валовый выброс за год, Mгод = q * Вгод/1000                                                                                                                              | Mгод                    | т/год             | <b>0,0008571</b>   |

**Итого от бензиновой электростанция Huter DY11000LX (ист. 0013)**

| Наименование ЗВ               | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                               |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид            | 0301   | 0,00824        | 0,00275        |
| Азот (II) оксид               | 0304   | 0,00134        | 0,00045        |
| Углерод                       | 0328   | 0,00050        | 0,00017        |
| Сера диоксид                  | 0330   | 0,00275        | 0,00090        |
| Углерод оксид                 | 0337   | 0,00900        | 0,00300        |
| Бенз/а/пирен                  | 0703   | 0,00000001     | 0,000000003    |
| Формальдегид                  | 1325   | 0,00011        | 0,00003        |
| Углеводороды предельные C1-C5 | 0415   | 0,00257        | 0,00086        |
| <b>Итого:</b>                 |        | <b>0,02451</b> | <b>0,00816</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочного аппарата Lincoln Electric Speedtec 500SP (ист. 0014)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика                                                             | Символ | Ед.изм | Значение   |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| 1     | Марка применяемых электродов                                               |        |        | УОНИ 13/55 | МР-3     |
| 2     | Масса используемых за год электродов                                       | Вгод   | кг/год | 400,00     | 315,00   |
| 3     | Часовой расход сварочного материала                                        | Вчас   | кг/час | 1,10       | 0,86     |
| 5     | Время работы                                                               | Т      | час    | 365        | 365      |
| 6     | <b>Удельное выделение:</b>                                                 | К      | г/кг   |            |          |
| 7     | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 13,90      | 9,77     |
| 8     | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 1,09       | 1,73     |
| 9     | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,93       | 0,4      |
| 10    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 1,00       |          |
| 12    | азот диоксид                                                               |        |        | 2,70       |          |
| 13    | углерод оксид                                                              |        |        | 13,30      |          |
| 17    | <b>Валовый выброс: Мгод = Вгод × Км × (1-п) × 0,000001, т/год</b>          | Мгод   | т/год  |            |          |
| 18    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,00556    | 0,00308  |
| 19    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00044    | 0,00054  |
| 20    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00037    | 0,00013  |
| 21    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00040    |          |
| 23    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00108    |          |
| 24    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,00532    |          |
| 28    | <b>Максимальный разовый выброс: Мсек = Вчас × Км × (1-п) / 3600, г/сек</b> | Мсек   | г/сек  |            |          |
| 29    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,00423    | 0,00234  |
| 30    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00033    | 0,00041  |
| 31    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00028    | 0,000096 |
| 32    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00030    |          |
| 34    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00082    |          |
| 35    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,00405    |          |

**Итого от сварочного аппарата Lincoln Electric Speedtec 500SP (ист. 0014)**

| Наименование ЗВ   | Код ЗВ | Выбросы |         |
|-------------------|--------|---------|---------|
|                   |        | г/с     | т/год   |
| Железа (II) оксид | 0123   | 0,00657 | 0,00864 |

|                                                         |      |                |                |
|---------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Марганец и его соединения                               | 0143 | 0,00075        | 0,00098        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342 | 0,00038        | 0,00050        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908 | 0,00030        | 0,00040        |
| азот диоксид                                            | 0301 | 0,00082        | 0,00108        |
| углерод оксид                                           | 0337 | 0,00405        | 0,00532        |
| <b>Итого:</b>                                           |      | <b>0,01287</b> | <b>0,01692</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочного агрегата генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1 (ист. 0015)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика                                                             | Символ | Ед.изм | Значение   |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| 1     | Марка применяемых электродов                                               |        |        | УОНИ 13/55 | МР-3     |
| 2     | Масса используемых за год электродов                                       | Вгод   | кг/год | 935,00     | 315,00   |
| 3     | Часовой расход сварочного материала                                        | Вчас   | кг/час | 2,56       | 0,86     |
| 5     | Время работы                                                               | Т      | час    | 365        | 365      |
| 6     | <b>Удельное выделение:</b>                                                 | К      | г/кг   |            |          |
| 7     | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 13,90      | 9,77     |
| 8     | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 1,09       | 1,73     |
| 9     | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,93       | 0,4      |
| 10    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 1,00       |          |
| 12    | азот диоксид                                                               |        |        | 2,70       |          |
| 13    | углерод оксид                                                              |        |        | 13,30      |          |
| 17    | <b>Валовый выброс: Мгод = Вгод × Км × (1-п) × 0,000001, т/год</b>          | Мгод   | т/год  |            |          |
| 18    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,01300    | 0,00308  |
| 19    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00102    | 0,00054  |
| 20    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00087    | 0,00013  |
| 21    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00094    |          |
| 23    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00252    |          |
| 24    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,01244    |          |
| 28    | <b>Максимальный разовый выброс: Мсек = Вчас × Км × (1-п) / 3600, г/сек</b> | Мсек   | г/сек  |            |          |
| 29    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,00989    | 0,00234  |
| 30    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00078    | 0,00041  |
| 31    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00066    | 0,000096 |
| 32    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00071    |          |
| 34    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00192    |          |
| 35    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,00946    |          |

### Итого от сварочного агрегата генераторный АДД-2х2502.1 ИУ1 (ист. 0015)

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,01223        | 0,01607        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00119        | 0,00156        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00076        | 0,00100        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908   | 0,00071        | 0,00094        |
| азот диоксид                                            | 0301   | 0,00192        | 0,00252        |
| углерод оксид                                           | 0337   | 0,00946        | 0,01244        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,02628</b> | <b>0,03453</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельного генератора (ист. 0016)

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

|                                                                                                                                                            |                         |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| Производительность установки                                                                                                                               | зарубежный              |                   | Значение               |
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН, С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |                   |                        |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                          | до капитального ремонта |                   |                        |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                             | А                       |                   |                        |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                      | Вгод                    | т                 | 0,9                    |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                          | Рэ                      | кВт               | 50                     |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                           | бэ                      | г/кВт*ч           | 243,6                  |
| Температура отработавших газов                                                                                                                             | Тог                     | К                 | 550                    |
| Расчет                                                                                                                                                     |                         |                   |                        |
| Расход отработавших газов                                                                                                                                  | Gог                     | кг/с              | <b>0,10621</b>         |
| Удельный вес отработавших газов                                                                                                                            | γог                     | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>          |
| Объемный расход отработавших газов                                                                                                                         | Qог                     | м <sup>3</sup> /с | <b>0,2444</b>          |
| <b>0301 Азота (IV) диоксид</b>                                                                                                                             |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0457778</b>       |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0123840</b>       |
| <b>0304 Азот (II) оксид (6)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0074389</b>       |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0020124</b>       |
| <b>0328 Углерод (593)</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0027778</b>       |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0007714</b>       |
| <b>0330 Сера диоксид (526)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0152778</b>       |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0040500</b>       |
| <b>0337 Углерод оксид (594)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0500000</b>       |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0135000</b>       |
| <b>0703 Бенз/а/пирен (54)</b>                                                                                                                              |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0000000<br/>5</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0000000<br/>1</b> |
| <b>1325 Формальдегид (619)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0005952</b>       |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0001543</b>       |
| <b>2754 Алканы C12-19</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                        |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0142857</b>       |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0038571</b>       |

#### Итого от дизельного генератора (ист. 0016)

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,04578        | 0,01238        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00744        | 0,00201        |
| Углерод            | 0328   | 0,00278        | 0,00077        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,01528        | 0,00405        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,05000        | 0,01350        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000005     | 0,00000001     |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00060        | 0,00015        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,01429        | 0,00386        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,13615</b> | <b>0,03673</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочного агрегата генераторный ZH4100D 40 кВА (ист. 0017)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика                                                             | Символ | Ед.изм | Значение   |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| 1     | Марка применяемых электродов                                               |        |        | УОНИ 13/55 | МР-3     |
| 2     | Масса используемых за год электродов                                       | Вгод   | кг/год | 935,00     | 315,00   |
| 3     | Часовой расход сварочного материала                                        | Вчас   | кг/час | 2,56       | 0,86     |
| 5     | Время работы                                                               | Т      | час    | 365        | 365      |
| 6     | <b>Удельное выделение:</b>                                                 | К      | г/кг   |            |          |
| 7     | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 13,90      | 9,77     |
| 8     | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 1,09       | 1,73     |
| 9     | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,93       | 0,4      |
| 10    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 1,00       |          |
| 12    | азот диоксид                                                               |        |        | 2,70       |          |
| 13    | углерод оксид                                                              |        |        | 13,30      |          |
| 17    | <b>Валовый выброс: Мгод = Вгод × Км × (1-п) × 0,000001, т/год</b>          | Мгод   | т/год  |            |          |
| 18    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,01300    | 0,00308  |
| 19    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00102    | 0,00054  |
| 20    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00087    | 0,00013  |
| 21    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00094    |          |
| 23    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00252    |          |
| 24    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,01244    |          |
| 28    | <b>Максимальный разовый выброс: Мсек = Вчас × Км × (1-п) / 3600, г/сек</b> | Мсек   | г/сек  |            |          |
| 29    | Железа (II) оксид                                                          |        |        | 0,00989    | 0,00234  |
| 30    | Марганец и его соединения                                                  |        |        | 0,00078    | 0,00041  |
| 31    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                    |        |        | 0,00066    | 0,000096 |
| 32    | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                              |        |        | 0,00071    |          |
| 34    | азот диоксид                                                               |        |        | 0,00192    |          |
| 35    | углерод оксид                                                              |        |        | 0,00946    |          |

### Итого от сварочного агрегата генераторный ZH4100D 40 кВА (ист. 0017)

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,01223        | 0,01607        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00119        | 0,00156        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00076        | 0,00100        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908   | 0,00071        | 0,00094        |
| азот диоксид                                            | 0301   | 0,00192        | 0,00252        |
| углерод оксид                                           | 0337   | 0,00946        | 0,01244        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,02628</b> | <b>0,03453</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от переносного сварочного поста (ист. 0018)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика               | Символ | Ед.изм | Значение |
|-------|------------------------------|--------|--------|----------|
| 1     | Марка применяемых электродов |        |        | МР-3     |

|    |                                                                                                          |      |        |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 2  | Масса используемых за год электродов                                                                     | Вгод | кг/год | 50,00   |
| 3  | Часовой расход сварочного материала                                                                      | Вчас | кг/час | 0,03    |
| 5  | Время работы                                                                                             | Т    | час    | 1560    |
| 6  | <b>Удельное выделение:</b>                                                                               | К    | г/кг   |         |
| 7  | Железа (II) оксид                                                                                        |      |        | 9,77    |
| 8  | Марганец и его соединения                                                                                |      |        | 1,73    |
| 9  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |      |        | 0,4     |
| 17 | <b>Валовый выброс: <math>M_{год} = В_{год} \times K_m \times (1-n) \times 0,000001</math>, т/год</b>     | Мгод | т/год  |         |
| 18 | Железа (II) оксид                                                                                        |      |        | 0,00049 |
| 19 | Марганец и его соединения                                                                                |      |        | 0,00009 |
| 20 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |      |        | 0,00002 |
| 28 | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек} = В_{час} \times K_m \times (1-n) / 3600</math>, г/сек</b> | Мсек | г/сек  |         |
| 29 | Железа (II) оксид                                                                                        |      |        | 0,00009 |
| 30 | Марганец и его соединения                                                                                |      |        | 0,00002 |
| 31 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |      |        | 0,00000 |

**Итого от переносного сварочного поста (ист.0018)**

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,00009        | 0,00049        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00002        | 0,00009        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00000        | 0,00002        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,00011</b> | <b>0,00060</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от пуско-зарядного устройства ALTECO CDR700 (ист. 0019)**

Расчет выполнен по Приложению №3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04 2008 года №100 –п «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».

| Наименование расчетного параметра                                                                 | ед.изм     | Значение  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| q - удельное выделение серной кислоты                                                             | мг/А в час | 1         |
| Q - номинальная емкость аккумуляторных батарей                                                    | А в час    | 200       |
| a - количество проведенных зарядок батарей                                                        | шт./год    | 150       |
| n - максимальное количество батарей, которые можно одновременно подключить к зарядному устройству | шт.        | 2         |
| t - цикл проведения зарядки в день                                                                |            | 10        |
| $M_{год} = 0,9 \times q \times Q_1 \times a_1 \times 10^{-9}, \text{ т/год}$                      |            | т/год     |
| $M_{сут} = 0,9 \times q \times (Q \times n) \times 10^{-9}, \text{ т/день}$                       |            | т/день    |
| $M_{сек} = \frac{M_{сут} \times 10^{-6}}{3600 \times t}, \text{ г/сек}$                           |            | г/сек     |
|                                                                                                   |            | 0,0000050 |

**Итого от пуско-зарядного устройства ALTECO CDR700– (ист. 0019)**

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы  |          |
|-----------------|--------|----------|----------|
|                 |        | г/с      | т/год    |
| Серная кислота  | 0322   | 0,000005 | 0,000027 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от буровых работ (Ист. 6001)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проведения наземных горных работ производится согласно п. 9.3 (Расчёт выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формулам 9.30 и 9.31:

Буровые работы (ИБ 001) - руда

| Характеристика                                                                                                 | Символ         | Ед.изм           | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                |                |                  | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Диаметр буримых скважин                                                                                        | d              | м                | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        | 0,22        |
| Скорость бурения                                                                                               | V <sub>б</sub> | п.м./час         | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Плотность породы, руды                                                                                         | ρ              | т/м <sup>3</sup> | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        |
| Содержание пылевой фракции в буровой мелочи                                                                    | B              | дол.ед           | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль                                              | K <sub>7</sub> | дол.ед           | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        |
| Годовое количество рабочих часов                                                                               | T              | ч/год            | 8 839       | 10 243      | 10 310      | 10 549      | 10 013      | 9 477       | 8 404       | 6 260       | 5 724       | 2 466       |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                               | η              |                  | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                           |                |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $\Pi'_{б} = 0,785 \times d^2 \times V_{б} \times \rho \times B \times K_7 \times (1 - \eta) \times 10^3 / 3,6$ |                | г/сек            | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      | 0,2603      |
| $\Pi_{б} = 0,785 \times d^2 \times V_{б} \times \rho \times T \times B \times K_7 \times (1 - \eta)$           |                | т/год            | 8,2815      | 9,5970      | 9,6598      | 9,8837      | 9,3815      | 8,8793      | 7,8740      | 5,8652      | 5,3630      | 2,3105      |

Буровые работы (ИБ 002) - вскрыша

| Характеристика                                                                                                 | Символ         | Ед.изм           | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                |                |                  | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Диаметр буримых скважин                                                                                        | d              | м                | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        | 0,17        |
| Скорость бурения                                                                                               | V <sub>б</sub> | п.м./час         | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Плотность породы, руды                                                                                         | ρ              | т/м <sup>3</sup> | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        | 2,74        |
| Содержание пылевой фракции в буровой мелочи                                                                    | B              | дол.ед           | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль                                              | K <sub>7</sub> | дол.ед           | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        |
| Годовое количество рабочих часов                                                                               | T              | ч/год            | 8 839       | 10 243      | 10 310      | 10 549      | 10 013      | 9 477       | 8 404       | 6 260       | 5 724       | 2 466       |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                               | η              |                  | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        | 0,85        |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                           |                |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $\Pi'_{б} = 0,785 \times d^2 \times V_{б} \times \rho \times B \times K_7 \times (1 - \eta) \times 10^3 / 3,6$ |                | г/сек            | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      | 0,1554      |
| $\Pi_{б} = 0,785 \times d^2 \times V_{б} \times \rho \times T \times B \times K_7 \times (1 - \eta)$           |                | т/год            | 4,9450      | 5,7304      | 5,7679      | 5,9016      | 5,6018      | 5,3019      | 4,7016      | 3,5022      | 3,2023      | 1,3796      |

**Итого от буровых работ ист.6001**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   | 0,4157   |
|                                 | т/год      | 13,2265  | 15,3274  | 15,4277  | 15,7853  | 14,9833  | 14,1812  | 12,5756  | 9,3673   | 8,5653   | 3,6901   |



Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от взрывных работ (Ист. 6002)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от проведения взрывных работ производится согласно п. 9.3 (Расчёт выбросов вредных веществ неорганизованными источниками) "Сборника методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г." по формуле 9.32

| Характеристика                                                                                                                                                            | Символ           | Ед.изм    | Значения     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                           |                  |           | 2026 год     |              | 2027 год     |              | 2028 год     |              | 2029 год     |              | 2030 год     |              | 2031 год     |              | 2032 год     |              | 2033 год     |              | 2034 год     |              | 2035 год     |              |
|                                                                                                                                                                           |                  |           | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         | Вскрыш<br>а  | Руда         |
| Количество взрываемого ВВ                                                                                                                                                 | А                | т         | 5660,99<br>1 | 561,014      | 6415,79<br>1 | 794,769      | 6415,79      | 841,521      | 6415,79      | 1009,82<br>5 | 6038,39      | 1009,82<br>5 | 5660,99<br>1 | 1009,82<br>5 | 4906,19<br>2 | 1009,82<br>5 | 3396,59<br>4 | 1009,82<br>5 | 3019,19<br>5 | 1009,82<br>5 | 725,868      | 1009,82<br>5 |
| Объем взрываваемой горной массы                                                                                                                                           | V <sub>см</sub>  | м³        | 5769,2       | 571,7        | 6538,5       | 810          | 6538,5       | 857,6        | 6538,5       | 1029,1       | 6153,8       | 1029,1       | 5769,2       | 1029,1       | 5000         | 1029,1       | 3461,5       | 1029,1       | 3076,9       | 1029,1       | 739,7        | 1029,1       |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание вредных веществ в пределах разреза (для твердых частиц принимается - 0,16; для газов - 1,0)                 | К                | тв. част. | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         | 0,16         |
|                                                                                                                                                                           |                  | газов     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Для определения значений q <sub>вуд</sub> предварительно рассчитывается удельный расход ВВ на 1 м3 взорванной массы по формуле:<br>Δ = 1000 × А / V <sub>см</sub> , кг/м³ | Δ                | кг/м³     | 981,2        | 981,3        | 981,2        | 981,2        | 981,2        | 981,3        | 981,2        | 981,3        | 981,2        | 981,3        | 981,2        | 981,3        | 981,2        | 981,3        | 981,2        | 981,3        | 981,2        | 981,3        | 981,3        | 981,3        |
| Удельное выделение веществ при взрыве 1 тонны взрывчатых веществ                                                                                                          | q <sub>вуд</sub> | т/т       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)                                                                                                                                        |                  |           | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        | 0,085        | 0,133        |
| Оксид углерода                                                                                                                                                            |                  |           | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        | 0,023        | 0,017        |
| Оксиды азота                                                                                                                                                              |                  |           | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       | 0,0025       |
| Эффективность средств пылеподавления, при проведении взрывных работ                                                                                                       | η, тв.час        |           | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
|                                                                                                                                                                           | η, газовых       |           | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         | 0,85         |
| П <sub>в</sub> = К × q <sub>вуд</sub> × А × (1 - η' )                                                                                                                     |                  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)                                                                                                                                   | т/год            |           | 30,7957<br>9 | 4,77535<br>1 | 34,9019      | 6,76507<br>4 | 34,9019      | 7,16302<br>7 | 34,9019      | 8,59563      | 32,8488<br>4 | 8,59563      | 30,7957<br>9 | 8,59563      | 26,6896<br>8 | 8,59563      | 18,4774<br>7 | 8,59563      | 16,4244<br>2 | 8,59563      | 3,94872<br>2 | 8,59563      |
| 0337 Углерод оксид                                                                                                                                                        |                  |           | 19,5304<br>2 | 1,43058<br>6 | 22,1344<br>8 | 2,02666<br>1 | 22,1344<br>8 | 2,14587<br>9 | 22,1344<br>8 | 2,57505<br>4 | 20,8324<br>5 | 2,57505<br>4 | 19,5304<br>2 | 2,57505<br>4 | 16,9263<br>6 | 2,57505<br>4 | 11,7182<br>5 | 2,57505<br>4 | 10,4162<br>2 | 2,57505<br>4 | 2,50424<br>5 | 2,57505<br>4 |
| 0301 Азота диоксид                                                                                                                                                        |                  |           | 1,69829<br>7 | 0,16830<br>4 | 1,92473<br>7 | 0,23843<br>1 | 1,92473<br>7 | 0,25245<br>6 | 1,92473<br>7 | 0,30294<br>8 | 1,81151<br>7 | 0,30294<br>8 | 1,69829<br>7 | 0,30294<br>8 | 1,47185<br>8 | 0,30294<br>8 | 1,01897<br>8 | 0,30294<br>8 | 0,90575<br>9 | 0,30294<br>8 | 0,21776      | 0,30294<br>8 |
| 0304 Азота оксид                                                                                                                                                          |                  |           | 0,27597<br>3 | 0,02734<br>9 | 0,31277      | 0,03874<br>5 | 0,31277      | 0,04102<br>4 | 0,31277      | 0,04922<br>9 | 0,29437<br>2 | 0,04922<br>9 | 0,27597<br>3 | 0,04922<br>9 | 0,23917<br>7 | 0,04922<br>9 | 0,16558<br>4 | 0,04922<br>9 | 0,14718<br>6 | 0,04922<br>9 | 0,03538<br>6 | 0,04922<br>9 |
|                                                                                                                                                                           |                  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

# Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от выемочно-погрузочных работ Ист. 6003

Расчет выполнен на основании "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" (Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п).

## Выемка вскрышной породы (ИБ 001)

| Наименование показателей                              |                                                                                                                            | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                       |                                                                                                                            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| q <sub>эj</sub>                                       | удельное выделение пыли с 1 м <sup>3</sup> отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м <sup>3</sup>               | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      |
| V <sub>jmax</sub>                                     | максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м <sup>3</sup> /час                           | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   |
| V <sub>j</sub>                                        | объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м <sup>3</sup>                                             | 5769200  | 6538500  | 6538500  | 6538500  | 6153800  | 5769200  | 5000000  | 3461500  | 3076900  | 7397000  |
| k <sub>5</sub>                                        | Коэффициент, учитывающий влажность                                                                                         | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      |
| K <sub>3</sub>                                        | Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К <sub>3</sub>                                                                    | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |
| η                                                     | Эффективность мероприятий по пылеподавлению, дол.ед.                                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Результаты расчета                                    |                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2908 пыли неорганической с содержанием кремния 70-20% |                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Валовый выброс пыли за год:                           |                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| г/год                                                 | $M_{\text{го}} = \sum_{j=1}^n q_{\text{эj}} \times V_{j\text{max}} \times k_5 \times k_3 \times (1 - \eta) \times 10^{-6}$ | 9,41533  | 10,67083 | 10,67083 | 10,67083 | 10,04300 | 9,41533  | 8,16000  | 5,64917  | 5,02150  | 1,20719  |
| Максимальная интенсивность пылевыведения:             |                                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| г/сек                                                 | $M_{\text{сек}} = \sum_{j=1}^n \frac{q_{\text{эj}} \times V_{j\text{max}} \times k_5 \times k_3 \times (1 - \eta)}{3600}$  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  | 0,06800  |

## Выемка руды (ИБ 002)

| Наименование показателей |                                                                                                              | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                          |                                                                                                              | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| q <sub>эj</sub>          | удельное выделение пыли с 1 м <sup>3</sup> отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м <sup>3</sup> | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      | 3,4      |
| V <sub>jmax</sub>        | максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м <sup>3</sup> /час             | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   | 150,00   |

|                                                       |                                                                    |          |           |        |         |         |         |         |         |           |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| Vj                                                    | объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м3 | 576153,8 | 816192,31 | 864192 | 1037038 | 1037038 | 1037038 | 1037038 | 1037038 | 1037038,5 | 1037038,46 |
| k5                                                    | Коэффициент, учитывающий влажность                                 | 0,4      | 0,4       | 0,4    | 0,4     | 0,4     | 0,4     | 0,4     | 0,4     | 0,4       | 0,4        |
| K3                                                    | Коэффициент, учитывающий скорость ветра, КЗ                        | 1,2      | 1,2       | 1,2    | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2       | 1,2        |
| η                                                     | Эффективность мероприятий попылеподавлению, дол.ед.                | 0        | 0         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          |
| Результаты расчета                                    |                                                                    |          |           |        |         |         |         |         |         |           |            |
| 2908 пыли неорганической с содержанием кремния 70-20% |                                                                    |          |           |        |         |         |         |         |         |           |            |

|                                           |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Валовый выброс пыли за год:               |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| т/год                                     | $M_{\text{вал}} = \sum_{j=1}^n Q_{\text{м}} \times V_j \times k_5 \times k_3 \times (1 - \eta) \times 10^{-6}$        | 0,9403  | 1,3320  | 1,4104  | 1,6924  | 1,6924  | 1,6924  | 1,6924  | 1,6924  | 1,6924  | 1,6924  |
| Максимальная интенсивность пылевыведения: |                                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| г/сек                                     | $M_{\text{сек}} = \sum_{j=1}^n \frac{Q_{\text{м}} \times V_{\text{м}} \times k_5 \times k_3 \times (1 - \eta)}{3600}$ | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 | 0,06800 |

#### Итого от выемочно-погрузочных работ ИСТ.6003

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|                                 |            | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год    | год    | год    | год    |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,1360  | 0,1360  | 0,1360  | 0,1360  | 0,1360  | 0,1360  | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 |
|                                 | т/год      | 10,3556 | 12,0029 | 12,0812 | 12,3633 | 11,7354 | 11,1078 | 9,8524 | 7,3416 | 6,7139 | 2,8996 |

#### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильного пластинчатого питателя Lokotrak MAF210 Ист. 6004

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |

| Наименование                                                                                | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                             |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                            | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                            | т/год    | 4098000  | 6022100  | 8664200  | 9113600  | 9113600  | 9113600  | 9113600  | 9113600  | 9113600  | 4619700  |
| Мг - максимальное количество отгружаемого материала                                         | т/час    | 603      | 886      | 1274     | 1340     | 1340     | 1340     | 1340     | 1340     | 1340     | 679      |
| Т- время работы                                                                             | ч/год    | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                    | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P=K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_r \cdot (1-\eta) / 3600$          | г/сек    | 0,3445   | 0,5063   | 0,7284   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,3884   |
| $P=K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 8,433684 | 12,39348 | 17,83092 | 18,75579 | 18,75579 | 18,75579 | 18,75579 | 18,75579 | 18,75579 | 9,507343 |

Итого от мобильного пластинчатого питателя Lokotrak MAF210 Ист. 6004

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                                 | г/с        | 0,3445   | 0,5063   | 0,7284   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,7662   | 0,3884   |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 8,4337   | 12,3935  | 17,8309  | 18,7558  | 18,7558  | 18,7558  | 18,7558  | 18,7558  | 18,7558  | 9,5073   |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильной дробилки Lorotrak LT200 Ист. 6005

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Передвижная мобильная дробилка ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                        | Ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                          |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок    | г/тонну  | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      |
| G <sub>час</sub> – максимальное количество перерабатываемой горной массы | т/час    | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала            |          | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| время работы                                                             | час/год  | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      |
| G <sub>год</sub> – количество переработанного материала                  | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |

| 2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)                |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $M_{сек} = \frac{q \times G_{час} \times k_s}{3600}$   | г/сек | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 |
| $M_{год} = q \times G_{год} \times k_s \times 10^{-6}$ | т/год | 3,3439<br>7 | 4,9140<br>3 | 7,0699<br>9 | 7,4367<br>0 | 7,4367<br>0 | 7,4367<br>0 | 7,4367<br>0 | 7,4367<br>0 | 7,4367<br>0 | 3,7696<br>8 |

Пересыпка с дробилки на забойными мобильными конвейерами ИВ002

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 602,647   | 885,603   | 1274,147  | 1340,235  | 1340,235  | 1340,235  | 1340,235  | 1340,235  | 1340,235  | 679,368   |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)                                                         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{руд} \cdot M_{г} \cdot (1-\eta) / 3600$          | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{руд} \cdot M_{п} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$   | т/год    | 8,433684  | 12,39348  | 17,83092  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 9,507343  |

Итого от мобильной дробилки Lorotrak LT200 Ист. 6005

| Итого от мобильной дробилки 20101 как 21200 т/ст: 0000 |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Наименование в-ва                                      | Выбросы ЗВ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20%                        |            | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
|                                                        | г/с        | 0,9112      | 1,0729      | 1,2951      | 1,3328      | 1,3328      | 1,3328      | 1,3328      | 1,3328      | 1,3328      | 0,9550      |
|                                                        | т/год      | 11,7777     | 17,3075     | 24,9009     | 26,1925     | 26,1925     | 26,1925     | 26,1925     | 26,1925     | 26,1925     | 13,2770     |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильной конвейерной системы Lokolink LL16 №1 Ист. 6006

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Забойный мобильный конвейер ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                       |          | 2026 год     | 2027 год     | 2028 год     | 2029 год     | 2030 год     | 2031 год     | 2032 год     | 2033 год     | 2034 год     | 2035 год     |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       |

#### Пересыпка с забойного мобильного конвейера на транспортный карьерный конвейер ИВ002

| наименование                                                                                               | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                                     |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                                |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий            |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                                    |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                           | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                              | т/час    | 603       | 886       | 1274      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 679       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                           | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                                   | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_{\text{г}} \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_{\text{п}} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 8,433684  | 12,39348  | 17,83092  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 9,507343  |

**Итого от мобильной конвейерной системы Lokolink LL16 №1 Ист. 6006**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 | г/с        | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,5585  | 0,7203  | 0,9424  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,6024  |
|                                 | т/год      | 13,6732 | 17,6330 | 23,0704 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 14,7468 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильной конвейерной системы Lokolink LL16 №2 Ист. 6007**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Транспортный карьерный конвейер ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                           | Ед. изм. | Значение     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                             |          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|                                                                             |          | год          | год          | год          | год          | год          | год          | год          | год          | год          | год          |
| Ко - коэффициент, учитывающий влажность материала                           |          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра                                |          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          |
| T - годовое количество рабочих часов                                        | час/год  | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         | 6800         |
| L - ширина конвейерной ленты                                                | м        | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          |
| l - длина конвейерной ленты                                                 | м        | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         | 45,5         |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                 | доли ед. | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                              |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$    | г/сек    | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 | 0,21403<br>2 |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       | 5,2395       |

**Пересыпка с транспортного карьерного конвейера на штабелеукладчик ИВ002**

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |

|                                                                             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны материала                  | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала               | т/час    | 603       | 886       | 1274      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 679       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                            | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                    | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                   |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 * K_1 * K_4 * K_5 * \text{руд} * \text{Мг} * (1 - \eta) / 3600$    | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $P = K_0 * K_1 * K_4 * K_5 * \text{руд} * \text{Мп} * (1 - \eta) * 10^{-6}$ | т/год    | 8,433684  | 12,39348  | 17,83092  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 9,507343  |

### Итого от мобильной конвейерной системы Lokolink LL16 №2 Ист. 6007

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 |            | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
|                                 | г/с        | 0,5585  | 0,7203  | 0,9424  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,9802  | 0,6024  |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 13,6732 | 17,6330 | 23,0704 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 23,9953 | 14,7468 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от штабелеукладчика - MS16 Ист. 6008

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Штабелеукладчик- MS16 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                         | Ед. изм. | Значение |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                           |          | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                                           |          | год      | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала          |          | 0,7      | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра               |          | 1,4      | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     |
| T - годовое количество рабочих часов                      | час/год  | 6800     | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    |
| L - ширина конвейерной ленты                              | м        | 1,6      | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     |
| l - длина конвейерной ленты                               | м        | 22,5     | 22,5    | 22,5    | 22,5    | 22,5    | 22,5    | 22,5    | 22,5    | 22,5    | 22,5    |
| степень очистки воздуха ПГУ                               | доли ед. | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b> |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| $P = 3 * K_0 * K_1 * L * l * (1 - \eta) * 10^{-3}$        | г/сек    | 0,10584  | 0,10584 | 0,10584 | 0,10584 | 0,10584 | 0,10584 | 0,10584 | 0,10584 | 0,10584 | 0,10584 |
| $P = 10,8 * K_0 * K_1 * L * l * T * (1 - \eta) * 10^{-6}$ | т/год    | 2,5910   | 2,5910  | 2,5910  | 2,5910  | 2,5910  | 2,5910  | 2,5910  | 2,5910  | 2,5910  | 2,5910  |



**Пересыпка со штабелеукладчика на Конвейерный мобильный мост ЛТ1 №1 ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны материала                                      | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 603       | 886       | 1274      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 679       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0*K1*K4*K5*q_{уд}*M_{г}*(1-\eta)/3600$                                                      | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $P=K0*K1*K4*K5*q_{уд}*M_{п}*(1-\eta)*10^{-6}$                                                   | т/год    | 8,433684  | 12,39348  | 17,83092  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 9,507343  |

**Итого от штабелеукладчика - MS16 Ист. 6008**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 |            | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                 | г/с        | 0,4504      | 0,6121      | 0,8342      | 0,8720      | 0,8720      | 0,8720      | 0,8720      | 0,8720      | 0,8720      | 0,4942      |
|                                 | т/год      | 11.0246     | 14.9844     | 20.4219     | 21.3468     | 21.3468     | 21.3468     | 21.3468     | 21.3468     | 21.3468     | 12.0983     |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от конвейерного мобильного моста ЛТ1 №1. Ист. 6009

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Конвейерный мобильный мост ЛТ1 №1 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                       | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                         |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                        |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                             |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| Т - годовое количество рабочих часов                                                    | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| Л - ширина конвейерной ленты                                                            | м        | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6      |
| l - длина конвейерной ленты                                                             | м        | 135      | 135      | 135      | 135      | 135      | 135      | 135      | 135      | 135      | 135      |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                             | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $\Pi = 3 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  | 0,63504  |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  | 15,5458  |

#### Пересыпка с конвейерного мобильного моста ЛТ1 №1 на Конвейерный мобильный мост – ЛТ1 №2 ИВ002

| наименование                                                                                        | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                     |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| К0 - коэффициент учитывающий влажность                                                              |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                         |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| К4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий     |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| К5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                             |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| гуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны материала                                          | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                       | т/час    | 603       | 886       | 1274      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 679       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                    | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                            | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_g \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_p \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 8,433684  | 12,39348  | 17,83092  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 9,507343  |

**Итого от конвейерного мобильного моста LT1 №1. Ист. 6009**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 |            | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,9796  | 1,1413  | 1,3634  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,0234  |
|                                 | т/год      | 23,9795 | 27,9393 | 33,3767 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 25,0531 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от конвейерного мобильного моста LT1 №2 Ист. 6010**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Конвейерный мобильный мост – LT1 №2 ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                             | Ед. изм. | Значение |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                               |          | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                                                               |          | год      | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                              |          | 0,7      | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                   |          | 1,4      | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     |
| T - годовое количество рабочих часов                                          | час/год  | 6800     | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    |
| L - ширина конвейерной ленты                                                  | м        | 1,6      | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     | 1,6     |
| l - длина конвейерной ленты                                                   | м        | 135      | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     | 135     |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                   | доли ед. | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                     |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| $\Pi = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$    | г/сек    | 0,63504  | 0,63504 | 0,63504 | 0,63504 | 0,63504 | 0,63504 | 0,63504 | 0,63504 | 0,63504 | 0,63504 |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 15,5458  | 15,5458 | 15,5458 | 15,5458 | 15,5458 | 15,5458 | 15,5458 | 15,5458 | 15,5458 | 15,5458 |

**Пересыпка с конвейерного мобильного моста LT1 №2 на транспортный карьерный конвейер ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны материала                                      | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |

|                                                                                                 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 603       | 886       | 1274      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 679       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 8,433684  | 12,39348  | 17,83092  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 9,507343  |

Итого от конвейерного мобильного моста LT1 №2 Ист. 6010

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 |            | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
|                                 | г/с        | 0,9796  | 1,1413  | 1,3634  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,4012  | 1,0234  |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 23,9795 | 27,9393 | 33,3767 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 34,3016 | 25,0531 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от транспортного карьерного конвейера LT2 Ист. 6011

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Транспортный карьерный конвейер ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                       |          | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                                                                       |          | год      | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 1,2      | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     | 1,2     |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 1431     | 1431    | 1431    | 1431    | 1431    | 1431    | 1431    | 1431    | 1431    | 1431    |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                        |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| $P = 3 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$    | г/сек    | 5,0486   | 5,0486  | 5,0486  | 5,0486  | 5,0486  | 5,0486  | 5,0486  | 5,0486  | 5,0486  | 5,0486  |
| $P = 10,8 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 123,588  | 123,588 | 123,588 | 123,588 | 123,588 | 123,588 | 123,588 | 123,588 | 123,588 | 123,588 |

**Пересыпка с транспортного карьерного конвейера на магистральный конвейер – ЛТЗ ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны материала                                      | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 603       | 886       | 1274      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 679       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мг*(1-η)/3600$                                                               | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мп*(1-η)*10^{-6}$                                                            | т/год    | 8,4337    | 12,3935   | 17,8309   | 18,7558   | 18,7558   | 18,7558   | 18,7558   | 18,7558   | 18,7558   | 9,5073    |

**Итого от транспортного карьерного конвейера ЛТ2 Ист. 6011**

| Итого от транспортного карьерного комплекса БГЗ - 100% от П |            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Наименование в-ва                                           | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20%                             |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                                                             | г/с        | 5,3931   | 5,5548   | 5,7770   | 5,8147   | 5,8147   | 5,8147   | 5,8147   | 5,8147   | 5,8147   | 5,4369   |
|                                                             | т/год      | 132.0226 | 135.9824 | 141.4199 | 142.3447 | 142.3447 | 142.3447 | 142.3447 | 142.3447 | 142.3447 | 133.0963 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от магистрального конвейера – ЛТЗ Ист. 6012**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Магистральный конвейер ЛТЗ ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра      |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов             | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                     | м        | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |

|                                                                                       |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 1074         | 1074         | 1074         | 1074         | 1074         | 1074         | 1074         | 1074         | 1074         | 1074         |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| $\Pi = 3 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 | 3,78907<br>2 |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      | 92,7565      |

**Пересыпка с магистрального конвейера на  
радикальный стакер ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 603       | 886       | 1274      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 1340      | 679       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 4 098 000 | 6 022 100 | 8 664 200 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 9 113 600 | 4 619 700 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1-\eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3445    | 0,5063    | 0,7284    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,7662    | 0,3884    |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 8,433684  | 12,39348  | 17,83092  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 18,75579  | 9,507343  |

**Итого от магистрального конвейера – LT3 Ист. 6012**

| Выбросы ЗВ                      |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Наименование в-ва               |       | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                 | г/с   | 4,1336   | 4,2953   | 4,5175   | 4,5552   | 4,5552   | 4,5552   | 4,5552   | 4,5552   | 4,5552   | 4,1774   |
|                                 | т/год | 101.1902 | 105.1500 | 110.5874 | 111.5123 | 111.5123 | 111.5123 | 111.5123 | 111.5123 | 111.5123 | 102.2638 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от радиального стакера - LT4 Ист. 6013

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Радиальный стакер ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                          | м        | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| l - длина конвейерной ленты                                           | м        | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       | 90       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $\Pi = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$    | г/сек    | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  | 0,37044  |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   | 9,0684   |

#### Пересыпка с радиального стакера на рудный склад (руда) ИВ002

| наименование                                                                                      | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                   |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                            |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                       |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий   |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                           |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                  | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                     | т/час    | 220,294   | 312,074   | 330,426   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,529   |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                  | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 400 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                          | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_r \cdot (1-\eta) / 3600$        | г/сек    | 0,1259    | 0,1784    | 0,1889    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_p \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,0829    | 4,3673    | 4,6241    | 5,5490    | 5,5490    | 5,5490    | 5,5490    | 5,5490    | 5,5490    | 5,5492    |

**Пересыпка с радикального стакера на отвальный конвейер (порода) ИВ003**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| К0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| К4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| К5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 382,353   | 573,529   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 282,838   |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 2 600 000 | 3 900 000 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 1 923 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мг*(1-η)/3600$                                                               | г/сек    | 0,2186    | 0,3279    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,1617    |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мп*(1-η)*10^{-6}$                                                            | т/год    | 5,3508    | 8,0262    | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 3,958151  |

**Итого от радиального стакера - LT4 Ист. 6013**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,7150   | 0,8767   | 1,0988   | 1,1366   | 1,1366   | 1,1366   | 1,1366   | 1,1366   | 1,1366   | 0,7588   |
|                                 | т/год      | 17,5021  | 21,4619  | 26,8993  | 27,8242  | 27,8242  | 27,8242  | 27,8242  | 27,8242  | 27,8242  | 18,5757  |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от отвального конвейера LT6 Ист. 6014**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Отвальный конвейер ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра      |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| Т - годовое количество рабочих часов             | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| Л - ширина конвейерной ленты                     | м        | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |



|                                                                                         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| l - длина конвейерной ленты                                                             | м        | 830     | 830     | 830     | 830     | 830     | 830     | 830     | 830     | 830     | 830     |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                             | доли ед. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                               |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| $\Pi = 3 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 | 2,92824 |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 | 71,6833 |

**Пересыпка с отвального конвейера на отвал ЦПТ  
(порода) ИВ002**

| наименование                                                                                      | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                   |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                            |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                       |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий   |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                           |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| q <sub>уд.</sub> - удельное выделение твердых частиц с тонны                                      | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| M <sub>г</sub> - максимальное количество отгружаемого со склада материала                         | т/час    | 382,353   | 573,529   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 282,838   |
| M <sub>п</sub> - количество материала отгружаемого со склада                                      | т/год    | 2 600 000 | 3 900 000 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 1 923 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                          | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,2186    | 0,3279    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,1617    |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 5,3508    | 8,0262    | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 3,958151  |

**Итого от отвального конвейера LT6 Ист. 6014**

| Итого от обжигового конвейера 270 т/год 601 т/год |            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Наименование в-ва                                 | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20%                   |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                                   |            | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
|                                                   | г/с        | 3,1468  | 3,2561  | 3,4677  | 3,4677  | 3,4677  | 3,4677  | 3,4677  | 3,4677  | 3,4677  | 3,0899  |
|                                                   | т/год      | 77,0341 | 79,7095 | 84,8901 | 84,8901 | 84,8901 | 84,8901 | 84,8901 | 84,8901 | 84,8901 | 75,6415 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от отвалообразователя ЛТ6.1 Ист. 6015

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Отвалообразователь ЛТ6.1 ИВ001

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| гуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 382,353   | 573,529   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 283       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 2 600 000 | 3 900 000 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 1 923 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0*K1*K4*K5*гуд*Мг*(1-η)/3600$                                                               | г/сек    | 0,2186    | 0,3279    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,1617    |
| $P=K0*K1*K4*K5*гуд*Мп*(1-η)*10^{-6}$                                                            | т/год    | 5,3508    | 8,0262    | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 3,958151  |

#### Пересыпка с радиального стакера ЛТ-4 в приемный бункер ИВ002

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| гуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 382,353   | 573,529   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 943,721   | 282,838   |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 2 600 000 | 3 900 000 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 6 417 300 | 1 923 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0*K1*K4*K5*гуд*Мг*(1-η)/3600$                                                               | г/сек    | 0,2186    | 0,3279    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,5395    | 0,1617    |
| $P=K0*K1*K4*K5*гуд*Мп*(1-η)*10^{-6}$                                                            | т/год    | 5,3508    | 8,0262    | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 13,2068   | 3,9582    |

Пересыпка с приемного бункера на стационарный конвейер ЛТ-5  
NC-1400×125 м ИВ003

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 220,294   | 312,074   | 330,426   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 397       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 400 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мг*(1-η)/3600$                                                               | г/сек    | 0,1259    | 0,1784    | 0,1889    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мп*(1-η)*10^{-6}$                                                            | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,549191  |

Итого от отвалообразователя ЛТ6.1 Ист. 6015

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 |            | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
|                                 | г/с        | 0,5631  | 0,8341  | 1,2679  | 1,3057  | 1,3057  | 1,3057  | 1,3057  | 1,3057  | 1,3057  | 0,5501  |
|                                 | т/год      | 13,7845 | 20,4197 | 31,0377 | 31,9626 | 31,9626 | 31,9626 | 31,9626 | 31,9626 | 31,9626 | 13,4655 |

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от породного отвала (отвала вскрыши) Ист. 6016

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно п. 3.1 (Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" по формулам 3.1.1 и 3.1.2. И п. 9.3.1 (Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов) "Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" по формулам 9.14 и 9.19:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

**Разгрузка вскрышной породы в отвал ЦПТ ИВ001**

| Характеристика                                                                                                                                                               | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                              |                           |             | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                     | K <sub>1</sub>            |             | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                          | K <sub>2</sub>            |             | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                | K <sub>3</sub>            |             | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                          | K <sub>4</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                 | K <sub>5</sub>            |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                 | K <sub>7</sub>            |             | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                              | K <sub>8</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                     | K <sub>9</sub>            |             | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                 | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                    | B                         |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                 | G <sub>час</sub>          | т/час       | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                              | G <sub>год</sub>          | т/год       | 260000      | 390000      | 641730      | 641730      | 641730      | 641730      | 641730      | 641730      | 641730      | 192330      |
| Время работы                                                                                                                                                                 | T                         | ч/год       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                         | η                         | дол.<br>Ед. | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                         |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1-\eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1-\eta)$                   |                           | т/год       | 3,9936      | 5,9904      | 9,856728    | 9,856973    | 9,856728    | 9,856973    | 9,856973    | 9,856973    | 9,856973    | 2,954189    |

**Формирование отвала ЦПТ ИВ002**

**Формирование 50% от общего объема, поступающего на отвал**

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения     |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год  | 2027<br>год   | 2028<br>год   | 2029<br>год  | 2030<br>год   | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04         | 0,04          | 0,04          | 0,04         | 0,04          | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01         | 0,01          | 0,01          | 0,01         | 0,01          | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2          | 1,2           | 1,2           | 1,2          | 1,2           | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2          | 0,2           | 0,2           | 0,2          | 0,2           | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 0,1          | 0,1           | 0,1           | 0,1          | 0,1           | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 13000<br>00  | 19500<br>00   | 32086<br>50   | 32086<br>50  | 32086<br>50   | 32086<br>50  | 32086<br>50  | 32086<br>50  | 32086<br>50  | 96165<br>0   |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/год       | 1,996<br>8   | 2,9952        | 4,9284<br>864 | 4,928<br>486 | 4,9284<br>864 | 4,928<br>486 | 4,928<br>486 | 4,928<br>486 | 4,928<br>486 | 1,477<br>094 |

### Пыление отвала ЦПТ ИВ003

| Характеристика                                                                                              | Символ               | Единица измерения     | Значения    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                             |                      |                       | 2026 год    | 2027 год     | 2028 год     | 2029 год     | 2030 год     | 2031 год     | 2032 год     | 2033 год     | 2034 год     | 2035 год     |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2)                                                   | K <sub>3</sub>       |                       | 1,2         | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2)                                                    | K <sub>3</sub>       |                       | 1,4         | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3)                                                 | K <sub>4</sub>       |                       | 1,00        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4)                                                            | K <sub>5</sub>       |                       | 0,01        | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала                                           | K <sub>6</sub>       |                       | 1,3         | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5)                                                       | K <sub>7</sub>       |                       | 0,2         | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Коэффициент гравитационного оседания.                                                                       | K <sub>гр.осаж</sub> |                       | 0,4         | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Унос пыли с 1 м <sup>2</sup> фактической поверхности материала                                              | Q                    | г/м <sup>2</sup> *сек | 0,002       | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        |
| Поверхность пыления в плане                                                                                 | F                    | м <sup>2</sup>        | 180400<br>0 | 224700<br>0  | 297600<br>0  | 370600<br>0  | 443500<br>0  | 516400<br>0  | 589400<br>0  | 662300<br>0  | 735200<br>0  | 757100<br>0  |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                            | η                    |                       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Время работы склада в году                                                                                  | T                    | ч                     | 5160        | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                        |                      |                       |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| $M = K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6 \times K_7 \times Q \times F \times (1-n)$                        |                      | г/сек                 | 4,5028      | 5,6085       | 7,4281       | 9,2502       | 11,069<br>8  | 12,889<br>3  | 14,711<br>4  | 16,531<br>0  | 18,350<br>6  | 18,897<br>2  |
| $M = K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6 \times K_7 \times Q \times F \times T \times 0,0036 \times (1-n)$ |                      | т/год                 | 97,584<br>3 | 121,54<br>77 | 160,98<br>17 | 200,46<br>98 | 239,90<br>38 | 279,33<br>79 | 318,82<br>60 | 358,26<br>00 | 397,69<br>40 | 409,54<br>05 |

### Итого от отвала ЦПТ

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 5,3612   | 6,4669   | 8,2865   | 10,1085  | 11,9281  | 13,7477  | 15,5698  | 17,3894  | 19,2090  | 19,7556  |
|                                 | т/год      | 103,5747 | 130,5333 | 175,7672 | 215,2553 | 254,6893 | 294,1233 | 333,6114 | 373,0455 | 412,4795 | 413,9717 |

**Разгрузка вскрышной породы в Юго-Западном отвале  
ИВ004**

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 866667      | 1300000     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 641100      |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,572245    | 0,5722453   | 0,5722453   | 0,572245    | 0,5722453   | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/год       | 1,331201    | 1,9968      | 3,2856576   | 3,285658    | 3,2856576   | 3,285658    | 3,285658    | 3,285658    | 3,285658    | 0,98473     |

**Формирование Юго-Западного отвала ИВ005**

**Формирование 50% от общего объема, поступающего на отвал**

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения     |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год  | 2027<br>год   | 2028<br>год   | 2029<br>год  | 2030<br>год   | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04         | 0,04          | 0,04          | 0,04         | 0,04          | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01         | 0,01          | 0,01          | 0,01         | 0,01          | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2          | 1,2           | 1,2           | 1,2          | 1,2           | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2          | 0,2           | 0,2           | 0,2          | 0,2           | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 0,1          | 0,1           | 0,1           | 0,1          | 0,1           | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 43333<br>3,5 | 65000<br>0    | 10695<br>50   | 10695<br>50  | 10695<br>50   | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 32055<br>0   |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/год       | 0,665<br>6   | 0,9984        | 1,6428<br>288 | 1,642<br>829 | 1,6428<br>288 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 0,492<br>365 |



**Пыление Юго-Западного отвала ИВ006**

| Характеристика                                                                                       | Символ               | Ед.изм                | Значения     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                      |                      |                       | 2026 год     | 2027 год     | 2028 год     | 2029 год     | 2030 год     | 2031 год     | 2032 год     | 2033 год     | 2034 год     | 2035 год     |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2)                                            | K <sub>3</sub>       |                       | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2)                                             | K <sub>3</sub>       |                       | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4          |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3)                                          | K <sub>4</sub>       |                       | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4)                                                     | K <sub>5</sub>       |                       | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала                                    | K <sub>6</sub>       |                       | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 1,3          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5)                                                | K <sub>7</sub>       |                       | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Коэффициент гравитационного оседания.                                                                | K <sub>гр.осаж</sub> |                       | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Унос пыли с 1 м <sup>2</sup> фактической поверхности материала                                       | Q                    | г/м <sup>2</sup> *сек | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        | 0,002        |
| Поверхность пыления в плане                                                                          | F                    | м <sup>2</sup>        | 323000<br>0  | 331100<br>0  | 338000<br>0  | 344700<br>0  | 350800<br>0  | 356200<br>0  | 360400<br>0  | 362000<br>0  | 363000<br>0  | 363000<br>0  |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                     | η                    |                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Время работы склада в году                                                                           | T                    | ч                     | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         | 5160         |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                 |                      |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>M = K<sub>3</sub>×K<sub>4</sub>×K<sub>5</sub>×K<sub>6</sub>×K<sub>7</sub>×Q×F×(1-n)</b>           |                      | г/сек                 | 8,0621       | 8,2643       | 8,4365       | 8,6037       | 8,7560       | 8,8908       | 8,9956       | 9,0355       | 9,0605       | 9,0605       |
| <b>M = K<sub>3</sub>×K<sub>4</sub>×K<sub>5</sub>×K<sub>6</sub>×K<sub>7</sub>×Q×F×T×0,0036 ×(1-n)</b> |                      | т/год                 | 174,72<br>14 | 179,10<br>30 | 182,83<br>54 | 186,45<br>96 | 189,75<br>93 | 192,68<br>04 | 194,95<br>23 | 195,81<br>78 | 196,35<br>87 | 196,35<br>87 |

**Итого от Юго-Западного отвала**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 8,9204   | 9,1226   | 9,2948   | 9,4621   | 9,6143   | 9,7491   | 9,8540   | 9,8939   | 9,9188   | 9,9188   |
|                                 | т/год      | 176,7182 | 182,0982 | 187,7639 | 191,3881 | 194,6878 | 197,6089 | 199,8808 | 200,7463 | 201,2872 | 197,8358 |

**Разгрузка вскрышной породы на Северо-Западном отвале ИВ007**

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 866667      | 1300000     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 641100      |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,572245    | 0,5722453   | 0,5722453   | 0,572245    | 0,5722453   | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/год       | 1,331201    | 1,9968      | 3,2856576   | 3,285658    | 3,2856576   | 3,285658    | 3,285658    | 3,285658    | 3,285658    | 0,98473     |

**Формирование Северо-Западного отвала ИВ008**

**Формирование 50% от общего объема, поступающего на отвал**

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения     |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год  | 2027<br>год   | 2028<br>год   | 2029<br>год  | 2030<br>год   | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04         | 0,04          | 0,04          | 0,04         | 0,04          | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01         | 0,01          | 0,01          | 0,01         | 0,01          | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2          | 1,2           | 1,2           | 1,2          | 1,2           | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2          | 0,2           | 0,2           | 0,2          | 0,2           | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 0,1          | 0,1           | 0,1           | 0,1          | 0,1           | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 43333<br>3,5 | 65000<br>0    | 10695<br>50   | 10695<br>50  | 10695<br>50   | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 32055<br>0   |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ | г/с                       |             | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   | т/год                     |             | 0,665<br>6   | 0,9984        | 1,6428<br>288 | 1,642<br>829 | 1,6428<br>288 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 0,492<br>365 |

**Пыление Северо-Западного отвала ИВ009**

| Характеристика                                                                                              | Символ               | Ед.изм   | Значения |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                             |                      |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2)                                                   | K <sub>3</sub>       |          | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2)                                                    | K <sub>3</sub>       |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3)                                                 | K <sub>4</sub>       |          | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4)                                                            | K <sub>5</sub>       |          | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала                                           | K <sub>6</sub>       |          | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5)                                                       | K <sub>7</sub>       |          | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      |
| Коэффициент гравитационного оседания.                                                                       | K <sub>гр.осаж</sub> |          | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      |
| Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала                                                          | Q                    | г/м2*сек | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    |
| Поверхность пыления в плане                                                                                 | F                    | м2       | 845000   | 931000   | 1000000  | 1069000  | 1132000  | 1188000  | 1231000  | 1248000  | 1258000  | 1258000  |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                            | η                    |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Время работы склада в году                                                                                  | T                    | ч        | 5160     | 5160     | 5160     | 5160     | 5160     | 5160     | 5160     | 5160     | 5160     | 5160     |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                        |                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $M = K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6 \times K_7 \times Q \times F \times (1-n)$                        |                      | г/сек    | 2,1091   | 2,3238   | 2,4960   | 2,6682   | 2,8255   | 2,9652   | 3,0726   | 3,1150   | 3,1400   | 3,1400   |
| $M = K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6 \times K_7 \times Q \times F \times T \times 0,0036 \times (1-n)$ |                      | т/год    | 45,7088  | 50,3609  | 54,0933  | 57,8258  | 61,2336  | 64,2629  | 66,5889  | 67,5085  | 68,0494  | 68,0494  |

**Итого от Северо-Западного отвала**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 2,9675   | 3,1821   | 3,3544   | 3,5266   | 3,6838   | 3,8236   | 3,9309   | 3,9734   | 3,9983   | 3,9983   |
|                                 | т/год      | 47,7056  | 53,3561  | 59,0218  | 62,7542  | 66,1621  | 69,1913  | 71,5174  | 72,4369  | 72,9779  | 69,5265  |

**Разгрузка вскрышной породы на Северном отвале  
ИВ010**

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        | 0,04        |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     | 1341,20     |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 866667      | 1300000     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 2139100     | 641100      |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,572245    | 0,5722453   | 0,5722453   | 0,572245    | 0,5722453   | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    | 0,572245    |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/год       | 1,331201    | 1,9968      | 3,2856576   | 3,285658    | 3,2856576   | 3,285658    | 3,285658    | 3,285658    | 3,285658    | 0,98473     |

**Формирование Северном отвале ИВ011**

**Формироние 50% от общего объема, поступающего на отвал**

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения     |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год  | 2027<br>год   | 2028<br>год   | 2029<br>год  | 2030<br>год   | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04         | 0,04          | 0,04          | 0,04         | 0,04          | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01         | 0,01          | 0,01          | 0,01         | 0,01          | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2          | 1,2           | 1,2           | 1,2          | 1,2           | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2          | 0,2           | 0,2           | 0,2          | 0,2           | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 0,1          | 0,1           | 0,1           | 0,1          | 0,1           | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,60        | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   | 670,6<br>0   |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 43333<br>3,5 | 65000<br>0    | 10695<br>50   | 10695<br>50  | 10695<br>50   | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 10695<br>50  | 32055<br>0   |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,2861<br>227 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 | 0,286<br>123 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/год       | 0,665<br>6   | 0,9984        | 1,6428<br>288 | 1,642<br>829 | 1,6428<br>288 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 1,642<br>829 | 0,492<br>365 |

### Пыление Северного отвала ИВ012

| Характеристика                                                                                       | Символ                   | Ед.изм                    | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |                          |                           | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2)                                            | K <sub>3</sub>           |                           | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2)                                             | K <sub>3</sub>           |                           | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3)                                          | K <sub>4</sub>           |                           | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4)                                                     | K <sub>5</sub>           |                           | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала                                    | K <sub>6</sub>           |                           | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5)                                                | K <sub>7</sub>           |                           | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                         | K <sub>гр.оса</sub><br>ж |                           | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Унос пыли с 1 м <sup>2</sup> фактической поверхности материала                                       | Q                        | г/м <sup>2</sup> *<br>сек | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       |
| Поверхность пыления в плане                                                                          | F                        | м <sup>2</sup>            | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  | 36800<br>0  |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                     | η                        |                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Время работы склада в году                                                                           | T                        | ч                         | 5160        | 5160        | 5160        | 5160        | 5160        | 5160        | 5160        | 5160        | 5160        | 5160        |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                 |                          |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>M = K<sub>3</sub>×K<sub>4</sub>×K<sub>5</sub>×K<sub>6</sub>×K<sub>7</sub>×Q×F×(1-n)</b>           |                          | г/сек                     | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  | 0,918<br>5  |
| <b>M = K<sub>3</sub>×K<sub>4</sub>×K<sub>5</sub>×K<sub>6</sub>×K<sub>7</sub>×Q×F×T×0,0036 ×(1-n)</b> |                          | т/год                     | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 | 19,90<br>63 |

### Итого от Северного отвала

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 |            | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      | 1,7769      |
|                                 | т/год      | 21,9031     | 22,9015     | 24,8348     | 24,8348     | 24,8348     | 24,8348     | 24,8348     | 24,8348     | 24,8348     | 21,3834     |

**Зачистка вскрыши ИВ013**

**Зачистка 1% от общего объема, поступающего на отвал**

| Характеристика                                                                                                                                                               | Символ               | Ед.изм   | Значения     |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                              |                      |          | 2026 год     | 2027 год      | 2028 год      | 2029 год     | 2030 год      | 2031 год     | 2032 год     | 2033 год     | 2034 год     | 2035 год     |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                     | K <sub>1</sub>       |          | 0,04         | 0,04          | 0,04          | 0,04         | 0,04          | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                          | K <sub>2</sub>       |          | 0,01         | 0,01          | 0,01          | 0,01         | 0,01          | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                | K <sub>3</sub>       |          | 1,2          | 1,2           | 1,2           | 1,2          | 1,2           | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                          | K <sub>4</sub>       |          | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                 | K <sub>5</sub>       |          | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                 | K <sub>7</sub>       |          | 0,2          | 0,2           | 0,2           | 0,2          | 0,2           | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                              | K <sub>8</sub>       |          | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                     | K <sub>9</sub>       |          | 1            | 1             | 1             | 1            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                 | K <sub>гр.осаж</sub> |          | 0,4          | 0,4           | 0,4           | 0,4          | 0,4           | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                    | B                    |          | 0,6          | 0,6           | 0,6           | 0,6          | 0,6           | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                 | G <sub>час</sub>     | т/час    | 53,648       | 53,648        | 53,648        | 53,648       | 53,648        | 53,648       | 53,648       | 53,648       | 53,648       | 53,648       |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                              | G <sub>год</sub>     | т/год    | 52000,01     | 78000         | 128346        | 128346       | 128346        | 128346       | 128346       | 128346       | 128346       | 38466        |
| Время работы                                                                                                                                                                 | T                    | ч/год    |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                         | η                    | дол. Ед. | 0            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                         |                      |          |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1-\eta) \times 10^6 / 3600$ |                      | г/с      | 0,1373<br>39 | 0,1373<br>389 | 0,1373<br>389 | 0,1373<br>39 | 0,1373<br>389 | 0,1373<br>39 | 0,1373<br>39 | 0,1373<br>39 | 0,1373<br>39 | 0,1373<br>39 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1-\eta)$                   |                      | т/год    | 0,4792<br>32 | 0,7188<br>48  | 1,1828<br>367 | 1,1828<br>37 | 1,1828<br>367 | 1,1828<br>37 | 1,1828<br>37 | 1,1828<br>37 | 1,1828<br>37 | 0,3545<br>03 |

**Итого от источника загрязнения №6016**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |  |
|                                 | г/с        | 19,1633  | 20,6859  | 22,8499  | 25,0115  | 27,1405  | 29,2347  | 31,2689  | 33,1709  | 35,0404  | 35,5870  |  |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 350,3810 | 389,6079 | 448,5705 | 495,4153 | 541,5569 | 586,9412 | 631,0272 | 672,2463 | 712,7622 | 703,0720 |  |



### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рудного склада Ист. 6017

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно п. 3.1 (Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" по формулам 3.1.1 и 3.1.2. И п. 9.3.1 (Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов) "Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" по формулам 9.14 и 9.19:

| Формирование рудного склада ИВ001                                                                                                                                            |                      | Формирование 10% от общего объема, поступающего руды на склад |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Характеристика                                                                                                                                                               | Символ               | Ед.изм                                                        | Значения     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                              |                      |                                                               | 2026<br>год  | 2027<br>год  | 2028<br>год  | 2029<br>год  | 2030<br>год  | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                     | K <sub>1</sub>       |                                                               | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04         |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                          | K <sub>2</sub>       |                                                               | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                | K <sub>3</sub>       |                                                               | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                          | K <sub>4</sub>       |                                                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                 | K <sub>5</sub>       |                                                               | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                 | K <sub>7</sub>       |                                                               | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                              | K <sub>8</sub>       |                                                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                     | K <sub>9</sub>       |                                                               | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                 | K <sub>гр.осаж</sub> |                                                               | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                    | B                    |                                                               | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                 | G <sub>час</sub>     | т/час                                                         | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   | 155,4<br>0   |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                              | G <sub>год</sub>     | т/год                                                         | 14980<br>0   | 21221<br>0   | 22469<br>0   | 26963<br>0   | 26963<br>0   | 26963<br>0   | 26963<br>0   | 26963<br>0   | 26963<br>0   | 26963<br>0   |
| Время работы                                                                                                                                                                 | T                    | ч/год                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                         | η                    | дол.<br>Ед.                                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                         |                      |                                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1-\eta) \times 10^6 / 3600$ |                      | г/с                                                           | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 | 0,397<br>824 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1-\eta)$                   |                      | т/год                                                         | 1,380<br>557 | 1,955<br>727 | 2,070<br>743 | 2,484<br>91  | 2,484<br>91  | 2,484<br>91  | 2,484<br>91  | 2,484<br>91  | 2,484<br>91  | 2,484<br>91  |

### Пыление от рудного склада ИВ002

| Характеристика                                                                                              | Символ               | Единица измерения     | Значения |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                             |                      |                       | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2)                                                   | K <sub>3</sub>       |                       | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2)                                                    | K <sub>3</sub>       |                       | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3)                                                 | K <sub>4</sub>       |                       | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4)                                                            | K <sub>5</sub>       |                       | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала                                             | K <sub>6</sub>       |                       | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      | 1,3      |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5)                                                       | K <sub>7</sub>       |                       | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      | 0,2      |
| Коэффициент гравитационного оседания.                                                                       | K <sub>гр.осаж</sub> |                       | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      | 0,4      |
| Унос пыли с 1 м <sup>2</sup> фактической поверхности материала                                              | Q                    | г/м <sup>2</sup> *сек | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    | 0,002    |
| Поверхность пыления в плане                                                                                 | F                    | м <sup>2</sup>        | 18315    | 18315    | 18315    | 18315    | 18315    | 18315    | 18315    | 18315    | 18315    | 18315    |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                            | η                    |                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Время работы склада в году                                                                                  | T                    | ч                     | 8760     | 8760     | 8760     | 8760     | 8760     | 8760     | 8760     | 8760     | 8760     | 8760     |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                        |                      |                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $M' = K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6 \times K_7 \times Q \times F \times (1-n)$                       |                      | г/сек                 | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   | 1,8286   |
| $M = K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_6 \times K_7 \times Q \times F \times T \times 0,0036 \times (1-n)$ |                      | т/год                 | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  | 67,2767  |

### Зачистка подъездов к экскаваторам от просыпки руды ИВ003

#### Формирование 1% от общего объема поступающей руды

| Характеристика                                                      | Символ         | Единица измерения | Значения |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                     |                |                   | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                            | K <sub>1</sub> |                   | 0,04     | 0,04     | 0,04     | 0,04     | 0,04     | 0,04     | 0,04     | 0,04     | 0,04     | 0,04     |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль | K <sub>2</sub> |                   | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     | 0,01     |

|                                                                                                                                                                                |                      |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>       |          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>       |          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>       |          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>       |          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>       |          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>       |          | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.осаж</sub> |          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                    |          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>     | т/час    | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   | 410,9<br>5   |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>     | т/год    | 14980        | 21221        | 22469        | 26963        | 26963        | 26963        | 26963        | 26963        | 26963        | 26963        |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                    | ч/год    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                    | дол. Ед. | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                      |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ | г/с                  |          | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 | 1,052<br>032 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   | т/год                |          | 0,138<br>056 | 0,195<br>573 | 0,207<br>074 | 0,248<br>491 | 0,248<br>491 | 0,248<br>491 | 0,248<br>491 | 0,248<br>491 | 0,248<br>491 | 0,248<br>491 |

#### Итого от источника загрязнения №6017

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% |            | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
|                                 | г/с        | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      | 3,2784      |
|                                 | т/год      | 68,7953     | 69,4280     | 69,5546     | 70,0101     | 70,0101     | 70,0101     | 70,0101     | 70,0101     | 70,0101     | 70,0101     |

#### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера LT-5 NC-1400×125 м Ист. 6018

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Стационарный конвейер LT-5 NC-1400×125 м  
ИБ001**

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 270      | 270      | 270      | 270      | 270      | 270      | 270      | 270      | 270      | 270      |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $\Pi = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  | 0,95256  |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  | 23,3187  |

**Пересыпка со стационарного конвейера LT-5 NC-1400×125 м на Дробильно-сортировочный комплекс №1 ИБ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 220       | 312       | 330       | 397       | 397       | 397       | 397       | 397       | 397       | 397       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1-\eta) / 3600$        | г/сек    | 0,1259    | 0,1784    | 0,1889    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера LT-5 NC-1400×125 м Ист. 6018**

| Наименование в-ва | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                   | г/с        | 1,0785   | 1,1310   | 1,1415   | 1,1792   | 1,1792   | 1,1792   | 1,1792   | 1,1792   | 1,1792   | 1,1792   |
|                   | т/год      | 26,4016  | 27,6860  | 27,9428  | 28,8677  | 28,8677  | 28,8677  | 28,8677  | 28,8677  | 28,8677  | 28,8677  |

## Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробильно-сортировочного комплекса №1 Ист. 6019

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

### Дробильно-сортировочный комплекс №1 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                     | Ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                       |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок | г/тонну  | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      |
| Gчас – максимальное количество перерабатываемой горной массы          | т/час    | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      | 2500      |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала         |          | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| время работы                                                          | час/год  | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      |
| Gгод – количество переработанного материала                           | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |

| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %)    |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $M_{сек} = \frac{q \times G_{час} \times k_5}{3600}$   | г/сек | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 | 0,5666<br>7 |
| $M_{год} = q \times G_{год} \times k_5 \times 10^{-6}$ | т/год | 1,2223<br>7 | 1,7316<br>3 | 1,8334<br>7 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 |

### Пересыпка с Дробильно-сортировочного комплекса №1 на Стационарный конвейер LT-7 ИВ002

| наименование                                                                                     | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                  |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                           |          | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       | 0,1       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                      |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий  |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                 | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                    | т/час    | 220,294   | 312,074   | 330,426   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                 | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                         | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %)                                              |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K0 \times K1 \times K4 \times K5 \times q_{уд} \times M_{г} \times (1-\eta) / 3600$         | г/сек    | 0,0180    | 0,0255    | 0,0270    | 0,0324    | 0,0324    | 0,0324    | 0,0324    | 0,0324    | 0,0324    | 0,0324    |
| $P = K0 \times K1 \times K4 \times K5 \times q_{уд} \times M_{п} \times (1-\eta) \times 10^{-6}$ | т/год    | 0,440412  | 0,623897  | 0,660589  | 0,792712  | 0,792712  | 0,792712  | 0,792712  | 0,792712  | 0,792712  | 0,792712  |

**Итого от дробильно-сортировочного комплекса №1 Ист. 6019**

| Выбросы ЗВ                      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Наименование в-ва               |       | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|                                 |       | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    |
|                                 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | г/с   | 0,5847 | 0,5922 | 0,5937 | 0,5990 | 0,5990 | 0,5990 | 0,5990 | 0,5990 | 0,5990 | 0,5990 |
|                                 | т/год | 1,6628 | 2,3555 | 2,4941 | 2,9929 | 2,9929 | 2,9929 | 2,9929 | 2,9929 | 2,9929 | 2,9929 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера LT-7 Ист. 6020**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Стационарный конвейер LT-7 ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 1202     | 1202     | 1202     | 1202     | 1202     | 1202     | 1202     | 1202     | 1202     | 1202     |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 | 4,240656 |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 | 103,8113 |

**Пересыпка со стационарного конвейера LT-7 на стационарный конвейер LT-7.1 ИВ002**

| наименование                                                                                      | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                   |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                            |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                       |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий   |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                           |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                  | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                     | т/час    | 220,294   | 312,074   | 330,426   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   | 396,515   |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                  | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                          | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                    |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_r \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,1259    | 0,1784    | 0,1889    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    | 0,2267    |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_p \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера ЛТ-7 Ист. 6020**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 4,3666   | 4,4191   | 4,4295   | 4,4673   | 4,4673   | 4,4673   | 4,4673   | 4,4673   | 4,4673   | 4,4673   |
|                                 | т/год      | 106,8941 | 108,1785 | 108,4354 | 109,3602 | 109,3602 | 109,3602 | 109,3602 | 109,3602 | 109,3602 | 109,3602 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера ЛТ-7.1 Ист. 6021**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      | 1,2      |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $\Pi = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$    | г/сек    | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  | 0,07056  |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   | 1,7273   |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от аппарата газовой резки ист. 6022**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004

| Характеристика                                                                                                              | Символ      | Ед.изм       | Значение        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>Толщина разрезаемых листов стали</b>                                                                                     |             |              | <b>20-50 мм</b> |
| удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла s, г/час | Kx          | г/час        |                 |
| марганец и его соединения                                                                                                   |             |              | 1,9             |
| железо оксид                                                                                                                |             |              | 129,1           |
| углерод оксид                                                                                                               |             |              | 63,4            |
| азота диоксид                                                                                                               |             |              | 64,1            |
| время работы одной единицы оборудования,                                                                                    | T           | час/год      | 5200            |
| степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов                     | $\eta$      |              |                 |
| <b>Валовый выброс <math>M_{год} = Kx \times T \times (1-\eta) \times 0,000001</math>, т/год;</b>                            | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |                 |
| марганец и его соединения                                                                                                   | 143         |              | 0,009880        |
| железо оксид                                                                                                                | 123         |              | 0,671320        |
| углерод оксид                                                                                                               | 337         |              | 0,329680        |
| азота диоксид                                                                                                               | 301         |              | 0,333320        |
| <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек} = K_m \times (1-\eta) / 3600</math>, г/сек</b>                                | <b>Mсек</b> | <b>г/сек</b> |                 |
| марганец и его соединения                                                                                                   | 143         |              | 0,000528        |
| железо оксид                                                                                                                | 123         |              | 0,035861        |
| углерод оксид                                                                                                               | 337         |              | 0,017611        |
| азота диоксид                                                                                                               | 301         |              | 0,017806        |

**Итого от газовой резки**

| Наименование ЗВ           | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
|                           |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид         | 0123   | 0,03586        | 0,67132        |
| Марганец и его соединения | 0143   | 0,00053        | 0,00988        |
| углерод оксид             | 0337   | 0,01761        | 0,32968        |
| азота диоксид             | 0301   | 0,01781        | 0,33332        |
| <b>Итого:</b>             |        | <b>0,07181</b> | <b>1,34420</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от аппарата газосварочного аппарата ист. 6023**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004

|      |                                                                                                       |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1    | Удельное выделение загрязняющих веществ г/кг расходуемого материала (таблица 1.3 методики)            | 15       |          |
| 2    | Расход сварочных материалов кг/год                                                                    | 5000     |          |
| 3    | Фактический максимальный расход сварочных материалов с учетом дискретности работы оборудования кг/час | 0,3      |          |
| Код  | Примесь                                                                                               | г/сек    | т/год    |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид)                                                                       | 0,001250 | 0,075000 |



# Расчет выбросов загрязняющих веществ от аппарата ручной дуговой сварки ист. 6024

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004

| №<br>п/п | Характеристика                                              | Символ | Ед.изм | Значение |               |         |                   |          |                        |          |                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------|---------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------------------|
| 1        | Сварочные работы                                            |        |        |          |               |         |                   |          |                        |          |                                    |
| 2        | Марка применяемых электродов                                |        |        | ОЗЛ-6    | УОНИ<br>13/45 | МР-3    | Монолит<br>(МР-3) | ЦЧ-4     | ESAB<br>OK (Т-<br>590) | Т-590    | Нержавеющей<br>стали (ОЗН-<br>250) |
| 3        | Масса используемых за год электродов                        | Вгод   | кг/год | 300,00   | 7500,00       | 1500,00 | 300,00            | 300      | 300                    | 300      | 300                                |
| 4        | Часовой расход сварочного материала                         | Вчас   | кг/час | 2,50     | 2,50          | 2,50    | 2,50              | 2,50     | 2,5                    | 2,5      | 2,5                                |
| 5        | Время работы                                                | Т      | час    | 120      | 3000          | 600     | 120               | 120      | 120                    | 120      | 120                                |
| 6        | Удельное выделение:                                         | К      | г/кг   |          |               |         |                   |          |                        |          |                                    |
| 7        | Железа (II) оксид                                           |        |        | 6,06     | 10,69         | 9,77    | 9,77              | 8,2      | 41                     | 41       | 20,7                               |
| 8        | Марганец и его соединения                                   |        |        | 0,25     | 0,92          | 1,73    | 1,73              | 0,36     |                        |          | 1,63                               |
| 9        | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)     |        |        | 1,23     | 0,75          | 0,4     | 0,4               | 1,87     |                        |          | 1,04                               |
| 10       | пыль неорганическая - SiO2 20-70%                           |        |        |          | 1,40          |         |                   | 0,3      |                        |          |                                    |
| 11       | фториды                                                     |        |        |          |               |         |                   | 1,13     |                        |          |                                    |
| 12       | азот диоксид                                                |        |        |          | 1,50          |         |                   |          |                        |          |                                    |
| 13       | углерод оксид                                               |        |        |          | 13,30         |         |                   |          |                        |          |                                    |
| 14       | Хрома (VI) оксид                                            |        |        | 0,59     |               |         |                   |          | 3,7                    | 3,7      |                                    |
| 15       | Медь (II) оксид                                             |        |        |          |               |         |                   | 0,05     |                        |          |                                    |
| 16       | Ванадий                                                     |        |        |          |               |         |                   | 0,2      |                        |          |                                    |
| 17       | Валовый выброс: Мгод = Вгод × Км × (1-п) × 0,000001, т/год; | Мгод   | т/год  |          |               |         |                   |          |                        |          |                                    |
| 18       | Железа (II) оксид                                           |        |        | 0,00182  | 0,08018       | 0,01466 | 0,00293           | 0,00246  | 0,01230                | 0,01230  | 0,00621                            |
| 19       | Марганец и его соединения                                   |        |        | 0,00075  | 0,00690       | 0,00260 | 0,00052           | 0,00011  |                        |          | 0,00049                            |
| 20       | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)     |        |        | 0,03600  | 0,00563       | 0,00060 | 0,00012           | 0,00056  |                        |          | 0,00031                            |
| 21       | пыль неорганическая - SiO2 20-70%                           |        |        |          | 0,01050       |         |                   | 0,000090 |                        |          |                                    |
| 22       | фториды                                                     |        |        |          |               |         |                   | 0,000339 |                        |          |                                    |
| 23       | азот диоксид                                                |        |        |          | 0,01125       |         |                   |          |                        |          |                                    |
| 24       | углерод оксид                                               |        |        |          | 0,09975       |         |                   |          |                        |          |                                    |
| 25       | Хрома (VI) оксид                                            |        |        | 0,00018  |               |         |                   |          | 0,001110               | 0,001110 |                                    |
| 26       | Медь (II) оксид                                             |        |        |          |               |         |                   | 0,000015 |                        |          |                                    |
| 27       | Ванадий                                                     |        |        |          |               |         |                   | 0,000060 |                        |          |                                    |

| № п/п | Характеристика                                                      | Символ | Ед.изм | Значение |            |         |                |         |                 |         |                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------|
| 1     | Сварочные работы                                                    |        |        |          |            |         |                |         |                 |         |                             |
| 2     | Марка применяемых электродов                                        |        |        | ОЗЛ-6    | УОНИ 13/45 | МР-3    | Монолит (МР-3) | ЦЧ-4    | ESAB OK (Т-590) | Т-590   | Нержавеющей стали (ОЗН-250) |
| 28    | Максимальный разовый выброс: Мсек = Вчас × Км × (1-п) / 3600, г/сек | Мсек   | г/сек  |          |            |         |                |         |                 |         |                             |
| 29    | Железа (II) оксид                                                   |        |        | 0,00421  | 0,00742    | 0,00678 | 0,00678        | 0,00569 | 0,02847         | 0,02847 | 0,01438                     |
| 30    | Марганец и его соединения                                           |        |        | 0,00017  | 0,00064    | 0,00120 | 0,00120        | 0,00025 |                 |         | 0,00113                     |
| 31    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)             |        |        | 0,00085  | 0,00052    | 0,00028 | 0,00028        | 0,00130 |                 |         | 0,00072                     |
| 32    | пыль неорганическая - SiO2 20-70%                                   |        |        |          | 0,00097    |         |                | 0,00021 |                 |         |                             |
| 33    | фториды                                                             |        |        |          |            |         |                | 0,00078 |                 |         |                             |
| 34    | азот диоксид                                                        |        |        |          | 0,00104    |         |                |         |                 |         |                             |
| 35    | углерод оксид                                                       |        |        |          | 0,00924    |         |                |         |                 |         |                             |
| 36    | Хрома (VI) оксид                                                    |        |        | 0,00041  | 0,00924    |         |                |         | 0,00257         | 0,00257 |                             |
| 37    | Медь (II) оксид                                                     |        |        |          |            |         |                | 0,00003 |                 |         |                             |
| 38    | Ванадий                                                             |        |        |          |            |         |                | 0,00014 |                 |         |                             |

**Итого от сварочных работ**

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,10222        | 0,13285        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00460        | 0,01136        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00395        | 0,04322        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908   | 0,00118        | 0,01059        |
| фториды                                                 | 344    | 0,00078        | 0,00034        |
| азот диоксид                                            | 0301   | 0,00104        | 0,01125        |
| углерод оксид                                           | 0337   | 0,00924        | 0,09975        |
| Хрома (VI) оксид                                        | 0203   | 0,01478        | 0,00240        |
| Медь (II) оксид                                         | 0146   | 0,00003        | 0,000015       |
| Ванадий                                                 | 0110   | 0,00014        | 0,000060       |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,13797</b> | <b>0,31183</b> |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от металлообрабатывающих станков ист. 6025

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

#### Болгарка

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ                 | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3                      | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k                      |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q                      | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |                        |              | 0,006    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |                        |              | 0,004    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T                      | час          | 400      |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>M<sub>год</sub></b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,001728 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,001152 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>M<sub>сек</sub></b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,0012   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,0008   |

#### Заточной станок

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ                 | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3                      | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k                      |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q                      | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |                        |              | 0,021    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |                        |              | 0,013    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T                      | час          | 350      |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>M<sub>год</sub></b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,005292 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,003276 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>M<sub>сек</sub></b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,0042   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,0026   |

#### Итого от металлообрабатывающих станков ист. 6025

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
|                     |        | г/с            | т/год          |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00540        | 0,00702        |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00340        | 0,00443        |
| <b>Итого:</b>       |        | <b>0,00880</b> | <b>0,01145</b> |

# Расчет выбросов загрязняющих веществ от резервуаров и ТРК на АЗС ист. 6026

Расчет выполнен на основании "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2004

| Наименование показателей                                                                                                                                                                                   | Усл. обозн.                       | Ед. изм.            | Значение          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                   |                     | Дизельное топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
| Исходные данные                                                                                                                                                                                            |                                   |                     |                   |                     |
| Объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС                                                                                                                                                                | V <sub>сл</sub>                   | м <sup>3</sup>      | 3900,0            | 3900,00             |
|                                                                                                                                                                                                            |                                   | т/год               | 2999,1            | 2847                |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, в зависимости от их конструкции и климатической зоны, в которой расположена АЗС, (Приложение 15) | C <sub>р</sub> <sup>max</sup>     | г/м <sup>3</sup>    | 1,86              | 0,2                 |
| Среднее время слива заданного объема (V <sub>сл</sub> ) нефтепродукта                                                                                                                                      | t                                 | сек                 | 438750,0          | 438750,0            |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоз-душнoй смеси при заполнении резервуаров (Приложение 15):                                                                                              |                                   |                     |                   |                     |
| в осенне-зимний период                                                                                                                                                                                     | C <sub>р</sub> <sup>оз</sup>      | г/м <sup>3</sup>    | 0,96              | 250,0               |
| в весенне-летний период                                                                                                                                                                                    | C <sub>р</sub> <sup>вл</sup>      | г/м <sup>3</sup>    | 1,32              | 310,0               |
| Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары:                                                                                                                                                      |                                   |                     |                   |                     |
| в осенне-зимний период                                                                                                                                                                                     | Q <sub>оз</sub>                   | м <sup>3</sup>      | 1755,00           | 3120,00             |
| в весенне-летний период                                                                                                                                                                                    | Q <sub>вл</sub>                   | м <sup>3</sup>      | 2145,00           | 780,00              |
| Удельные выбросы при проливах                                                                                                                                                                              | J                                 | г/м <sup>3</sup>    | 50,0              | 125,0               |
| Фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК)                                                                                                                    | V' <sub>сл</sub>                  | м <sup>3</sup> /час | 3,0               | 3,00                |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, (Приложение 12)                                                                              | C <sub>б.а/м</sub> <sup>max</sup> | г/м <sup>3</sup>    | 3,14              | 972,000             |
| Максимальное количество одновременно заправляемых автомобилей                                                                                                                                              | n                                 | ед.                 | 1                 | 1                   |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей (Приложение 15):                                                                                         |                                   |                     |                   |                     |
| в осенне-зимний период                                                                                                                                                                                     | C <sub>б</sub> <sup>оз</sup>      | г/м <sup>3</sup>    | 1,6               | 420,0               |
| в весенне-летний период                                                                                                                                                                                    | C <sub>б</sub> <sup>вл</sup>      | г/м <sup>3</sup>    | 2,2               | 515,0               |
| Формулы для расчета                                                                                                                                                                                        |                                   |                     |                   |                     |
| - от резервуаров (при закачке и хранении нефтепродуктов) АЗС                                                                                                                                               |                                   |                     |                   |                     |
| $M = (V_{сл} \times C_{р}^{max}) / t, \text{ г/сек}$                                                                                                                                                       |                                   |                     |                   |                     |
| $G_{р} = G_{зак} + G_{пр.р.}, \text{ т/год}$                                                                                                                                                               |                                   |                     |                   |                     |
| $G_{зак} = (C_{р}^{оз} \times Q_{оз} + C_{р}^{вл} \times Q_{вл}) \times 10^{-6}, \text{ т/год}$                                                                                                            |                                   |                     |                   |                     |
| $G_{пр.р.} = 0,5 \times J \times (Q_{оз} + Q_{вл}) \times 10^{-6}, \text{ т/год}$                                                                                                                          |                                   |                     |                   |                     |
| - от топливных баков автомобилей (при заправке)                                                                                                                                                            |                                   |                     |                   |                     |
| $M_{б.а/м} = n \times (V'_{сл} \times C_{б.а/м}^{max}) / 3600, \text{ г/сек}$                                                                                                                              |                                   |                     |                   |                     |
| $G_{трк} = G_{б.а.} + G_{пр.а.}, \text{ т/год}$                                                                                                                                                            |                                   |                     |                   |                     |
| $G_{б.а.} = (C_{б}^{оз} \times Q_{оз} + C_{б}^{вл} \times Q_{вл}) \times 10^{-6}, \text{ т/год}$                                                                                                           |                                   |                     |                   |                     |
| $G_{пр.а.} = 0,5 \times J \times (Q_{оз} + Q_{вл}) \times 10^{-6}, \text{ т/год}$                                                                                                                          |                                   |                     |                   |                     |
| - суммарный выброс от резервуаров и ТРК                                                                                                                                                                    |                                   |                     |                   |                     |
| $M' = M + M_{б.а/м}, \text{ г/сек}$                                                                                                                                                                        |                                   |                     |                   |                     |
| $G = G_{р} + G_{трк}, \text{ т/год}$                                                                                                                                                                       |                                   |                     |                   |                     |
| Результаты расчета                                                                                                                                                                                         |                                   |                     |                   |                     |
| - от резервуаров (при закачке и хранении нефтепродуктов) АЗС                                                                                                                                               |                                   |                     | Дизельное топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
|                                                                                                                                                                                                            | M                                 | г/сек               | 0,0165            | 0,0018              |
|                                                                                                                                                                                                            | G <sub>зак</sub>                  | т/год               | 0,0045            | 1,02180             |
|                                                                                                                                                                                                            | G <sub>пр.р.</sub>                | т/год               | 0,0975            | 0,2438              |
|                                                                                                                                                                                                            | G <sub>р</sub>                    | т/год               | 0,1020            | 1,2656              |
| - от топливных баков автомобилей (при заправке)                                                                                                                                                            |                                   |                     |                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                            | M <sub>б.а/м</sub>                | г/сек               | 0,0026            | 0,8100              |

| Наименование показателей                | Усл. обозн.              | Ед. изм. | Значение          |                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------|
|                                         |                          |          | Дизельное топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
|                                         | <b>G<sub>б.а.</sub></b>  | т/год    | 0,0075            | 1,712100            |
|                                         | <b>G<sub>пр.а.</sub></b> | т/год    | 0,0975            | 0,2438              |
|                                         | <b>G<sub>трк</sub></b>   | т/год    | <b>0,105027</b>   | <b>1,9559</b>       |
| - суммарный выброс от резервуаров и ТРК |                          |          |                   |                     |
|                                         | <b>M</b>                 | г/сек    | <b>0,0192</b>     | <b>0,8100</b>       |
|                                         | <b>G</b>                 | т/год    | <b>0,2070</b>     | <b>1,9559</b>       |

#### Идентификация состава выбросов загрязняющих веществ от АЗС:

| Наименование загрязняющего вещества в парах нефтепродукта:    | C <sub>i</sub> | Выбросы:      |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                               | % масс.        | г/сек         | т/год         |
| <b>- в дизельном топливе:</b>                                 |                |               |               |
| 2754 Углеводороды предельные C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> | 99,72          | 0,0191        | 0,2065        |
| 0333 Сероводород                                              | 0,28           | 0,00005       | 0,0006        |
| <b>Всего:</b>                                                 | <b>100,0</b>   | <b>0,0192</b> | <b>0,2070</b> |
| <b>- в бензине АИ-92; АИ-95:</b>                              |                |               |               |
| 0415 углеводороды предельные C <sub>1</sub> -C <sub>5</sub>   | 67,67          | 0,5481        | 1,3235        |
| 0416 углеводороды предельные C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub>  | 25,01          | 0,2026        | 0,4892        |
| 0602 Бензол                                                   | 2,3            | 0,0186        | 0,0450        |
| 0621 Метилбензол (толуол)                                     | 2,17           | 0,0176        | 0,0424        |
| 0616 Диметилбензол (ксилол)                                   | 0,29           | 0,0023        | 0,0057        |
| 0627 Этилбензол                                               | 0,06           | 0,0005        | 0,0012        |
| 0501 Пентилены (по амиленам)                                  | 2,5            | 0,0203        | 0,0489        |
| <b>Всего:</b>                                                 | <b>100,0</b>   | <b>0,8100</b> | <b>1,9559</b> |

#### Итого от АЗС:

| Наименование загрязняющего вещества                           | г/сек         | т/год         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2754 Углеводороды предельные C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> | 0,01910       | 0,2065        |
| 0333 Сероводород                                              | 0,00005       | 0,0006        |
| 0415 углеводороды предельные C <sub>1</sub> -C <sub>5</sub>   | 0,5481        | 1,3235        |
| 0416 углеводороды предельные C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub>  | 0,2026        | 0,4892        |
| 0602 Бензол                                                   | 0,0186        | 0,0450        |
| 0621 Метилбензол (толуол)                                     | 0,0176        | 0,0424        |
| 0616 Диметилбензол (ксилол)                                   | 0,0023        | 0,0057        |
| 0627 Этилбензол                                               | 0,0005        | 0,0012        |
| 0501 Пентилены (по амиленам)                                  | 0,0203        | 0,0489        |
| <b>Всего:</b>                                                 | <b>0,8292</b> | <b>2,1629</b> |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сдувания пыли с поверхности склада ПРС (Ист. 6028)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от формирования отвалов и сдувания с их поверхности производится согласно п. 9.3.1 (Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов) "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г.", "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" по таблице 3.1.9

| Характеристика                                                                                       | Символ               | Единица               | Значения    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      |                      |                       | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2)                                            | K <sub>3</sub>       |                       | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2)                                             | K <sub>3</sub>       |                       | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3)                                          | K <sub>4</sub>       |                       | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4)                                                     | K <sub>5</sub>       |                       | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала                                      | K <sub>6</sub>       |                       | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5)                                                | K <sub>7</sub>       |                       | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Коэффициент гравитационного оседания.                                                                | K <sub>гр.осаж</sub> |                       | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Унос пыли с 1 м <sup>2</sup> фактической поверхности материала                                       | Q                    | г/м <sup>2</sup> *сек | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       |
| Поверхность пыления в плане                                                                          | F                    | м <sup>2</sup>        | 100000      | 100000      | 100000      | 100000      | 100000      | 100000      | 100000      | 100000      | 100000      | 100000      |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                     | η                    |                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Время работы склада в году                                                                           | T                    | ч                     | 8760        | 8760        | 8760        | 8760        | 8760        | 8760        | 8760        | 8760        | 8760        | 8760        |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                 |                      |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>M = K<sub>3</sub>×K<sub>4</sub>×K<sub>5</sub>×K<sub>6</sub>×K<sub>7</sub>×Q×F×(1-n)</b>           |                      | г/сек                 | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      | 0,2496      |
| <b>M = K<sub>3</sub>×K<sub>4</sub>×K<sub>5</sub>×K<sub>6</sub>×K<sub>7</sub>×Q×F×T×0,0036 ×(1-n)</b> |                      | т/год                 | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      | 9,1833      |

# Расчет выбросов загрязняющих веществ лакокрасочных работ ист. 6029

РНД 211.2.02.05-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)

|                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Марка ЛКМ                                                                                                         | ПФ-115          |
| Способ окраски                                                                                                    | пневматический  |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн $mф$                                                                         | 1,2             |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $mт$                              | 24,000          |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % мас. $fp$                                                     | 45              |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия (табл. 3), % мас. $δ'p$                             | 25              |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия (табл. 3), % мас. $δ''p$                                | 75              |
| Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, $η$                                                           | 0               |
| <b>0616 ксилол</b>                                                                                                |                 |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $δx$                                                           | 50              |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mт * fp * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$ | 0,375000        |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$                         | 0,067500        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mт * fp * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$  | 1,125000        |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$                          | 0,202500        |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс ксилола, г/сек</b>                                                        | <b>1,500000</b> |
| <b>Общий валовый выброс ксилола, т/год</b>                                                                        | <b>0,270000</b> |
| <b>2752 уайт-спирит</b>                                                                                           |                 |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $δx$                                                           | 50              |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mт * fp * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$ | 0,375000        |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$                         | 0,067500        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mт * fp * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$  | 1,125000        |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$                          | 0,202500        |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс уайт-спирита, г/сек</b>                                                   | <b>1,500000</b> |
| <b>Общий валовый выброс уайт-спирита, т/год</b>                                                                   | <b>0,270000</b> |

|                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Марка ЛКМ                                                                                                         | Эмаль ХВ-785   |
| Способ окраски                                                                                                    | пневматический |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн $mф$                                                                         | 0,6            |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $mт$                              | 12,0000        |
| Доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.) табл.3 $δa$                                                      | 30             |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % мас. $fp$                                                     | 73             |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия (табл. 3), % мас. $δ'p$                             | 25             |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия (табл. 3), % мас. $δ''p$                                | 75             |
| Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, $η$                                                           | 0              |
| <b>1405 Ацетон</b>                                                                                                |                |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $δx$                                                           | 26             |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mт * fp * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$ | 0,158167       |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$                         | 0,028470       |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mт * fp * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$  | 0,474500       |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$                          | 0,085410       |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс ацетона, г/сек</b>                                                        | <b>0,63267</b> |
| <b>Общий валовый выброс ацетона, т/год</b>                                                                        | <b>0,11388</b> |
| <b>1210 Бутилацетат</b>                                                                                           |                |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $δx$                                                           | 12             |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mт * fp * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$ | 0,073000       |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$                         | 0,013140       |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mт * fp * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$  | 0,219000       |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$                          | 0,039420       |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс бутилацетата, г/сек</b>                                                   | <b>0,29200</b> |
| <b>Общий валовый выброс бутилацетата, т/год</b>                                                                   | <b>0,05256</b> |
| <b>0621 Толуол</b>                                                                                                |                |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $δx$                                                           | 62             |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mт * fp * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$ | 0,377167       |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$                         | 0,067890       |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mт * fp * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$  | 1,131500       |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$                          | 0,203670       |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс толуола, г/сек</b>                                                        | <b>1,50867</b> |
| <b>Общий валовый выброс толуола, т/год</b>                                                                        | <b>0,27156</b> |

|                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Марка ЛКМ                                                                                                                         | Эмаль НЦ-132       |
| Способ окраски                                                                                                                    | пневматический     |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн $mф$                                                                                         | 0,6                |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $mт$                                              | 12,0000            |
| Доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.) табл.3 $da$                                                                      | 30                 |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % мас. $fp$                                                                     | 80                 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия (табл. 3), % мас. $\delta'p$                                        | 25                 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия (табл. 3), % мас. $\delta''p$                                           | 75                 |
| Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, $\eta$                                                                        | 0                  |
| <b>1405 ацетон</b>                                                                                                                |                    |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                     | 8                  |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$ | 0,053333           |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                         | 0,009600           |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$  | 0,160000           |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                          | 0,028800           |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс ацетона, г/сек</b>                                                                        | <b>0,21333</b>     |
| <b>Общий валовый выброс ацетона, т/год</b>                                                                                        | <b>0,038400</b>    |
| <b>1210 бутилацетат</b>                                                                                                           |                    |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                     | 8                  |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$ | 0,053333           |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                         | 0,009600           |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$  | 0,160000           |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                          | 0,028800           |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс бутилацетата, г/сек</b>                                                                   | <b>0,21333</b>     |
| <b>Общий валовый выброс бутилацетата, т/год</b>                                                                                   | <b>0,038400</b>    |
| <b>1042 спирт н-бутиловый</b>                                                                                                     |                    |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                     | 15,00              |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$ | 0,112500           |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                         | 0,005000000        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$  | 0,300000           |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                          | 0,005000           |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс спирт н-бутиловый, г/сек</b>                                                              | <b>0,412500000</b> |
| <b>Общий валовый выброс спирт н-бутиловый, т/год</b>                                                                              | <b>0,010000000</b> |
| <b>1061 спирт этиловый</b>                                                                                                        |                    |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                     | 20,00              |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$ | 0,0000000006       |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                         | 0,000000205        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$  | 0,000000001        |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                          | 0,000000020        |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс спирт этиловый, г/сек</b>                                                                 | <b>0,000000011</b> |
| <b>Общий валовый выброс спирт этиловый, т/год</b>                                                                                 | <b>0,000000040</b> |
| <b>1119 этилцеллозольв</b>                                                                                                        |                    |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                     | 8,00               |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$ | 0,000000000        |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                         | 0,000000082        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$  | 0,000000004        |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                          | 0,000000082        |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс этилцеллозольв, г/сек</b>                                                                 | <b>0,000000004</b> |
| <b>Общий валовый выброс этилцеллозольв, т/год</b>                                                                                 | <b>0,000000164</b> |
| <b>0621 толуол</b>                                                                                                                |                    |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                     | 41,00              |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$ | 0,0000000026       |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр. год. = (mф * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                         | 0,000000256        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$Мсуш.сек. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1 - \eta)$  | 0,000000           |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш. год. = (mф * fp * \delta''p * \delta x) / (10^6) * (1 - \eta)$                          | 0,00000026         |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс толуол, г/сек</b>                                                                         | <b>0,000000161</b> |
| <b>Общий валовый выброс толуол, т/год</b>                                                                                         | <b>0,000000513</b> |



|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Марка ЛКМ</b>                                                                           | <b>БТ-577</b>   |
| Способ окраски                                                                             | пневматический  |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн <b>тф</b>                                             | 0,6             |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, <b>тм</b>  | 12,00           |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % мас. <b>фр</b>                         | 63              |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия (табл. 3), % мас. <b>δ'p</b> | 25              |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия (табл. 3), % мас. <b>δ''p</b>    | 75              |
| Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, <b>η</b>                               | 0               |
| <b>0616 ксилол</b>                                                                         |                 |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, <b>δx</b>                               | 57,4            |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с                                       |                 |
| $Мокр.сек. = (тм * фр * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                  | 0,301350        |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (тф * фр * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$   | 0,054243        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с                                         |                 |
| $Мсуш.сек. = (тм * фр * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                 | 0,904050        |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (тф * фр * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$    | 0,162729        |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс ксилола, г/сек</b>                                 | <b>1,205400</b> |
| <b>Общий валовый выброс ксилола, т/год</b>                                                 | <b>0,216972</b> |
| <b>2752 уайт-спирит</b>                                                                    |                 |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, <b>δx</b>                               | 42,6            |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с                                       |                 |
| $Мокр.сек. = (тм * фр * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                  | 0,223650        |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (тф * фр * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$   | 0,040257        |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с                                         |                 |
| $Мсуш.сек. = (тм * фр * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                 | 0,670950        |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (тф * фр * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$    | 0,120771        |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс уайт-спирита, г/сек</b>                            | <b>0,894600</b> |
| <b>Общий валовый выброс уайт-спирита, т/год</b>                                            | <b>0,161028</b> |

|                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Марка ЛКМ</b>                                                                           | <b>ПФ-226 (аналог ПФ-115)</b> |
| Способ окраски                                                                             | пневматический                |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн <b>тф</b>                                             | 0,6                           |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, <b>тм</b>  | 12,000                        |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % мас. <b>фр</b>                         | 45                            |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия (табл. 3), % мас. <b>δ'p</b> | 25                            |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия (табл. 3), % мас. <b>δ''p</b>    | 75                            |
| Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, <b>η</b>                               | 0                             |
| <b>0616 ксилол</b>                                                                         |                               |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, <b>δx</b>                               | 50                            |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с                                       |                               |
| $Мокр.сек. = (тм * фр * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                  | 0,187500                      |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (тф * фр * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$   | 0,033750                      |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с                                         |                               |
| $Мсуш.сек. = (тм * фр * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                 | 0,562500                      |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (тф * фр * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$    | 0,101250                      |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс ксилола, г/сек</b>                                 | <b>0,750000</b>               |
| <b>Общий валовый выброс ксилола, т/год</b>                                                 | <b>0,135000</b>               |
| <b>2752 уайт-спирит</b>                                                                    |                               |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, <b>δx</b>                               | 50                            |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с                                       |                               |
| $Мокр.сек. = (тм * фр * δ'p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                  | 0,187500                      |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (тф * фр * δ'p * δx) / (10^6) * (1-η)$   | 0,033750                      |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с                                         |                               |
| $Мсуш.сек. = (тм * фр * δ''p * δx) / (10^6 * 3,6) * (1-η)$                                 | 0,562500                      |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (тф * фр * δ''p * δx) / (10^6) * (1-η)$    | 0,101250                      |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс уайт-спирита, г/сек</b>                            | <b>0,750000</b>               |
| <b>Общий валовый выброс уайт-спирита, т/год</b>                                            | <b>0,135000</b>               |

|                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Марка ЛКМ</b>                                                                           | <b>Эмаль АК-511 (аналог АК-1102)</b> |
| Способ окраски                                                                             | пневматический                       |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн <b>тф</b>                                             | 0,6                                  |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, <b>тм</b>  | 12,0000                              |
| Доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.) табл.3 <b>да</b>                          | 30                                   |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл.2), % мас. <b>фр</b>                         | 80,5                                 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия (табл. 3), % мас. <b>δ'p</b> | 25                                   |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия (табл. 3), % мас. <b>δ''p</b>    | 75                                   |
| Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, <b>η</b>                               | 0                                    |
| <b>1405 ацетон</b>                                                                         |                                      |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, <b>δx</b>                               | 29,13                                |

|                                                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Марка ЛКМ                                                                                                                                                                | Эмаль АК-511<br>(аналог АК-1102) |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$                                          | 0,195414                         |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                   | 0,035174                         |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$\delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$ $Мсуш.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$ | 0,586241                         |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                     | 0,105523                         |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс ацетона, г/сек</b>                                                                                                               | <b>0,78166</b>                   |
| <b>Общий валовый выброс ацетона, т/год</b>                                                                                                                               | <b>0,140698</b>                  |
| <b>1210 бутилацетат</b>                                                                                                                                                  |                                  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                                                            | 29,13                            |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$                                          | 0,195414                         |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                   | 0,035174                         |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$\delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$ $Мсуш.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$ | 0,586241                         |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                     | 0,105523                         |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс бутилацетата, г/сек</b>                                                                                                          | <b>0,78166</b>                   |
| <b>Общий валовый выброс бутилацетата, т/год</b>                                                                                                                          | <b>0,140698</b>                  |
| <b>1042 спирт н-бутиловый</b>                                                                                                                                            |                                  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                                                            | 2,91                             |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$                                          | 0,021825                         |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                   | 0,000976063                      |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$\delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$ $Мсуш.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$ | 0,058564                         |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                     | 0,000976                         |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс спирт н-бутиловый, г/сек</b>                                                                                                     | <b>0,080388750</b>               |
| <b>Общий валовый выброс спирт н-бутиловый, т/год</b>                                                                                                                     | <b>0,001952125</b>               |
| <b>0616 ксилол</b>                                                                                                                                                       |                                  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл.2), % мас, $\delta x$                                                                                                            | 38,83                            |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при окраске, г/с<br>$Мокр.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$                                          | 0,0000000000                     |
| Валовый выброс ЗВ при окраске, т/год $Мокр.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                   | 0,000000002                      |
| Максимальный из разовых выбросов ЗВ при сушке, г/с<br>$\delta'p * \delta x) / (10^6 * 3,6) * (1-\eta)$ $Мсуш.сек. = (mm * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$ | 0,000000001                      |
| Валовый выброс ЗВ при сушке, т/год $Мсуш.год. = (mf * fp * \delta'p * \delta x) / (10^6) * (1-\eta)$                                                                     | 0,000000002                      |
| <b>Общий максимальный из разовых выброс ксилол, г/сек</b>                                                                                                                | <b>0,000000001</b>               |
| <b>Общий валовый выброс ксилол, т/год</b>                                                                                                                                | <b>0,000000004</b>               |

#### Итого от нанесения ЛКМ:

| Наименование загрязняющего вещества | Код ЗВ | г/сек          | т/год         |
|-------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Ксилол                              | 616    | 3,455400       | 0,621972      |
| Уайт-спирит                         | 2752   | 3,144600       | 0,566028      |
| Ацетон                              | 1405   | 1,627655       | 0,292978      |
| Бутилацетат                         | 1210   | 1,286988       | 0,231658      |
| Толуол                              | 621    | 1,508667       | 0,271561      |
| Спирт н-бутиловый                   | 1042   | 0,492889       | 0,011952      |
| Спирт этиловый                      | 1061   | 0,000000011    | 0,000000410   |
| Этилцеллозольв                      | 1119   | 0,000000004    | 0,000000164   |
| <b>Всего:</b>                       |        | <b>11,5162</b> | <b>1,9961</b> |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от транспортных работ Ист.6030

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от транспортировки материала производится согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов"

#### Транспортировка вскрыши до отвалов пустых пород ИВ001

| №<br>п/<br>п | Наименование параметра                                                   | Симво<br>л | Ед.<br>изм.         | Значение    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                          |            |                     | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| 1            | Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта | C1         |                     | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |             |
| 2            | Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта        | C2         |                     | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         |             |
| 3            | Коэффициент, учитывающий состояние дорог                                 | C3         |                     | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |             |
| 4            | Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе      | C4         |                     | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         |             |
| 5            | Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала                       | C5         |                     | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        |             |
| 6            | скорость обдува                                                          | Voб        | м/с                 | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        |             |
| 7            | наиболее характерная для данного района скорость ветра                   | v1         |                     | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           |             |
| 8            | средняя скорость движения транспортного средства                         | v2         |                     | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |             |
| 9            | Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу                 | C7         |                     | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |             |
| 10           | Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала         | k5         |                     | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |             |
| 11           | Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час                      | N          |                     | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 2           | 1           | 1           |             |
| 12           | Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки            | L          | км                  | 2,5         | 2,8         | 3,1         | 3,4         | 3,8         | 4           | 4,2         | 4,4         | 4,6         |             |
| 13           | Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега                                | q1         | г/км                | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        |             |
| 14           | Площадь открытой поверхности транспортируемого материала                 | S          | м <sup>2</sup>      | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        |             |
| 15           | Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности             | q'         | г/м <sup>2</sup> ×с | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       |             |
| 16           | Количество дней с устойчивым снежным покровом                            | Tсп        | дней                | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         |             |

**Транспортировка вскрыши до отвалов пустых пород ИВ001**

| №<br>п/<br>п | Наименование параметра                                                              | Симво<br>л | Ед.<br>изм. | Значение    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                     |            |             | 2026<br>год | 2027<br>год  | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| 17           | Число автомашин, работающих в карьере                                               | п          |             | 11          | 13           | 11          | 12          | 12          | 11          | 9           | 4           | 3           |             |
| 18           | Количество дней с осадками в виде дождя                                             | Тд         | дней        | 83          | 83           | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          |             |
| 19           | Максимально разовое выделение пыли<br>$M=C1*C2*C3*k5*C7*N*L*g1/3600+C4*C5*k5*q*S*n$ |            | г/с         | 0,6978<br>0 | 0,8240<br>6  | 0,7002<br>0 | 0,7639<br>2 | 0,7655<br>2 | 0,7037<br>9 | 0,5739<br>4 | 0,2559<br>7 | 0,1937<br>1 |             |
| 20           | Валовое пылевыведение $M'=0,0864*M*(365-(T_{сп}+T_{д}))$                            |            | т/год       | 8,8626<br>8 | 10,466<br>25 | 8,8930<br>7 | 9,7024<br>5 | 9,7227<br>1 | 8,9386<br>5 | 7,2895<br>0 | 3,2510<br>3 | 2,4602<br>2 |             |

**Транспортировка вскрыши строительство технологических дорог ИВ002**

| №<br>п/<br>п | Наименование параметра                                                   | Симво<br>л | Ед.<br>изм. | Значение    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                          |            |             | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| 1            | Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта | C1         |             | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| 2            | Коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта        | C2         |             | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         |
| 3            | Коэффициент, учитывающий состояние дорог                                 | C3         |             | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 4            | Коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе      | C4         |             | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         | 1,6         |
| 5            | Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала                       | C5         |             | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        | 1,38        |
| 6            | скорость обдува                                                          | Voб        | м/с         | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        |
| 7            | наиболее характерная для данного района скорость ветра                   | v1         |             | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           |
| 8            | средняя скорость движения транспортного средства                         | v2         |             | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| 9            | Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу                 | C7         |             | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| 10           | Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала         | k5         |             | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |

**Транспортировка вскрыши строительство технологических дорог ИВ002**

| №<br>п/<br>п | Наименование параметра                                                              | Симво<br>л | Ед.<br>изм. | Значение    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                     |            |             | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| 11           | Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час                                 | N          |             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 12           | Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки                       | L          | км          | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| 13           | Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега                                           | q1         | г/км        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        | 1450        |
| 14           | Площадь открытой поверхности транспортируемого материала                            | S          | м²          | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        | 35,4        |
| 15           | Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности                        | q'         | г/м²×с      | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       | 0,002       |
| 16           | Количество дней с устойчивым снежным покровом                                       | Tсп        | дней        | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         | 135         |
| 17           | Число автомашин, работающих в карьере                                               | n          |             | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| 18           | Количество дней с осадками в виде дождя                                             | Tд         | дней        | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          | 83          |
| 19           | Максимально разовое выделение пыли<br>$M=C1*C2*C3*k5*C7*N*L*g1/3600+C4*C5*k5*q*S*n$ |            | г/с         | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 | 0,1882<br>6 |
| 20           | Валовое пылевыведение $M'=0,0864*M*(365-(Tсп+Tд))$                                  |            | т/год       | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 | 2,3910<br>1 |

**Итого от транспортных работ Ист. 6030**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                 |            | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |  |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,8861      | 1,0123      | 0,8885      | 0,9522      | 0,9538      | 0,8920      | 0,7622      | 0,4442      | 0,3820      | 0,1883      |  |
|                                 | т/год      | 11,2537     | 12,8573     | 11,2841     | 12,0935     | 12,1137     | 11,3297     | 9,6805      | 5,6420      | 4,8512      | 2,3910      |  |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от разбрасывателя пескосоляной смеси, ликвидация гололеда на скользких съездах ист. 6031

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов"

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.из<br>м  | Значения     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год  | 2027<br>год  | 2028<br>год  | 2029<br>год  | 2030<br>год  | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         | 0,05         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час</sub>          | т/час       | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         | 0,10         |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год</sub>          | т/год       | 217          | 217          | 217          | 217          | 217          | 217          | 217          | 217          | 217          | 217          |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/год       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 | 0,010<br>667 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/год       | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 | 0,083<br>328 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ремонта карьерных дорог Ист. 6032

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов"

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Сим<br>вол                | Ед.и<br>зм  | Значения        |              |              |              |                 |                 |                 |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                |                           |             | 2026<br>год     | 2027<br>год  | 2028<br>год  | 2029<br>год  | 2030<br>год     | 2031<br>год     | 2032<br>год     | 2033<br>год   | 2034<br>год   | 2035<br>год   |
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                       | K <sub>1</sub>            |             | 0,04            | 0,04         | 0,04         | 0,04         | 0,04            | 0,04            | 0,04            | 0,04          | 0,04          | 0,04          |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                            | K <sub>2</sub>            |             | 0,01            | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01            | 0,01            | 0,01            | 0,01          | 0,01          | 0,01          |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                  | K <sub>3</sub>            |             | 1,2             | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2             | 1,2             | 1,2             | 1,2           | 1,2           | 1,2           |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                            | K <sub>4</sub>            |             | 1               | 1            | 1            | 1            | 1               | 1               | 1               | 1             | 1             | 1             |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                   | K <sub>5</sub>            |             | 0,4             | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4             | 0,4             | 0,4             | 0,4           | 0,4           | 0,4           |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                   | K <sub>7</sub>            |             | 0,2             | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2             | 0,2             | 0,2             | 0,2           | 0,2           | 0,2           |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                                | K <sub>8</sub>            |             | 1               | 1            | 1            | 1            | 1               | 1               | 1               | 1             | 1             | 1             |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                       | K <sub>9</sub>            |             | 1               | 1            | 1            | 1            | 1               | 1               | 1               | 1             | 1             | 1             |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                   | K <sub>гр.ос<br/>аж</sub> |             | 0,4             | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4             | 0,4             | 0,4             | 0,4           | 0,4           | 0,4           |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                      | B                         |             | 0,6             | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6             | 0,6             | 0,6             | 0,6           | 0,6           | 0,6           |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                   | G <sub>час<br/>с</sub>    | т/час       | 670,60          | 670,60       | 670,60       | 670,60       | 670,60          | 670,60          | 670,60          | 670,60        | 670,60        | 670,60        |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                                | G <sub>год<br/>д</sub>    | т/год       | 1 500<br>000,00 | 1700<br>000  | 1700<br>000  | 1700<br>000  | 1 600<br>000,00 | 1 500<br>000,00 | 1 300<br>000,00 | 900<br>000,00 | 800<br>000,00 | 192<br>330,00 |
| Время работы                                                                                                                                                                   | T                         | ч/го<br>д   | 144             | 144          | 144          | 144          | 144             | 144             | 144             | 144           | 144           | 144           |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                           | η                         | дол.<br>Ед. | 0               | 0            | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                           |                           |             |                 |              |              |              |                 |                 |                 |               |               |               |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1 - \eta) \times 10^6 / 3600$ |                           | г/с         | 1,71673<br>6    | 1,716<br>736 | 1,716<br>736 | 1,716<br>736 | 1,71673<br>6    | 1,71673<br>6    | 1,71673<br>6    | 1,7167<br>36  | 1,7167<br>36  | 1,7167<br>36  |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta)$                   |                           | т/го<br>д   | 13,824          | 15,66<br>72  | 15,66<br>72  | 15,66<br>72  | 14,7456         | 13,824          | 11,9808         | 8,2944        | 7,3728        | 1,7725<br>133 |

**Дробление негабаритов (ист.6034)**

Расчет выполнен согласно Приложение №8 к приказу Министра ООС РК №221-п от 12.06.2014г. – «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников»

| Наименование расчетного параметра                       | Ед.изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                         |         | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| q - валовое пылевыведение (дробилка молотковая с ситом) | г/сек   | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     |
| T - время работы устройства                             | час/год | 1021     | 1327     | 1631     | 1697     | 1663     | 1629     | 1561     | 1426     | 1392     | 677      |
| Максимально разовый выброс                              | г/сек   | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     | 0,15     |
| Валовое пылевыведение                                   | т/год   | 0,55134  | 0,71676  | 0,88092  | 0,91638  | 0,89802  | 0,87966  | 0,84312  | 0,77004  | 0,75186  | 0,36558  |



## Расчет выбросов загрязняющих веществ от отдела энергетики (ОГЭ) Ист. 6035

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

### Дизельные тепловые пушки (ИБ. 001)

|                                                                                                                                                            |                         |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|
| Производительность установки                                                                                                                               | зарубежный              |         | Значение |
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН, С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |         |          |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                          | до капитального ремонта |         |          |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                             | А                       |         |          |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                      | Вгод                    | т       | 3        |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                          | Рэ                      | кВт     | 30       |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                           | бэ                      | г/кВт*ч | 243,6    |
| Температура отработавших газов                                                                                                                             | Тог                     | К       | 550      |

### Расчет

|                                    |     |                   |                |
|------------------------------------|-----|-------------------|----------------|
| Расход отработавших газов          | Gог | кг/с              | <b>0,06373</b> |
| Удельный вес отработавших газов    | γог | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>  |
| Объемный расход отработавших газов | Qог | м <sup>3</sup> /с | <b>0,1466</b>  |

### 0301 Азота (IV) диоксид

|                                                    |      |       |                  |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0274667</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0412800</b> |

### 0304 Азот (II) оксид (6)

|                                                    |      |       |                  |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0044633</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0067080</b> |

### 0328 Углерод (593)

|                                                    |      |       |                  |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0016667</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0025714</b> |

### 0330 Сера диоксид (526)

|                                                    |      |       |                  |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0091667</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0135000</b> |

### 0337 Углерод оксид (594)

|                                                    |      |       |                  |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0300000</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0450000</b> |

### 0703 Бенз/а/пирен (54)

|                                                    |      |       |                        |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0000000<br/>3</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0000000<br/>5</b> |

### 1325 Формальдегид (619)

|                                                    |      |       |                  |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0003571</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0005143</b> |

### 2754 Алканы C12-19

|                                                    |      |       |                  |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600 | Мсек | г/сек | <b>0,0085714</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000        | Мгод | т/год | <b>0,0128571</b> |

### Итого от дизельной тепловой пушки (ИБ. 001)

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,02747        | 0,04128        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00446        | 0,00671        |
| Углерод            | 0328   | 0,00167        | 0,00257        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,00917        | 0,01350        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,03000        | 0,04500        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000003     | 0,00000005     |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00036        | 0,00051        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,00857        | 0,01286        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,08169</b> | <b>0,12243</b> |

**Бензиновые генераторы (ИБ. 002)**

|                                                                                                                                                            |                         |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Производительность установки                                                                                                                               | зарубежный              |                   | Значение          |
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН, С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |                   |                   |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                          | до капитального ремонта |                   |                   |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                             | А                       |                   |                   |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                      | Вгод                    | т                 | 1                 |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                          | Рэ                      | кВт               | 5,5               |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                           | бэ                      | г/кВт*ч           | 243,6             |
| Температура отработавших газов                                                                                                                             | Тог                     | К                 | 550               |
| Расчет                                                                                                                                                     |                         |                   |                   |
| Расход отработавших газов                                                                                                                                  | Gог                     | кг/с              | <b>0,01168</b>    |
| Удельный вес отработавших газов                                                                                                                            | γог                     | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>     |
| Объемный расход отработавших газов                                                                                                                         | Qог                     | м <sup>3</sup> /с | <b>0,0269</b>     |
| <b>0301 Азота (IV) диоксид</b>                                                                                                                             |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0050356</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0137600</b>  |
| <b>0304 Азот (II) оксид (6)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0008183</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0022360</b>  |
| <b>0328 Углерод (593)</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0003056</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0008571</b>  |
| <b>0330 Сера диоксид (526)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0016806</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0045000</b>  |
| <b>0337 Углерод оксид (594)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0055000</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0150000</b>  |
| <b>0703 Бенз/а/пирен (54)</b>                                                                                                                              |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,00000001</b> |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,00000002</b> |
| <b>1325 Формальдегид (619)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0000655</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0001714</b>  |
| <b>2754 Алканы C12-19</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                   |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0015714</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0042857</b>  |

**Итого от бензинового генератора (ИБ. 002)**

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,00504        | 0,01376        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00082        | 0,00224        |
| Углерод            | 0328   | 0,00031        | 0,00086        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,00168        | 0,00450        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,00550        | 0,01500        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000001     | 0,00000002     |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00007        | 0,00017        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,00157        | 0,00429        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,01498</b> | <b>0,04081</b> |

**Дизельные электро-мачты (ИБ. 003)**

|                                                                                                                                                            |                         |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Производительность установки                                                                                                                               | зарубежный              |                   | Значение           |
| Значения выбросов по табл.1,3 методики соответственно уменьшены по СО в 2 раз, NO <sub>2</sub> , NO, в 2,5 раза, СН, С, СН <sub>2</sub> O и БП в 3,5 раза. |                         |                   |                    |
| Состояние компрессорной установки                                                                                                                          | до капитального ремонта |                   |                    |
| Группа компрессорной установки                                                                                                                             | А                       |                   |                    |
| Расход топлива ДЭС за период разведки                                                                                                                      | Вгод                    | т                 | 14,4               |
| Эксплуатационная мощность компрессорной установки                                                                                                          | Рэ                      | кВт               | 6,9                |
| Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя                                                                                           | бэ                      | г/кВт*ч           | 243,6              |
| Температура отработавших газов                                                                                                                             | Тог                     | К                 | 550                |
| Расчет                                                                                                                                                     |                         |                   |                    |
| Расход отработавших газов                                                                                                                                  | Gог                     | кг/с              | <b>0,01466</b>     |
| Удельный вес отработавших газов                                                                                                                            | γог                     | кг/м <sup>3</sup> | <b>0,4345</b>      |
| Объемный расход отработавших газов                                                                                                                         | Qог                     | м <sup>3</sup> /с | <b>0,0337</b>      |
| <b>0301 Азота (IV) диоксид</b>                                                                                                                             |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0063173</b>   |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,1981440</b>   |
| <b>0304 Азот (II) оксид (6)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0010266</b>   |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0321984</b>   |
| <b>0328 Углерод (593)</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0003833</b>   |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0123429</b>   |
| <b>0330 Сера диоксид (526)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0021083</b>   |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0648000</b>   |
| <b>0337 Углерод оксид (594)</b>                                                                                                                            |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0069000</b>   |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,2160000</b>   |
| <b>0703 Бенз/а/пирен (54)</b>                                                                                                                              |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,00000001</b>  |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,000000023</b> |
| <b>1325 Формальдегид (619)</b>                                                                                                                             |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0000821</b>   |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0024686</b>   |
| <b>2754 Алканы C12-19</b>                                                                                                                                  |                         |                   |                    |
| Максимальный из разовых выброс, Мсек=ei * Рэ /3600                                                                                                         | Мсек                    | г/сек             | <b>0,0019714</b>   |
| Валовый выброс за год, Мгод = q * Вгод/1000                                                                                                                | Мгод                    | т/год             | <b>0,0617143</b>   |

**Итого от дизельного электро-мачты (ИБ. 003)**

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,00632        | 0,19814        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00103        | 0,03220        |
| Углерод            | 0328   | 0,00038        | 0,01234        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,00211        | 0,06480        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,00690        | 0,21600        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000001     | 0,000000023    |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00008        | 0,00247        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,00197        | 0,06171        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,01879</b> | <b>0,58767</b> |

## Итого от отдела энергетики (ОГЭ) Ист. 6035

| Наименование ЗВ    | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
|                    |        | г/с            | т/год          |
| Азота (IV) диоксид | 0301   | 0,03882        | 0,25318        |
| Азот (II) оксид    | 0304   | 0,00631        | 0,04114        |
| Углерод            | 0328   | 0,00236        | 0,01577        |
| Сера диоксид       | 0330   | 0,01296        | 0,08280        |
| Углерод оксид      | 0337   | 0,04240        | 0,27600        |
| Бенз/а/пирен       | 0703   | 0,00000        | 0,00000        |
| Формальдегид       | 1325   | 0,00050        | 0,00315        |
| Алканы C12-19      | 2754   | 0,01211        | 0,07886        |
| <b>Итого:</b>      |        | <b>0,11546</b> | <b>0,75091</b> |

## Расчет выбросов загрязняющих веществ от склада ГСМ ист. 6036

Расчет выполнен на основании "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров", РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2004

## Ёмкости

| Характеристика                                                                                                                       | Символ      | Ед.из.              | Значение |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                      |             |                     | Д/Т      | Бензин   |
| Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, принимаются по Приложению 12.   | $Y_{оз}$    | г/т                 | 1,9      | 780      |
| Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, принимаются по Приложению 12.   | $Y_{вл}$    | г/т                 | 2,6      | 1100     |
| Количество жидкости, закачиваемое в резервуары, в течение осенне-зимнего периода                                                     | $B_{оз}$    | т/период            | 1845,6   | 33,22    |
| Количество жидкости, закачиваемое в резервуары, в течение весенне-летнего периода, т/период                                          | $B_{вл}$    | т/период            | 1384,2   | 23,73    |
| Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, принимается по Приложению 12                                                          | $C_1$       | г/м <sup>3</sup>    | 3,14     | 972      |
| Выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, принимаются по Приложению 13;                   | $G_{хр}$    | т/год               | 0,22     | 0,22     |
| Опытный коэффициент, принимается по Приложению 12                                                                                    | $K_{нп}$    |                     | 0,0029   | 1        |
| Опытные коэффициент, принимается по приложению 8                                                                                     | $K_p^{max}$ |                     | 1        | 1        |
| Количество резервуаров                                                                                                               | $N_p$       | шт                  | 1        | 1        |
| Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время их закачки, принимаемый равным производительности насоса | $V_q^{max}$ | м <sup>3</sup> /час | 6        | 6        |
| $M = \frac{C_1 \times K_p^{max} \times V_q^{max}}{3600}$                                                                             |             | г/сек               | 0,005233 | 1,62     |
| $G = (Y_{оз} \times B_{оз} + Y_{вл} \times B_{вл}) \times K_p^{max} \times 10^{-6} + G_{хр} \times K_{нп} \times N_p$                |             | т/год               | 0,007744 | 0,272005 |

## Идентификация состава выбросов

| Наименование загрязняющего вещества в парах нефтепродукта:    | $C_i$   | Выбросы: |          |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
|                                                               | % масс. | г/сек    | т/год    |
| <b>- в дизельном топливе:</b>                                 |         |          |          |
| 2754 Углеводороды предельные C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> | 99,72   | 0,0052   | 0,0077   |
| 0333 Сероводород                                              | 0,28    | 0,000015 | 0,000022 |

## Идентификация состава выбросов

| Наименование загрязняющего вещества в парах нефтепродукта: | C <sub>i</sub> | Выбросы:      |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                            | % масс.        | г/сек         | т/год         |
| <b>Всего:</b>                                              | <b>100,0</b>   | <b>0,0052</b> | <b>0,0077</b> |
| <b>- в бензине АИ-92; АИ-95:</b>                           |                |               |               |
| 0415 углеводороды предельные C1-C5                         | 67,67          | 1,0963        | 0,1841        |
| 0416 углеводороды предельные C6-C10                        | 25,01          | 0,4052        | 0,0680        |
| 0602 Бензол                                                | 2,3            | 0,0373        | 0,0063        |
| 0621 Метилбензол (толуол)                                  | 2,17           | 0,0352        | 0,0059        |
| 0616 Диметилбензол (ксилол)                                | 0,29           | 0,0047        | 0,0008        |
| 0627 Этилбензол                                            | 0,06           | 0,0010        | 0,0002        |
| 0501 Пентилены (по амиламам)                               | 2,5            | 0,0405        | 0,0068        |
| <b>Всего:</b>                                              | <b>100,0</b>   | <b>1,6200</b> | <b>0,2720</b> |

## ТРК

| Характеристика                                                                                                                                     | Символ                       | Ед.из.                 | Значение |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                    |                              |                        | Д/Т      | Бензин  |
| Концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний (согласно Приложения 15)         | C <sub>б</sub> <sup>оз</sup> |                        | 1,6      | 420     |
| Концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в весенне-летний период (согласно Приложения 15) | C <sub>б</sub> <sup>вл</sup> |                        | 2,2      | 515     |
| Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода года, м <sup>3</sup> /период                             | Q <sub>оз</sub>              | м <sup>3</sup> /период | 2400,00  | 45,50   |
| Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в течение весенне-летнего периода года, м <sup>3</sup> /период                            | Q <sub>вл</sub>              | м <sup>3</sup> /период | 1800,00  | 32,50   |
| Удельные выбросы при проливах. Для автобензинов J=125, дизтоплив = 50, масел = 12.5                                                                | J                            | г/м <sup>3</sup>       | 50       | 125     |
| Фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК)                                                            | V <sub>сл</sub>              | м <sup>3</sup> /ч      | 32       | 32      |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин                                       | C <sub>б.а.м</sub>           | г/м <sup>3</sup>       | 3,14     | 972     |
| Расчеты                                                                                                                                            |                              |                        |          |         |
| $M_{\text{б.а.м}} = \frac{V_{\text{сл}} \times C_{\text{б.а.м}}^{\text{макс}}}{3600}$                                                              |                              | г/сек                  | 0,02791  | 8,6400  |
| $G_{\text{трк}} = G_{\text{б.а.}} + G_{\text{пр.а.}}$                                                                                              |                              | т/год                  | 0,11280  | 0,04072 |
| $G_{\text{б.а.}} = (C_{\text{б}}^{\text{оз}} \times Q_{\text{оз}} + C_{\text{б}}^{\text{вл}} \times Q_{\text{вл}}) \times 10^{-6}$                 |                              | т/год                  | 0,00780  | 0,03585 |
| $G_{\text{пр.а.}} = 0.5 \times J \times (Q_{\text{оз}} + Q_{\text{вл}}) \times 10^{-6}$                                                            |                              | т/год                  | 0,10500  | 0,00488 |

## Идентификация состава выбросов

| Наименование загрязняющего вещества в парах нефтепродукта:    | C <sub>i</sub> | Выбросы:      |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                               | % масс.        | г/сек         | т/год         |
| <b>- в дизельном топливе:</b>                                 |                |               |               |
| 2754 Углеводороды предельные C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> | 99,72          | 0,0278        | 0,1125        |
| 0333 Сероводород                                              | 0,28           | 0,0001        | 0,0003        |
| <b>Всего:</b>                                                 | <b>100,0</b>   | <b>0,0279</b> | <b>0,1128</b> |

## Идентификация состава выбросов

| Наименование загрязняющего вещества в парах нефтепродукта: | C <sub>1</sub> | Выбросы:      |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                            | % масс.        | г/сек         | т/год         |
| <b>- в бензине АИ-92; АИ-95:</b>                           |                |               |               |
| 0415 углеводороды предельные C1-C5                         | 67,67          | 5,8467        | 0,0276        |
| 0416 углеводороды предельные C6-C10                        | 25,01          | 2,1609        | 0,0102        |
| 0602 Бензол                                                | 2,3            | 0,1987        | 0,0009        |
| 0621 Метилбензол (толуол)                                  | 2,17           | 0,1875        | 0,0009        |
| 0616 Диметилбензол (ксилол)                                | 0,29           | 0,0251        | 0,0001        |
| 0627 Этилбензол                                            | 0,06           | 0,0052        | 0,00002       |
| 0501 Пентилены (по амиленам)                               | 2,5            | 0,2160        | 0,0010        |
| <b>Всего:</b>                                              | <b>100,0</b>   | <b>8,6400</b> | <b>0,0407</b> |

## Итого от склада ГСМ Ист.6036

| Наименование загрязняющего вещества  | г/сек          | т/год         |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 2754 Углеводороды предельные C12-C19 | 0,03305        | 0,12021       |
| 0333 Сероводород                     | 0,00009        | 0,00034       |
| 0415 углеводороды предельные C1-C5   | 6,9429         | 0,2116        |
| 0416 углеводороды предельные C6-C10  | 2,5660         | 0,0782        |
| 0602 Бензол                          | 0,2360         | 0,0072        |
| 0621 Метилбензол (толуол)            | 0,2226         | 0,0068        |
| 0616 Диметилбензол (ксилол)          | 0,0298         | 0,0009        |
| 0627 Этилбензол                      | 0,0062         | 0,0002        |
| 0501 Пентилены (по амиленам)         | 0,2565         | 0,0078        |
| <b>Всего:</b>                        | <b>10,2931</b> | <b>0,4333</b> |

## Расчет выбросов загрязняющих веществ от моторного цеха ист. 6037

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

## Углошлифовальные машинки

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ                 | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3                      | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k                      |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q                      | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |                        |              | 0,008    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |                        |              | 0,006    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T                      | час          | 2920     |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>M<sub>год</sub></b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,016819 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,012614 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>M<sub>сек</sub></b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,0016   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,0012   |

## Итого от моторного цеха (углошлифовальная машина) ист. 6037

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00160 | 0,01682 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00120 | 0,01261 |

## Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочного поста ист. 6038

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика                                                                                           | Символ | Ед.изм | Значение  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1     | Марка применяемых электродов                                                                             |        |        | MP-3      |
| 2     | Масса используемых за год электродов                                                                     | Вгод   | кг/год | 143,50    |
| 3     | Часовой расход сварочного материала                                                                      | Вчас   | кг/час | 1,99      |
| 5     | Время работы                                                                                             | Т      | час    | 72        |
| 6     | <b>Удельное выделение:</b>                                                                               | К      | г/кг   |           |
| 7     | Железа (II) оксид                                                                                        |        |        | 9,77      |
| 8     | Марганец и его соединения                                                                                |        |        | 1,73      |
| 9     | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |        |        | 0,4       |
| 17    | <b>Валовый выброс: <math>M_{год} = B_{год} \times K_m \times (1-n) \times 0,000001</math>, т/год</b>     | Мгод   | т/год  |           |
| 18    | Железа (II) оксид                                                                                        |        |        | 0,00140   |
| 19    | Марганец и его соединения                                                                                |        |        | 0,00025   |
| 20    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |        |        | 0,00006   |
| 28    | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек} = B_{час} \times K_m \times (1-n) / 3600</math>, г/сек</b> | Мсек   | г/сек  |           |
| 29    | Железа (II) оксид                                                                                        |        |        | 0,00541   |
| 30    | Марганец и его соединения                                                                                |        |        | 0,00096   |
| 31    | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |        |        | 0,0002215 |

#### Итого от сварочного поста

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,00541        | 0,00140        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00096        | 0,00025        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00022        | 0,00006        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,00659</b> | <b>0,00171</b> |

#### Расчет выбросов загрязняющих веществ от ремонтно-механического цеха (ист.6039)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

##### Токарный станок 1К62 – (ив.001)

| Параметр                                                                           | Ед. изм. | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| п- коэффициент эффективности местных отсосов                                       |          | 0,2      |
| Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования пыли металлической | г/с      | 0,0056   |
| Т - фактический годовой фонд времени работы                                        | ч/год    | 1460     |
| η - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием                         | доли ед. | 0        |
| Максимально разовый выброс взвешенные вещества                                     | г/с      | 0,00112  |
| Валовый выброс взвешенные вещества                                                 | т/г      | 0,0059   |

#### Итого от токарного станка 1К62 – (ив.001)

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00112 | 0,00589 |

##### Вертикально-сверлильный станок 2С132 – (ив.002)

| Параметр                                                                           | Ед. изм. | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| п- коэффициент эффективности местных отсосов                                       |          | 0,2      |
| Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования пыли металлической | г/с      | 0,0011   |
| T - фактический годовой фонд времени работы                                        | ч/год    | 365      |
| η - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием                         | доли ед. | 0        |
| Максимально разовый выброс взвешенные вещества                                     | г/с      | 0,00022  |
| Валовый выброс взвешенные вещества                                                 | т/г      | 0,0003   |

**Итого от вертикально-сверлильного станка 2С132 – (ив.002)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00022 | 0,00029 |

**Вертикально-фрезерный станок модели 6М12П – (ив.003)**

| Параметр                                                                           | Ед. изм. | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| п- коэффициент эффективности местных отсосов                                       |          | 0,2      |
| Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования пыли металлической | г/с      | 0,0011   |
| T - фактический годовой фонд времени работы                                        | ч/год    | 365      |
| η - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием                         | доли ед. | 0        |
| Максимально разовый выброс взвешенные вещества                                     | г/с      | 0,00022  |
| Валовый выброс взвешенные вещества                                                 | т/г      | 0,0003   |

**Итого от вертикально-фрезерного станка модели 6М12П – (ив.003)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00022 | 0,00029 |

**Ленточнопильный станок JET HVBS-912**

(ив.004)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.08-2004 МЕТОДИКА по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности

| № п/п                                                                            | Наименование параметра                                                | Ед. изм. | Значение параметра |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1                                                                                | Коэффициент гравитационного оседания, k                               |          | 0,2                |
| 2                                                                                | Удельное выделение пыли технологическим оборудованием, Q              | г/с      |                    |
|                                                                                  | Пыль древесная                                                        |          | 2,01               |
| 3                                                                                | Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, T | час      | 365,0              |
| <b>Результаты расчета</b>                                                        |                                                                       |          |                    |
| <b>Валовый выброс: <math>M = (3600 \times k \times Q \times T) / 10^6</math></b> |                                                                       |          |                    |
| 4                                                                                | Пыль древесная                                                        | т/год    | 0,528228           |
| <b>Максимально-разовый выброс: <math>M = k \times Q</math></b>                   |                                                                       |          |                    |
| 5                                                                                | Пыль древесная                                                        | г/сек    | 0,402              |



**Итого от ленточнопильного станок JET HVBS-912 (ив.004)**

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы |         |
|-----------------|--------|---------|---------|
|                 |        | г/с     | т/год   |
| Пыль древесная  | 2936   | 0,40200 | 0,52823 |

**Итого от ремонтно-механического цеха (ист.6039)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00156 | 0,00646 |
| Пыль древесная      | 2936   | 0,40200 | 0,52823 |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварочно-механического участка (ист.6040)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

**Точильно-шлифовальный станок 3К634 – (ив.001)**

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ      | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3           | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k           |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q           | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |             |              | 0,075    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |             |              | 0,0292   |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T           | час          | 365      |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,019710 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,007674 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>Mсек</b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,015    |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,00584  |

**Итого от точильно-шлифовального станка 3К634 – (ив.001)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,01500 | 0,01971 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00584 | 0,00767 |

**Переносной сварочный пост (ив.002)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| № п/п | Характеристика                                          | Символ   | Ед.изм      | Значение |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 1     | Марка применяемых электродов                            |          |             | MP-3     |
| 2     | Масса используемых за год электродов                    | Вгод     | кг/год      | 50,00    |
| 3     | Часовой расход сварочного материала                     | Вчас     | кг/час      | 0,14     |
| 5     | Время работы                                            | T        | час         | 365      |
| 6     | <b>Удельное выделение:</b>                              | <b>K</b> | <b>г/кг</b> |          |
| 7     | Железа (II) оксид                                       |          |             | 9,77     |
| 8     | Марганец и его соединения                               |          |             | 1,73     |
| 9     | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |          |             | 0,4      |

| №<br>п/п | Характеристика                                                                                 | Символ    | Ед.изм | Значение |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 17       | <b>Валовый выброс:</b> $M_{год} = B_{год} \times K_m \times (1-n) \times 0,000001$ , т/год     | $M_{год}$ | т/год  |          |
| 18       | Железа (II) оксид                                                                              |           |        | 0,00049  |
| 19       | Марганец и его соединения                                                                      |           |        | 0,00009  |
| 20       | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                        |           |        | 0,00002  |
| 28       | <b>Максимальный разовый выброс:</b> $M_{сек} = B_{час} \times K_m \times (1-n) / 3600$ , г/сек | $M_{сек}$ | г/сек  |          |
| 29       | Железа (II) оксид                                                                              |           |        | 0,00037  |
| 30       | Марганец и его соединения                                                                      |           |        | 0,00007  |
| 31       | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                        |           |        | 0,000015 |

**Итого от переносного сварочного поста (ив.002)**

| Наименование ЗВ                                         | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
|                                                         |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123   | 0,00037        | 0,00049        |
| Марганец и его соединения                               | 0143   | 0,00007        | 0,00009        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342   | 0,00002        | 0,00002        |
| <b>Итого:</b>                                           |        | <b>0,00045</b> | <b>0,00060</b> |

**Точильный станок Einhell TC-BG 200– (ив.003)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| №<br>п/п | Характеристика                                                         | Символ    | Ед.изм | Значение |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1        | 2                                                                      | 3         | 4      | 5        |
| 1        | коэффициент гравитационного оседания                                   | k         |        | 0,2      |
| 2        | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q         | г/с    |          |
| 3        | пыль металлическая 2902                                                |           |        | 0,075    |
| 4        | Пыль абразивная 2030                                                   |           |        | 0,0292   |
| 5        | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T         | час    | 365      |
| 6        | <b>Валовый выброс</b> $M_{год}=3600*k*Q*T/1000000$                     | $M_{год}$ | т/год  |          |
| 7        | Взвешенные вещества 2902                                               |           |        | 0,019710 |
| 8        | Пыль абразивная 2930                                                   |           |        | 0,007674 |
| 9        | <b>Максимальный разовый выброс:</b> $M_{сек}=k*Q$                      | $M_{сек}$ | г/сек  |          |
| 10       | Взвешенные вещества 2902                                               |           |        | 0,015    |
| 11       | Пыль абразивная 2930                                                   |           |        | 0,00584  |

**Итого от точильного станка Einhell TC-BG 200– (ив.003)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,01500 | 0,01971 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00584 | 0,00767 |

**Сверлильный станок Einhell TC-BD 350 – (ив.004)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| Параметр                                                                           | Ед. изм. | Значение |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| n- коэффициент эффективности местных отсосов                                       |          | 0,2      |
| Q - удельный показатель пылеобразования на единицу оборудования пыли металлической | г/с      | 0,0011   |
| T - фактический годовой фонд времени работы                                        | ч/год    | 365      |
| η - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием                         | доли ед. | 0        |
| Максимально разовый выброс взвешенные вещества                                     | г/с      | 0,00022  |
| Валовый выброс взвешенные вещества                                                 | т/г      | 0,0003   |

**Итого от сверлильного станка Einhell TC-BD 350 – (ив.004)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00022 | 0,00029 |

**Газовый резак KRASS 300 (ив.005)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004

|      |                                                                                                       |          |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1    | Удельное выделение загрязняющих веществ г/кг расходуемого материала (таблица 1.3 методики)            | 15       |          |
| 2    | Расход сварочных материалов кг/год                                                                    | 1600     |          |
| 3    | Фактический максимальный расход сварочных материалов с учетом дискретности работы оборудования кг/час | 0,2      |          |
| Код  | Примесь                                                                                               | г/сек    | т/год    |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид)                                                                       | 0,000833 | 0,024000 |

**Итого от газового резака KRASS 300 (ив.005)**

| Наименование ЗВ                 | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------------------|--------|---------|---------|
|                                 |        | г/с     | т/год   |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 301    | 0,00083 | 0,02400 |

**Аппарат плазменной резки Hypertherm Powermax 30 (ив.006)**

| Характеристика                                                                                                              | Символ      | Ед.изм       | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Толщина разрезаемых листов стали                                                                                            |             |              | 20 мм    |
| удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, при толщине разрезаемого металла s, г/час | Kx          | г/час        |          |
| марганец и его соединения                                                                                                   |             |              | 1,9      |
| железо оксид                                                                                                                |             |              | 129,1    |
| углерод оксид                                                                                                               |             |              | 63,4     |
| азота диоксид                                                                                                               |             |              | 64,1     |
| время работы одной единицы оборудования,                                                                                    | T           | час/год      | 365      |
| степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов                     | η           |              |          |
| <b>Валовый выброс Mгод = Kx × T × (1-η) × 0,000001, т/год;</b>                                                              | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |          |
| марганец и его соединения                                                                                                   | 143         |              | 0,000694 |
| железо оксид                                                                                                                | 123         |              | 0,047122 |
| углерод оксид                                                                                                               | 337         |              | 0,023141 |
| азота диоксид                                                                                                               | 301         |              | 0,023397 |

| Максимальный разовый выброс: $M_{сек} = K_m \times (1-n) / 3600$ , г/сек | Мсек | г/сек |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|
| марганец и его соединения                                                | 143  |       | 0,000528 |
| железо оксид                                                             | 123  |       | 0,035861 |
| углерод оксид                                                            | 337  |       | 0,017611 |
| азота диоксид                                                            | 301  |       | 0,017806 |

**Итого от аппарата плазменной резки Hypertherm Powermax 30 (ив.006)**

| Наименование ЗВ           | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
|                           |        | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид         | 0123   | 0,03586        | 0,04712        |
| Марганец и его соединения | 0143   | 0,00053        | 0,00069        |
| углерод оксид             | 0337   | 0,01761        | 0,02314        |
| азота диоксид             | 0301   | 0,01781        | 0,02340        |
| <b>Итого:</b>             |        | <b>0,07181</b> | <b>0,09435</b> |

**Станок поперечно-строгальный ВС6063– (ив.007)**

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ      | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3           | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k           |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q           | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |             |              | 0,024    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |             |              | 0,016    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T           | час          | 365      |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,006307 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,004205 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>Mсек</b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,0048   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,0032   |

**Итого от станка поперечно-строгального ВС6063– (ив.007)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00480 | 0,00631 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00320 | 0,00420 |

**Углошлифовальная машина (ив.008)**

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ      | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3           | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k           |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q           | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |             |              | 0,008    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |             |              | 0,006    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T           | час          | 365      |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,002102 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,001577 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>Mсек</b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,0016   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,0012   |

**Итого от углошлифовальной машины (ив.008)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |         |
|---------------------|--------|---------|---------|
|                     |        | г/с     | т/год   |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00160 | 0,00210 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00120 | 0,00158 |

**Итого от сварочно-механического участка (ист.6040)**

| Наименование ЗВ           | Код ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
|                           |        | г/с            | т/год          |
| Взвешенные вещества       | 2902   | 0,03662        | 0,04812        |
| Пыль абразивная           | 2930   | 0,01608        | 0,02113        |
| Железа (II) оксид         | 0123   | 0,03623        | 0,04761        |
| Марганец и его соединения | 0143   | 0,00059        | 0,00078        |
| углерод оксид             | 0337   | 0,01761        | 0,02314        |
| азота диоксид             | 0301   | 0,01864        | 0,04740        |
| <b>Итого</b>              |        | <b>0,12578</b> | <b>0,18818</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от углошлифовальной машины (ист. 6041)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| № п/п | Характеристика                                                                    | Символ                 | Ед.изм       | Значение |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                                 | 3                      | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                              | k                      |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5)            | Q                      | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                           |                        |              | 0,008    |
| 4     | Пыль абразивная 2930                                                              |                        |              | 0,006    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования                | T                      | час          | 3        |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600 \cdot k \cdot Q \cdot T / 1000000</math></b> | <b>M<sub>год</sub></b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                                          |                        |              | 0,000017 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                              |                        |              | 0,000013 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k \cdot Q</math></b>                | <b>M<sub>сек</sub></b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                                          |                        |              | 0,0016   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                              |                        |              | 0,0012   |

**Итого от углошлифовальной машины (ист. 6041)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |          |
|---------------------|--------|---------|----------|
|                     |        | г/с     | т/год    |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00160 | 0,000017 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00120 | 0,000013 |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от машины сверлильной на электромагнитном основании LENZ-35 – (ист. 6042)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| № п/п | Характеристика                       | Символ | Ед.изм | Значение |
|-------|--------------------------------------|--------|--------|----------|
| 1     | 2                                    | 3      | 4      | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания | k      |        | 0,2      |

| №<br>п/п | Характеристика                                                         | Символ      | Ед.изм       | Значение |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1        | 2                                                                      | 3           | 4            | 5        |
| 2        | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q           | г/с          |          |
| 3        | пыль металлическая 2902                                                |             |              | 0,0011   |
| 5        | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T           | час          | 365      |
| 6        | <b>Валовый выброс</b> $M_{год}=3600*k*Q*T/1000000$                     | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |          |
| 7        | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,000289 |
| 9        | <b>Максимальный разовый выброс:</b> $M_{сек}=k*Q$                      | <b>Mсек</b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10       | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,00022  |

Итого от машины сверлильной на электромагнитном основании LENZ-35 – (ист. 6042)

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |          |
|---------------------|--------|---------|----------|
|                     |        | г/с     | т/год    |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00022 | 0,000289 |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от углошлифовальной машины (ист. 6043)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| №<br>п/п | Характеристика                                                         | Символ      | Ед.изм       | Значение |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1        | 2                                                                      | 3           | 4            | 5        |
| 1        | коэффициент гравитационного оседания                                   | k           |              | 0,2      |
| 2        | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q           | г/с          |          |
| 3        | пыль металлическая 2902                                                |             |              | 0,008    |
| 4        | Пыль абразивная 2030                                                   |             |              | 0,006    |
| 5        | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T           | час          | 3        |
| 6        | <b>Валовый выброс</b> $M_{год}=3600*k*Q*T/1000000$                     | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |          |
| 7        | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,000017 |
| 8        | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,000013 |
| 9        | <b>Максимальный разовый выброс:</b> $M_{сек}=k*Q$                      | <b>Mсек</b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10       | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,0016   |
| 11       | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,0012   |

Итого от углошлифовальной машины (ист. 6043)

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |          |
|---------------------|--------|---------|----------|
|                     |        | г/с     | т/год    |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00160 | 0,000017 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00120 | 0,000013 |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от переносного сварочного поста (ист. 6044)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.03-2004 "МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

| №<br>п/п | Характеристика                       | Символ | Ед.изм | Значение   |        |
|----------|--------------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1        | Марка применяемых электродов         |        |        | УОНИ 13/55 | МР-3   |
| 2        | Масса используемых за год электродов | Вгод   | кг/год | 1875,00    | 625,00 |
| 3        | Часовой расход сварочного материала  | Вчас   | кг/час | 5,14       | 1,71   |
| 5        | Время работы                         | T      | час    | 365        | 365    |

| №<br>п/п | Характеристика                                                                                           | Символ<br>К | Ед.изм<br>г/кг | Значение |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|
|          |                                                                                                          |             |                |          |          |
| 6        | <b>Удельное выделение:</b>                                                                               |             |                |          |          |
| 7        | Железа (II) оксид                                                                                        |             |                | 13,90    | 9,77     |
| 8        | Марганец и его соединения                                                                                |             |                | 1,09     | 1,73     |
| 9        | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |             |                | 0,93     | 0,4      |
| 10       | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                                                            |             |                | 1,00     |          |
| 12       | азот диоксид                                                                                             |             |                | 2,70     |          |
| 13       | углерод оксид                                                                                            |             |                | 13,30    |          |
| 17       | <b>Валовый выброс: <math>M_{год} = B_{год} \times K_m \times (1-n) \times 0,000001</math>, т/год</b>     | Mгод        | т/год          |          |          |
| 18       | Железа (II) оксид                                                                                        |             |                | 0,02606  | 0,00611  |
| 19       | Марганец и его соединения                                                                                |             |                | 0,00204  | 0,00108  |
| 20       | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |             |                | 0,00174  | 0,00025  |
| 21       | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                                                            |             |                | 0,00188  |          |
| 23       | азот диоксид                                                                                             |             |                | 0,00506  |          |
| 24       | углерод оксид                                                                                            |             |                | 0,02494  |          |
| 28       | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек} = B_{час} \times K_m \times (1-n) / 3600</math>, г/сек</b> | Mсек        | г/сек          |          |          |
| 29       | Железа (II) оксид                                                                                        |             |                | 0,01983  | 0,00465  |
| 30       | Марганец и его соединения                                                                                |             |                | 0,00156  | 0,00082  |
| 31       | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)                                                  |             |                | 0,00133  | 0,000190 |
| 32       | пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%                                                            |             |                | 0,00143  |          |
| 34       | азот диоксид                                                                                             |             |                | 0,00385  |          |
| 35       | углерод оксид                                                                                            |             |                | 0,01898  |          |

**Итого от переносного сварочного поста (ист. 6044)**

| Наименование ЗВ                                         | Код<br>ЗВ | Выбросы        |                |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|                                                         |           | г/с            | т/год          |
| Железа (II) оксид                                       | 0123      | 0,02448        | 0,03217        |
| Марганец и его соединения                               | 0143      | 0,00238        | 0,00313        |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) | 0342      | 0,00152        | 0,00199        |
| пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70%           | 2908      | 0,00143        | 0,00188        |
| азот диоксид                                            | 0301      | 0,00385        | 0,00506        |
| углерод оксид                                           | 0337      | 0,01898        | 0,02494        |
| <b>Итого:</b>                                           |           | <b>0,05264</b> | <b>0,06916</b> |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от машины сверлильного на электромагнитном основании LENZ-35 – (ист. 6045)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ | Ед.изм | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3      | 4      | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k      |        | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q      | г/с    |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |        |        | 0,0011   |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T      | час    | 365      |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | Mгод   | т/год  |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |        |        | 0,000289 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | Mсек   | г/сек  |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |        |        | 0,00022  |

**Итого от машины сверлильного на электромагнитном основании LENZ-35 – (ист. 6045)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |          |
|---------------------|--------|---------|----------|
|                     |        | г/с     | т/год    |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00022 | 0,000289 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от шкафа зарядно-разрядный десульфатирующий ПЗР-4 (190 Аh\*4)– (ист. 6046)**

Расчет выполнен по Приложению №3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04 2008 года №100 –п «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».

| Наименование расчетного параметра                                                                 | ед.изм     | Значение   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| q - удельное выделение серной кислоты                                                             | мг/А в час | 1          |
| Q - номинальная емкость аккумуляторных батарей                                                    | А в час    | 190        |
| a - количество проведенных зарядок батарей                                                        | шт./год    | 80         |
| n - максимальное количество батарей, которые можно одновременно подключить к зарядному устройству | шт.        | 4          |
| t - цикл проведения зарядки в день                                                                |            | 10         |
| $M_{год} = 0,9 \times q \times Q_1 \times a_1 \times 10^{-9}, \text{ т/год}$                      |            | т/год      |
|                                                                                                   |            | 0,00001368 |
| $M_{сут} = 0,9 \times q \times (Q \times n) \times 10^{-9}, \text{ т/день}$                       |            | т/день     |
|                                                                                                   |            | 0,00000017 |
| $M_{сек} = \frac{M_{сут} \times 10^6}{3600 \times t}, \text{ г/сек}$                              |            | г/сек      |
|                                                                                                   |            | 0,0000047  |

**Итого от шкафа зарядно-разрядный десульфатирующий ПЗР-4 (190 Аh\*4)– (ист. 6046)**

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы   |           |
|-----------------|--------|-----------|-----------|
|                 |        | г/с       | т/год     |
| Серная кислота  | 0322   | 0,0000047 | 0,0000137 |

**Расчет выбросов загрязняющих веществ от углошлифовальной машины (ист. 6047)**

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ      | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3           | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k           |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q           | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |             |              | 0,008    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |             |              | 0,006    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T           | час          | 3        |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>Mгод</b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,000017 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,000013 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>Mсек</b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |             |              | 0,0016   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |             |              | 0,0012   |

**Итого от углошлифовальной машины (ист. 6047)**

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы |          |
|---------------------|--------|---------|----------|
|                     |        | г/с     | т/год    |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,00160 | 0,000017 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,00120 | 0,000013 |



### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от приемного бункера (ист. 6048)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| q <sub>уд</sub> - удельное выделение твердых частиц с тонны                                     | г/т      | 3        |
| M <sub>г</sub> - максимальное количество отгружаемого со склада материала                       | т/час    | 50,000   |
| M <sub>п</sub> - количество материала отгружаемого со склада                                    | т/год    | 146 000  |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$            | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$     | т/год    | 0,300468 |

#### Итого от приемного бункера (ист. 6048)

| Наименование в-ва                                  | Выбросы ЗВ |        |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
| 2908 Пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70% | г/с        | 0,0286 |
|                                                    | т/год      | 0,3005 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пластинчатого питателя (ист. 6049)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| q <sub>уд</sub> - удельное выделение твердых частиц с тонны                                     | г/т      | 3        |
| M <sub>г</sub> - максимальное количество отгружаемого со склада материала                       | т/час    | 50,000   |
| M <sub>п</sub> - количество материала отгружаемого со склада                                    | т/год    | 146 000  |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$            | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$     | т/год    | 0,300468 |

#### Итого от пластинчатого питателя (ист. 6059)

| Наименование в-ва                                  | Выбросы ЗВ |        |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
| 2908 Пыль неорганическая - SiO <sub>2</sub> 20-70% | г/с        | 0,0286 |
|                                                    | т/год      | 0,3005 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилки щековой (ист. 6050)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Дробилка щековая ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                        | Ед. изм. | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок    | г/тонну  | 2,04     |
| G <sub>час</sub> – максимальное количество перерабатываемой горной массы | т/час    | 50       |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала            |          | 0,4      |
| время работы                                                             | час/год  | 2920     |
| G <sub>год</sub> – количество переработанного материала                  | т/год    | 146 000  |

|                                                       |                                                           |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| $M_{сек} = \frac{q \times G_{уд} \times k_2}{3600}$   | <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b> |         |
|                                                       | г/сек                                                     | 0,01133 |
| $M_{год} = q \times G_{уд} \times k_2 \times 10^{-6}$ |                                                           |         |
|                                                       | т/год                                                     | 0,11914 |

#### Пересыпка с дробилки на главный ленточный конвейер ИВ002

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| уд - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                  | г/т      | 3        |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 146 000  |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 50,000   |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$         | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$  | т/год    | 0,300468 |

#### Итого от дробилки щековой (ист. 6050)

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0399     | 0,41960 |

#### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от главного ленточного конвейера (ист.6051)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Главный ленточный конвейер ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                   | Ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ko - коэффициент учитывающий влажность материала                                    |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                         |          | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                | час/год  | 2920     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                        | м        | 0,65     |
| l - длина конвейерной ленты                                                         | м        | 10       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                         | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                           |          |          |
| $P = 3 \cdot K0 \cdot K1 \cdot L \cdot l \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,01911  |
| $P = 10,8 \cdot K0 \cdot K1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 0,2009   |

#### Пересыпка с главного ленточного конвейера на вибрационный питатель ГСС-32 (СМ-742) ИВ002

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| уд - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                  | г/т      | 3        |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 50       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 146 000  |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$         | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$  | т/год    | 0,300468 |

**Итого от главного ленточного конвейера (ист.6051)**

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0477     | 0,50135 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вибрационного питателя ГСС-32 (СМ-742) (ист. 6052)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Вибрационный питатель ГСС-32 (СМ-742) ИВ001**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| q <sub>уд</sub> - удельное выделение твердых частиц с тонны                                     | г/т      | 3        |
| M <sub>г</sub> - максимальное количество отгружаемого со склада материала                       | т/час    | 50,000   |
| M <sub>п</sub> - количество материала отгружаемого со склада                                    | т/год    | 146 000  |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$            | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$     | т/год    | 0,300468 |

**Пересыпка с вибрационного питателя ГСС-32 (СМ-742) на конусную дробилку КСД-600 ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| q <sub>уд</sub> - удельное выделение твердых частиц с тонны                                     | г/т      | 3        |
| M <sub>г</sub> - максимальное количество отгружаемого со склада материала                       | т/час    | 50       |
| M <sub>п</sub> - количество материала отгружаемого со склада                                    | т/год    | 146 000  |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$            | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$     | т/год    | 0,300468 |

**Итого от вибрационного питателя ГСС-32 (СМ-742) (ист. 6052)**

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0572     | 0,60094 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от конусной дробилки КСД-600 (ист. 6053)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Конусная дробилка КСД-600 ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                        | Ед. изм. | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок    | г/тонну  | 2,04     |
| G <sub>час</sub> – максимальное количество перерабатываемой горной массы | т/час    | 50       |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала            |          | 0,4      |
| время работы                                                             | час/год  | 2920     |

|                                                                                                                |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Год – количество переработанного материала                                                                     | т/год | 146 000 |
| $M_{сек} = \frac{q \times G_{год} \times k_2}{3600}$ <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b> |       |         |
|                                                                                                                | г/сек | 0,01133 |
| $M_{год} = q \times G_{год} \times k_2 \times 10^{-6}$                                                         |       |         |
|                                                                                                                | т/год | 0,11914 |

#### Пересыпка с дробилки на возвратный ленточный конвейер ИВ002

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| q <sub>уд</sub> - удельное выделение твердых частиц с тонны                                     | г/т      | 3        |
| M <sub>п</sub> - количество материала отгружаемого со склада                                    | т/год    | 146 000  |
| M <sub>г</sub> - максимальное количество отгружаемого со склада материала                       | т/час    | 50,000   |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$            | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$     | т/год    | 0,300468 |

#### Итого от конусной дробилки КСД-600 (ист. 6053)

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0399     | 0,41960 |

#### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от возвратного ленточного конвейера (ист.6054)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Возвратный ленточный конвейер ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                   | Ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ko - коэффициент учитывающий влажность материала                                    |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                         |          | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                | час/год  | 2920     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                        | м        | 0,65     |
| l - длина конвейерной ленты                                                         | м        | 10       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                         | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                           |          |          |
| $P = 3 \cdot K0 \cdot K1 \cdot L \cdot l \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,01911  |
| $P = 10,8 \cdot K0 \cdot K1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 0,2009   |

#### Пересыпка с возвратного ленточного конвейера на питающий ленточный конвейер ИВ002

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| q <sub>уд</sub> - удельное выделение твердых частиц с тонны                                     | г/т      | 3        |
| M <sub>г</sub> - максимальное количество отгружаемого со склада материала                       | т/час    | 50       |
| M <sub>п</sub> - количество материала отгружаемого со склада                                    | т/год    | 146 000  |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1 - \eta) / 3600$            | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$     | т/год    | 0,300468 |

**Итого от возвратного ленточного конвейера (ист.6054)**

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0477     | 0,50135 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от питающего ленточного конвейера (ист.6055)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Питающий ленточный конвейер ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      |
| Т - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 2920     |
| Л - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 0,65     |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 10       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |          |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,01911  |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 0,2009   |

**Пересыпка с питающего ленточного конвейера на ленточный конвейер ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| К0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| К4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| К5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 50       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 146 000  |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_g \cdot (1 - \eta) / 3600$          | г/сек    | 0,0286   |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_p \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$   | т/год    | 0,300468 |

**Итого от питающего ленточного конвейера (ист.6055)**

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0477     | 0,50135 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ленточного конвейера (ист.6056)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Ленточный конвейер ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                | Ед. изм. | Значение |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала |          | 0,7      |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра      |          | 1,4      |
| Т - годовое количество рабочих часов             | час/год  | 2920     |
| Л - ширина конвейерной ленты                     | м        | 0,65     |

**Ленточный конвейер ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                                   | Ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| l - длина конвейерной ленты                                                         | м        | 10       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                         | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                           |          |          |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,01911  |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 0,2009   |

**Пересыпка с ленточного конвейера на конус готовой продукции 10 мм ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 25       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 73 000   |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1-\eta) / 3600$          | г/сек    | 0,0143   |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$   | т/год    | 0,150234 |

**Итого от ленточного конвейера (ист.6056)**

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | г/с        | т/год   |
|                                                     | 0,0334     | 0,35112 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ленточного конвейера (ист.6057)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Ленточный конвейер ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                                   | Ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ko - коэффициент учитывающий влажность материала                                    |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                         |          | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                | час/год  | 2920     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                        | м        | 0,65     |
| l - длина конвейерной ленты                                                         | м        | 10       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                         | доли ед. | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                           |          |          |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,01911  |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 0,2009   |

**Пересыпка с ленточного конвейера на конус готовой продукции 20/40 мм ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 25       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 73 000   |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        |

| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %)                                         |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| $P=K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_r \cdot (1-\eta) / 3600$          | г/сек | 0,0143   |
| $P=K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год | 0,150234 |

#### Итого от ленточного конвейера (ист.6057)

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0334     | 0,35112 |

#### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от конуса готовой продукции 10 мм (ист.6058)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно п. 3.1 (Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" по формулам 3.1.1 и 3.1.2. И п. 9.3.1 (Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов) "Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" по формулам 9.14 и 9.19:

| Характеристика                                                                                             | Символ   | Ед.изм            | Значения  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                               | $K_0$    |                   | 0,7       |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра                                                                    | $K_1$    |                   | 1,2       |
| Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц                                             | $K_2$    |                   | 1,00      |
| Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности                                                  | $W_0$    | кг/м <sup>2</sup> | 0,0000001 |
| Площадь пылящей поверхности                                                                                | $S_0$    | м <sup>2</sup>    | 50        |
| Коэффициент измельчения горной массы                                                                       | $\gamma$ |                   | 0,1       |
| Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом                                                      | $T_c$    | дней              | 135       |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                           | $\eta$   |                   | 0         |
| Годовое время переработки материала                                                                        | $T$      | ч                 | 8760      |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                       |          |                   |           |
| $M^* = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot W_0 \cdot S_0 \cdot \gamma \cdot (1-\eta) \cdot 10^3$                 |          | г/сек             | 0,0004    |
| $M = 86,4 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot W_0 \cdot S_0 \cdot \gamma \cdot (365 - T_c) \cdot (1-\eta)$ |          | т/год             | 0,0083    |

#### Итого от конуса готовой продукции 10 мм (ист.6058)

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                     | г/с        | т/год   |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | 0,0004     | 0,00835 |

#### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от конуса готовой продукции 20/40 мм (ист.6059)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно п. 3.1 (Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" по формулам 3.1.1 и 3.1.2. И п. 9.3.1 (Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов) "Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" по формулам 9.14 и 9.19:

| Характеристика                                                 | Символ   | Ед.изм            | Значения  |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                   | $K_0$    |                   | 0,7       |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра                        | $K_1$    |                   | 1,2       |
| Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц | $K_2$    |                   | 1,00      |
| Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности      | $W_0$    | кг/м <sup>2</sup> | 0,0000001 |
| Площадь пылящей поверхности                                    | $S_0$    | м <sup>2</sup>    | 3500      |
| Коэффициент измельчения горной массы                           | $\gamma$ |                   | 0,1       |
| Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом          | $T_c$    | дней              | 135       |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления               | $\eta$   |                   | 0         |
| Годовое время переработки материала                            | $T$      | ч                 | 8760      |

| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                         |            |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| $M = K_0 \times K_1 \times K_2 \times W_0 \times S_0 \times \gamma \times (1-n) \times 10^3$                 |            | г/сек   | 0,0294 |
| $M = 86,4 \times K_0 \times K_1 \times K_2 \times W_0 \times S_0 \times \gamma \times (365-Tc) \times (1-n)$ |            | т/год   | 0,5842 |
| <b>Итого от конуса готовой продукции 20/40 мм (ист.6059)</b>                                                 |            |         |        |
| Наименование в-ва                                                                                            | Выбросы ЗВ |         |        |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %)                                                          | г/с        | т/год   |        |
|                                                                                                              | 0,0294     | 0,58424 |        |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от склада хранения готовой продукции 10 мм (ист.6060)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно п. 3.1 (Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" по формулам 3.1.1 и 3.1.2. И п. 9.3.1 (Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов) "Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" по формулам 9.14 и 9.19:

#### Погрузочно-разгрузочные работы ив.001

| Характеристика                                                                                                                                                               | Символ               | Ед.изм   | Значения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                     | K <sub>1</sub>       |          | 0,03     |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                          | K <sub>2</sub>       |          | 0,015    |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                | K <sub>3</sub>       |          | 1,2      |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                          | K <sub>4</sub>       |          | 1        |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                 | K <sub>5</sub>       |          | 0,7      |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                 | K <sub>7</sub>       |          | 0,5      |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                              | K <sub>8</sub>       |          | 1        |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                     | K <sub>9</sub>       |          | 0,1      |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                 | K <sub>гр.осаж</sub> |          | 0,4      |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                    | B                    |          | 1        |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                 | G <sub>час</sub>     | т/час    | 25,00    |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                              | G <sub>год</sub>     | т/год    | 73000    |
| Время работы                                                                                                                                                                 | T                    | ч/год    |          |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                         | η                    | дол. Ед. | 0        |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                         |                      |          |          |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1-\eta) \times 10^6 / 3600$ |                      | г/с      | 0,0525   |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1-\eta)$                   |                      | т/год    | 0,55188  |

#### Итого от погрузочно-разгрузочных работ ив.001

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | г/с        | т/год   |
|                                                     | 0,0525     | 0,55188 |

#### склад хранения готовой продукции 10 мм (ив.002)

| Характеристика                                                 | Символ         | Ед.изм            | Значения  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                   | K <sub>0</sub> |                   | 0,7       |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра                        | K <sub>1</sub> |                   | 1,2       |
| Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц | K <sub>2</sub> |                   | 1,00      |
| Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности      | W <sub>0</sub> | кг/м <sup>2</sup> | 0,0000001 |
| Площадь пылящей поверхности                                    | S <sub>0</sub> | м <sup>2</sup>    | 3500      |



**склад хранения готовой продукции 10 мм (ив.002)**

| Характеристика                                                                                                   | Символ   | Ед.изм | Значения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| Коэффициент измельчения горной массы                                                                             | $\gamma$ |        | 0,1      |
| Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом                                                            | Tс       | дней   | 135      |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                                 | $\eta$   |        | 0        |
| Годовое время переработки материала                                                                              | T        | ч      | 8760     |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                             |          |        |          |
| $M = K_0 \times K_1 \times K_2 \times W_0 \times S_0 \times \gamma \times (1-\eta) \times 10^3$                  |          | г/сек  | 0,0294   |
| $M = 86,4 \times K_0 \times K_1 \times K_2 \times W_0 \times S_0 \times \gamma \times (365-T_c) \times (1-\eta)$ |          | т/год  | 0,5842   |

**Итого от склада хранения готовой продукции 10 мм (ив.002)**

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | г/с        | т/год   |
|                                                     | 0,0294     | 0,58424 |

**Итого от склада хранения готовой продукции 10 мм (ист.6060)**

| Наименование в-ва                                   | Выбросы ЗВ |        |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 20-70 %) | г/с        | т/год  |
|                                                     | 0,0819     | 1,1361 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от склада хранения готовой продукции 20/40 мм (ист.6061)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от погрузочно-разгрузочных работ производится согласно п. 3.1 (Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов) "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов" по формулам 3.1.1 и 3.1.2. И п. 9.3.1 (Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов) "Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" по формулам 9.14 и 9.19:

**Погрузочно-разгрузочные работы ив.001**

| Характеристика                                                                                                                                                               | Символ               | Ед.изм   | Значения     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|
| Весовая доля пылевой фракции в материале                                                                                                                                     | K <sub>1</sub>       |          | 0,04         |
| Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли) аэрозоль                                                                                                          | K <sub>2</sub>       |          | 0,02         |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия                                                                                                                                | K <sub>3</sub>       |          | 1,2          |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования                                                          | K <sub>4</sub>       |          | 1            |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                                                                                 | K <sub>5</sub>       |          | 0,7          |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала                                                                                                                                 | K <sub>7</sub>       |          | 0,5          |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера                                                                                              | K <sub>8</sub>       |          | 1            |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала                                                                                     | K <sub>9</sub>       |          | 0,1          |
| Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение твердых частиц                                                                                                 | K <sub>гр.осаж</sub> |          | 0,4          |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                                                                                                                                    | B                    |          | 1            |
| Производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала                                                                                                 | G <sub>час</sub>     | т/час    | 25,00        |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года                                                                                                              | G <sub>год</sub>     | т/год    | 73000        |
| Время работы                                                                                                                                                                 | T                    | ч/год    |              |
| Эффективность средств пылеподавления                                                                                                                                         | $\eta$               | дол. Ед. | 0            |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                                                                                         |                      |          |              |
| $M_{сек} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K'_{гр.осаж} \times B' \times G_{час} \times (1-\eta) \times 10^6 / 3600$ |                      | г/с      | 0,09333<br>3 |
| $M_{год} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times K''_{гр.осаж} \times B' \times G_{год} \times (1-\eta)$                   |                      | т/год    | 0,98112      |

**Итого от погрузочно-разгрузочных работ ив.001**

| Наименование в-ва | Выбросы ЗВ |         |
|-------------------|------------|---------|
|                   | г/с        | т/год   |
|                   | 0,0933     | 0,98112 |

#### Пыление склада хранения готовой продукции 20/40 мм ив.002

| Характеристика                                                                                                | Символ   | Ед.изм            | Значения  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| Коэффициент, учитывающий влажность материала                                                                  | $K_0$    |                   | 0,7       |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра                                                                       | $K_1$    |                   | 1,2       |
| Коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц                                                | $K_2$    |                   | 1,00      |
| Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности                                                     | $W_0$    | кг/м <sup>2</sup> | 0,0000001 |
| Площадь пылящей поверхности                                                                                   | $S_0$    | м <sup>2</sup>    | 100       |
| Коэффициент измельчения горной массы                                                                          | $\gamma$ |                   | 0,1       |
| Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом                                                         | $T_c$    | дней              | 135       |
| Эффективность применяемых средств пылеподавления                                                              | $\eta$   |                   | 0         |
| Годовое время переработки материала                                                                           | $T$      | ч                 | 8760      |
| 2908 Пыль неорганическая (SiO <sub>2</sub> 70- 20 %)                                                          |          |                   |           |
| $M = K_0 \times K_1 \times K_2 \times W_0 \times S_0 \times \gamma \times (1-n) \times 10^3$                  |          | г/сек             | 0,0008    |
| $M = 86,4 \times K_0 \times K_1 \times K_2 \times W_0 \times S_0 \times \gamma \times (365-T_c) \times (1-n)$ |          | т/год             | 0,0167    |

#### Итого от склада хранения готовой продукции 20/40 мм (ив.002)

| Наименование в-ва | Выбросы ЗВ |         |
|-------------------|------------|---------|
|                   | г/с        | т/год   |
|                   | 0,0008     | 0,01669 |

#### Итого от склада хранения готовой продукции 20/40 мм (ист.6061)

| Наименование в-ва | Выбросы ЗВ |        |
|-------------------|------------|--------|
|                   | г/с        | т/год  |
|                   | 0,0942     | 0,9978 |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от колосникового грохота (ист. 6062)

Расчет выбросов производится согласно "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов". Приказ МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п).

| №<br>п<br>/<br>п | Наименование расчетного параметра |                                                                                                          | Ед.<br>изм. | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                | Мсек                              | Максимально разовый выброс рассчитывается по формуле:                                                    | г/сек       | 1,7917      | 2,63        | 3,78        | 3,98        | 3,98        | 3,98        | 3,98        | 3,98        | 3,98        | 2,01        |
|                  |                                   | Мсек=q*Gчас*K5/3600*(1-n)                                                                                |             | 0319        | 2947        | 811         | 4594        | 4594        | 4594        | 4594        | 4594        | 4594        | 9798        |
| 2                | Мгод                              | Валовый выброс рассчитывается по формуле:                                                                | т/год       | 43,860      | 64,4        | 92,7        | 97,5        | 97,5        | 97,5        | 97,5        | 97,5        | 97,5        | 49,4        |
|                  |                                   | Мгод=q*Gгод*K5*10 <sup>-6</sup> *(1-n)                                                                   |             | 894         | 5454        | 3293        | 4286        | 4286        | 4286        | 4286        | 4286        | 4286        | 4465        |
| Исходные данные  |                                   |                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3                | q                                 | удельное выделение твердых частиц при работе дробилки, (с применением средств пылеулавливания)           | -           | 15,29       | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   | 15,2<br>9   |
| 4                | Gчас                              | максимальное количество перерабатываемой руды                                                            | т/час       | 602,65      | 885,<br>60  | 1274<br>,15 | 1340<br>,24 | 1340<br>,24 | 1340<br>,24 | 1340<br>,24 | 1340<br>,24 | 1340<br>,24 | 679,<br>37  |
| 5                | Gгод                              | общее количество перерабатываемой руды                                                                   | т/год       | 40980<br>00 | 6022<br>100 | 8664<br>200 | 9113<br>600 | 9113<br>600 | 9113<br>600 | 9113<br>600 | 9113<br>600 | 9113<br>600 | 4619<br>700 |
| 6                | K5                                | коэффициент, учитывающий влажность материала (в соответствии с данными методики влажность составляет 7%) | -           | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         |
| 7                | n                                 | эффективность средств пылеподавления, в долях единицы                                                    | дол.<br>ед  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

#### Итого от колосникового грохота (ист. 6062)

| Таблица 5.11. Концентрация загрязняющих веществ (мг/м³) |      |           |              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Наименование загрязняющего вещества                     | Код  | Выброс ЗВ |              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| Пыль неорганическая - SiO2 20-70%                       | 2908 |           | 2026<br>год  | 2027<br>год    | 2028<br>год  | 2029<br>год  | 2030<br>год  | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |  |
|                                                         |      | г/сек     | 1,79<br>1703 | 2,6329<br>4674 | 3,78<br>811  | 3,98<br>4594 | 3,98<br>4594 | 3,98<br>4594 | 3,98<br>4594 | 3,98<br>4594 | 3,98<br>4594 | 2,01<br>9798 |  |
|                                                         |      | т/год     | 43,8<br>6089 | 64,454<br>5363 | 92,7<br>3293 | 97,5<br>4286 | 97,5<br>4286 | 97,5<br>4286 | 97,5<br>4286 | 97,5<br>4286 | 97,5<br>4286 | 49,4<br>4465 |  |
|                                                         |      |           |              |                |              |              |              |              |              |              |              |              |  |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от углошлифовальной машины (ист. 6063)

Расчет выполнен согласно РНД 211.2.02.06-2004 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)

| № п/п | Характеристика                                                         | Символ                 | Ед.изм       | Значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1     | 2                                                                      | 3                      | 4            | 5        |
| 1     | коэффициент гравитационного оседания                                   | k                      |              | 0,2      |
| 2     | удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл. 1-5) | Q                      | г/с          |          |
| 3     | пыль металлическая 2902                                                |                        |              | 0,008    |
| 4     | Пыль абразивная 2030                                                   |                        |              | 0,006    |
| 5     | фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования     | T                      | час          | 3        |
| 6     | <b>Валовый выброс <math>M_{год}=3600*k*Q*T/1000000</math></b>          | <b>M<sub>год</sub></b> | <b>т/год</b> |          |
| 7     | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,000017 |
| 8     | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,000013 |
| 9     | <b>Максимальный разовый выброс: <math>M_{сек}=k*Q</math></b>           | <b>M<sub>сек</sub></b> | <b>г/сек</b> |          |
| 10    | Взвешенные вещества 2902                                               |                        |              | 0,0016   |
| 11    | Пыль абразивная 2930                                                   |                        |              | 0,0012   |

#### Итого от углошлифовальных машин

| Наименование ЗВ     | Код ЗВ | Выбросы  |          |
|---------------------|--------|----------|----------|
|                     |        | г/с      | т/год    |
| Взвешенные вещества | 2902   | 0,001600 | 0,000017 |
| Пыль абразивная     | 2930   | 0,0012   | 0,000013 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от пластинчатого питателя 210 (ист.6064)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                 |          | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         | 1,4         |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Мг - максимальное количество отгружаемого материала                                             | т/час    | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1498000     | 2122100     | 2246900     | 2696300     | 2696300     | 2696300     | 2696300     | 2696300     | 2696300     | 2696300     |
| Т- время работы                                                                                 | ч/год    | 6800        | 6800        | 6800        | 6800        | 6800        | 6800        | 6800        | 6800        | 6800        | 6800        |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мг*(1-η)/3600$                                                               | г/сек    | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мп*(1-η)*10^{-6}$                                                            | т/год    | 3,08288     | 4,36728     | 4,62412     | 5,54898     | 5,54898     | 5,54898     | 5,54898     | 5,54898     | 5,54898     | 5,54898     |

### Итого от пластинчатого питателя 210 (ист.6064)

| Наименование в-ва               |       | Выбросы ЗВ  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% |       | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029<br>год | 2030<br>год | 2031<br>год | 2032<br>год | 2033<br>год | 2034<br>год | 2035<br>год |
|                                 | г/с   | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      | 0,3144      |
|                                 | т/год | 3.0829      | 4.3673      | 4.6241      | 5.5490      | 5.5490      | 5.5490      | 5.5490      | 5.5490      | 5.5490      | 5.5490      |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера 220 (ист.6065)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Стационарный конвейер 220 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     | 1,25     |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   | 0,5145   |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  | 12,5950  |

#### Пересыпка с стационарного конвейера 220 на вибрационный питатель VF561-2V (ист.6066) ИВ002

| наименование                                                                                               | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                                     |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                                |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий            |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                                    |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| гуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                           | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                              | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                           | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                                   | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{г}} \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{п}} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера 220 (ист.6065)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 | г/с        | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  | 0,8289  |
|                                 | т/год      | 15,6778 | 16,9622 | 17,2191 | 18,1439 | 18,1439 | 18,1439 | 18,1439 | 18,1439 | 18,1439 | 18,1439 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вибрационного питателя VF561-2V (ист.6066)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                 |          | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                                                                                 |          | год      | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Mг - максимальное количество отгружаемого материала                                             | т/час    | 550      | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     | 550     |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1498000  | 2122100 | 2246900 | 2696300 | 2696300 | 2696300 | 2696300 | 2696300 | 2696300 | 2696300 |
| T- время работы                                                                                 | ч/год    | 6800     | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                  |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| $P=K0*K1*K4*K5*q_{уд}*M_{г}*(1-\eta)/3600$                                                      | г/сек    | 0,3144   | 0,3144  | 0,3144  | 0,3144  | 0,3144  | 0,3144  | 0,3144  | 0,3144  | 0,3144  | 0,3144  |
| $P=K0*K1*K4*K5*q_{уд}*M_{п}*(1-\eta)*10^{-6}$                                                   | т/год    | 3,08288  | 4,36728 | 4,62412 | 5,54898 | 5,54898 | 5,54898 | 5,54898 | 5,54898 | 5,54898 | 5,54898 |
|                                                                                                 |          | 4        | 2       |         | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       |

**Итого от вибрационного питателя VF561-2V**

(ист.6066)

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |            | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|                                 | г/с        | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 |
|                                 | т/год      | 3,0829 | 4,3673 | 4,6241 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера 310 (ист.6067)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Стационарный конвейер 310 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 8,45     | 8,45     | 8,45     | 8,45     | 8,45     | 8,45     | 8,45     | 8,45     | 8,45     | 8,45     |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      | 140      |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $\Pi = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  | 3,47802  |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  | 85,1419  |

#### Пересыпка с стационарного конвейера 310 в приемный бункер 320 (ист.6068) ИВ002

| наименование                                                                                               | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                                     |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                                |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий            |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                                    |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| гуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                           | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                              | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                           | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                                   | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{г}} \cdot (1-\eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $\Pi = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{п}} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |



**Итого от стационарного конвейера 310 (ист.6067)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                                 | г/с        | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   | 3,7924   |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 88,2248  | 89,5092  | 89,7660  | 90,6909  | 90,6909  | 90,6909  | 90,6909  | 90,6909  | 90,6909  | 90,6909  |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от приемного бункера 320 (ист.6068)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Mг - максимальное количество отгружаемого материала                                             | т/час    | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1498000  | 2122100  | 2246900  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  |
| T- время работы                                                                                 | ч/год    | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P=K0*K1*K4*K5*q_{уд}*M_{г}*(1-\eta)/3600$                                                      | г/сек    | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   |
| $P=K0*K1*K4*K5*q_{уд}*M_{п}*(1-\eta)*10^{-6}$                                                   | т/год    | 3,08284  | 4,367282 | 4,62412  | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 |

**Итого от приемного бункера 320 (ист.6068)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                                 | г/с        | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 3,0829   | 4,3673   | 4,6241   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ленточного конвейера 300 (ист.6069)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Ленточный конвейер 300 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  | 0,28665  |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   | 7,0172   |

#### Пересыпка с ленточного конвейера 300 на наклонный питатель 330 (ист.6070) ИВ002

| наименование                                                                                               | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                                     |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                                |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий            |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                                    |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| гуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                           | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                              | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                           | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                                   | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2008 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{г}} \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{п}} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера 310 (ист.6067)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 | г/с        | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  | 0,6011  |
|                                 | т/год      | 10,1001 | 11,3845 | 11,6413 | 12,5662 | 12,5662 | 12,5662 | 12,5662 | 12,5662 | 12,5662 | 12,5662 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на наклонный питатель 330 (ист.6070)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| qуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Mг - максимальное количество отгружаемого материала                                             | т/час    | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      | 550      |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1498000  | 2122100  | 2246900  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  |
| T- время работы                                                                                 | ч/год    | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P=K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{г} \cdot (1-\eta) / 3600$                | г/сек    | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   |
| $P=K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot q_{уд} \cdot M_{п} \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$         | т/год    | 3,082884 | 4,367282 | 4,62412  | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 |

**Итого от наклонного питателя 330 (ист.6070)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                                 | г/с        | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   | 0,3144   |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 3,0829   | 4,3673   | 4,6241   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   |

### Расчет выбросов загрязняющих веществ от грохота MF 3085-2 (ист.6071)

Расчет выбросов производится согласно "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов". Приказ МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п).

#### грохота MF 3085-2 ИВ001

| №<br>п/<br>п    | Наименование<br>расчетного параметра |                                                                                                                | Ед.<br>изм.  | 2026<br>год    | 2027<br>год    | 2028<br>год  | 2029<br>год  | 2030<br>год  | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1               | Мсек                                 | Максимально разовый выброс<br>рассчитывается по формуле:                                                       | г/се<br>к    | 2,054<br>381   | 2,0543<br>8139 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 |
|                 |                                      | Мсек=q*Gчас*K5/3600*(1-n)                                                                                      |              |                |                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2               | Мгод                                 | Валовый выброс рассчитывается по<br>формуле:                                                                   | т/го<br>д    | 16,03<br>309   | 22,712<br>8363 | 24,04<br>857 | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  |
|                 |                                      | Мгод=q*Gгод*K5*10 <sup>-6</sup> *(1-n)                                                                         |              |                |                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Исходные данные |                                      |                                                                                                                |              |                |                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3               | q                                    | удельное выделение твердых частиц при<br>работе дробилки, (с применением средств<br>пылеулавливания)           | -            | 15,29          | 15,29          | 15,29        | 15,29        | 15,29        | 15,29        | 15,29        | 15,29        | 15,29        | 15,29        |
| 4               | Gчас                                 | максимальное количество<br>перерабатываемой руды                                                               | т/ча<br>с    | 691,0<br>0     | 691,00         | 691,0<br>0   | 691,0<br>0   | 691,0<br>0   | 691,0<br>0   | 691,0<br>0   | 691,0<br>0   | 691,0<br>0   | 691,0<br>0   |
| 5               | Gгод                                 | общее количество перерабатываемой руды                                                                         | т/Го<br>д    | 14980<br>00    | 212210<br>0    | 22469<br>00  | 26963<br>00  | 26963<br>00  | 26963<br>00  | 26963<br>00  | 26963<br>00  | 26963<br>00  | 26963<br>00  |
| 6               | K5                                   | коэффициент, учитывающий влажность<br>материала (в соответствии с данными<br>методики влажность составляет 7%) | -            | 0,7            | 0,7            | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| 7               | n                                    | эффективность средств пылеподавления, в<br>долях единицы                                                       | дол.<br>ед   | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                 | Пыль неорганическая - SiO2 20-70%    | 290<br>8                                                                                                       |              | 2026<br>год    | 2027<br>год    | 2028<br>год  | 2029<br>год  | 2030<br>год  | 2031<br>год  | 2032<br>год  | 2033<br>год  | 2034<br>год  | 2035<br>год  |
| г/се<br>к       |                                      |                                                                                                                | 2,054<br>381 | 2,0543<br>8139 | 2,054<br>381   | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 | 2,054<br>381 |              |
| т/Го<br>д       |                                      |                                                                                                                | 16,03<br>309 | 22,712<br>8363 | 24,04<br>857   | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  | 28,85<br>85  |

#### Пересыпка с грохота MF 3085-2 на стационарный ковейер 370 (ист.6072) ИВ002

| наименование                           | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
|                                        |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |  |  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |  |  |

## Пересыпка с грохота MF 3085-2 на стационарный ковейер 370 (ист.6072) ИВ002

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| К4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| К5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{руд} \cdot M_r \cdot (1-\eta) / 3600$              | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $P=K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{руд} \cdot M_p \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$       | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,6241202 | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

## Итого от грохота MF 3085-2 (ист.6071)

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 |            | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
|                                 | г/с        | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  | 2,3688  |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | т/год      | 19,1160 | 27,0801 | 28,6727 | 34,4075 | 34,4075 | 34,4075 | 34,4075 | 34,4075 | 34,4075 | 34,4075 |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера 370 (ист.6072)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Стационарный конвейер 370 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                                                     | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                      |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                           |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                                                  | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                                                          | м        | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2      |
| l - длина конвейерной ленты                                                           | м        | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       | 80       |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                           | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  | 0,51744  |
| $P = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  | 12,6669  |

#### Пересыпка со стационарного конвейера 370 на стационарный конвейер 390 (ист.6073) ИВ002

| наименование                                                                                               | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                                     |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                                |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий            |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                                    |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| гуд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                           | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                              | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                           | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                                   | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                                  |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{г}} \cdot (1 - \eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{гуд} \cdot M_{\text{п}} \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера 370 (ист.6072)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                 | г/с        | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  | 0,8319  |
|                                 | т/год      | 15,7498 | 17,0342 | 17,2911 | 18,2159 | 18,2159 | 18,2159 | 18,2159 | 18,2159 | 18,2159 | 18,2159 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера 390 (ист.6073)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Стационарный конвейер 390 ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                                       | Ед. изм. | Значение |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                         |          | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                                                                         |          | год      | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                        |          | 0,7      | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                             |          | 1,4      | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     |
| T - годовое количество рабочих часов                                                    | час/год  | 6800     | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    |
| L - ширина конвейерной ленты                                                            | м        | 8,6      | 8,6     | 8,6     | 8,6     | 8,6     | 8,6     | 8,6     | 8,6     | 8,6     | 8,6     |
| l - длина конвейерной ленты                                                             | м        | 80       | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                             | доли ед. | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                               |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| $\Pi = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$    | г/сек    | 2,02272  | 2,02272 | 2,02272 | 2,02272 | 2,02272 | 2,02272 | 2,02272 | 2,02272 | 2,02272 | 2,02272 |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 49,5162  | 49,5162 | 49,5162 | 49,5162 | 49,5162 | 49,5162 | 49,5162 | 49,5162 | 49,5162 | 49,5162 |

**Пересыпка со стационарного конвейера 390 в бункер-накопитель силоса №400 (ист.6074) ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |

**Пересыпка со стационарного конвейера 390 в бункер-накопитель силоса №400 (ист.6074) ИВ002**

| наименование                                                  | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                               |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны              | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада              | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                      | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| П=K0*K1*K4*K5*руд*Мг*(1-η)/3600                               | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| П=K0*K1*K4*K5*руд*Мп*(1-η)*10 <sup>-6</sup>                   | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера 390 (ист.6073)**

| Наименование в-ва | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                   | г/с        | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   | 2,3371   |
|                   | т/год      | 52,5991  | 53,8835  | 54,1403  | 55,0652  | 55,0652  | 55,0652  | 55,0652  | 55,0652  | 55,0652  | 55,0652  |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от силоса №400 (бункер-накопитель) (ист.6074)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Мг - максимальное количество отгружаемого материала                                             | т/час    | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1498000  | 2122100  | 2246900  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  |
| T- время работы                                                                                 | ч/год    | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %)</b>                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| П=K0*K1*K4*K5*руд*Мг*(1-η)/3600                                                                 | г/сек    | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   |
| П=K0*K1*K4*K5*руд*Мп*(1-η)*10 <sup>-6</sup>                                                     | т/год    | 3,082884 | 4,367282 | 4,62412  | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 |



**Итого от силоса №400 (бункер-накопитель) (ист.6074)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |            | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|                                 |            | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    | год    |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 | 0,2715 |
|                                 | т/год      | 3,0829 | 4,3673 | 4,6241 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 | 5,5490 |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера 350 (ист.6075)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Стационарный конвейер 390 ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                                       | Ед. изм. | Значение |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                         |          | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
|                                                                                         |          | год      | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала                                        |          | 0,7      | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     | 0,7     |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                             |          | 1,4      | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     | 1,4     |
| T - годовое количество рабочих часов                                                    | час/год  | 6800     | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    | 6800    |
| L - ширина конвейерной ленты                                                            | м        | 1,8      | 1,8     | 1,8     | 1,8     | 1,8     | 1,8     | 1,8     | 1,8     | 1,8     | 1,8     |
| l - длина конвейерной ленты                                                             | м        | 100      | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                             | доли ед. | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                               |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| $\Pi = 3 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-3}$    | г/сек    | 0,5292   | 0,5292  | 0,5292  | 0,5292  | 0,5292  | 0,5292  | 0,5292  | 0,5292  | 0,5292  | 0,5292  |
| $\Pi = 10,8 \cdot K_o \cdot K_1 \cdot L \cdot l \cdot T \cdot (1 - \eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 12,9548  | 12,9548 | 12,9548 | 12,9548 | 12,9548 | 12,9548 | 12,9548 | 12,9548 | 12,9548 | 12,9548 |

**Пересыпка со стационарного конвейера 350 на стационарный конвейер 360 (ист.6076) ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |

**Пересыпка со стационарного конвейера 350 на стационарный конвейер 360 (ист.6076) ИВ002**

| наименование                                                      | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала     | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                  | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                          | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>         |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 * K_1 * K_4 * K_5 * q_{уд} * M_r * (1 - \eta) / 3600$    | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $P = K_0 * K_1 * K_4 * K_5 * q_{уд} * M_p * (1 - \eta) * 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера 350 (ист.6075)**

| Наименование в-ва | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
|                   | г/с        | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   | 0,8436   |
|                   | т/год      | 16,0377  | 17,3221  | 17,5789  | 18,5038  | 18,5038  | 18,5038  | 18,5038  | 18,5038  | 18,5038  | 18,5038  |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарного конвейера 360 (ист.6076)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Стационарный конвейер 360 ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                         | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                           |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра               |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| T - годовое количество рабочих часов                      | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                              | м        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        | 9        |
| l - длина конвейерной ленты                               | м        | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| степень очистки воздуха ПГУ                               | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P = 3 * K_0 * K_1 * L * I * (1 - \eta) * 10^{-3}$        | г/сек    | 2,646    | 2,646    | 2,646    | 2,646    | 2,646    | 2,646    | 2,646    | 2,646    | 2,646    | 2,646    |
| $P = 10,8 * K_0 * K_1 * L * I * T * (1 - \eta) * 10^{-6}$ | т/год    | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  | 64,7741  |

**Пересыпка со стационарного конвейера 360 на приемный бункер 271 и 272 (ист.6077) ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| К0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| К1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| К4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| К5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P=K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{руд} \cdot Mг \cdot (1-\eta) / 3600$               | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $P=K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot \text{руд} \cdot Mп \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$        | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера 360 (ист.6076)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   | 2,9604   |
|                                 | т/год      | 67,8570  | 69,1414  | 69,3982  | 70,3231  | 70,3231  | 70,3231  | 70,3231  | 70,3231  | 70,3231  | 70,3231  |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от приемного бункера 271 и 272 (ист.6077)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

| Наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| Мг - максимальное количество отгружаемого материала                                             | т/час    | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      | 475      |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1498000  | 2122100  | 2246900  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  | 2696300  |
| Т - время работы                                                                                | ч/год    | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мг*(1-η)/3600$                                                               | г/сек    | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   |
| $P=K0*K1*K4*K5*руд*Мп*(1-η)*10^{-6}$                                                            | т/год    | 3,08284  | 4,367282 | 4,62412  | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 | 5,548985 |

#### Итого от приемного бункера 271 и 272 (ист.6077)

| Наименование в-ва               |       | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|-------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |       | 2026 год   | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с   | 0,2715     | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   | 0,2715   |
|                                 | т/год | 3,0829     | 4,3673   | 4,6241   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   | 5,5490   |

### Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ленточного конвейера 270 (ист.6078)

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

#### Ленточный конвейер 270 ИВ001

| Наименование расчетного параметра                | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                  |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| Ко - коэффициент учитывающий влажность материала |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра      |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| Т - годовое количество рабочих часов             | час/год  | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     | 6800     |
| L - ширина конвейерной ленты                     | м        | 3,75     | 3,75     | 3,75     | 3,75     | 3,75     | 3,75     | 3,75     | 3,75     | 3,75     | 3,75     |

**Ленточный конвейер 270 ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                                   | Ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                     |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| l - длина конвейерной ленты                                                         | м        | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      | 120      |
| степень очистки воздуха ПГУ                                                         | доли ед. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| $P = 3 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-3}$            | г/сек    | 1,323    | 1,323    | 1,323    | 1,323    | 1,323    | 1,323    | 1,323    | 1,323    | 1,323    | 1,323    |
| $P = 10,8 \cdot K_0 \cdot K_1 \cdot L \cdot I \cdot T \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  | 32,3870  |

**Пересыпка с ленточного конвейера 270 на конусную дробилку (ист.6079) ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| Mг - максимальное количество отгружаемого со склада материала                                   | т/час    | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
| Mп - количество материала отгружаемого со склада                                                | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                                                        | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>                                       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_r \cdot (1-\eta) / 3600$        | г/сек    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    | 0,3144    |
| $P = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot \text{руд} \cdot M_p \cdot (1-\eta) \cdot 10^{-6}$ | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от стационарного конвейера 360 (ист.6078)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   | 1,6374   |
|                                 | т/год      | 35,4699  | 36,7543  | 37,0112  | 37,9360  | 37,9360  | 37,9360  | 37,9360  | 37,9360  | 37,9360  | 37,9360  |

**Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от конусной дробилки НР6А (ист.6079)**

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведен согласно "Сборнику методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г."

**Конусная дробилка HP6A (ист.6079) ИВ001**

| Наименование расчетного параметра                                     | Ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                       |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| q – удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок | г/тонну  | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      | 2,04      |
| Gчас – максимальное количество перерабатываемой горной массы          | т/час    | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       |
| k <sub>5</sub> – коэффициент, учитывающий влажность материала         |          | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| время работы                                                          | час/год  | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      | 6800      |
| Gгод – количество переработанного материала                           | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |

**2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)**

|                                                        |       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $M_{сек} = \frac{q \times G_{час} \times k_5}{3600}$   | г/сек | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 | 0,0967<br>9 |
| $M_{год} = q \times G_{год} \times k_5 \times 10^{-6}$ | т/год | 1,2223<br>7 | 1,7316<br>3 | 1,8334<br>7 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 | 2,2001<br>8 |

**Пересыпка с конусной дробилка HP6A (ист.6079) на стационарный конвейер LT-7 ИВ002**

| наименование                                                                                    | ед. изм. | Значение |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                 |          | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| K0 - коэффициент учитывающий влажность                                                          |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| K1 - коэффициент учитывающий скорость ветра                                                     |          | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      |
| K4 - коэффициент учитывающий местные условия - степень защищенности узла от внешних воздействий |          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| K5 - коэффициент учитывающий высоту пересыпки материала                                         |          | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      | 0,7      |
| руд. - удельное выделение твердых частиц с тонны                                                | г/т      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |

**Пересыпка с конусной дробилки НР6А (ист.6079) на стационарный конвейер ЛТ-7 ИВ002**

| наименование                                                  | ед. изм. | Значение  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                               |          | 2026 год  | 2027 год  | 2028 год  | 2029 год  | 2030 год  | 2031 год  | 2032 год  | 2033 год  | 2034 год  | 2035 год  |
| Мг - максимальное количество отгружаемого со склада материала | т/час    | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       | 427       |
| Мп - количество материала отгружаемого со склада              | т/год    | 1 498 000 | 2 122 100 | 2 246 900 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 | 2 696 300 |
| η - эффективность средств пылеподавления                      | доли ед. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>2908 Пыль неорганическая (SiO<sub>2</sub> 20-70 %)</b>     |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| П=K0*K1*K4*K5* $q_{уд}$ *Mr*(1-η)/3600                        | г/сек    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    | 0,2441    |
| П=K0*K1*K4*K5* $q_{уд}$ *Mп*(1-η)*10 <sup>-6</sup>            | т/год    | 3,082884  | 4,367282  | 4,62412   | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  | 5,548985  |

**Итого от конусной дробилки НР6А (ист.6079)**

| Наименование в-ва               | Выбросы ЗВ |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |            | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 2908 Пыль неорганическая 70-20% | г/с        | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   | 0,3409   |
|                                 | т/год      | 4,3053   | 6,0989   | 6,4576   | 7,7492   | 7,7492   | 7,7492   | 7,7492   | 7,7492   | 7,7492   | 7,7492   |

## Приложение К

### Протокол общественных слушаний

#### Ашық жиналыстар нысанындағы қоғамдық тыңдаулар хаттамасы

1. Әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органының немесе аумағында қызметі жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал ететін тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы:

«Қарқаралы ауданы Шарықты ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы:

«Алтай Полиметаллы» ЖШС Қарағанды облысындағы «Көктасжал» мыс-порфирлі кен орнының тау-кен жұмыстарының 2025-2035 жылдарға арналған жоспарына ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша.

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы.

«Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

ММ. Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМК

4. Жоспарланған қызметтің орналасатын жері:

"Көктасжал" мыс-порфир кен орны Қарағанды облысының солтүстік-шығыс бөлігінде Қарқаралы ауданы Шарықты ауылдық округінің аумағында орналасқан.

Көктасжал м. тау-кен бөлігінің географиялық координаттары

| № нүктелер | Координаттар    |      |        |              |      |        |
|------------|-----------------|------|--------|--------------|------|--------|
|            | Солтүстік ендік |      |        | Шығыс бойлық |      |        |
|            | град.           | мин. | сек.   | град.        | мин. | сек.   |
| 1          | 50°             | 06'  | 02,86" | 76°          | 09'  | 21,07" |
| 2          | 50°             | 06'  | 11,72" | 76°          | 09'  | 38,62" |
| 3          | 50°             | 06'  | 02,93" | 76°          | 09'  | 57,49" |
| 4          | 50°             | 05'  | 57,32" | 76°          | 10'  | 07,28" |
| 5          | 50°             | 05'  | 50,68" | 76°          | 10'  | 14,35" |
| 6          | 50°             | 05'  | 44,72" | 76°          | 10'  | 22,46" |
| 7          | 50°             | 05'  | 31,46" | 76°          | 10'  | 40,10" |
| 8          | 50°             | 05'  | 28,25" | 76°          | 10'  | 44,20" |
| 9          | 50°             | 05'  | 23,08" | 76°          | 10'  | 36,98" |
| 10         | 50°             | 05'  | 25,80" | 76°          | 10'  | 29,96" |
| 11         | 50°             | 05'  | 30,37" | 76°          | 09'  | 58,04" |
| 12         | 50°             | 05'  | 36,46" | 76°          | 09'  | 48,81" |
| 13         | 50°             | 05'  | 41,47" | 76°          | 09'  | 39,54" |
| 14         | 50°             | 05'  | 48,14" | 76°          | 09'  | 32,59" |

5. Жоспарланған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы:

Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Шарықты а. о., Теректі а.



6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері:

«Алтай Полиметалл» ЖШС

БСН 050740000965

Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Теректі ауылы,  
Қазыбек би көшесі, Т.з. д. 13-2. E-mail: [verbolzherya-ov@altaypm.kz](mailto:verbolzherya-ov@altaypm.kz) тел.: +77785726550

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері.

ҒӨК «АлГеоРитм» ЖШС

БСН 120 240 023 486

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Республика даңғылы, 42 үй, 3 кеңсе.  
Тел.: +7-7212-25-23-45 E-mail [info@algeoritm.kz](mailto:info@algeoritm.kz)

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күні, уақыты, орны (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күні (күндері) және уақыты):

Күні: 24.02.2026 ж.

Тіркеудің басталу уақыты: 15:00.

Ашық жиналыстың басталу уақыты: 15:15.

Қоғамдық тыңдаулардың аяқталу уақыты: 16:00

Өтетін орны: Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Шарықты ауылдық округі, Теректі ауылы, Абай көшесі, 12 (әкімдік ғимараты), сондай-ақ бейнеконференция арқылы (Zoom Video Communications көмегімен, конференция индикаторы ID 933 171 2585, Қатынас коды: 3fQq2c.).

9. Көзделіп отырған қызмет бастамашысынан сұрау хаттың көшірмесі және әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының қоғамдық тыңдаулар өткізу шарттарын келісу туралы жауап-хатының көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

Сұрау хаты мен жауап хаты 1-қосымшада берілген

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағы 2 қосымшада ұсынылған

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Ақпараттық жүйеде;

Жобалық құжаттамамен [www.ndbecology.gov.kz](http://www.ndbecology.gov.kz) сайтында танысуға болады жарияланған күні 22.01.2026 ж.

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында

ЖАО сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru> "қоғамдық тыңдаулар" бөлімінде. Жарияланған күні 22.01.2026 ж.

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің

(облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында:  
Аудандық "Qaqqaraly" газеті 24.01.2026 ж. Газеттің көшірмесі қоса беріледі.  
«SARYARQA» телеарнасы, №2-45/22 от 22.01.2026 ж. Эфирлік анықтама қоса беріледі.

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, \_\_\_\_\_ мекенжайы бойынша 1 дана хабарландыру  
Хабарландыру тақтасы: «Қарқаралы ауданы Шарықты ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ Хабарландыру тақтасы Теректі ауылы, Абай көшесі, 12  
Осы қоғамдық тыңдау хаттамасына фотоматериалдар қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:  
КТ төрағасы – «Қарқаралы ауданы Шарықты ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ бас маманы Сағынтаев Бекет Сатанович  
Хатшыны таңдау туралы: Қарнықов Олжас Бауыржанұлы "Алтай Полиметаллы" ЖШС инженер-экологы  
Қолдайтын -17 адам; қарсы -0 адам; қалыс қалды-0 адам  
Регламентті бекіту туралы  
Қолдайтын -17 адам; қарсы -0 адам; қалыс қалды-0 адам

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:  
Баяндаманы: Таскайратов Султан Рафиқович, ГӨК «АлGeoРитм» ЖШС өкілі. Баяндама 4 бетте.  
Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

14. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын және осы Қағидалардың 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдаулар өткізу барысында айтылған мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстарын, бастамашының әрбір ескерту мен ұсыныс бойынша жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте;  
 Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатын құжаттардың сапасы (негіздемесімен), және тыңдалған баяндамалар туралы олард түсінудің толықтығы мен қолжетімділігі тұрғысынан пікірі, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар:  
Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары ескеріліп, жұмысқа қабылданды.

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы: *Шарықты аудандық округі*  
*Әкімі аппаратының бас маманы. Сағынтаев Бекет Сатанович.*  
*Сағынтаев Бекет Сатанович.*

«25» ақпан 2026 ж.

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:  
*Мария В. Олига Бауыржановна*  
*Алтай полиметалл. инженер - эколог*  
*Олига*

«25» ақпан 2026 ж.

**Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келін түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі**

| № р/с | Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, жөнінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)                                             | Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, жөнінің аты (бар болса) және/немесе лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ескерту тасталған/алынбаған ескерту немесе ұсыныс, "қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ") |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Қорыер суларын талдау бар ма? Сізге досқа кайда, нәге жобадан бөлінген? <b>Орнатылған Ермен Нұрбайұлының "Жаңа Баймақ - Астана" партиясы</b>                                        | Қорыер суларын талдау өндірістік технологиялық бақылау шеңберінде жүргізіледі. Осы жоба шеңберінде жинақтаушы тоған қарастырылмайды, өйткені қорыер сулар айналымы сумен жабдықтау жүйесіне жіберіледі және ауытқым технологиялық қажеттіліктері үшін пайдаланылады.<br>Бұл жоба тек тұрғын аумақтары мен ірі өнеркәсіп объектілері қамтамасыз етіледі. Қайта өңдеу объектілері мен айналымы сумен жабдықтау инфрақұрылымымен элементтері жобалық шешімдердің құрамына кірмейді. <b>"АлGeoРитм" ҰКП ЖШС Жобалаушысының жауабы Титов М. П.</b> | Қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ.                                                      |
| 2.    | Жобаны сойыс сізде көптеген құбырлар бар. Іс-шаралар жоспарында қондырғыларды жобу көзделген. <b>Орнатылған Ермен Нұрбайұлының "Жаңа Баймақ - Астана" партиясы</b>                  | Қондырғылар ұзақ фракциялы тасымалданатын қондырғылар жасалып, <b>"Алтай Полиметаллы" ЖШС инженер-жобалау Кармыков Олжасның жауабы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ұсыныс алынбай тасталды.                                                                    |
| 3.    | Санитарлық қорғау аймағының жобасы бар ма? <b>Орнатылған Ермен Нұрбайұлының "Жаңа Баймақ - Астана" партиясы</b>                                                                     | Иә, санитарлық-қорғау аймағының жобасы бар. <b>"Алтай Полиметаллы" ЖШС инженер-жобалау Кармыков Олжасның жауабы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ескерту алынбай тасталды.                                                                   |
| 4.    | Қолдаулар тізіміне алынбаған топырақты қосымша? <b>Орнатылған Ермен Нұрбайұлының "Жаңа Баймақ - Астана" партиясы</b>                                                                | "Алынбаған топырақ" қалымы ескертулердің жиынтық кестесіне қосылмастыру және өңдеу кезеңінде қоршаған ортаға зиянды әсерлер туралы есепте ескерілетін болады. <b>"АлGeoРитм" ҰКП ЖШС Жобалаушысының жауабы Титов М. П.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ұсыныс алынбай тасталды.                                                                    |
| 5.    | Кетесі қоғамдық тыңдауларды өткізу және қарптына жүргізу кезінде төгілген нормативтерінің жобасын ұсыну қалай. <b>Орнатылған Ермен Нұрбайұлының "Жаңа Баймақ - Астана" партиясы</b> | Осы жоба шеңберінде жинақтаушы тоған қарастырылмайды, өйткені қорыер сулар айналымы сумен жабдықтау жүйесіне жіберіледі және ауытқым технологиялық қажеттіліктері үшін пайдаланылады. Су объектілеріне, жинақтаушы тоғанға (буландырылғыш), жергілікті жердің рельефіне сәйкес суларды ағылудың жолымен ескері отырып, осы жоба шеңберінде жол берілетін тегісдіктер нормативтерінің жобасын алдау және ҚКС есептеу көзделгенді. <b>"Алтай Полиметаллы" ЖШС инженер-жобалау Кармыков Олжасның жауабы</b>                                      | Қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ.                                                      |

| № р/с | Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, жөнінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)                                                                                                                                                                                                                 | Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, жөнінің аты (бар болса) және/немесе лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ескерту тасталған/алынбаған ескерту немесе ұсыныс, "қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ") |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | Буландырылған тоған салу кезінде жасыл желектер отырғызылған ма? Теректі ағатын маңында топырақ қауырттары (шағын қарыерлер), оларды текістеу және жою туралы өтініш бар. <b>Теректі ауылының жергілікті тұрғыны Тазарбаев Сүйенбай Әбділхаман сұрақ</b>                                                                                                | Қоршаған ортаға қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарында СКА шекарасында қолданылуы, жасыл желектерді өту жөніндегі іс-шаралар көзделген. Топырақ қауырттары (шағын қарыерлер) текістеу және жою туралы өтінішті қоспадан бекітуге ады. <b>"Алтай Полиметаллы" ЖШС инженер-жобалау Кармыков Олжасның жауабы</b>                                                                                                                                    | Қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ.                                                      |
| 7.    | "Алтай Полиметаллы" ЖШС көптеген қалыңдығы үшін биологиялық тазау стандартының құрылымы алаңдатыды: объектіні пайдалануға бергеннен кейін жағымсыз ие болуы мүмкін бе? Сондай-ақ, ауылдың әлеуметтік қажеттіліктеріне қаражат қарастырыла ма деген сұрақ қалықтырады. <b>Теректі ауылының жергілікті тұрғыны Қайырғали Рухамбетұлы Мұхамбетов сұрақ</b> | "Алтай Полиметаллы" ЖШС көптеген қалыңдығы үшін биологиялық тазау стандартының құрылымы алаңдатыды. Осыған байланысты алаңдатуға ешқандай себеп жоқ. Жағымсыз иенің болуы мүмкін емес. Әлеуметтік қажеттіліктерге қаражат бөлу туралы мәселе бойынша бұл мәселенің тыңдау тақырыбына қатысы жоқ өкілінің түсіндірмесі. Тыңдау өткізілгеннен кейін қоспадан бекітуге ады. <b>"Алтай Полиметаллы" ЖШС инженер-жобалау Кармыков Олжасның жауабы</b> | Қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ.                                                      |
| 8.    | Жалпы кезеңге Теректі ауылының ішкі жолдары мен басу жүргізіле ме? <b>Теректі ауылының жергілікті тұрғыны Салымбет Бект Шаймұрзин сұрақ</b>                                                                                                                                                                                                             | Бұл мәселе жарыққа алынды. Теректі ауылының ішкі жолдары мен басу жүргізіле ме? Теректі ауылының жергілікті тұрғыны Салымбет Бект Шаймұрзин сұрақ. <b>"Алтай Полиметаллы" ЖШС инженер-жобалау Кармыков Олжасның жауабы</b>                                                                                                                                                                                                                       | Қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ.                                                      |

### Протокол общественных слушаний в форме открытого собрания

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Аппарат акима Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района»

2. Предмет общественных слушаний:

Отчет о возможных воздействиях к плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы.

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды»

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

Медно-порфировое месторождение «Коктасжал» расположено в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района.

Географические координаты горного отвода м. Коктасжал

| № точек | Координаты      |      |        |                   |      |        |
|---------|-----------------|------|--------|-------------------|------|--------|
|         | Северная широта |      |        | Восточная долгота |      |        |
|         | град.           | мин. | сек.   | град.             | мин. | сек.   |
| 1       | 50°             | 06'  | 02,86" | 76°               | 09'  | 21,07" |
| 2       | 50°             | 06'  | 11,72" | 76°               | 09'  | 38,62" |
| 3       | 50°             | 06'  | 02,93" | 76°               | 09'  | 57,49" |
| 4       | 50°             | 05'  | 57,32" | 76°               | 10'  | 07,28" |
| 5       | 50°             | 05'  | 50,68" | 76°               | 10'  | 14,35" |
| 6       | 50°             | 05'  | 44,72" | 76°               | 10'  | 22,46" |
| 7       | 50°             | 05'  | 31,46" | 76°               | 10'  | 40,10" |
| 8       | 50°             | 05'  | 28,25" | 76°               | 10'  | 44,20" |
| 9       | 50°             | 05'  | 23,08" | 76°               | 10'  | 36,98" |
| 10      | 50°             | 05'  | 25,80" | 76°               | 10'  | 29,96" |
| 11      | 50°             | 05'  | 30,37" | 76°               | 09'  | 58,04" |
| 12      | 50°             | 05'  | 36,46" | 76°               | 09'  | 48,81" |
| 13      | 50°             | 05'  | 41,47" | 76°               | 09'  | 39,54" |
| 14      | 50°             | 05'  | 48,14" | 76°               | 09'  | 32,59" |

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

Карагандинская область, Каркаралинский район, Шарыктинский с.о., с. Теректы



## 6. Реквизиты и контактные данные инициатора:

ООО «Алтай Полиметаллы»БИН 050740000965Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Теректы, ул. Казыбек би, д. 13-2. E-mail: [yerbol.sheryazov@altayrpt.kz](mailto:yerbol.sheryazov@altayrpt.kz) Тел.: +77785726550

## 7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.

ООО НПК «АлGeoРитм»БИН 120 240 023 486Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Республики, дом 42, офис 3.Тел.: +7-7212-25-23-45 E-mail [info@algeoritm.kz](mailto:info@algeoritm.kz)

## 8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

Дата: 24.02.2026 г.Время начала регистрации: 15:00.Время начала проведения открытого собрания: 15:15.Время окончания общественных слушаний: 16:00Место проведения: Карагандинская область, Каркаралинский район, Шарыктинский сельский округ, село Теректы, ул. Абая, 12 (здание акимата), а также посредством видеоконференцсвязи (с помощью программы Zoom Video Communications, идентификатор конференции 933 171 2585, Код доступа: 3fQq2c.).

## 9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Письмо-запрос и письмо ответ представлены в приложении 1

## 10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Регистрационный лист участников общественных слушаний представлен в приложении 2

## 11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) в Информационной системе;

Документация по проекту размещена на НБД СОС и ПР [www.ndbecology.gov.kz](http://www.ndbecology.gov.kz) Дата публикации 22.01.2026 г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика

На сайте МПО <https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru> в разделе «Общественные слушания». Дата публикации 22.01.2026 г.

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах

затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Районная газета «Qarqaraly» от 24.01.2026 г. Копия газеты прилагается.

Телеканал «SARYARQA», №2-45/22 от 22.01.2026 г. Эфирная справка прилагается.

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 1 объявлений по адресам

Доска объявления: доска объявлений ГУ «Аппарат акима Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района» по адресу село Теректы, ул. Абая, 12

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

председатель ОС – Сагынтаев Бекет Сатанович Главный специалист ГУ «Аппарат акима Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района»

о выборе секретаря: Картыков Олжас Бауржанович инженер-эколог ТОО «Алтай Полиметаллы»

За – 17 человек; Против – 0 человек; Воздержались – 0 человек

об утверждении регламента

За – 17 человек; Против – 0 человек; Воздержались – 0 человек

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Докладчик: Таскайратов Султан Рафикович, представитель ТОО НПК «АлГеоРитм».

Доклад на 4 страницах.

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием) и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Замечания и предложения участников общественных слушаний учтены и приняты в работу.

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний: Алжас Сатанович Сагынтаев  
главного сельского округа г.е. Шарыктинского  
Сагынтаев Бекет Сатанович. Собака.  
«25» февраля 2026 г.

18. Секретарь общественных слушаний: Картыков Олжас Бауржанович  
ТОО Алтай Полиметаллы  
инженер-эколог  
«25» февраля 2026 г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний

| № п/п | Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)                                                                      | Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Примечание (список замечаний или предложений, "не имеет отношения к предмету общественных слушаний") |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Имеется анализ карьерных вод? Где у Вас вывозится, почему не расшито в проекте? <b>Вопрос от Организатора Ермача Ильясовича Партия зеленых Баймак - Астана</b>                                                | Анализ карьерных вод проводится в рамках производственного экологического контроля. Пруд-накопитель в рамках данного проекта не рассматривается, поскольку карьерные воды направляются в систему оборотного водоснабжения и используются для технологических нужд фабрики. Настоящий проект охватывает исключительно горные работы и сопутствующие вспомогательные производства. Объемы переработки и элементы инфраструктуры оборотного водоснабжения в состав проектных решений не входят. <b>Ответ проектировщика ТОО НИК «АлGeoРитм» Тимовой М.П.</b> | Не имеет отношения к предмету общественных слушаний                                                  |
| 2.    | Согласно проекту у вас много конвейеров. Предусмотреть в плане мероприятий укрытие конвейеров. <b>Предложения от Организатора Ермача Ильясовича Партия зеленых Баймак - Астана</b>                            | Конвейеры, по которым транспортируется мелкая фракция руды укрыты. <b>Ответ инженер-механика Карымова Олжаса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предложение снято.                                                                                   |
| 3.    | Имеется ли проект санитарно-защитной зоны? <b>Вопрос от Организатора Ермача Ильясовича Партия зеленых Баймак - Астана</b>                                                                                     | Да, проект санитарно-защитной зоны есть. <b>Ответ инженер-механика ТОО «Алтай Полиметаллы» Карымова Олжаса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Замечание снято.                                                                                     |
| 4.    | Добавить в перечень отходов замученный грунт? <b>Предложения от Организатора Ермача Ильясовича Партия зеленых Баймак - Астана</b>                                                                             | Отход «замученный грунт» будет учтен в отчете о возможных воздействиях на окружающую среду на стадии проектирования и обработки сводной таблицы расчетов. <b>Ответ проектировщика ТОО НИК «АлGeoРитм» Тимовой М.П.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предложение снято.                                                                                   |
| 5.    | При проведение следующих общественных слушаний и проведения экспертизы необходимо предоставить проект нормативов сбросов. <b>Предложения от Организатора Ермача Ильясовича Партия зеленых Баймак - Астана</b> | Пруд-накопитель в рамках данного проекта не рассматривается, поскольку карьерные воды направляются в систему оборотного водоснабжения и используются для технологических нужд фабрики. Учитывая отсутствие сброса сточных вод в водные объекты, пруд-накопитель (вспаритель), на рельеф местности, разработка проекта нормативов допустимых сбросов и расчет НДС в рамках настоящего проекта не предусматриваются. <b>Ответ инженер-механика ТОО «Алтай Полиметаллы» Карымова Олжаса</b>                                                                  | Не имеет отношения к предмету общественных слушаний                                                  |

| № п/п | Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)                                                                                                                                                                                                    | Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Примечание (список замечаний или предложений, "не имеет отношения к предмету общественных слушаний") |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | Будет ли проводиться посадка зеленых насаждений при строительстве пруда испарителя? Видны посевы Теректы являются места выемки грунта (мелкозернистые карьеры), просьба об их выравнивании и насаждении. <b>Вопрос от местного жителя села Теректы Таллаубаева Сулеймана Олжаса</b>                                                         | Планы мероприятий по охране окружающей среды предусмотрены мероприятия по озеленению на границе СЗЗ, уход за зелеными насаждениями. Просьба об выравнивании и насаждении мест выемки грунта (мелкозернистые карьеры) идет на контроль Предприятия. <b>Ответ инженер-механика ТОО «Алтай Полиметаллы» Карымова Олжаса</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Не имеет отношения к предмету общественных слушаний                                                  |
| 7.    | Обеспечение вывозом строительного станция биологической очистки для вахтового городка ТОО «Алтай Полиметаллы» возможно ли санитарный узел после ввода объекта в эксплуатацию? Также интересует вопрос, будут ли предусмотрены средства на социальные нужды села. <b>Вопрос от местного жителя села Теректы Мухамбетов Кайрат Рысбаевича</b> | На проект Станция биологической очистки для вахтового городка ТОО «Алтай Полиметаллы» получено экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории. В иной связи причин для беспокойства нет. Наличие санитарных узлов предусмотрено. По вопросу о выделение средств на социальные нужды разъясняю, что данный вопрос не имеет отношения к предмету слушаний. После проведения слушаний будет предоставлена информация о проведенных и запланированных социальных обязательствах предприятия. <b>Ответ инженер-механика ТОО «Алтай Полиметаллы» Карымова Олжаса</b> | Не имеет отношения к предмету общественных слушаний                                                  |
| 8.    | Будут ли проводиться вывозка дорог в летний период внутри села Теректы? <b>Вопрос от местного жителя села Теректы Салкытова Бекета Сатмановича</b>                                                                                                                                                                                          | Данный вопрос принят в работу. Мероприятия по вывозке дорог внутри села Теректы будут дополнительно проработаны в установленном порядке. <b>Ответ инженер-механика ТОО «Алтай Полиметаллы» Карымова Олжаса</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не имеет отношения к предмету общественных слушаний                                                  |

*Письмо-запрос/Сұрау хаты*

*Письмо-ответ/ Жауап хат*

[illegible]



Приложение 2. Регистрационный лист участников общественных слушаний «По отчету о возможных воздействиях на окружающую среду и на ландшафт территории работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы»

Қағаздық тәңбауларға қатысушылардың тіркеу парағы «Алтай Полиметаллы» ЖШС Қарағанды облысындағы "Коктасжал" мыс-порфирлі кен орнының тау-кен жұмыстарының 2025-2035 жылдарға арналған жоспарына ықпал етпелі туралы есеп бойынша»


| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) / Катысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, инициатора) / Катысушы сипаты (мүдделі жұртшылықтан, жұртшылықтан, мемлекеттік органдан, бастамашыдан өкілі) | Контактный номер телефона / Байланыс телефон нөмірі | Формат участия (очно или посредством видеоконференцсвязи) / Катысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы) | Подпись (в случае участия на открытом собрании) / Қолы (ашық жиналыста қатысқан жағдайда) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Толықбай С.Б.                                                                              | Төраға орынбасары                                                                                                                                                                                                         | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Толықбай                                                                                  |
| 2     | Бердигалиев А.А.                                                                           | Бердигалиев А.А.                                                                                                                                                                                                          | 8775348525                                          | Онлайн                                                                                                             | Бердигалиев                                                                               |
| 3     | Абжанов А.А.                                                                               | Абжанов А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8725325835                                          | Онлайн                                                                                                             | Абжанов                                                                                   |
| 4     | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 5     | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 6     | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 7     | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 8     | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 9     | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 10    | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 11    | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 12    | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |


| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) / Катысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, инициатора) / Катысушы сипаты (мүдделі жұртшылықтан, жұртшылықтан, мемлекеттік органдан, бастамашыдан өкілі) | Контактный номер телефона / Байланыс телефон нөмірі | Формат участия (очно или посредством видеоконференцсвязи) / Катысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы) | Подпись (в случае участия на открытом собрании) / Қолы (ашық жиналыста қатысқан жағдайда) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13    | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 14    | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |
| 15    | Аманжол А.А.                                                                               | Аманжол А.А.                                                                                                                                                                                                              | 8723232552                                          | Онлайн                                                                                                             | Аманжол                                                                                   |

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) / Катысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, инициатора) / Катысушы сипаты (мүдделі жұртшылықтан, жұртшылықтан, мемлекеттік органдан, бастамашыдан өкілі) | Контактный номер телефона / Байланыс телефон нөмірі | Формат участия (очно или посредством видеоконференцсвязи) / Катысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы) | Подпись (в случае участия на открытом собрании) / Қолы (ашық жиналыста қатысқан жағдайда) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16    | Оразалинов Ермак                                                                           | Партия зеленых Байтақ - Астана                                                                                                                                                                                            | 8-707-828-86-84                                     | Онлайн                                                                                                             | -                                                                                         |
| 17    | Титова М.П.                                                                                | Представитель проектировщика ТОО НПК «АлGeoРитм»                                                                                                                                                                          | -                                                   | Онлайн                                                                                                             | -                                                                                         |

Қосымша 3. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде таратылды









22.01.2026 2-48/22

Настоящей справкой подтверждаем о том, что 22 января 2026г. на телеканале «SARYARQA» размещено объявление о проведении общественных слушаний следующего содержания:

[illegible]

Қытайлық тәжірибелерді жетілдіретін конференцияларды 10.09.21, 20.09.21, 30.09.21, 10.10.21, 20.10.21, 30.10.21, 09.11.21, 19.11.21, 29.11.21, 09.12.21, 19.12.21, 29.12.21, 08.01.22, 18.01.22, 28.01.22, 07.02.22, 17.02.22, 27.02.22, 07.03.22, 17.03.22, 27.03.22, 06.04.22, 16.04.22, 26.04.22, 06.05.22, 16.05.22, 26.05.22, 05.06.22, 15.06.22, 25.06.22, 05.07.22, 15.07.22, 25.07.22, 04.08.22, 14.08.22, 24.08.22, 03.09.22, 13.09.22, 23.09.22, 03.10.22, 13.10.22, 23.10.22, 02.11.22, 12.11.22, 22.11.22, 02.12.22, 12.12.22, 22.12.22, 01.01.23, 11.01.23, 21.01.23, 30.01.23, 09.02.23, 19.02.23, 28.02.23, 08.03.23, 18.03.23, 27.03.23, 06.04.23, 16.04.23, 26.04.23, 05.05.23, 15.05.23, 25.05.23, 04.06.23, 14.06.23, 24.06.23, 03.07.23, 13.07.23, 23.07.23, 01.08.23, 11.08.23, 21.08.23, 30.08.23, 09.09.23, 19.09.23, 29.09.23, 08.10.23, 18.10.23, 28.10.23, 06.11.23, 16.11.23, 26.11.23, 05.12.23, 15.12.23, 25.12.23, 03.01.24, 13.01.24, 23.01.24, 31.01.24, 09.02.24, 19.02.24, 28.02.24, 08.03.24, 18.03.24, 27.03.24, 06.04.24, 16.04.24, 26.04.24, 05.05.24, 15.05.24, 25.05.24, 04.06.24, 14.06.24, 24.06.24, 03.07.24, 13.07.24, 23.07.24, 01.08.24, 11.08.24, 21.08.24, 30.08.24, 09.09.24, 19.09.24, 29.09.24, 08.10.24, 18.10.24, 28.10.24, 06.11.24, 16.11.24, 26.11.24, 05.12.24, 15.12.24, 25.12.24, 03.01.25, 13.01.25, 23.01.25, 31.01.25, 09.02.25, 19.02.25, 28.02.25, 08.03.25, 18.03.25, 27.03.25, 06.04.25, 16.04.25, 26.04.25, 05.05.25, 15.05.25, 25.05.25, 04.06.25, 14.06.25, 24.06.25, 03.07.25, 13.07.25, 23.07.25, 01.08.25, 11.08.25, 21.08.25, 30.08.25, 09.09.25, 19.09.25, 29.09.25, 08.10.25, 18.10.25, 28.10.25, 06.11.25, 16.11.25, 26.11.25, 05.12.25, 15.12.25, 25.12.25, 03.01.26, 13.01.26, 23.01.26, 31.01.26, 09.02.26, 19.02.26, 28.02.26, 08.03.26, 18.03.26, 27.03.26, 06.04.26, 16.04.26, 26.04.26, 05.05.26, 15.05.26, 25.05.26, 04.06.26, 14.06.26, 24.06.26, 03.07.26, 13.07.26, 23.07.26, 01.08.26, 11.08.26, 21.08.26, 30.08.26, 09.09.26, 19.09.26, 29.09.26, 08.10.26, 18.10.26, 28.10.26, 06.11.26, 16.11.26, 26.11.26, 05.12.26, 15.12.26, 25.12.26, 03.01.27, 13.01.27, 23.01.27, 31.01.27, 09.02.27, 19.02.27, 28.02.27, 08.03.27, 18.03.27, 27.03.27, 06.04.27, 16.04.27, 26.04.27, 05.05.27, 15.05.27, 25.05.27, 04.06.27, 14.06.27, 24.06.27, 03.07.27, 13.07.27, 23.07.27, 01.08.27, 11.08.27, 21.08.27, 30.08.27, 09.09.27, 19.09.27, 29.09.27, 08.10.27, 18.10.27, 28.10.27, 06.11.27, 16.11.27, 26.11.27, 05.12.27, 15.12.27, 25.12.27, 03.01.28, 13.01.28, 23.01.28, 31.01.28, 09.02.28, 19.02.28, 28.02.28, 08.03.28, 18.03.28, 27.03.28, 06.04.28, 16.04.28, 26.04.28, 05.05.28, 15.05.28, 25.05.28, 04.06.28, 14.06.28, 24.06.28, 03.07.28, 13.07.28, 23.07.28, 01.08.28, 11.08.28, 21.08.28, 30.08.28, 09.09.28, 19.09.28, 29.09.28, 08.10.28, 18.10.28, 28.10.28, 06.11.28, 16.11.28, 26.11.28, 05.12.28, 15.12.28, 25.12.28, 03.01.29, 13.01.29, 23.01.29, 31.01.29, 09.02.29, 19.02.29, 28.02.29, 08.03.29, 18.03.29, 27.03.29, 06.04.29, 16.04.29, 26.04.29, 05.05.29, 15.05.29, 25.05.29, 04.06.29, 14.06.29, 24.06.29, 03.07.29, 13.07.29, 23.07.29, 01.08.29, 11.08.29, 21.08.29, 30.08.29, 09.09.29, 19.09.29, 29.09.29, 08.10.29, 18.10.29, 28.10.29, 06.11.29, 16.11.29, 26.11.29, 05.12.29, 15.12.29, 25.12.29, 03.01.30, 13.01.30, 23.01.30, 31.01.30, 09.02.30, 19.02.30, 28.02.30, 08.03.30, 18.03.30, 27.03.30, 06.04.30, 16.04.30, 26.04.30, 05.05.30, 15.05.30, 25.05.30, 04.06.30, 14.06.30, 24.06.30, 03.07.30, 13.07.30, 23.07.30, 01.08.30, 11.08.30, 21.08.30, 30.08.30, 09.09.30, 19.09.30, 29.09.30, 08.10.30, 18.10.30, 28.10.30, 06.11.30, 16.11.30, 26.11.30, 05.12.30, 15.12.30, 25.12.30, 03.01.31, 13.01.31, 23.01.31, 31.01.31, 09.02.31, 19.02.31, 28.02.31, 08.03.31, 18.03.31, 27.03.31, 06.04.31, 16.04.31, 26.04.31, 05.05.31, 15.05.31, 25.05.31, 04.06.31, 14.06.31, 24.06.31, 03.07.31, 13.07.31, 23.07.31, 01.08.31, 11.08.31, 21.08.31, 30.08.31, 09.09.31, 19.09.31, 29.09.31, 08.10.31, 18.10.31, 28.10.31, 06.11.31, 16.11.31, 26.11.31, 05.12.31, 15.12.31, 25.12.31, 03.01.32, 13.01.32, 23.01.32, 31.01.32, 09.02.32, 19.02.32, 28.02.32, 08.03.32, 18.03.32, 27.03.32, 06.04.32, 16.04.32, 26.04.32, 05.05.32, 15.05.32, 25.05.32, 04.06.32, 1

Жоба бағдарламасын қаржыландыратын ЕҚТҰР ЕДБ арнайыларының <http://hearings.educology.gov.kz> және ЖҚО сайтынның <http://www.gov.kz/web/guest/education/kazakhstan-subject/1046711> "comenius-moscow.com" бағдарламасы

[illegible]

© 2014 by the author(s); licensee Bent Science Publishing, 2014.

Журналдың қосымшасы - "Алтын Полюс" журналы. ISSN 0267-4000/06/3. Қосымшаның нәтижесінде шығатыны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды ауданы, Төректің ауылы, Қызылбау баулы, 11-2/4. E-mail: [zurnal@yandex.kz](mailto:zurnal@yandex.kz) [zurnal@yandex.kz](mailto:zurnal@yandex.kz). +7728724550

«ГКО «Алтай Полициатив» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по статусу и возможностям подчиненных к плану работ многопрофильного подразделения «Алтайская» в Карачаевской области на период с 2023 по 2025 годы. Географические координаты участка в географической координатной системе указаны в таблице:

Дата, время и место начала проведения общероссийского съезда: 24.02.2028 г. в 13.00 ч. (по местному времени по адресу: Карачаевская область, Карачаевский район, Ширванский сельский округ, село Терекли, ул. Абая, 12 (далее – «адрес»); а также местонахождение видеотрансляции (с помощью программы Zoom Video Communications, идентификационный номер конференции 933 171 2583, Код доступа: 302654).

Informații suplimentare pe temă: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>

Извещение о предоставлении заинтересованной общественности информации по адресу: г. Каразинка, ул. Лобова 26, кв. 3 (7112) 36-41-66, [estrada@karzinka.ru](mailto:estrada@karzinka.ru). IV «Управление природных ресурсов и регулирование предпринимательства Каразинский области».

Дополнительную информацию можно получить у разработчика отчета: ТОО НПК «АйТермис» - info@aytermis.kz. Тел.: +7 (7212) 25 21 43.

Институт национальной деятельности — ТОО «Алтай Патентная», БИН 95074000065, Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Карагандинский район, с. Турген, ул. Катышев бн, д. 11-2. E-mail: yurid@altpatent.kz; Tel.: +77837265166.

Заключение – ТОО НПК «Алгеоритм».

Отдел анализа и выпуска эфира

Fax: 86723241-11-29



Б.Судейменова



**Приложение 4. Сведения о всех заслушанных докладах****Косымша 4. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер**

**Доклад на общественные слушания по отчету о возможных воздействиях к плану горных работ медно-порфирового месторождения «Коктасжал» в Карагандинской области на период с 2025 по 2035 годы**

На слайде представлена ситуационная карта-схема района расположения месторождения Коктасжал.

**Общие сведения**

Медно-порфировое месторождение «Коктасжал» расположено в северо-восточной части Карагандинской области на территории Шарыктинского сельского округа Каркаралинского района. Расстояния до областного центра 50 и 370 км соответственно. Ближайшие ж.д. станции: Караганда и Каркаралинск, соответственно 60 и 110 км.

Ближайший населенный пункт поселок Теректы удален на 10 км северо-восточнее от месторождения.

Выбор места намечаемой деятельности определено планом горных работ и осуществляется в соответствии с условиями Контрактов на недропользование № 4204-ТПИ от 15.04.2013 г. и № 4654 от 31.07.2015 г. Деятельность осуществляется в пределах установленных границ горного отвода, без выхода за рамки ранее согласованных территорий.

Район намечаемой деятельности не относится к территориям, обладающим природной или историко-культурной ценностью. Особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда, заповедники и объекты историко-культурного наследия в границах контрактной территории и зоне воздействия объекта отсутствуют.

Населенные пункты, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха, историко-архитектурные и природные памятники, охраняемые законами Республики Казахстан в районе проектируемой деятельности, отсутствуют.

Согласно Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, месторождение Коктасжал по виду деятельности относится к I категории опасности (Приложение 2, п. 3, п.п. 3.1 — добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых). Категория объекта также подтверждена решением по определению категории объекта для месторождения Коктасжал.

Область воздействия устанавливается аналогично размеру санитарно-защитной зоны и составляет 1000 метров. Размер области воздействия и санитарно-защитной зоны подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений предельно допустимых концентраций (ПДК).

**Выбор способа отработки месторождения «Коктасжал»**

При планировании горных работ был выбран оптимальный вариант осуществления намечаемой деятельности с учетом ее технологических и производственных особенностей.

Учитывая особенности залегания рудных тел, морфологию и горно-геологические условия, близость рудных тел к поверхности, большую их мощность, перспективы повышения производительности труда и сроки начала горных работ по разработке месторождения «Коктасжал» были принят открытый способ отработки до гор. + 510 м (срок действия контракта на недропользование по 2035 год).

При разработке плана горных работ был выбран оптимальный способ освоения месторождения Коктасжал. На основании анализа представленных фактических данных обоснован наиболее рациональный и экономически целесообразный вариант отработки месторождения — открытая разработка с использованием карьерной технологии.

Исходя из геологических особенностей месторождения Коктасжал, морфологии рудных тел, глубины оруденения, выходом рудных тел на дневную поверхность, разработка участка предусматривается открытым способом.

**Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.**

Производственная деятельность на участках месторождения «Коктасжал» включает проведение открытых горных работ, транспортировку добытой руды на временные и усреднительные склады, а также перемещение вскрышных пород в отвалы.

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в структуре предприятия являются карьер, отвалы, склады, а также промышленные площадки подрядных организаций, задействованных в технологическом процессе.

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха при ведении горных работ относятся:

- выделение пыли и вредных веществ при выемочно-погрузочных и буровзрывных работах;
- пыление при транспортировке руды и породы, а также при движении автомобильного транспорта по технологическим дорогам;
- выбросы от сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания карьерной и вспомогательной техники (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и др.);
- выделение загрязняющих веществ при сварочных, ремонтных и иных технологических операциях.

Основное негативное воздействие на атмосферный воздух обусловлено пылевыми выбросами и продуктами сгорания топлива, образующимися при эксплуатации карьерной техники и проведении горнотехнических работ.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха – неорганизованные источники.

В рамках корректировки проекта дополнительно включены:

- участки УКД;
- участок подрядной организации по транспортировке породы;
- участок подрядчика, выполняющего буровзрывные работы.
- пескомойка;
- бетономесительная установка;
- дробильно-сортировочный комплекс;
- склад щебня;
- завод взрывчатых веществ;
- пожарное депо;
- сооружения ангарного типа для столовой и ремонта автотранспорта;
- щебеночно-дробильный комплекс.

Указанные участки включают следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: сварочные посты, углошлифовальные машины, склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), дизельные электромагниты, бензиновые генераторы, установки газовой резки, различное металлообрабатывающее оборудование, стенд зарядки аккумуляторных батарей, а также щебеночно-дробильный цех.

Участок пескомойки, бетономесительная установка и завод взрывчатых веществ находятся в состоянии консервации. На территории пожарного депо источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

**Атмосферный воздух**

В ходе планируемой деятельности определено 97 источников выбросов загрязняющих веществ. Из них 19 организованных и 78 неорганизованных источников выбросов вредных веществ. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 34-х наименований.

Общее количество предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на 2026-2035 гг. составит:

- на 2026 год – 1524,872132 т/год;
- на 2027 год – 1683,806072 т/год;

на 2028 год – 1849,004462 т/год;  
на 2029 год – 1937,383322 т/год;  
на 2030 год – 1977,688522 т/год;  
на 2031 год – 2016,432622 т/год;  
на 2032 год – 2047,155522 т/год;  
на 2033 год – 2060,610822 т/год;  
на 2034 год – 2094,779522 т/год;  
на 2035 год – 1874,769612 т/год.

Год достижения нормативов допустимых выбросов – 2026 год.

#### **Водные объекты**

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться на основании договора с акиматом из источников села Теректы. Для технических нужд планируется использование карьерной воды, а для питьевых целей — бутилированной или фильтрованной воды.

Общий объём потребления воды при реализации намечаемой деятельности составит: для хозяйственно-бытовых нужд — 51,1 тыс. м<sup>3</sup> в год, для питьевого водоснабжения — 1,825 тыс. м<sup>3</sup> в год, для полива дорог — 540 м<sup>3</sup> в год.

ТОО «Алтай Полиметаллы» предусматривает применение септиков для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод. Откачка осуществляется специализированными ассенизационными машинами, а последующий вывоз производится по заключённому договору.

Ближайшие водный объект солёное озеро Саумалколь расположенное на расстоянии более 15 км к западу от месторождения «Коктасжал».

Производственная площадка расположена на значительном расстоянии от водных объектов, и не пересекает установленные водоохранные зоны и полосы. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на участках проведения работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.

#### **Отходы производства и потребления**

В процессе производственной деятельности на участке промплощадки будет образовываться 28 видов отходов от работы на месторождении, из которых 7 опасных и 21 неопасных отходов.

В процессе осуществления производственных и технологических процессов на промплощадках ТОО «Алтай полиметаллы» образуются следующие виды отходов: вскрышные породы, огарки сварочных электродов, отработанные аккумуляторы, лом черных металлов, отработанные шины, антифриз, отработанные масла, масляные фильтры, топливные фильтры, воздушные фильтры, ртутные лампы, ветошь промасленная, лом абразивных изделий, резинотехнические изделия, твердые бытовые отходы (ТБО), бой стекла, пластик, макулатура, тара из-под взрывчатых веществ, металлическая тара из под ГСМ, отработанная спец одежда и обувь, строительные отходы, пищевые отходы, отработанная орг. техника, отходы СПЗ, отработанные тормозные колодки, отходы древесины (паллеты, тара и др.), Б/У ТМЦ (мебель, бытовая техника, матрацы).

Отработанные аккумуляторы, ртутные лампы и тара из-под взрывчатых веществ относятся к отходам, содержащим опасные компоненты, и подлежат отдельному сбору, временному накоплению в специально оборудованных местах и последующей передаче специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию.

Все образующиеся отходы временно накапливаются на специально оборудованных площадках предприятия и по мере накопления передаются на утилизацию, переработку либо размещение сторонним организациям на основании договоров, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан и условиями разрешительной документации предприятия. Превышение установленных пороговых значений накопления отходов не предусматривается.



В рамках намечаемой деятельности строительство и реконструкция объектов не планируются. В связи с отсутствием строительных работ образование отходов на стадии строительства не рассматривается.

**Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду**

Воздействие можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;
- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;
- соблюдать нормы шумового воздействия;
- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;
- изоляция источников шума: насыпями, экранизирующими устройствами и заглублениями;
- принимать меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефти, нефтепродуктов и различных химических веществ.

Образуемые на предприятии отходы временно накапливаются в контейнерах или специально предназначенных местах, что исключает загрязнение отходами и мусором территории предприятия, а также близ расположенных земель.

**Выводы**

При соблюдении соответствующих норм и правил, выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального использования природных ресурсов, геологоразведочные работы не нарушат существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет. Существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет.

*Спасибо за внимание!*

**Қарағанды облысындағы «Көктасжал» мыс-порфирлі кен орнының тау-кен жұмыстарының 2025-2035 жылдарға арналған жоспарына ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдауларға баяндама**

Слайдта ситуациялық карта-Көктасжал кен орнының орналасқан ауданының сызбасы көрсетілген.

**Жалпы мәліметтер**

"Көктасжал" мыс-порфир кен орны Қарағанды облысының солтүстік-шығыс бөлігінде Қарқаралы ауданы Шарықты ауылдық округінің аумағында орналасқан. Аудан орталығына дейінгі қашықтық 50 және облысқа дейін тиісінше 370 км. Жақын т.ж. станциялары: Қарағанды және Қарқаралы, тиісінше 60 және 110 км. Ең жақын елді мекен Теректі кенті кен орнынан солтүстік-шығысқа қарай 10 км қашықтықта орналасқан.

Жоспарланған қызмет орнын таңдау тау-кен жұмыстарының жоспарында айқындалған және 15.04.2013 ж. № 4204-ТПП және 31.07.2015 ж. № 4654 жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Объектінің әсер ету аймағында орман қорының жерлері мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сібір жарасы көмінділері мен мал қорымдары, Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын тарихи-сәулет және табиғи ескерткіштер жоқ.

Жоспарланған қызмет аймағы табиғи немесе тарихи-мәдени құндылығы бар аумақтарға жатпайды. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, орман қорының жерлері, қорықтар мен тарихи-мәдени мұра объектілері келісімшарттық аумақтың шекараларында және объектінің әсер ету аймағында жоқ.

Жобаланатын қызмет ауданында Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын елді мекендер, санитарлық-профилактикалық мекемелер, демалыс аймақтары, тарихи-сәулет және табиғи ескерткіштер жоқ.

ҚР 02.01.2021 ж. № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексіне сәйкес, Көктасжал кен орны қызмет түрі бойынша қауіптіліктің I санатына жатады (2 — қосымша, 3-тармақ, 3.1-тармақша-кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, қатты пайдалы қазбаларды өндіру және байыту). Объектінің санаты Көктасжал кен орны үшін объектінің санатын айқындау жөніндегі шешіммен расталды.

Ықпал ету аймағы санитарлық-қорғау аймағының мөлшеріне теңестіріліп белгіленген және 1000 метрді құрайды. Ықпал ету аймағының және санитариялық-қорғау аймағының мөлшері шекті рұқсат етілген Концентрациялардың (ШРК) асып кетуін анықтамаған ең жоғары жер бетіндегі Концентрациялардың таралуын есептеумен расталды.

**«Көктасжал» кен орнын игеру тәсілін таңдау**

Тау-кен жұмыстарын жоспарлау кезінде оның технологиялық және өндірістік ерекшеліктерін ескере отырып, жоспарланған қызметті жүзеге асырудың оңтайлы нұсқасы таңдалды.

Кен денелерінің пайда болу ерекшеліктерін, морфологиясы мен тау-кен геологиялық жағдайларын, кен денелерінің жер бетіне жақындығын, олардың үлкен қуатын, еңбек өнімділігін арттыру перспективаларын және «Көктасжал» кен орнын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының басталу мерзімдерін ескере отырып, тауларға дейін жұмыс істеудің ашық тәсілі қабылданды. + 510 м (жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімі 2035 жылға дейін).

Тау-кен жұмыстарының жоспарын әзірлеу кезінде Көктасжал кен орнын игерудің оңтайлы әдісі таңдалды. Ұсынылған нақты деректерді талдау негізінде кен орнын игерудің ең ұтымды және экономикалық тұрғыдан тиімді нұсқасы — карьерлік технологияны қолдана отырып ашық игеру негізделеді.

Көктасжал кен орнының геологиялық ерекшеліктеріне, кен денелерінің морфологиясына, кендену тереңдігіне, кен денелерінің күндізгі бетіне шығуына сүйене отырып, учаскені ашық тәсілмен игеру көзделеді.

**Атмосфераның ластануы тұрғысынан өндіріс технологиясының қысқаша сипаттамасы.**

«Көктасжал» кен орнының учаскелеріндегі өндірістік қызмет ашық тау-кен жұмыстарын жүргізуді, өндірілген кенді уақытша және орташа қоймаларға тасымалдауды, сондай-ақ аршылған жыныстарды үйінділерге жеткізуді қамтиды.

Кәсіпорын құрылымындағы атмосфералық ауаға әсер етудің негізгі көздері карьер, үйінділер, қоймалар, сондай-ақ технологиялық процеске қатысатын мердігерлік ұйымдардың өнеркәсіптік алаңдары болып табылады.

Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздеріне мыналар жатады:

- казу-тнеу және бұрғылау-жару жұмыстары кезінде шаң мен зиянды заттардың бөлінуі;
- кенді және жынысты тасымалдау кезінде, сондай-ақ технологиялық жолдармен автомобиль көлігінің қозғалысы кезінде шаңдану;
- карьерлік және қосалқы техниканың ішкі жану қозғалтқыштарындағы отынды жағудан шығарындылар (самосвалдар, экскаваторлар, бульдозерлер және т. б.);
- дәнекерлеу, жөндеу және өзге де технологиялық операциялар кезінде ластаушы заттардың бөлінуі.

Атмосфералық ауаға негізгі теріс әсер Карьер техникасын пайдалану және тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде пайда болатын шаң шығарындылары мен отынның жану өнімдеріне байланысты. Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері-ұйымдастырылмаған көздер.

Жобаны түзету шеңберінде қосымша енгізілді:

- БҚД учаскелері;
- тұқымды тасымалдау жөніндегі мердігерлік ұйымның учаскесі;
- бұрғылау-жару жұмыстарын орындайтын мердігер учаскесі.
- күм жутыш;
- бетон араластырғыш қондырғы;
- ұсақтау-сұрыптау кешені;
- қиыршық тас қоймасы;
- жарылғыш заттар зауыты;
- өрт сөндіру депосы;
- асханаға және автокөлікті жөндеуге арналған ангар үлгісіндегі құрылыстар;
- қиыршық-ұсақтау кешені.

Аталған учаскелер атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының мынадай көздерін қамтиды: дәнекерлеу бекеттері, Бұрыштық тегістеу машиналары, жанар-жағармай материалдары қоймасы (ЖЖМ), дизельді электр дінгектері, бензин генераторлары, газ кесу қондырғылары, түрлі металл өңдеу жабдықтары, аккумуляторлық батареяларды зарядтау стенді, сондай-ақ қиыршық тас-ұсақтау цехы.

Күм жуу учаскесі, бетон араластырғыш қондырғы және жарылғыш заттар зауыты консервациялау күйінде. Өрт депосының аумағында атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының көздері жоқ.

**Атмосфералық ауа**

Жоспарланған қызмет барысында ластаушы заттар шығарындыларының 97 көзі анықталды. Оның ішінде 19 ұйымдасқан және 78 зиянды заттар шығарындыларының ұйымдастырылмаған көздері. Жоспарланған қызмет барысында қауіптілігі 1-4 санатты ластаушы заттар шамамен 34 атаумен шығарылатын болады.

2026-2035 жылдарға арналған ластаушы заттардың болжамды шығарындыларының жалпы саны:

- 2026 жылға - 1524,872132 т/жыл;
- 2027 жылға - 1683,806072 т/жыл;
- 2028 жылға - 1849,004462 т/жыл;

2029 жылға - 1937,383322 т/жыл;  
2030 жылға - 1977,688522 т/жыл;  
2031 жылға - 2016,432622 т/жыл;  
2032 жылға - 2047,155522 т/жыл;  
2033 жылға - 2060,610822 т/жыл;  
2034 жылға - 2094,779522 т/жыл;  
2035 жылға - 1874,769612 т/жыл.

Рұқсат етілген шығарындылар нормативтеріне қол жеткізген жыл-2026 жыл.

#### **Су объектітері**

Шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін сумен жабдықтау әкімдікпен жасалған шарт негізінде Теректі ауылының көздерінен жүзеге асырылатын болады. Техникалық қажеттіліктер үшін Карьер суын, ал ауыз су үшін бөтелкедегі немесе сүзгіден өткен суды пайдалану жоспарлануда.

Жоспарланған қызметті іске асыру кезінде суды тұтынудың жалпы көлемі: шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін — жылына 51,1 мың м3, ауыз сумен жабдықтау үшін — жылына 1,825 мың м3, жолдарды суару үшін — жылына 540 м3 құрайды.

«Алтай Полиметаллы» ЖШС шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды ағызу үшін септіктерді қолдануды көздейді. Айдау мамандандырылған ассенизациялық машиналармен жүзеге асырылады, ал кейіннен әкету жасалған шарт бойынша жүргізіледі.

Ең жақын су нысаны «Көктасжал» кен орнынан батысқа қарай 15 км-ден астам қашықтықта орналасқан Саумалкөл тұзды көлі.

Өндіріс алаңы су объектілерінен едәуір қашықтықта орналасқан және белгіленген су қорғау аймақтары мен жолақтарынан өтпейді. Өндірістік ағындардың пайда болуын көздемейтін технологиялық операциялардың ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыстарды жүргізу учаскелерінде жұмыстарды жүргізу процесінде жер асты және жер үсті суларының ластану қаупі барынша азайтылды.

#### **Өндіріс және тұтыну қалдықтары**

Өндірістік қызмет процесінде өнеркәсіптік алаң учаскесінде кен орнындағы жұмыстан қалдықтардың 28 түрі түзілетін болады, оның ішінде 7 қауіпті және 21 қауіпті емес қалдықтар.

Өндірістік және технологиялық процестерді жүзеге асыру барысында "Алтай полиметаллы" ЖШС өндірістік алаңдарында қалдықтардың мынадай түрлері түзіледі: аршылған жыныстар, дәнекерлеу электродтарының оттары, пайдаланылған аккумуляторлар, кара металл сынықтары, пайдаланылған шиналар, антифриз, пайдаланылған майлар, май сүзгілері, отын сүзгілері, ауа сүзгілері, сынап шамдары, майланған шүберек, абразивті бұйымдардың сынықтары, резинотехникалық бұйымдар, қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ), шыны заттар, пластик, макулатура, жарылғыш заттардан жасалған ыдыс, ЖКМ астынан жасалған металл ыдыс, пайдаланылған арнайы киім мен аяқ киім, құрылыс қалдықтары, тамақ қалдықтары, пайдаланылған органикалық техника, ЖҚҚ қалдықтары, пайдаланылған тежегіш төсемдер, сүрек қалдықтары (паллеттер, ыдыстар және т.б.), ТМҚ пайдаланылған (жиһаз, тұрмыстық техника, матрацтар).

Пайдаланылған аккумуляторлар, сынапты шамдар және жарылғыш заттардың ыдыстары құрамында қауіпті компоненттері бар қалдықтарға жатады және бөлек жинауға, арнайы жабдықталған орындарда уақытша жинақтауға және кейіннен тиісті лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдарға беруге жатады.

Барлық түзілетін қалдықтар кәсіпорынның арнайы жабдықталған алаңдарында уақытша жинақталады және жинақталуына қарай Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасының талаптарына және кәсіпорынның рұқсат беру құжаттамасының талаптарына сәйкес шарттар негізінде бөгде ұйымдарға қадеге жаратуға, қайта өңдеуге не

орналастыруға беріледі. Қалдықтарды жинаудың белгіленген шекті мәндерінен асып кету көзделмейді.

Жоспарланған қызмет шеңберінде объектілерді салу және реконструкциялау жоспарланбайды. Құрылыс жұмыстарының болмауына байланысты құрылыс сатысында қалдықтардың пайда болуы қарастырылмайды.

#### **Қоршаған ортаға әсерді азайту жөніндегі іс-шаралар**

Егер келесі талаптар орындалса, әсерді айтарлықтай азайтуға болады:

- кірме жолдарды шектеу және жолдан тыс көлік қозғалысына жол бермеу;
- топырақ-өсімдік жамылғысы бұзылған учаскелерді уақтылы қалпына келтіру;
- шудың әсер ету нормаларын сақтау;
- жануарлардың өндірістік объектілерге түсуін болдырмау үшін қоршаулар жасау;
- шу көздерін оқшаулау: үйінділермен, экрандау құрылғыларымен және көмулермен;
- мұнай, мұнай өнімдері мен түрлі химиялық заттар төгілген жағдайда ластануды таратпау жөнінде шаралар қабылдау.

Кәсіпорында түзілетін қалдықтар контейнерлерде немесе арнайы белгіленген орындарда уақытша жинақталады, бұл кәсіпорын аумағының, сондай-ақ жақын орналасқан жерлердің қалдықтармен және қоқыстармен ластануын болдырмайды.

#### **Қорытындылар**

Түісті нормалар мен ережелерді сақтау, көзделген технологиялық шешімдерді орындау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану кезінде геологиялық барлау жұмыстары қазіргі экологиялық жағдайды бұзбайды, қоршаған ортаға материалдық өзгерістер әкелмейді, халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді. Қоршаған ортаға елеулі және қайтымсыз зиян келтірілмейді.

***Назарларыңызға рақмет!***