

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

КГУ «Отдела строительства
акимата города Тараз»

Бибосынов Т.

21.03.2021 год



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительства асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Их характеристики
1	Основание для проектирования	1. Договор о государственных закупках работ №58 от 19.03.2021г. 2. Постановление 5. Архитектурно-планировочное задание, утверждённое ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства города Тараз» от 11.01.2021г. № KZ31VUA00345326
2	Стадия проектирования	Рабочий проект
3	Местонахождение объекта, район	Участок расположен в массиве Барысхан в г. Тараз.
4	Вид строительства	Новое строительства, категория -3
5	Начало участка	Массив Барысхан
	Конец участка	Массив Барысхан.
	Протяженность участка	14,83 км (длину уточнить при проектировании)
6	Источник финансирования	Местный бюджет
7	Основные показатели автодороги:	Согласно СН РК 3.03-01-2013, СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»
7.1	Расчетная скорость движения	40,30 км
7.2	Количество полос движения	2 полосы
7.3	Технические нормы основных элементов автомобильной дороги	Ширина: полосы движения - 2х3,0 м и 1х3,5м; проезжей части - 6,0 м и 3,5м; обочины - 2,0х2 м укрепительной части обочины – 0,5х2
7.4	Тип дорожной одежды	капитальный
7.5	Вид покрытия	Асфальтобетонное покрытия
7.7	Параметры тротуара	Тротуары определить проектом
7.9	Расчетные нагрузки:	
	-для дорожной одежды	СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»
7.9.1	Организация дорожного движения	Согласно СТ РК 1125-2002, СТ РК 1412-2017. Схемы установки устройства обеспечения безопасности дорожного движения (дорожные знаки, разметки, искусственные неровности и т.д.) согласовать с отделам дорожно-технической инспекции.

7.9.2		
8	Начало строительства	Предварительно 4 квартал 2021 года
9	Особые условия изыскательских работ	Произвести геологические изыскания на участке, инженерно-геодезические изыскания
10	Искусственные сооружения	Определить по проекту
11	Охрана окружающей среды	Выполнить Оценку воздействия на окружающую среду. Необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды и рекультивацию земель в соответствии с действующими строительными нормами, другими нормативными актами
12	Сметная документация	Сметная документация должна быть разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.
13	Предельная стоимость строительства	Согласно расчета предельной стоимости строительства Приказ КДС и ЖКХ МИИР РК №65-НК от 29.04.2020г., составляет - 693 324,192 тыс. тенге.
14	Сдача рабочего проекта	Проектно-сметную документацию необходимо сдать в 4-х экземплярах и 1-х экземпляр на CD диске

Составил
Зав. Сектор КГУ «Отдел
строительства акимата г.Тараз»



Ш.Алиаскар