

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИГИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____
« _____ » _____ 2026 года

ТОО «ТузкольМунайгаз Оперейтинг»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Приложения к Заявлению о намечаемой деятельности.

Материалы поступили на рассмотрение 08.05.2026г. вх. №KZ44RYS01720747.

Общие сведения. Намечаемой деятельностью предусматривается «Строительство подъездных автодорог к скважинам № 7,10,21,27,33,35,47 и узла сбора и учета газа №1 на месторождении Тузколь Сырдарьинского района Кызылординской области». По географическим координатам мест осуществления намечаемой деятельности 45°00'00"N, 65°05'00"E.

Краткое описание намечаемой деятельности. На основании Задание на проектирование, все подъездные автодороги месторождения Тузколь разделена:

I очередь 1. Подъездная дорога к СКВ. 7 – протяженность L=40м;

2. Подъездная дорога к СКВ.10 – протяженность L=6775м;

3. Подъездная дорога к СКВ.33 – протяженность L=266м;

4. Подъездная дорога к УСУГ№1 – протяженность L=71м;

Общая протяженность автодорог- L=7152 м.

II очередь 1. Подъездная дорога к СКВ. 21 – протяженность L=120м;

2. Подъездная дорога к СКВ.27 – протяженность L= 62м;

3. Подъездная дорога к СКВ.35 – протяженность L=2008м;

Общая протяженность автодорог- L=2190м;

III очередь 1. Подъездная дорога к СКВ. 47 – протяженность L=11174м;

Общая протяженность автодорог- L= 11174м.

Предполагаемый срок начала строительства:

I очередь - II квартал 2026 года,

II очередь – II квартал 2027 года,

III квартал - II квартал 2028 года.

Период строительства по проекту организации строительства составляет:

I очередь – 9 месяцев,

II очередь – 1 месяц,

III квартал – 9 месяцев.

В соответствии с пп.2 п.10 главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13.07.2021 г. №246, намечаемая деятельность ТОО «ТузкольМунайгаз Оперейтинг» относится к I-ой категории.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Выбросы. Общий ожидаемый объем выбросов в период строительства составит 1.5279295585 т/период. Предполагаемый перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства: 0123 Железо (II, III) оксиды 0.00653307 т/период, 0143 Марганец и его соединения 0.000484692 т/период, 0168 Олово оксид 0.000002 т/период, 0184 Свинец и его неорганические соединения 0.000004 т/период, 0301 Азота (IV) диоксид 0.01826662 т/период, 0304 Азот (II) оксид 0.0029683295 т/период, 0328 Углерод 0.001071425 т/период, 0330 Сера диоксид 0.009153 т/период, 0337 Углерод оксид 0.02821833 т/период, 0342 Фтористые газообразные соединения 0.000063675 т/период, 0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0.00028003 т/период, 0616 Диметилбензол 0.00249167016 т/период, 0621 Метилбензол 0.00057812272 т/период, 0703 Бенз/а/пирен 2.5e-8 т/период, 1210 Бутилацетат 0.00011189472 т/период, 1325 Формальдегид 0.000214288 т/период, 1401 Пропан-2-он 0.00024243856 т/период, 2752 Уайт-спирит 0.00193974984 т/период, 2754 Алканы C12-19 - 0.054497138 т/период, 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 1.40080906 т/период.

Водные ресурсы. Источник водоснабжения в период строительства для хозяйственно-питьевых и производственных нужд-привозное. Объем технической воды на период строительства составляет – 10,0 м3. Расход питьевой воды на период строительных работ составит: I очередь – 135,0 м3, II очередь – 15,0 м3, III квартал – 135,0 м3.

На период эксплуатации-водоснабжение объекта не предусматривается. Минимальное расстояние до водного объекта (река Сырдария)– более 107 км.

Отходы. В период строительства образуются: Твердо-бытовые отходы (20-03-01): I очередь – 1,11 т/период, II очередь – 0,12 т/период, III квартал – 1,11 т/период; Строительные отходы (17-01-01) – 0,5 т/период; Тара из под ЛКМ (08-01-11*) - 0,004 т/период, огарки электродов (12-01-13) – 0,0013 т/период. Все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 2 месяцев.

Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал», а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Указанные в п.1 ст.70 Экологического кодекса РК критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду, отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено п.28 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280.

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку.

При проведении работ учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н. Өмірсерікұлы

Исп. Кауменов Н.
Тел. 230019



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

