



090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

**Казахстанский филиал компании
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности Казахстанского филиала компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. «Выполнение мероприятий по рекультивации нарушаемых земель после строительства временной площадки для бурения скважины 98103 (С2_13) с подъездной дорогой на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ)»

(перечисление комплектности представленных материалов)

**Материалы поступили на рассмотрение: 13 мая 2026 года
№KZ47RYS01726028**

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Планируемые работы по рекультивации нарушенных земель, будут выполняться в пределах территории существующего Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), в юго-восточной части горного отвода, в Бурлинском районе Западно - Казахстанской области. Месторождение Карачаганак расположено на северо- западе Казахстана между 500 и 510 северной широты и между 530 и 540 восточной долготы. В непосредственной близости от месторождения расположено 6 населенных пунктов: Успенровка, Жанаталап, Карачаганак, Димитрово, Жарсуат, Приуральный. В 16 км находится г. Аксай, в 150 км – г. Уральск. В 15 км южнее месторождения проходит железнодорожная линия «Уральск – Илек». Площадь месторождения пересекает автодорога с твердым покрытием «Уральск – Оренбург». Удалённость участка намечаемой деятельности от ближайших населённых пунктов составляет: до села Жанаталып – 18,9 км, до села Успенка – 14,6 км, до города Аксай – более 26,6 км.

Краткое описание намечаемой деятельности



Настоящая намечаемая деятельность предусматривает выполнение мероприятий по рекультивации нарушаемых земель после строительства временной площадки для бурения скважины 98103 (С2_13) с подъездной дорогой на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ).

Строительство временной площадки для бурения скважины 98103 (С2_13) с подъездной дорогой реализуется в рамках отдельного рабочего проекта «Временная площадка для бурения скважины 98103 (С2_13) с подъездной дорогой. КНГКМ. ЗКО», в котором предусмотрен подготовительный этап, включающий снятие плодородного слоя почвы (ПСП). В рамках настоящего проекта предусматривается выполнение рекультивационных работ подъездной дороги после завершения строительства временной площадки. Рекультивация территории временной буровой площадки в настоящем проекте не рассматривается. Восстановление земель, нарушенных в пределах буровой площадки, предусматривается на этапе обустройства скважины отдельным проектом. Участки перед нанесением ПСП рыхлятся культиваторами-глубокорыхлителями на глубину до 20 см. После рыхления производится надвижка (возврат) плодородного слоя почвы бульдозером на рекультивируемую поверхность. Мощность нанесенного ПСП равна мощности снятия. Грубую и окончательную планировку нанесенного плодородного слоя выполняют также бульдозером. При планировке первые проходы осуществляют последовательно, а последующие – со смещением на $\frac{3}{4}$ ширины отвала для исключения образования валиков. Для залужения принят посев житняка. Житняк наиболее приспособлен для неполивного земледелия, создавая плотную устойчивую дернину, является одной из основных культур при залужении эрозийных земель. При соблюдении агротехнических мероприятий травостой из житняка может использоваться до 20 лет. Внесение минеральных удобрений не предусматривается. Площадь нанесения плодородного слоя почвы (ПСП) по подъездной дороге к скважине составляет 4326 м². Объем земляных работ по нанесению ПСП — 1 730 м³. Толщина снятия ПСП – 0,4 м.

Биологический этап рекультивации предусматривает следующие основные виды работ: обработка почвы глубокорыхлителем на глубину до 20 см — 0,4326 га; боронование — 0,4326 га; потребность семян - 0,0086 т; посев семян многолетних трав — 0,4326 га; прикатывание посевов — 0,4326 га.

Планируемая дата начала реализации – май 2027 г. Планируемая дата окончания – июнь 2027 г. Предполагаемый срок постутилизации - 2037 г. Нормативный срок строительства – 1 месяц.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. При проведении работ по рекультивации земель под временную площадку для бурения скважины 98103 (С2_13) с подъездной дорогой в атмосферный воздух будет поступать пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: (3 кл.) 70-20 в количестве 0,15332 г/с, 0,07483 т/год.



Земельные ресурсы. Планируемые работы проводятся на землях промышленного назначения, в пределах территории КНГКМ.

Согласно постановлению Акимата Бурлинского района №248 от 25.08.21 г АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» предоставляется право временного возмездного землепользования на земельный участок из земель запаса Бурлинского района общей площадью 14,5239 гектар, сроком до 18 ноября 2037 года.

Водные ресурсы. Ближайший водный объект — балка Безымянная, расположенная на расстоянии 456 м. Участок водоохранной зоны ближайшего поверхностного водного источника балки Безымянной составляет 130 м.

В период строительства предусматривается водопотребление для следующих целей: обеспечение питьевого водоснабжения персонала; полив семян. Источники водоснабжения определяются следующим образом: для питьевых целей предусматривается использование бутилированной воды; для производственных нужд (полив семян) будет применяться привозная вода, доставляемая в автоцистернах из источников технического водоснабжения, расположенных как в пределах месторождения (при условии согласования с КПО), так и за его пределами, при обязательном соблюдении требований действующих санитарных норм и правил.

Водопотребление в период строительства: всего – 222,0 м³/год, из них: на питьевые нужды – 1,0 м³/год; полив семян – 221,0 м³/год. Водоотведение от питьевого потребления (канализационные стоки) подрядная организация осуществляет сбор и вывоз стоков с биотуалетов самостоятельно на период строительства- 1,0 м³/год. Объем воды, используемой для полива семян (221,0 м³/год), относится к безвозвратным потерям. В процессе эксплуатации данного объекта водопотребление и водоотведение не предусматриваются.

Недра. Карачаганакский проект реализуется в рамках Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП), которое было подписано 18 ноября 1997 г. сроком на 40 лет. Вид основной деятельности - добыча, подготовка, транспортировка и переработка углеводородного сырья.

Растительные ресурсы. Растительные ресурсы при реализации данной деятельности не используются.

Животный мир. Использование животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности проектируемой деятельностью не предполагается.

Отходы производства и потребления. Всего на период строительства намечаемой деятельности будут образоваться неопасные отходы – смешанные коммунальные отходы, включая смешанную упаковку (тара из-под семян) код 200301 — 0,1057 т. Отходы технического обслуживания специальной и автотранспортной техники (отработанные моторные масла, отработанные масляные фильтры, отработанные аккумуляторы, отработанные автошины, промасленная ветошь) не рассматриваются, так как техническое обслуживание машин на площадке проведения строительных работ не производится. Отходы, образующиеся в период бурения и эксплуатации скважины, будут представлены в рамках отдельных проектных материалов. Согласно статье 320 п.2(1) Экологического кодекса временное складирование отходов на месте



образования осуществляется на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект. Сбор, временное складирование, транспортировка, утилизация и захоронение отходов будет осуществляться в соответствии с нормативной документацией, действующими на территории Республики Казахстан. Сбор отходов производится в контейнеры на участках работ с последующим вывозом для утилизации специализированными организациями согласно договору.

При соблюдении следующих мероприятий осуществление планируемой деятельности окажет минимальное воздействие на окружающую среду: четкое соблюдение границ отведенных рабочих участков; визуальный контроль за состоянием почвенного покрова вдоль трассы работ; контроля мест складирования ПСП на предмет отсутствия переувлажнения, размыва или выдувания; недопущение проезда и стоянки машин и механизмов, кроме специального отведенного для этого места; размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и контейнерах; обеспечение своевременного вывоза отходов потребления с территории объекта согласно договорам; контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения.

Согласно пункту 2 заявления намечаемая деятельность классифицирована по п.п. 2.10 п. 2 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс), «проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования», как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность «Выполнение мероприятий по рекультивации нарушаемых земель после строительства временной площадки для бурения скважины 98103 (С2_13) с подъездной дорогой на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ)» будет осуществляться на территории объекта I категории и относится в соответствии с п.п. 1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 Кодекса к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приведёт к существенным изменениям деятельности объекта и не окажет воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция).

На основании требований статьи 65 Кодекса и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п. 2) п. 3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку.



При проведении экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Вместе с тем, согласно заявлению о намечаемой деятельности, расстояние от намечаемого объекта до ближайшего водного объекта — балка Безымянная, составляет 130 м. Таким образом, участок проведения намечаемой деятельности входит в водоохранную зону указанной реки.

В этой связи, в соответствии со статьей 86 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года, при реализации намечаемой деятельности необходимо получение согласования от РГУ Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

И.о руководителя Департамента

А. Жумагазиев

Исп.: С. Акбуранова
8(7112)51-53-52



И.о. руководителя

Жумагазиев Алматай Закариевич

