Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ68RYS00172486 **20.10.2021 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "EMC Agro", 151000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чермошнянский с.о., с.Чермошнянка, Промышленная зона Чермошнянка, здание № 1, 030940001035, АТЕЙБЕКОВ КАНАТ АКИМЖАНОВИЧ, 87153624277, emc.agro-yurist@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно Приложению 1 Экологического Кодекса РК «Строительство комплекса для выращивания свиней. Расширение до 200 000 голов товарного стада в год. (СВК200)» с.Новоивановка Чермошнянский с/о Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» относится к Разделу 1, п. 11. Интенсивное выращивание птицы или свиней, пп. 11.2. Более чем 2 тыс. голов для свиней (весом более 30 кг)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Строительство комплекса для выращивания свиней. Расширение до 200 000 голов товарного стада в год. (СВК200)» с.Новоивановка Чермошнянский с/о Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» ранее не было проведена оценка воздействия на окружающую среду.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект « Строительство комплекса для выращивания свиней. Расширение до 200 000 голов товарного стада в год. (СВК200)» с.Новоивановка Чермошнянский с/о Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство комплекса для выращивания свиней предусмотрено для расширения до 200 000 голов товарного стада в год. (СВК200)». Место расположение:

Республика Казахстан, с.Новоивановка Чермошнянский с/о Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Участок Строительства (расширения) комплекса для выращивания свиней предусматривается в границах двух площадок, расположенных на отдалении друг от друга, и входящих в состав территории существующего свиноводческого комплекса. На одной из площадок находится Репродуктор, на другой – Откормочник. В связи с этим выбор другого места не рассматривается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемый объект представляет собой ферму полного цикла по выращиванию свиней. По назначению относится к товарному откормочному типу. Система организации производства позволяет обеспечить непрерывность, ритмичность, пропорциональность работы всех участков комплекса. Мощность производства фермы с учетом расширения - 200 000 голов откорма в год. Проектируемый комплекс предназначен для получения поросят и их откорма. На площадке свинокомлекса организовывается воспроизводство и откорм свиней. Производство откормочных свиней, весом - 110-115 кг, для дальнейшей реализации потребителям. Основным потребителем продукции свинокомлекса будет являться мясоперерабатывающий комбинат, находящийся на балансе Заказчика. Мощность переработки этого комбината составляет 9,5 тонн в смену готовой продукции (колбасные изделия) и по убойному цеху составляет 12 условных голов в час (36 голов свиней в час). На балансе предприятия также имеется оборудованное здание цеха сжигания животных в котором утилизируются биологический отходы (падеж от свинофермы, кости от мясокомбината и другие биологические отходы производства и переработки). Мощность крематория составляет 7 тонн биологических отходов в сутки. Свинокомплекс обеспечен кормами, холодной и горячей водой, теплом, электроэнергией и подъездными путями, обеспечивающими круглогодовой подвоз кормов и вывоз продукции, отходов производства (навоза), подъезд пожарной техники..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Первая площадка СВК200-СФ100А-ФДО-достраиваемое расширение к СФ100-РПД (Репродуктор)-Площадки откорма- ФДО. Вторая площадка СВК200-СФ100Б-РПД-достраиваемое расширение к СФ100-ФДО (Откорм)- Площадки репродуктора- РПД. Площадки расширения включают в себя следующие сооружения: А.Площадка СВК200-СФ100А-ФДО на существующем репродукторе (Репродукторная ферма на 100 000голов-РПД): - навозохранилище (лагуны); - испарительная; - газгольдер; - дезбарьер; - контрольно-пропускной пункт; - санпропускник; - санпропускник; - корпус доращивания; - корпус открома; - корпус отгрузки; - кормокухня; - карантинный блок; - корпус накопителя; - переходные галереи; - канализационная станция; - трансформаторная подстанция; - хозяйственный корпус; - площадка компостирования навоза; - выгреб; - насосная станция водоподготовки; - пожарный резервуар; - площадка для установки мусорных контейнеров; - площадка для парковки машин; - площадка для отдыха и занятий спортом; - гараж на 10 машин; - здание ремонтного хозяйства; - площадка для убывающих и прибывающих животных. Б.Площадка СВК200-СФ100Б-РПД на существующем откорме (Ферма доращивания и откорма на 100 000 голов-ФДО): - навозохранилище (лагуны); - испарительная; - корпус опороса; - корпус ожидания; - корпус осеменения; - корпус ремонтного молодняка; - кормокухня; - дезбарьер; - контрольно-пропускной пункт; - санпропускник; - корпус накопителя; - переходные галереи; - канализационная станция; - трансформаторная подстанция; - хозяйственный корпус; - площадка компостирования навоза; - выгреб; - насосная станция водоподготовки; - пожарный резервуар; - площадка для установки мусорных контейнеров; - площадка для парковки машин; - площадка для отдыха и занятий спортом..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные сроки строительства намечаемой деятельности 4 квартал 2021 года, с общей продолжительностью 24 месяца. Окончание строительства – 3 квартал 2023 года. Срок введения в эксплуатацию – 4 квартал 2023 года. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Целевое использование земельного участка: для обслуживания свиноводческого комплекса. Площадь земельного участка – 82,51 га. Акт земельного участка представлен в приложении 2 к прикрепленному Заявлению.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Вода на период строительства. Водоснабжение для технических нужд будет привозная в автоцистернах, для питьевого водоснабжения строительных бригад будет привозная бутилированная вода. Хозяйственно-бытовые воды будут отводиться в существующие канализационные стоки свинокомплекса. Согласно штатной численности и проектируемой инфраструктуры потребление воды на период ведения работ составит – 31270,882 м3, из них: - питьевого назначения – 3729, 6 м3/период работ; - хоз-бытового назначения – 20512,8 м3/период работ; - технического назначения – 7028, 482 м3/период работ. Вода на период эксплуатации. Согласно заданию на проектирование, водоснабжение проектируемого комплекса предусматривается от проектируемых водопроводных сооружений. Для обеспечения питьевой водой проектируемых корпусов , в том числе поение животных, проектом предусматривается система хозпитьевого водоснабжения. Водоснабжение противопожароное-система В2. Проектом предусмотрена объединенная кольцевая хозяйственно-противопожарная система водоснабжения с подачей воды на пожаротушение зданий и обеспечивает подачу воды на мытье кормушек в проектируемых корпусах свинокомплекса. Согласно заданию на проектирование проектом предусматриваются две системы канализации; 1.Производственная канализация-система К3; 2. Хозфекальная канализация-система К1. 3 Канализация производственная- система К3 Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей. Сеть бытовой канализации запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов сан.узлов в сеть хозяйственно-бытовой канализации с дальнейшим выпуском в проектируемый септик, с дальнейшим вывозом ас-машиной. Система навозоудаления разработана в разделе ТХ. Каналы для сбора навозной жижи поделены на отдельные резервуары. Сумарный расход воды по двум площадкам – 283108,6 м3/год. Общий объем стоков от экскрементов в год - 71515 м³/год. Общий объем стоков воды на удаление навоза и промывку каналов - 115194 м³/год. Сумарный объем стоков в год - 186709 м³/год. Сумарн;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вода на период строительства. Водоснабжение для технических нужд будет привозная в автоцистернах, для питьевого водоснабжения строительных бригад будет привозная бутилированная вода. Хозяйственно-бытовые воды будут отводиться в существующие канализационные стоки свинокомплекса. Согласно штатной численности и проектируемой инфраструктуры потребление воды на период ведения работ составит – 31270,882 м3, из них: - питьевого назначения – 3729,6 м3/период работ; - хоз-бытового назначения – 20512,8 м3/период работ; - технического назначения – 7028,482 м3/период работ. Вода на период эксплуатации. Согласно заданию на проектирование, водоснабжение проектируемого комплекса предусматривается от проектируемых водопроводных сооружений. Для обеспечения питьевой водой проектируемых корпусов , в том числе поение животных, проектом предусматривается система хозпитьевого водоснабжения. Водоснабжение противопожароное-система В2. Согласно заданию на проектирование проектом предусматриваются две системы канализации; 1.Производственная канализация-система К3; 2.Хозфекальная канализация-система К1. 3 Канализация производственная- система К3 Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей. Сеть бытовой канализации запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов сан.узлов в сеть хозяйственно-бытовой канализации с дальнейшим выпуском в проектируемый септик, с дальнейшим вывозом ас-машиной. Система навозоудаления разработана в разделе ТХ. Каналы для сбора навозной жижи поделены на отдельные резервуары. Сумарный расход воды по двум площадкам – 283108,6 м3/год. Общий объем стоков от экскрементов в год - 71515 м³/год. Общий объем стоков воды на удаление навоза и промывку каналов - 115194 м³/год. Сумарный объем стоков в год - 186709 м³/год. Сумарный расход воды по двум площадкам – 283108,6 м3/год. ;

объемов потребления воды Вода на период строительства. Водоснабжение для технических нужд будет привозная в автоцистернах, для питьевого водоснабжения строительных бригад будет привозная бутилированная вода. Хозяйственно-бытовые воды будут отводиться в существующие канализационные стоки свинокомплекса. Согласно штатной численности и проектируемой инфраструктуры потребление воды на период ведения работ составит – 31270,882 м3, из них: - питьевого назначения – 3729,6 м3/период работ; - хоз-бытового назначения – 20512,8 м3/период работ; - технического назначения – 7028,482 м3/период работ. Вода на период эксплуатации. Согласно заданию на проектирование, водоснабжение проектируемого комплекса предусматривается от проектируемых водопроводных сооружений. Для обеспечения питьевой водой проектируемых корпусов , в том числе поение животных, проектом

предусматривается система хозпитьевого водоснабжения. Водоснабжение противопожароное-система В2. Согласно заданию на проектирование проектом предусматриваются две системы канализации; 1. Производственная канализация-система К3; 2.Хозфекальная канализация-система К1. 3 Канализация производственная- система К3 Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей. Сеть бытовой канализации запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов сан.узлов в сеть хозяйственно-бытовой канализации с дальнейшим выпуском в проектируемый септик, с дальнейшим вывозом ас-машиной. Система навозоудаления разработана в разделе ТХ. Каналы для сбора навозной жижи поделены на отдельные резервуары. Сумарный расход воды по двум площадкам – 283108,6 м3/год. Общий объем стоков от экскрементов в год - 71515 м³/год. Общий объем стоков воды на удаление навоза и промывку каналов - 115194 м³/год. Сумарный объем стоков в год - 186709 м³/год. Сумарный расход воды по двум площадкам – 283108,6 м3/год. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода на период строительства. Водоснабжение для технических нужд будет привозная в автоцистернах, для питьевого водоснабжения строительных бригад будет привозная бутилированная вода. Хозяйственно-бытовые воды будут отводиться в существующие канализационные стоки свинокомплекса. Согласно штатной численности и проектируемой инфраструктуры потребление воды на период ведения работ составит – 31270,882 м3, из них: - питьевого назначения – 3729,6 м3/период работ; - хоз-бытового назначения – 20512,8 м3/период работ; - технического назначения – 7028,482 м3/период работ. Вода на период эксплуатации. Согласно заданию на проектирование, водоснабжение проектируемого комплекса предусматривается от проектируемых водопроводных сооружений. Для обеспечения питьевой водой проектируемых корпусов , в том числе поение животных, проектом предусматривается система хозпитьевого водоснабжения. Водоснабжение противопожароное-система В2. Согласно заданию на проектирование проектом предусматриваются две системы канализации; 1.Производственная канализация-система К3; 2.Хозфекальная канализация-система К 1. 3 Канализация производственная- система К3 Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателей. Сеть бытовой канализации запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов сан.узлов в сеть хозяйственно-бытовой канализации с дальнейшим выпуском в проектируемый септик, с дальнейшим вывозом ас-машиной. Система навозоудаления разработана в разделе ТХ. Каналы для сбора навозной жижи поделены на отдельные резервуары. Сумарный расход воды по двум площадкам – 283108,6 м3/год. Общий объем стоков от экскрементов в год - 71515 м³/год. Общий объем стоков воды на удаление навоза и промывку каналов - 115194 м³/год. Сумарный объем стоков в год - 186709 м³/год. Сумарный расход воды по двум площадкам – 283108,6 м3/год. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Нет.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается. Акт обследования территории на наличие зеленых насаждений на период строительства представлен в приложении 3 к прикрепленному Заявлению.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром На период строительства и эксплуатации животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования На период строительства и эксплуатации животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных На период строительства и эксплуатации животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром. На территории строительства

отсутствуют места пользования животным миром.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира На период строительства и эксплуатации животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Объемы строительных материалов на период строительства: - щебень – 31233 т/период; - песок – 80329 т/период; - гравий – 717 т/период; - ЛКМ – 5,275560792 т/период; - электроды – 14569,093 кг/период; - ацителен и кислород газообразный – 3904 кг/период; - пропан-бутан – 419,06 кг/период; - битум – 484.76472712 т/период; - мастика – 68.882 т/период.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Работы по строительству не связана с изъятием природных ресурсов..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период строительства от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух будут выбрасываться ЗВ 22 наименований: - Железо (II, III) оксиды (кл. опасности 3); - Марганец и его соединения (кл. опасности 2); - Азот (IV) диоксид (кл. опасности 2); - Азот (II) оксид (кл. опасности 3); - Углерод оксид (кл. опасности 4); - Фтористые газообразные соединения (кл. опасности 2); - Фториды неорганические плохо растворимые (кл. опасности 2); - Диметилбензол (кл. опасности 3); - Метилбензол (кл. опасности 3); - Хлорэтилен (кл. опасности 1); - Бутан-1-ол (кл. опасности 3); - Этан-1,2-диол; - 2-(2-Этоксиэтокси)этанол; - Бутилацетат (кл. опасности 4); - Пропан-2-он (кл. опасности 2); - Циклогексанон (кл. опасности 3); - Сольвент нафта; - Уайт-спирит; - Алканы С12-19 (кл. опасности 4); - Взвешенные частицы (кл. опасности 3) ; - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (кл. опасности 3); - Пыль абразивная. Предполагаемый общий выброс - 42.765752233 т/период. На период эксплуатации от объекта в атмосферный воздух будут выбрасываться ЗВ 17 наименований: - Азот (IV) диоксид (кл. опасности 2); - Аммиак (кл. опасности 4); - Азот (II) оксид (кл. опасности 3); - Сероводород (кл. опасности 2); - Углерод оксид (кл. опасности 4); - Бутан (кл. опасности 4); - Метан; - Метанол (кл. опасности 3); - Гидроксибензол (кл. опасности 2); - Этилформиат; - Пропаналь (кл. опасности 3); - Гексановая кислота (кл. опасности 3); - Диметилсульфид (кл. опасности 4); - Метантиол (кл. опасности 2); - Метиламин (кл. опасности 2); - Пыль комбикормовая; - Пыль меховая. Предполагаемый общий выброс – 167,495275444 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы на период строительства: - Твёрдо-бытовые отходы - 38,85 т/период ; - Тара из-под ЛКМ - 2,1627 т/период; - Огарки сварочных электродов - 0,2185 т/период; - Промасленная ветошь - 0,5392 т/период; - Строительные отходы - 3,5 т/период. Предполагаемый общий объем отходов – 45,2704 т/период. Отходы на период эксплуатации: - Твёрдо-бытовые отходы – 3,375 т/год; - Отходы от животноводчества (навоз) – 144910,4212. Предполагаемый общий объем отходов – 144913,7962 т/год. Отходы, образующиеся в результате строительства и эксплуатации, будут вывозиться в спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Рабочий проект по строительству дамбы прошел согласование в РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК», согласование с БВИ приложена в приложении 4 к прикрепленному Заявлению, в Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, согласование приложена в приложении 5 к прикрепленному Заявлению. Экологическое разрешение на воздействие – РГУ « Департамент экологии по Северо-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Объект II уровня (нормального) ответственности, технически сложный. В административном отношении территория строительства расположена в с. Новоивановка, в промышленной зоне, что находится в пяти км северо-западнее г. Тайынша. Город Тайынша является районным центром, Тайышинского района, Северо- Казахстанской области. Город Тайынша расположен в 70 км к северо-востоку от г. Кокшетау и связан с ним автодорогой с асфальтовым покрытием. Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология г. Тайынша (по карте климатического районирования) относится к сухой зоне влажности и расположен в зоне 1В. Проект разработан на основании архитектурно-планировочного задания № KZ91VUA00395268 от 02.04.2021г, выданном КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района СКО" Топографической основой являются материалы, выполненные в 2021 г., масштаб М 1:500. Система координат - условная. Система высот - Балтийская. В гидрогеологическом отношении на исследуемом участке подземные воды, скважинами пробуренными до глубины 6,0 м, вскрыты не были. По материалам изысканий, выполненных в 2006 году на смежных с описываемой территорией площадках, установление уровня подземных вод после суточного отстоя скважин было зафиксировано на глубине 8,7-9,0м от дневной по- верхности земли. Земель особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда на проектируемой территории не имеются. Вместе с тем, зоны отдыха, памятники архитектуры непосредственно по пути строительства дамбы отсутствуют. На территории строительно-монтажных работ, не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. Деятельность не связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ, или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека. Намечаемая деятельность не будет создавать риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных). Намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы. При реализации намечаемой деятельности источники вибрационного и радиационного воздействия отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октановых полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются. Намечаемая деятельность воздействия на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы не окажет. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их

характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного воздействия на объекты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир). Ниже приведен сводный перечень природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. Предложенные мероприятия направлены на устранение негативных воздействий на окружающую среду и социальную сферу и позволяют компенсировать негативные воздействия или снизить их до приемлемого уровня: выполнять обратную засыпку траншеи, с целью предотвращения образования оврагов; снятие почвенно-растительного слоя будет производится экскаватором, с дальнейшей обратной засыпкой бульдозерами, временное хранение почвенно-растительного слоя будет производится вдоль трассы магистрального трубопровода; проводить санитарную очистку территории строительства, которая является одним из пунктов технической рекультивации земель, предотвращающие загрязнение и истощение водных ресурсов; разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование для уменьшения техногенных нагрузок на полосу отвода, а также предотвращения движения транспортных средств по реке; сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения; • занесение информации о вывозе отходов в журналы учета; применение технически исправных машин и механизмов; • исключить проливы ГСМ, при образовании своевременная ликвидация, с целью предотвращения загрязнения и дальнейшей миграции; установка временных ограждений на период строительных работ; строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия; обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации опасных производств; своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта отсутствуют..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Атейбеков Канат Акимжанович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.