

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ
KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI»
Respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy, Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

АО «ЭнергоСервисная Компания»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: АО «ЭнергоСервисная Компания» на Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л109/110 ПС14, ПС-Белый камень. Вынос участка ВЛ из зоны затопления для АО «Объединенная Энергосервисная компания» (АО «ОЭСК»)

Материалы поступили на рассмотрение KZ96RYS00214565 от 16.02.2022 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

В связи с ежегодным сезонным затоплением участка ВЛ110кВ Л 138/139 проектом предусмотрен демонтаж существующей двухцепной ВЛ110кВ Л138/139 от опоры 244 до опоры 304 ПС14 – ПС Верх-Уба, строительство новой двухцепной ВЛ110кВ по измененной трассе.

Координаты намечаемого объекта: 1) с.ш. 50.302226 в.д. 82.102867 2) с.ш. 50.314903 в.д. 82.082587 3) с.ш. 50.333530 в.д. 82.085415.

Начало строительства – апрель 2022 года. Продолжительность работ определена 1 месяц.

Согласно п.п.10.2 п. 10 раздела 2 Приложения 1 к ЭК РК «передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВТ)» для проектируемого объекта проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным.

Краткое описание намечаемой деятельности

В связи с ежегодным сезонным затоплением участка ВЛ110кВ Л 138/139 проектом предусмотрен демонтаж существующей двухцепной ВЛ110кВ Л138/139 от опоры 244 до опоры 304 ПС14 – ПС Верх-Уба, строительство новой двухцепной ВЛ110кВ по измененной трассе. Существующая ВЛ110кВ построена на стальных и железобетонных опорах и выполнена проводом АС 95/16 мм². Нагрузка вновь строящейся линии не изменяется. Сечение провода остается без изменения. Проектируемая ВЛ110кВ строится на стальных опорах типа У110-2+5 и железобетонных опорах типа ПБ110-8. Строительство линии ведется по новой трассе, по землям вдоль дорог и по землям, принадлежащим крестьянским хозяйствам. Присоединение модернизируемых ВЛ110кВ Л138/139 осуществляется от существующих опор №244 в районе села Волчанка и №304 в районе села Выдриха. Стальные опоры типа У110-2+5 монтируются в местах поворотов проектируемой линии. Переход через реку Уба выполнен на опорах типа У1102+5. В промежутках монтируются железобетонные



опоры типа ПБ110-8. При подходе к ПС 110/35/10 кВ «Выдриха» (опора 304) монтируются два ячейковых портала типа ПСЛ-110-Я2 для устройства пересечений Л138. При переходе линии через р. Уба будут устанавливаться железобетонные стойки на расстоянии не менее 35 метров от уреза воды.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Выбросы загрязняющих веществ 8-ми наименований в период строительства составят 0.45610694 тонн/период. Перечень загрязняющих веществ: Железо оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Ксилол, Уайт-спирит, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Планируется водоснабжение— привозное хоз-питьевое бутилированное (объемов потребления воды - 18 м3). Сбросы загрязняющих веществ не планируется.

На период строительства в процессе прокладки сетей электроснабжения будут образовываться следующие виды отходов: - твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 0,15 тонн; - огарки сварочных электродов – 0,000327 тонн; - тара из-под лакокрасочных материалов – 0,112 тонн. При демонтажных работах в процессе прокладки сетей электроснабжения будут образовываться следующие виды отходов: - провода длиной 46,2 км; - трос грозозащитный длиной 4,0 км; - железобетонные конструкции 240 м3; - металлические конструкции 236,68 т. Способ удаления – вывоз отходов по договору со специализированной организацией. На период эксплуатации воздушной линии образования отходов не предусматривается.

Использование растительных ресурсов и объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается.

Намечаемая деятельность по модернизации и реконструкции высоковольтных линий, отсутствует в Приложении 2 Экологического кодекса РК.

В соответствии с пп.2 п.12 и п. 13 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года №246) проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года и наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн/год относится к объектам IV категории.

Выводы: Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции. Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность **подлежит экологической оценке по упрощенному порядку**. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно сводному протоколу от 24.03.2022 года, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>

Руководитель Департамента

Д.Алиев

исп. Гожеман Н.Н., тел: 8(7232)766432



Руководитель

Алиев Данияр Балтабаевич

