Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ85RYS00233096 **07.04.2022 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар-Сода", 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица Әлихан Бөкейханұлы, строение № 326, 150840021050, ЖУСУПОВ ЕРНУР БЕКМУРАТОВИЧ, 32-85-69, viktor.t.89@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность относится к п.7.2 раздела 2 приложения 1 ЭК РК. Проектом предусматривается строительство подъездной автодороги открытых горных разработок (категория дороги III-к) с щебеночным покрытием от участка дробильно-сортировочного комплекса до ж/д тупика на станции Ушкулын. Пропускная способность 8 автомобилей в час. Дорога не общего пользования.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект вновь проектируемый;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект вновь проектируемый.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Намечаемая деятельность технологически не связанна с ДСК и объектом недропользования в отношении которого ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду и получено разрешение на эмиссии в окружающую среду за №KZ42VCZ00487351 от 25.10.2019 года, одновременно с заключением государственной экологической экспертизы на «План горных работ на добычу осадочных пород (известняка) участка «Ушкулун», расположенного в сельскохозяйственной зоне г. Экибастуз Павлодарской области». Настощим рассматривается строительство подъездной автодороги с щебеночным покрытием от участка дробильно-сортировочного комплекса до ж/д тупика на станции Ушкулын. Участок ДСК выделен отдеольно земельным участком, но деятельность не осуществляется, производственные мощности отсутствуют, проектирование ДСК будет осуществляться позже отдельным проектом. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая

мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Протяженность дороги: два участка общей протяженностью 5,09276 км. Количество полос движения - 2. Ширина полосы движения - 9 м. Ширина проезжей части - 18 м. Конструкция дорожной одежды: щебень; песок; супесь..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Автодорога состоит из двух участков. Первый, протяженностью 4,340 км, соединит промплощадку с существующей щебеночной дорогой. Участок № 1 имеет 4 угла поворота с радиусами 500 и 100 м. При радиусах менее 300 м предусматривается переходная кривая длиной 10 м. Так-же участок автодороги пересекает существующие трубы водопровода. В месте пере-сечения предусмотрена укладка железобетонных плит ПАГ 20 размером 2,0х6,0х0,2 м для исключения вероятности продавливания грунта и повреждения трубы. Второй участок, протяженностью 0,75276 км, имеет 2 угла поворота радиусом 50 м. При стесненных условиях проектирования, при невозможности устройства пе-реходных кривых необходимо вводить ограничение скоростного режима для обес-печения безопасности дорожного движения. При проектной скорости 30 км/ч, на участках поворота установлены знаки ограничения скорости до 10 км/ч. Радиусы закругления проезжей части проектируемых участков при примыка-нии к существующей щебеночной автодороге приняты 15 м..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность строительства: 8 месяцев. Начало строительства – апрель 2022 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Строительство дороги предполагается на 2 земельных участках, площадью 0,7252 га, (акт на ЗУ №0390452 от 23.02.2021 г, срок аренды на 3 года), и участок площадью 2,0131 га (акт на ЗУ №0411124 от 25.08.2021 г, срок аренды до 08.01.2030 г.). Целевое использование - для строительства, прокладки и обслуживания автодороги ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоохранные полосы и зоны в районе СМР отсутствуют. Источник хозпитьевого водоснабжения на период строительства – привозная вода питьевого качества. Дополнительно для строительных нужд будет использоваться техническая во-да в объеме 9487, 7706 м3, которая будет подвозиться по мере необходимости и рас-ходоваться безвозвратно. На период эксплуатации водоснабжение не требуется.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источник хозпитьевого водоснабжения на период строительства – привозная вода питьевого качества. Дополнительно для строительных нужд будет использоваться техническая во-да в объеме 9487, 7706 м3, которая будет подвозиться по мере необходимости и рас-ходоваться безвозвратно. На период эксплуатации водоснабжение не требуется.;

объемов потребления воды На питьевые нужды - 183,75 м³, на технические нужды вода в объеме 9487,7706 м3;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Источник хозпитьевого водоснабжения на период строительства – привозная вода питьевого качества. Дополнительно для строительных нужд будет использоваться техническая вода, которая будет подвозиться по мере необходимости и рас-ходоваться безвозвратно. На период эксплуатации водоснабжение не требуется.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) -;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений,

подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации ресурсы растительные отсутствуют;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром ресурсы животные отсутствуют;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования ресурсы животные отсутствуют;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных ресурсы животные отсутствуют;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира ресурсы животные отсутствуют;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Грунт насыпи – щебенистый и дресвяный грунт. Грунт для устройства земпо-лотна доставляется из отвалов на месторождении Керегетас. Конструкция дорожной одежды: - щебень фракции 40 -70 мм с расклинцовкой щебнем фракции10-20 мм; - песок средней крупности; - супесь песчанистая.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируется.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Наименование отходящих ЗВ при СМР: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Формальдегид (Метаналь) (609) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Керосин (654*) Уайт-спирит (1294*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*). Класс опасности отходящих веществ: 1-4. Общий объем выбросов 56,073192122 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы сточных вод на рельеф местности отсутствует. На период строительства хозбытовые сточные воды от рабочих будут отводиться в биотуалет с дальнейшим вывозом ассенизатором в разрешенные спец. места. Предполагаемый обхем сбросов 183,75 м³, .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства будут образовываться следующие виды отходов: строительные отходы (2,6 т/год); твердые бытовые отходы (коммунальные) (1,51 т/год); загрязненные упаковочные материалы (банки из-под краски) (0,0171 т/год); огарки сварочных электродов (0,0025 т/год), промасленная ветошь (0,01524 т/год); остатки упаковочных материалов (0,0034 т/год) . Опасных отходов - 0,03234 т., неопасных - 4,1159 т. Временное хранение отходов будет осуществляться в контейнерах на площадке строительства. Вывозятся строительной организацией на специализированное предприятие и полигоны отходов.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления

намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Государственная архитектурно-строительная экспертиза, экологическая экспертиза.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Фоновые наблюдения в месте размещения объекта не проводятся Казгидромет. Необходимость проведения полевых исследований дял данного объекта СМР - не требуется, имеются фондовые материалы даннйо местности. Наличие в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) не имеется. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На территории проведения строительных работ животных и птиц, занесенных в Красную книгу, нет. Растительность территорий, нарушенных при строительстве, заменяется вто-ричными группировками или искусственными фитоценозами (зеленые насаждения). На участках, прилегающих к предприятию, промышленным площадкам наблюдается антропогенная трансформация растительности, выражающаяся в полной или час-тичной смене естественных растительных сообществ антропогенно-производными группировками. Состояния растительности и животного мира, а так же других компонентов экосистемы, в условиях антропогенно-измененной окружающей среды на территории строительства оценивается как допустимое. Влияние от строительных работ будет допустимым. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости не прогнозируется.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для предотвращения загрязнения почвы отходами предусмотрены следующие мероприятия: - ежедневная уборка площадки проведения строительства; - сбор отходов и вывоз их для утилизации либо размещения по установленной схеме; - сбор, хранение, размещение отходов в период проведения строительства в специальные контейнеры; - ежедневный подвоз строительных материалов без создания площадок для хранения непосредственно на объекте строительства; - передислокация всех технологических транспортных средств с участка строительства. Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства необходимо выполнение следующих мероприятий: - отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все строительные машины, механизмы и автотранспортные средства; - при перевозке пылящих материалов в кузовах автомобилей, материал не должен нагружаться выше бортов автомобиля и должен быть накрыт чистым брезентовым покрывалом в хорошем состоянии; - параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответст-вовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) В месте предполагаемого размещения проектируемого объекта имелась проездная часть дороги в технически непригодном состоянии. Строительство настоящей дороги проводится в границах и урезах данной дороги в виду целесообразности ее размещения в данном направлении и месте..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Ким П.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)