

Казақстан Республикасының
Экология және Табиғи ресурстар
министрлігі Экологиялық реттеу
және бақылау комитетінің Ақтөбе
облысы бойынша экология
Департаменті



Департамент экологии по
Актюбинской области Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии
и природных ресурсов Республики
Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Актөбе, улица А.Косжанова 9

АО «КазАзот»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ89RYS01750977 29.05.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается рекультивация нарушенных земель по объектам участка «Косбулак».

Продолжительность строительства – 1 месяц. Год намечаемой рекультивации – 2028 г.

Земельные участки расположены на территории разведочного участка «Косбулак», находящегося в Байганинском районе Актюбинской области. Ближайшим населенным пунктом является село Оймауыт на расстоянии 200 км. Намечаемая рекультивация будет проводиться на территории «Косбулак» – разведочная скважина (Шик-2), 1 ед. (площадь – 3,5 га).

Координаты угловых точек: С.ш. 45° 43' 10" В.д. 55° 30' 57" С.ш 45° 51' 20" В.д 55° 48' 50" С.ш. 45° 51' 53" В.д. 56° 30' 17" С.ш. 45° 58' 47" В.д. 55° 57' 29".

Краткое описание намечаемой деятельности

Основной целью технического этапа рекультивации земель сельскохозяйственного направления является приведение их в состояние пригодное для использования в дальнейшем в сельском хозяйстве. Работы будут проводиться в течение 1 месяца, количество рабочего персонала - 15 человек. Технический этап рекультивации целесообразно провести в тёплый период года. Общие требования к землеванию предусмотрены следующие виды работ: - планировка поверхности; - прикатывание поверхности. Чистовую планировку производят бульдозером. При этом первые подходы машины осуществляют последовательно, а последующие со смещением на U ширины отвала, чтобы исключить появление валиков. Чистовую планировку производят при наполнении отвала плодородным слоем. Окончательную отделку поверхности плодородного слоя целесообразно вести при заднем ходе бульдозера и "плавающим" положении отвала. После планировки проводят уплотнение поверхности насыпного грунта катком на пневмоходу.

Текущее состояние объекта: - Участок «Косбулак» подлежит технической рекультивации: площадка отсутствует, предусмотрен демонтаж приустьевых приямков. Технология производства работ Все работы по техническому этапу рекультивации земель проводятся в течении одного календарного года, когда почва находится в состоянии оптимальной влажности и хорошо разрабатывается, что позволит качественно и эффективно выполнить работу. Технический этап рекультивации проводят в теплый период времени до начала ремонтных работ в следующей последовательности: - По окончании строительных работ территория отвода очищается от строительного мусора и других непредвиденных загрязнений, после чего проводится грубая планировка поверхности. - Грубую и чистовую



планировку нанесённого ПС производят бульдозером, при этом первые проходы машины осуществляют последовательно, а последующие - со смещением на $\frac{3}{4}$ ширины отвала, для исключения образования валиков. Чистовую планировку производят при наполнении отвала плодородным слоем на $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ его высоты, что позволит легко срезать выступы и заполнить грунтом понижения. Окончательную отделку поверхности плодородного слоя целесообразно вести при заднем ходе бульдозера и «плавающем» положении отвала, при взаимно-перпендикулярном движении бульдозера. После завершения технического этапа рекультивации земли передаются землепользователю в установленном порядке. Объемы работ по технической рекультивации установлены на основании данных о площади нарушаемых земель, и принятой в проекте технологии работ. Сводная ведомость видов и объемов работ по техническому этапу рекультивации.

В местах планируемых установочных работ естественных водотоков и водоемов нет. На расстоянии 250 км в северо-восточном направлении проходит р.Эмба. Сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос. При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения, а также при строгом производственном экологическом контроле в процессе работ негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено. Учитывая удаленное место расположения от открытых водных объектов загрязнение поверхностных вод исключается. Воздействие на поверхностные воды – отсутствует. Количество рабочих 15 человек. Период строительства составляет 1 месяц. Водоснабжение на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды осуществляется подвозкой автоцистерной АЦВ-2,5 вместимостью 2,5 м³. Водоснабжение на производственные нужды – подвозкой автоцистерной АЦВ-10,3 вместимостью 10,3 м³. Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на питьевые нужды – 2 л; $15 \cdot 2,0 / 1000 = 0,03$ м³/сут. *30 дн = 0,9 м³/период. Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на хоз-бытовые нужды – 25 л; $15 \cdot 25,0 / 1000 = 0,375$ м³/сут. *30 дн = 11,25 м³/период.

СМР. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 3 Класс опасности 0,3964445 г/с, 10,4837739 т/год. Всего : 0,3964445 г/с 10,483774 т/год.

При строительстве образуется 2 вида отходов: -твердые бытовые отходы (ТБО) – неопасный – 20 03 01; - промасленная ветошь-опасный – 15 02 02*. ТБО - 0,09т, Промасленная ветошь – 0,0500361т.

Намечаемая деятельность - «Рекультивация нарушенных земель по объектам участка «Косбулак»» (работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов I категории) относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду согласно подпункта 3 пункта 10 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Рекультивация нарушенных земель по объектам участка «Косбулак». Актюбинская область Байганинский район будет проводиться на территории «Косбулак» – разведочная скважина (Шик-2), 1 ед. (площадь – 3,5 га), где проводятся исследования фонового состояния окружающей среды, согласно ПЭК. Результаты производственного контроля состояния окружающей среды показывают, что воздействие производственных объектов не превышает установленных санитарных нормативов. Необходимости проведения полевых исследований нет.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие: - увлажнение пылящих материалов перед транспортировкой; - укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов; - в местах проведения работ и интенсивного движения автотранспорта при необходимости будет производиться полив участка строительства. - сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.



При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).

Руководитель департамента

Ербол Куанов Бисенұлы

