



ТОО «Druzhba Mining»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.

Материалы поступили на рассмотрение на портал <http://arm.elicense.kz> по заявлению за №KZ41RYS01807422 от 01.07.2026 года.

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство сетей электроснабжения к фабрике по выпуску титан-циркониевого концентрата, расположенной в Майском районе Павлодарской области.

Размещение проектируемой воздушной линии электропередачи относительно прилегающей территории характеризуется следующим образом: с северной стороны от проектируемого ВЛ расположен поселок Майкаин на расстоянии 527м, с западной стороны ничего не расположено более 2км, с южной стороны ничего не расположено более 2км, с восточной стороны на расстоянии 117м расположен поселок Майкаин.

Вид деятельности принят согласно пп.10.2. п.10 раздела 2 Приложения 1 к ЭК РК, передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт).

Согласно п.13 главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (*приложение к приказу Министра экологии и природных ресурсов РК от 13.11.2023 года №317*).

Краткое описание намечаемой деятельности

Протяженностью линии ВЛ планируется - 46,04 км. Суммарная электрическая потребляемая мощность фабрики составляет 10 МВт. Категория по надежности электроснабжения электроприемников фабрики – I. Для обеспечения второго питания потребителей предусмотрены резервные генераторы на полную (всю) мощность потребления, устанавливаемые непосредственно на территории фабрики. Строительство новой ячейки линии 110 кВ на существующей подстанции 110/35/6 кВ «Майкаин-64» АО «ПРЭК», включая установку микропроцессорных устройств РЗА (*релейная защита и автоматика*) и организацию учета электроэнергии. При этом земельный участок под эту новую ячейку располагается вне территории существующей подстанции 110/35/6 кВ «Майкаин-64», строительство одноцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ протяженностью 46,04 км между подстанцией 110/35/6 кВ «Майкаин-64» и главной понизительной подстанцией (ГПП) 110/10 Кв «Druzhba Mining». Строительство воздушной линии предполагается вне территории ТОО «Druzhba Mining».

Строительство новой ячейки линии 110 кВ на существующей подстанции 110/35/6 кВ «Майкаин-64» АО «ПРЭК», включая установку микропроцессорных устройств РЗА (*релейная защита и автоматика*) и организацию учета электроэнергии. При этом земельный участок под эту новую ячейку располагается вне территории существующей подстанции 110/35/6 кВ «Майкаин-64», строительство одноцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ



протяженностью 46,04 км между подстанцией 110/35/6 кВ «Майкаин-64» и главной понизительной подстанцией (ГПП) 110/10 кВ «Druzhba Mining».

Предполагаемые сроки проведения работ – 5 месяцев.

Объект не оказывает негативного воздействия на недра, земельные ресурсы, ландшафты, растительный и животный мир, земельные ресурсы и почвы, а также на социально-экономическую среду.

Для хозяйственно-бытовых и производственных нужд в период работ будет доставляться автоводовозами, согласно договору со специализированной организацией, и храниться в специальных емкостях. Для питьевых нужд привозная бутилированная.

На период работ сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются. Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на строительной площадке предусматривается установка биотуалетов. По мере накопления сточные воды будут вывозиться специализированной организацией на договорной основе в места, согласованные со специальной экономической зоной, предназначенные для приема данного вида стоков.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: организовать места сбора и временного хранения отходов; обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или утилизации; отходы временно хранить в герметичных емкостях; поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; снижение активности передвижения транспортных средств ночью; поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; сохранение растительного слоя почвы; рекультивация участков Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): после окончания всех производственных работ; сохранение растительных сообществ.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Предполагаемые объемы выбросов загрязняющих веществ на период работ составит - 1,811611349 тонн.

В процессе проведения работ будут образовываться следующие виды отходов предполагаемым объемом - 6,253 тонн: смешанные коммунальные отходы (0,8125 т/год), смешанные отходы строительства и сноса (5,0 т/год), огарки сварочных электродов (0,01775 т/год), жестяные банки из-под краски (0,4225 т/год), ветошь промасленная (0,000008 т/год).

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция), не прогнозируются.

Воздействия на окружающую среду, при реализации намечаемой деятельности не приведёт к случаям предусмотренных в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, учитывая, что намечаемая деятельность относится к объектам IV категории экологическая оценка не требуется.

В соответствии с п.11 ст.39 ЭК РК, для объектов IV категории нормативы эмиссий не устанавливаются.

При реализации намечаемой деятельности необходимо учесть замечания и предложения, указанные в протоколе от 24.07.2026 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель Департамента

К. Мусапарбеков



Руководитель

Мусапарбеков Канат Жантуякович

