

**Республика Казахстан
Туркестанская область
ТОО «УЛМАД»**

**Заказчик: ГУ
Управление энергетики
жилищно-коммунального
хозяйства Алматинской
области»**

**РАЗДЕЛ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
на рабочий проект**

**"Строительство подводящего газопровода и газорас-
пределительных сетей с.Кенарал Коксусского района
Алматинской области"**

**И.О.Директора
ТОО «Улмад»**

Тайманов А.

Шымкент – 2022г.

АННОТАЦИЯ

Предполагаемая территория проектируемых сетей газоснабжения расположена в с.Кенарад, Коксуйского района Алматинской области.

Настоящим проектом решается "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кенарад Коксуского района Алматинской области"

Заказчик проекта – ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области.

Разработчиком рабочего проекта является ТОО «Улмад».

Разработчиком раздела является ООС – ТОО «Улмад».

Воздействие на атмосферный воздух. На период строительства выявлен временный неорганизованный источник – строительная площадка. При этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества: диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, оксида азота, диоксид азота, оксида углерода, углерод (сажа), ксилол, керосин, уайт спирит, сера диоксид, пыли неорганические, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические и пр.

Расчет уровня загрязнения атмосферы его графическая интерпретация, содержание и формирование таблиц проекта ОВОС предприятия выполнены с использованием программы "Эра", версия 2.0.

На период строительства размер СЗЗ не устанавливается, т.к. строительные работы не классифицируются согласно санитарной классификации объектов. В соответствии Экологического кодекса виды деятельности, относящиеся к классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, классифицируются как объекты III категории.

Воздействие на водные ресурсы. В период проведения строительных работ и при эксплуатации проектируемого объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды не прогнозируется. Для хозяйствственно-питьевых нужд рабочих используется привозная бутилированная вода. Сброс хозяйствственно-бытовых сточных вод будет производиться в изолированный накопитель с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Отходы производства и потребления. Период строительства сопровождается образованием различных видов отходов. При работе автотранспортных средств (автокранов, грузовых и легковых машин) возможно образование отходов горюче-смазочных материалов, отработанных аккумуляторных батарей, электролитов. Учитывая передвижной характер строительных бригад, основное обслуживание и необходимый ремонт строительной техники будет производиться на автобазах или станциях технического обслуживания. Отработанные масляные фильтры, аккумуляторы и др.оборудование будут сдаваться в специализированные предприятия автомобильной организацией-подрядчиком, выполняющим строительные работы. Твердые бытовые отходы образуются в местах проживания рабочих строительных бригад, будут складироваться в металлических контейнерах и согласно договору со специализированными предприятиями вывозиться на полигон ТБО ближайшего населенного пункта по договору. При эксплуатации проектируемого канала отходы не образуются.

Земельные ресурсы и почвы. Технология работ предусматривается с учетом снятия, транспортировки, хранения и нанесения плодородного слоя почвы по завершении строительства. Снятие плодородного слоя производится с мест возможного загрязнения и порчи.

Рекультивация нарушенных земель предусматривается на землях, занятых пахотными угодьями, лугами и выгонами в местах разработки открытых траншей ручным механизированным способом. Рельеф спланированной поверхности после нанесения плодородного слоя почвы должен обеспечивать нормальную

эксплуатацию машин при выполнении работ.

Воздействия на растительный и животный мир. Осуществление хозяйственной деятельности не внесет существенных изменений в растительный мир прилегающих территорий. Основным источником воздействия на растительный покров является выброс загрязняющих веществ от автотранспортных средств. Дополнительного воздействия на растительность, как на период строительства проектируемых сетей, так и в процессе их эксплуатации нет. Также, проектируемые работы не окажут влияния на состав животного мира, его популяции и миграции. Негативное воздействие на растительность и животный мир будет минимальным.

Физические воздействия. На участках строительства потенциальным источником шума, вибрации и теплового выделения является спецтехника, используемая в процессе производства строительных работ. Влияние данных источников носит кратковременный характер и находится в пределах нормы.

Воздействие на социально-экономическую среду. Строительство объекта является социально-значимым для жителей рассматриваемого населенного пункта и направлено на улучшение условий жизни и быта населения. Негативное воздействие при строительстве проектируемого объекта на здоровье населения (прежде всего через загрязнение атмосферного воздуха) является незначительным и находится в допустимых пределах.

ВВЕДЕНИЕ

Охрана окружающей среды (далее - ООС) производится в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

ООС разрабатывается для проектной документации, регламентирующей создание (развитие, строительство, реконструкцию, консервацию, ликвидацию) конкретных масштабных и (или) экологически опасных объектов и сооружений намечаемой деятельности, и в комплекте с проектной документацией представляется на согласование экологической экспертизой.

ООС проводится для следующих видов документации:

1) прединвестиционной стадии обоснования программ развития или отрасли строительства предприятий, объектов, комплексов;

2) градостроительного и строительного проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) технико-экономического обоснования и расчетов строительства, проектов рабочей документации (расширения, реконструкции, технического перевооружения) предприятий, объектов комплексов;

4) проектной документации по применению технологий, техники и оборудования, в том числе перемещаемых (ввозимых) в Республику Казахстан.

При проведении ООС используются следующие основные термины и определения:

1) воздействие - любое последствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный и растительный мир, почву, недра, воздух, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты, взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также последствия для культурного наследия и социально-экономических условий, является результатом изменения этих факторов;

2) последствие - результат воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности и вызванные изменения, получившие отражение в окружающей и (или) социально-экономической средах;

3) участие общественности (учет общественного мнения) - комплекс мероприятий, проводимых в рамках ООС, направленных на информирование общественности о планируемой деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественного мнения и его учета в процессе оценки воздействия;

4) разработчик документации по ООС - физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, имеющее лицензию на проведение указанной деятельности, выданную центральным исполнительным органом в области охраны окружающей среды;

5) общественные обсуждения - обобщенное наименование составной части ОВОС, обеспечивающей прямые и обратные информационные связи, гарантирующие участие населения (общественности) в принятии решений по реализации намечаемой деятельности, затрагивающей его интересы;

6) изменение - обратимая и (или) необратимая перемена в компонентах окружающей среды и (или) их сочетаниях;

7) заказчик - физическое или юридическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии

с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности и представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу;

8) экологическое сопровождение - процедура, обеспечивающая последовательность организационно-технических и логически взаимосвязанных действий по экологическому обоснованию намечаемой деятельности на всех стадиях ее осуществления.

ООС осуществляется на основе следующих принципов:

1) обязательности - процедура ООС является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Запрещаются разработка и реализация проектов хозяйственной и иной деятельности, влияющей на окружающую среду без процедуры оценки воздействия на нее;

2) интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими, планировочными и другими проектными решениями;

3) альтернативности - оценка последствий базируется на обязательном рассмотрении альтернативных вариантов проектных решений, включая вариант проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности ("нулевой" вариант);

4) достаточности - степень детализации при проведении ООС не должна быть ниже той, которая определяется экологической значимостью воздействия намечаемой деятельности для окружающей среды, местного населения, сельского хозяйства и промышленности;

5) сохранения - намечаемая деятельность не должна приводить к уменьшению биологического разнообразия, снижению биопродуктивности и биомассы территорий и акваторий, а также ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне влияния намечаемой деятельности;

6) совместимости - намечаемая деятельность не должна ухудшать качество жизни местного населения и наносить некомпенсируемый ущерб другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству, животному и растительному миру;

7) гибкости - процесс ООС изменяется по масштабу, глубине и виду анализа в зависимости от конкретного характера намечаемой деятельности и вида документации;

8) участия общественности - в процессе проведения ООС обеспечивается доступ общественности к информации по ООС и учитывается общественное мнение (общественные обсуждения материалов ООС).

Хозяйственная и иная деятельность, для которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полноте оценки разделяется на 4 категории - I, II, III, IV.

К I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных.

Ко II категории относятся виды деятельности, относящиеся к 3 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых, все виды лесопользования и специального водопользования.

К III категории относятся виды деятельности, относящиеся к 4 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

К IV категории относятся виды деятельности, относящиеся к 5 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

ООС для проектной документации по применению технологий, техники, за исключением транспортных средств, и оборудования, проводится в рамках соответствующего проекта согласно Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. При этом материалы, обосновывающие экологическую безопасность техники и оборудования, должны включать анализ соответствия экологическим требованиям, установленным Экологическим кодексом Республики Казахстан, техническими регламентами Республики Казахстан. В случае отсутствия принятых технических регламентов, проводится анализ соответствия экологическим требованиям, установленным международными стандартами. Заявление об экологических последствиях составляется на всех стадиях выполнения процедуры ООС.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Предполагаемая территория прокладки проектируемого газопровода высокого и среднего и низкого давления расположена вдоль улиц и автомобильных дорог в селе Кенарал, Коксусского района Алматинской области.

Село Кенарал расположено в 35 км к юго-западу от районного центра Коксу, расстояние от села Кенарал до областного центра г.Талдыкорган 65 км к северо-востоку. Расстояние до ближайших жилых зон 50 метров

Точной подключения является проектируемый задвижка высокого давление диаметром 108мм предусмотренный в проекте «см.проект Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Амангельды (З.Тамшыбай) Коксусского района Алматинской области» разработанный проектной организацией ТОО "БІРЛЕСТІК". Газифицируемый село характеризуется густой застройкой преимущественно одноэтажных зданий жилищного и хозяйственного назначения. Основная часть улиц проложена с гравийным и асфальтным покрытием. Коммунально-бытовые услуги представлены электрификацией и водопроводными сетями. Газопровод высокого и среднего давления неоднократно пересекает внутри поселковые улицы и дороги.

Направление использования газа:

- населению приготовление пищи, горячей воды, на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды;
- на коммунально-бытовые учреждения (школа, детский сад, дом культуры, мечеть, акимат, больница, бизнес центр, и мелкие коммунально-бытовые объекты).

Настоящий проект разработан на основании задание на проектирование и топосъемки, разработанной ТОО "Улмад"" в 2021г в М1:1000.

Система высот и координат - условная.

Участок строительства ГРПШ расположен в с. Кенарал, Коксусского района.

Генплан разработан в соответствии со СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»,

Проектом предусмотрена установка ГРПШ, металлической ограды из сетки, натянутой на стержни по ж.б. столбам с калиткой.

К площадке предусмотрен свободный подъезд машин.

Вынос границ участка на местность производит отдел архитектуры согласно акта на земельный участок.

Вертикальная планировка решена с учетом сложившегося рельефа местности, методом красных отметок. Вынос границ участка на местность производит отдел архитектуры согласно акта на земельный участок.

Горизонтальная привязка ГРПШ-13-2ВУ-1 выполнена от существующего забора жилого дома Rp-1 на отметке 509.64.

Выбор трассы газопровода проводился по технико-экономическим критериям с учетом общей протяженности, количества пересечений газопровода, гидравлического профиля, условий строительства и воздействия на окружающую среду.


Площадки ШРП размещаются в полосе между красной линией жилой застройки, автодорогами и проездами.

Газопровод высокого среднего давления разработан в подземном и надземном исполнении. Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

Ситуационная схема района расположения объекта.



Ситуационный план (схема трассы)



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА.

Для газоснабжения природным газом с.Кенарад Коксусского района Алматинской области запроектирован газопровод высокого и среднего, низкого давления.

Согласно гидравлического расчета запроектирован газопровод высокого давления из полиэтиленовых труб SDR11 ПЭ100 диаметром: 110x10,0 мм с коэффициентом запаса прочности 3,2. И среднего давления из полиэтиленовых труб SDR11 ПЭ100 диаметром 90x8,2мм, 75x6,8мм, 63x5,8мм, с коэффициентом запаса прочности 2,8. Данная толщина стенки принята для предотвращения аварийных ситуаций на газопроводе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода.

1. Технико-экономические показатели

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Примечание |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество газифицируемых объектов | шт | 1 | |
| 2 | часовой годовой | м3/час м3/год | 486,2 1078793,3 | |
| 3 | Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивиду.: 1) ГРПШ -13-2ВУ1 2) ГРПШ-13-2НУ1 3) ГРПШ-07-2У1 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | |
| 4 | Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 | км | 3,314 | |
| 5 | Общая протяженность газопровода высокого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91: | км | 0,077 | |
| 6 | Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 | км | 1,341 | |
| 7 | Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91: | км | 0,016 | |
| 8 | Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91: | км | 3,492 | |
| | Капиталовложения: | | | |
| 8 | Общая сметная стоимость строительства | тыс.тг | | |

| | | | | |
|---|--|--------|---|--|
| | в текущих ценах – в том числе СМР – | тыс.тг | | |
| 9 | Срок продолжительности строительства | мес. | 5 | |

С учетом модернизации системы газоснабжения Коксуского района, проектом предусматривается подключение потребителя непосредственно с низкого давления.

Подземная прокладка.

Глубина прокладки газопровода до верха трубы 1,2 м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10см и присыпается местным грунтом без твердых включений на высоту 20см с послойной трамбовкой.

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты без металлической полосы по всей длине трассы и медный провода сечением 1x2,5 мм² с выходом концов его на поверхность под ковер для выхода сигнального провода.

Сигнальная лента без металлической полосы шириной не менее 0,2 м с несмыываемой надписью: «Осторожно ГАЗ» предусмотрена на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента предусмотрена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.

Укладку полиэтиленовых труб в траншеею производить:

1) при температуре окружающего воздуха выше +10°C уложить газопровод свободным изгибом (змейкой) с засыпкой – в наиболее холодное время суток;

2) при температуре окружающего воздуха ниже + 10° С возможна укладка прямолинейно, а засыпку газопровода производить в самое теплое время суток.

Переходы через автодороги выполнены в подземном варианте в полиэтиленовых футлярах, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) без разрушения асфальтового покрытия. Для отбора проб воздуха в футляре предусматриваются контрольные трубы под ковер. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15С° и не выше плюс 30С°.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода выполняются с помощью полиэтиленовых отводов по ТУ 6-19-352-87.

При входе стального газопровода в землю с использованием соединений «полиэтилен–сталь» используются отводы с ЗН (закладным нагревательным элементом), при выходе из земли полиэтиленовых труб, выполненных используются отводы с закладными элементами (ЗН) и соединений «полиэтилен–сталь» на вертикальном участке заключаются в футляр.

В футлярах выходов и входов предусмотрены не разъемные узлы соединений «полиэтилен–сталь». Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

Для отбора проб воздуха предусмотрены контрольные трубы под ковер.

При пересечении местных дорог газопровод заключается в полиэтиленовые футляры. На конце футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер.

Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода высокого и среднего давления согласно СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»

Монтаж и испытание газопровода из полиэтиленовых труб вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов» утвержденных приказом МЧС №172 от 18 сентября 2008.

Проектом предусмотрено по трассе газопровода высокого и среднего давления отключение газа при помощи кран шаровый под ковер.

Надземная прокладка.

Газопровод высокого и среднего, низкого давления надземным способом выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Отводы стального газопровода выполняются по ГОСТ 17375-2001; переходы ГОСТ 17378-2001г.

Газопроводная сеть оснащена необходимым количеством отключающих устройств.

Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованием СН РК 2.01-01-2013.

Контроль качества сварных стыков стального газопровода согласно СН РК 4.03-01-2011 и составляет 100%.

Монтаж и испытание газопровода из стальных труб вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и СП РК 4.03-101-2013.

Газопровод высокого и среднего, низкого давления разработан в подземном и надземном исполнении. Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений в соответствии с требованиями СН РК 3.01.01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

Газопровод высокого давления разработан в подземном и надземном исполнении. Трасса газопровода выбрана на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01.01-2008* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

Охранная зона газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются требованиями охраны магистральных трубопроводов.

| Тип газопровода | Давление газа в трубах | Размер охранной зоны |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Высокого давления 1 категории (1К) | 0,6 – 1,2 МПа | 10 м |
| Высокого давления 2 категории (2К) | 0,3 – 0,6 МПа | 7 м |
| Среднего давления (СД) | 5 – 300 кПа | 4 м |
| Низкого давления (НД) | До 5 кПа | 2 м |

Газопровод высокого и среднего давления неоднократно пересекает местные дороги с асфальтным, гравийным и грунтовым покрытием. Способ прокладки - подземным методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) без разрушения асфальтового покрытия. К концу футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер.

Предусмотрена весьма усиленная изоляция стальных футляров на выходах из земли согласно ГОСТ 9.602-89 поз.33-34 (полимерными лентами) для защиты коррозии.

Надземный газопровод запроектирован из стальных труб

Ø 133x4,0мм; 108x4,0мм; 89x3,5мм; 76x3,0мм; 57x3,0мм по ГОСТ 10704-91;

Отводы стального газопровода выполняются по ГОСТ 17375-2001 г. переходы ГОСТ 17378-2001 г.

Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021 в соответствии с требованием СН РК 2.01-01-2013. Все бетонные изделия приготавляются из сульфатостойкого портландцемента для защиты от хлоридов среднеагрессивности.

Контроль качества сварных стыков стального газопровода согласно СН РК 4.03.01-2011 табл. 14 и составляет 100%.

Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установка газорегуляторного пункта в ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Rabo – G100 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН.

Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторных пункта в ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК-50Н с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Rabo – G65 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН.

Для снижения давления со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторных пункта в ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-1000 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Rabo – G40 DN50 с эл.корректором газа miniElcor, с обогревом ОГШН.

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка возможных воздействий на природную среду, образующихся в результате осуществления проекта, является самой важной стадией процесса раздела ООС. Целью оценки является определение изменений в природной среде, которые могут возникнуть в результате намечаемой деятельности и оценить значимость данных изменений.

Данная оценка основывается на анализе:

- технического описания проекта;
- определению источников и видов воздействия;
- интенсивности, площадных и временных масштабов возможных воздействий;
- современного состояния природной среды и выявление наиболее чувствительных участков, сезонов, видов;
- опыта оценки воздействия из других проектов.

Определение значимости воздействия:

Значимость воздействия является по сути комплексной (интегральной) оценкой. Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения значимости воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать оценки воздействия пространственного масштаба, оценки временного воздействия и оценка величины интенсивности воздействия. Балл значимости воздействия определяется по формуле:

$$Q^i_{\text{integ}} = Q^{t_i} \times Q^{s_i} \times Q^{j_i}$$

где:

Q^i_{integ} - комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;

Q^{t_i} - балл временного воздействия на i -й компонент природной среды;

Q^{s_i} - балл пространственного воздействия на i -й компонент природной среды;

Q^{j_i} - балл интенсивности воздействия на i -й компонент природной среды.

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете, как показано в таблице 4.3-4.

Категории значимости являются единообразными для различных компонентов природной среды и могут быть уже сопоставимыми для определения компонента природной среды, который будет испытывать наиболее сильные воздействия.

Категории значимости воздействий

| Категории воздействия, балл | | | Категории значимости | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--|
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность | балы | значимость |
| Локальное 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | | |
| Ограничено значимости 2 | Средней продолжительности 2 | Слабое 2 | 1 - 8 | Воздействие низкой ограниченное значимости |
| Местное | Продолжительное | Умеренное | 9 | Воздействие высокой значимости |

| значимости 3 | тельное 3 | ное 3 | - 27 | ствие средней Местное значимости |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|---|
| Региональное значимости 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 | 2 8-64 | Воздей- ствие высо- кой Регио- нальное зна- чимости |

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;
- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;
- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов.

Категории значимости определяются для всех компонентов, перечисленных в Экологическом кодексе и Инструкции по проведению раздела ООС.

Для получения категории значимости воздействия вначале для каждого компонента природной среды определяем средний балл комплексной оценки воздействия (как сказано выше).

Если значимость воздействия, определенная для конкретного компонента природной среды (атмосферный воздух, животный мир и др.) является единственной, то она используется напрямую для оценки результирующей значимости воздействия.

Площадь воздействия до 1 км². Согласно методическим указаниям по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельностью на окружающую среду утвержденным Вице-министром охраны окружающей среды РК М. Турмаганбетовым от 29 октября 2010 года, градация пространственного масштаба определена как локальное воздействие.

Оценка пространственного масштаба (площади) воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия | Балл |
|----------------------------|---|------|
| Локальное воз- действие | Площадь воздей- ствия объекта до 1 км ² | 1 |

Проектом предусматривается следующий состав полевых работ: топогеодезические работы, поисковые маршруты, комплекс геохимических исследований, горные работы, буровые работы, опробование, геологическое обслуживание скважин, оперативная камеральная обработка полевых материалов.

Оценка величины интенсивности воздействия

| Градация | Величина интенсивности воздействия | Балл |
|----------------------------|--|-------------|
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2.1. ВОЗДУШНАЯ СРЕДА

Настоящая глава ОВОС включает: характеристику климатических условий необходимых для оценки воздействия; характеристику современного состояния воздушной среды; источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренном проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха; внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух на уровне, соответствующем передовому мировому опыту; предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов (далее - ПДВ); обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) с учетом прогнозируемых уровней загрязнения (в том числе от шума, электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий); оценку последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия; предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха; разработку мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ).

Характеристика климатических условий приведена в п.2.1.1. Источники загрязнения воздушного бассейна являются строительные работы (земляные работы, монтажные работы, транспортные работы), предусмотренные в расчетной части раздела. При строительстве объекта выполняются выемочно-погрузочные работы, движение спецтехники техники на территории строительства, покрасочные и сварочные работы. При соблюдении технологии производства работ возможность залповых и аварийных выбросов исключается. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха приведены в приложении. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух не планируется, т.к. проектируемый объект в период эксплуатации не будут являться источником негативного воздействия на окружающую среду. В связи с вышеизложенным пунктом, организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) также исключается. Предложения по нормированию и установлению предельно-допустимых выбросов (далее - ПДВ) обоснованы в виде таблицы

нормативов выбросов и представлены в приложении. Согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, санитарно-защитная зона на период строительства не устанавливается.

2.1.КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Климатическая справка приведена по метеостанции Алматы,(СП РК 2.04-01-2017)
Климатический подрайон IIIB.

Температура воздуха, °C: абсолютно максимальная +43,4
 абсолютно минимальная -37,7

Средняя максимальная температура воздуха
 наиболее теплого месяца, °C +30

Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92), °C:
суток -23,4

пятидневки -20,1
периода -8,1 Сред-

няя за месяц амплитуда температуры воздуха
 наиболее холодного месяца, °C 9,6

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
 наиболее теплого месяца, °C 12,0

Продолжительность, сутки/Средняя суточная температура воздуха, °C, периода со средней суточной температурой воздуха:

≤0 °C -105/-2,9

≤8 °C -164/0,4

≤10 °C -179/0,8

Средняя годовая температура воздуха, °C 9,8

Количество осадков за ноябрь-март-249 мм

Количество осадков за апрель-октябрь-429 мм.

Преобладающие направление ветра за декабрь-февраль - Ю (южное)

Преобладающие направление ветра за июнь-август - Ю (южное)

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь -2,0 м/сек

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июнь -1,0 м/сек

Нормативная глубина промерзания, м: -0,65 м

Глубина проникновения 0°C в грунт , м: -0,91 м

Зона влажности -3 (сухая).

Высота снежного покрова максимальная из наибольших декадных - 43 см,
продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 102 дней.

Среднее число дней с пыльной бурей 0,6 дней,
метелью 0 дня,
грозой - 32 дней.

Район по средней скорости ветра за зимний период-II.

Район территории по давлению ветра-II.

2.1.2. Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объектов

На период эксплуатации вредные технологические процессы отсутствуют.

2.1.3. Воздействие на атмосферный воздух в период производства строительных работ.

По результатам инвентаризации на предприятии выявлены следующие источники ЗВ в атмосферу. При строительстве организованный источник котел битумный, остальные источники будут неорганизованными: земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов, газорезочные работы, сварочные работы, лакокрасочные работы, битумные работы и автотранспортные работы.

При земляных работах будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 70%.

При покраске в атмосферный воздух будут выделяться летучие компоненты краски и растворителя, при сварочных работах будут происходить эмиссии сварочного аэрозоля, состоящего из оксида железа, соединений марганца, фторидов твердых и газообразных, оксида азота и оксида углерода.

Работа строительной техники используются при отрывке траншей, при обратной засыпке траншеи, при земляных работ, при доставке рабочих инструментов и сырьевых ресурсов для строительства.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при строительстве объекта.

На период строительства будет задействовано 4 организованных источников и 10 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. Которые выбрасывают 20 наименований загрязняющих веществ.

Источники работают только на момент строительства, и несет временный характер.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха **при строительстве являются:**

- Источник 0001 – Котел битумный
- Источник 0002 – Дизель-генератор Компрессора;
- Источник 0003 – Дизель генератор Агрегат сварочный;
- Источник 0004 – Дизельная электростанция;
- Источник 6001 – Земляные работы (грунты – 17110 т);
- Источник 6002 - погрузка – разгрузочные работы (Песок-454т., ПГС – 13т., щебень до 20мм – 7 т.);
- Источник 6003 -6004 сварочные и газорезочные работы (расход электродов Э42 – 0,238т, Э42А – 0,018т., Э46 - 0,239т.) Сварочные работы ведутся при проведении ремонтных, монтажно-строительных работ.
- Источник 6005 – Сварка ПЭТ;
- Источник 6006 – Шлифовальная машина;
- Источник 6007 - покрасочные работы (растворитель Р-4 – 0,011т, Уайт-спирит – 0,051 т, эмаль ПФ-115 – 0,342 т, краска ХВ-161 – 0,014т., краска МКЭ-4 – 0,031т., краска серебристая БТ-177 – 0,002т., краска МА-015 – 0,042т., краска силикатная – 0,001., олифа – 0,047т., белила цинковые – 0,001т., грунтовка ГФ-021 -0,272т., грунтовка битумная -0,001т., грунтовка акриловая – 0,004т., лак БТ-123 -0,059т.)

Красочные работы производятся с целью защиты металлических и деревянных конструкций от коррозий.

- Источник 6008 - Битумные работы (битум – 1,451т);
- Источник 6009 – Машина бурильно-крановая;
- Источник 6010 – Автотранспортные работы;

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства являются:

Котлы битумные передвижные, разогрев и слив битума (организованный источник №0001, №6008). Время работы битумного котла 480 час/период, расход топлива-0,220 тонн, объем разогреваемого битума 1,451 тонн. При работе битумного котла в атмосферный воздух неорганизованным способом выделяются следующие загрязняющие вещества - Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод, Углерод оксид.

Дизель генератора компрессора - Источник 0002, время работы 884 ч/год; При работе выделяет следующие вещества в атмосферный воздух Азот (IV) оксид (Азота диоксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин. Дизель генератор сварочного агрегата - Источник 0003, время работы 140 ч/год. При работе выделяет следующие вещества в атмосферный воздух Азот (IV) оксид (Азота диоксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин.

Дизельная электростанция ; - Источник 0004, время работы 47 ч/год.

При работе выделяет следующие вещества в атмосферный воздух Азот (IV) оксид (Азота диоксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин.

Земляные работы (неорганизованный источник № 6001). При выемочно-погрузочных работах (при разработке грунта и засыпке грунта) количество отгружаемого (перегружаемого) материала составляет 17110 т/год. При пересыпке материала, в атмосферный воздух неорганизованным способом выделяются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (код 2908).

Пыление при разгрузке и хранении сыпучих материалов (щебень, песок) (неорганизованный источник №6002). При погрузочно-разгрузочных работах количество отгружаемого (перегружаемого) песка – 454 т/год, ПГС– 13 т/год., щебня- 7 т/год. При разгрузке, погрузке материала в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (код 2908) .

Сварочные работы (неорганизованный источник №6003 Сварочные работы проводятся с использованием штучных электродов марки Э42 с расходом электрода- 238 кг, Э42 А с расходом электрода - 18 кг, Э46 – с расходом электрода – 239 кг, При проведении сварочных работ в атмосферный воздух неорганизованным способом выделяются следующие загрязняющие вещества – Титан диоксид, Железа(II, IV) оксид (код 0123), марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид (код 0143), хром.

Аппарат для газовой резки и сварки стали, газовая сварка стали с использованием пропанобутановой смеси, ацетиленокислородным пламенем (неорганизованный источник №6004. Время работы аппарата, 69 час/год. Расход сварочных материалов при сварке стали с использованием кислородным пламенем – 25 м3, Расход сварочных материалов при сварке стали с использованием пропанобутановой смеси -5 кг/год. При работе в атмосферный воздух выделяется Железа(II, IV) оксид (код 0123), марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид (код 0143), Азот (IV) оксид (Азота диоксид), Углерод оксид.

Аппарат ручной сварки пластиковых труб (неорганизованный источник №6005). Время работы аппарата, 160 ч/год, Количество проведенных сварок стыков, 325 шт./год. При работе в атмосферный воздух выделяется углерод оксид, уксусная кислота.

Машина шлифовальная (неорганизованный источник №6006. Время работы оборудования, 16 ч/год. При работе машины в атмосферный воздух выделяются: взвешенные частицы и пыль абразивная.

Лакокрасочные работы (неорганизованный источник №6007. Малярные работы производятся с применением следующих ЛКМ растворитель Р-4 – 0,011т, Уайт-спирит – 0,051 т, эмаль ПФ-115 – 0,342 т, краска ХВ-161 – 0,014т., краска МКЭ-4 – 0,031т., краска серебристая БТ-177 – 0,002т., краска МА-015 – 0,042т., краска силикатная – 0,001., олифа – 0,047т., белила цинковые – 0,001т., грунтовка ГФ-021 -0,272т., грунтовка битумная -0,001т., грунтовка акриловая – 0,004т., лак БТ-123 -0,059т.)

При малярных работах в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества - Диметилбензол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Взвешенные частицы, Уайт-спирит.

Машина бурильно-крановые (неорганизованный источник №6009. Время работы оборудования, 29 ч/год. При работе машины в атмосферный воздух выделяется: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (код 2908).

Автотранспорты (неорганизованные источники №6010.

При проведении строительных работ используется автотранспорт. Источник является ненормируемым. При работе выделяет следующие вещества в атмосферный воздух Азот (IV) оксид (Азота диоксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Керосин.

Общий выброс в период строительстве составил – 0,808115578 т/год.

При работе строительной техники необходимо соблюдать следующие меры:

- при эксплуатация строительных машин и транспортных средств должна быть только с исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс выхлопных газов, прошедшим технический осмотр и отвечающих экологическим требованиям для спецтехники;
- не допускать засорение территории строительными отходами и бытовым мусором;
- не допускать необоснованной вырубки зеленых насаждений;
- при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу;
- временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;
- предусматриваются меры, исключающие отрицательные воздействия проектируемых мероприятий на окружающую среду;
- предусмотрен вывоз после разборки бетонных изделий и строительного мусора за пределы массива для захоронения.

При разработке раздела по охране атмосферного воздуха от загрязнения были использованы расчетные показатели для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с существующими методиками расчета.

Расчет валовых выбросов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Воздух». V - 2.0.350 (приложение).

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу при строительстве

| Код загр. вещества | Наименование вещества | Выброс | Выброс |
|--------------------|--|---------------|-----------------|
| | | вещества г/с | вещества, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0118 | Титан диоксид | 0.00000417 | 0.00000714 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.021193 | 0.0065212 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.0004459 | 0.0004221 |
| 0203 | Хром | 0.0001806 | 0.0005295 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0653522889 | 0.02640468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0106190244 | 0.004290562 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0051650444 | 0.002262986 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0205522556 | 0.0036833 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 0.133575 | 0.04077305 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0001875 | 0.000350039 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо раствор. | 0.0002083 | 0.0003945 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0.0625 | 0.30836 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.00000006861 | 0.0000000314 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.0007916667 | 0.0003426 |
| 1555 | Уксусная кислота | 0.000321 | 0.000184 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0075087 | 0.00311549 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0556 | 0.137272 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные | 0.02594 | 0.010015 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.0281 | 0.131138 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20 | 0.08066 | 0.1311314 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0034 | 0.000918 |
| В С Е Г О: | | 0.52230451861 | 0.8081155784 |

2.1.4. Сведения о залповых выбросах

Аварийные и залповые выбросы на территории объекта отсутствуют.

2.1.5. Максимальные приземные концентрации

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ от источников производился с помощью программного комплекса «Эра-Воздух». В 2.0.350 (в приложении).

Согласно таблицам «Определение необходимости и расчетов приземных концентраций по веществам при строительстве объекта, расчет рассеивания требуется для диметилбензола, пыли неорганической двуокиси кремния 70-20%, пыли древесной и группы суммации азота диоксида , согласно проведённой расчета рассеивания на границе ЖЗ не превышает 1 ПДК:

Расчет рассеивания выполнен без фона. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха РГКП «Казгидромет» в данном районе не проводится, так как отсутствуют наблюдательные посты.

Как показывают результаты расчетов при строительстве проектируемого объекта, по всем выбрасываемым веществам ни в одной расчетной точке не превышают ПДК ЖЗ).

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при строительстве.

2.1.6. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, санитарно-защитная зона на период строительства не устанавливается. Очагов опасных инфекционных заболеваний на строительной площадке отсутствуют.

2.2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Настоящая глава ОВОС включает следующие сведения: потребность в водных ресурсах для хозяйственной и иной деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды; характеристику источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика.

На период строительства

Расход питьевой воды на период строительных работ составит 48,75 м³. Сброс хоз-бытовых сточных вод соответственно составит 48,75 м³.

Для нужд рабочих недалеко от строительной площадки предусмотрена установка биотуалета. Питьевая вода для рабочих будет привозится привозная в бутилированных емкостях.

На строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий. На строительной площадке необходимо медицинская аптечка и пункт медицинского обслуживания.

Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют.

Потребление воды рассчитано согласно норм расхода воды по СНиП РК 4.01-41-2006 и составляет:

Расход воды на хоз.бытовые нужды на период строительства. Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника учреждения 25 л/сутки. Количество рабочих - 13. При продолжительности строительства 5 месяцев максимальное количество рабочих дней составит 150 . Расчет водопотребления на питьевые нужды рабочих за весь период соответственно определяется следующим образом:

$$Q=(1 * 25) * 10^{-3} * 13 * 150 = 48,75 \text{ м}^3.$$

Сброс сточных вод предусмотрен в изолированный накопитель с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения. Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две/трети объема. Общий объем сточной воды за весь период строительства составит 48,75 куб.м.

Расход технической воды определяется согласно смете составляет 609 м³.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве объекта не планируется.

При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено.

Расчетные расходы воды и нормы водопотребления и водоотведения приняты в соответствии СНиП РК 4.01-41-2006 и внесены в таблицу основных показателей.

| Наименование систем | Потребный напор (при пожаре) | Расчетный расход воды | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| | | м3/сут | м3/час | л/с |
| Водопровод хоз.питьевой | 20 | 3,45 | 1,96 | 0,96 |
| Горячее водоснабжение | | 1,05 | 0,77 | 0,44 |
| Канализация бытовая | | 3,45 | 1,96 | 0,96+1,6 |

2.2.1. Поверхностные воды

В районе работ гидрографическая сеть отсутствует.

Проектируемый газопровод не проходит через водоохранную зону, до ближайших поверхностных вод расстояние более 5 км.

В пределах площадки проектируемой трассы повсеместно распространены рыхлые обломочные и связанные грунты аллювиально-пролювиального генезиса верхнечетвертичного возраста.

В геологическом строении трассы на разведенную глубину 3,0 м, принимают участие аллювиальные верхнечетвертичные отложения, литологически представленные суглинком.

Суглинок желтовато-коричневая распространена повсеместно с поверхности мощностью 3,0 и более метров. Консистенция грунта твердая и полутордая.

2.2.2. Подземные воды

Грунтовые воды в период изыскания (январь месяц 2019 года), пройденными разведочными скважинами, глубиной по 3,0 м не были вскрыты.

По материалам изысканий прошлых лет, подземные воды залегают на глуине более 6,0 м.

Водоносный горизонт приурочен к грунтам верхнечетвертичного возраста. Водовмещающие породы суглинок и гравийно-галечник.

Амплитуда колебания уровня воды 1,5-2,0 м. максимальное положение наблюдается в мае-июне, минимальное в декабре-феврале.

По содержанию сухого остатка (3,0-3,1 г/дм³) воды характеризуются как солоноватые. Тип воды сульфатный натриево-магниевый.

2.3. НЕДРА

Полезные ископаемые на территории строительства отсутствуют. В период строительства объекта источником воздействия, потенциально оказывающими влияние на геологическую среду, является участок строительных работ. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства удовлетворяется путем доставки из существующих источников. Добыча минеральных и сырьевых ресурсов в ходе проектируемого строительства не предусмотрена. Контроль и оценка состояния подземных вод в процессе эксплуатации объекта строительства не осуществляется.

Воздействие на геологическую среду и подземные воды являются тесно взаимоувязанными, в связи с чем, комплекс мероприятий по минимизации данных воздействий корректно рассмотреть едино.

Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на грунтовую толщу и подземные воды должен включать в себя меры по устранению последствий и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также учитывать мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды и подземных вод.

С целью предотвращения загрязнения геологической среды и подземных вод в результате производственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия:

- недопущение разлива ГСМ;
- регулярное проведение проверочных работ строительной техники и автотранспорта на исправность;
- недопущение к использованию при выполнении строительных работ неисправной и неотрегулированной техники;
- хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием;
- соблюдение санитарных и экологических норм.

В целом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий является достаточным для эффективной защиты грунтовой толщи и подземных вод от негативного техногенного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта.

2.4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Настоящая глава ОВОС включает следующие сведения: виды и объемы образования отходов; особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (индекс опасности, токсичность, физическое состояние); рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов отходов; технологии по обезвреживанию или утилизации отходов; предложения по достижению нормативов размещения отходов производства и потребления.

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. Отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности.

Согласно Экологическому кодексу все отходы подразделяются на коммунальные и отходы производства:

Коммунальные отходы – отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования;

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

В период *строительных работ* будут образовываться следующие виды отходов:

Огарыши сварочных электродов (зеленый уровень опасности GA090) – отходы, образующиеся при сварочных работах. Сбор осуществляется в металлические контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках с твердым покрытием.

Отходы ЛКМ (янтарный уровень опасности AD070) – остатки лакокрасочных материалов (использованные кисти, ветошь, испачканная краской, тара из под красок и лаков). Собираются в металлические контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках с твердым покрытием.

Твердые бытовые отходы (ТБО) (зеленый уровень опасности GO060) – будут образовываться в процессе жизнедеятельности работников строительной компании. Собираются в контейнерах и по мере накопления вывозятся с территории на полигоны ТБО.

Контейнеры для сбора отходов герметичные с плотно закрывающимися крышками, располагаться на площадке. Площадка для установки контейнеров иметь твердое водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон), быть удобной для подъема спецавтотранспортом.

Складирования твердых бытовых отходов предусматривается на площадке, исключающей загрязнение окружающей среды. Отходы собираются в специальный контейнер с крышкой, расположенный на территории предприятия и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

Ремонт строительной спецтехники производится на территории специализированных организаций, в связи с чем, исключается попадание углеводородов в почво-грунты и образование на стройплощадке отходов в виде отработанных масел и промасленной ветоши.

Расчет количества отходов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Отход» Версия 1.3.27 (приложение).

Объем образования отходов производства и потребления при строительстве

| Наименование и код отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При строительстве | | | |
| Всего | 0,691485 | - | 0,691485 |
| Янтарный уровень опасности | | | |
| Отходы производства | 0,290805 | - | 0,290805 |
| Отходы потребления | 0,40068 | - | 0,40068 |
| Остатки | 0,03088 | - | 0,03088 |

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| лакокрасочных материалов, AD070 | | | |
| Зеленый уровень опасности | | | |
| Твердые бытовые отходы (коммунальные) GO060 | 0,40068 | - | 0,40068 |
| Огарки сварочных электродов, GA090 | 0,007425 | - | 0,007425 |
| Твердые пластмассовые отходы – GH 010 | 0.0075 | - | 0.0075 |
| Отходы стального лома | 0,245 | - | 0,245 |

Количество строительных отходов принимается по факту образования.

В период эксплуатации отходы не образуются.

В целях минимизации возможного воздействия отходов строительства на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

- раздельный сбор отходов;
- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов;
- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;
- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;
- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды;
- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;
- подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК пределах.

2.5. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Настоящая глава ОВОС включает: оценку возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий; характеристику радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

Физические факторы – вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и неионизирующего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду. Источник вредных физических воздействий – объект, при работе которого происходит передача в атмосферный воздух вредных физических факторов (технологическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок и т.д.). Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. При выполнении работ по строительству объектов газоснабжения шум и вибрация создаются при работе спец.техники и автотранспорта. Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни шума, вибрации электромагнитного излучения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют.

Для предотвращения и минимизации отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду необходима достоверная, объективная, своевременная оценка экологического состояния.

Воздействия на природную среду при работе объекта (воздействие на почвенно-растительный покров, воздействие на подземные воды) не возникает.

Фактора беспокойства для населения и животного мира нет.

Выполнение всех требований проекта в области охраны окружающей среды, экологического кодекса и комплекса законов и экологических нормативов, предложенных рекомендаций в полной мере позволит свести неблагоприятные воздействия, обеспечив экологическую безопасность района.

При проведении строительных работ, автотранспорт и работающее строительное оборудование будут являться источниками шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия. Проектными решениями предусмотрено использование в период строительства оборудования и техники, обеспечивающего уровень физических воздействий в пределах, установленных гигиеническими нормативами.

Физические воздействия при строительных работах будет временным явлением и не будет оказывать негативного воздействия на население. Физические воздействия при эксплуатации объекта отсутствуют

2.6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Настоящая глава ОВОС включает следующие сведения: состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей (собственников), подлежащих компенсации при создании и эксплуатации объекта; характеристику современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв);

характеристику ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления; планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация); организация экологического мониторинга почв.

При реализации рассматриваемого проекта необратимых негативных последствий на почвенный горизонт не ожидается. К тому же, по окончании строительных и земляных работ для улучшения состояния почв на территории объекта будет выполнено рекультивация нарушенных земель.

Основными факторами воздействия на почвенный покров в результате строительно-монтажных работ будет служить захламление почвы. Захламление – это поступление отходов твердого агрегатного состояния на поверхность почвы. Захламление физически отчуждает поверхность почвы из биокруговорота, сокращая ее полезную площадь, снижает биопродуктивность и уровень плодородия почв.

Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе строительства трассы, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить по всему рассматриваемому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление.

Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строительной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер.

Учитывая кратковременность проводимых работ и отсутствие существенного влияния на почвенный покров, воздействие на почвенный покров следует рассматривать как:

- ничтожное – по площади;
- кратковременное – по продолжительности;
- незначительное – по интенсивности.

В процессе строительства и эксплуатации объекта необходимо соблюдать комплекс мероприятий по охране и защите почвенного покрова. В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует предусмотреть следующее:

- запрещение передвижения строительной техники и транспортных средств вне подъездных путей и внутрипостроечных дорог;
- не допускать захламления поверхности почвы отходами. Для предотвращения распространения отходов на рассматриваемом участке необходимо оснащение контейнерами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным вывозом отходов в установленные места;
- запрещается закапывать или сжигать на участке реконструкции и прилегающих к нему территориях образующийся мусор;
- для предотвращения протечек ГСМ от работающей на участке строительной техники и автотранспорта запрещается использовать в процессе строительно-монтажных работ неисправную и неотрегулированную технику;
- недопустимо производить на участке строительства мойку строительной техники и автотранспорта.

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное воздействие на почвенный покров от строительно-монтажных работ.

2.7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Настоящая глава ОВОС включает следующие сведения: современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта; характеристику воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния; обоснование объемов использования растительных ресурсов; определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность; ожидаемые изменения в растительном покрове, в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения; рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры; предложения для мониторинга растительного покрова.

Земли, покрытые растительностью, более устойчивы к внешним воздействиям, чем земли, лишенные растительного покрова. Достаточно высокая самоочищающая способность растений – важный фактор борьбы с загрязнением. В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения проектируемого объекта, редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в Красную книгу растений не обнаружено. Учитывая кратковременность намечаемых ремонтно-строительных работ и отсутствие существенного влияния на растительный покров, воздействие следует определить как: ничтожное – по площади; кратковременное – по продолжительности; незначительное – по интенсивности.

В процессе производства строительных работ следует выполнять следующий ряд мероприятий по охране и защите растительности:

- категорически запрещается несанкционированная вырубка древесно-кустарниковой растительности на участках, прилегающих к территории строительных работ;

2.8. ЖИВОТНЫЙ МИР

Настоящая глава ОВОС включает следующие сведения: исходное состояние водной и наземной фауны; наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных; характеристику воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов; возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде; мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой базы; программу для мониторинга животного мира.

Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Между тем, хозяйственное освоение территории повлияло на географическое распределение видов и групп животных, а также их численность. Исследований, позволяющих дать качественную оценку условиям обитания животных, численности и видовому составу, а также путем их миграции не проводится много лет. Приводимые данные о животном мире носят общий характер и не имеют привязки к конкретной территории.

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний и т.п.);
- косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, летние и необратимые.

Участок проведения работ находится на освоенной территории, где наблюдается сильное антропогенное воздействие на животный мир, исходный природный ландшафт полностью преобразован. На территории района строительства животный мир представлен микроорганизмами и случайно попавшими насекомыми и позвоночными. Постоянно живут, преимущественно мелкие животные и птицы, легко приспосабливающиеся к присутствию человека и его деятельности. Редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК в районе проектируемого объекта, не обнаружено.

Животный мир в районе планируемых работ по строительству, несомненно, испытает антропогенную нагрузку в связи с проведением строительно-монтажных работ. Необходимо отметить, что ведение данных работ не приведет к существенному нарушению мест обитания животных, а также миграционных путей животных в скольких-нибудь заметных размерах, в связи с чем, проведение каких-либо особых мероприятий по охране животного мира проектом не предусмотрено.

Учитывая локальность площади проводимых работ, специфику расположения предприятия (территория города, вдоль автомобильной дороги),

кратковременность работ, включая этап подготовительных работ, воздействие на животный мир следует рассматривать как: ничтожное – по площади; кратковременное – по продолжительности; незначительное – по интенсивности.

2.9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

В рамках настоящего проекта приняты технические решения, отвечающие существующим санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и охраны труда. Объект строительства имеет социально-значимый характер, т.к. направлено на улучшение условий жизни населения.

2.10. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана на проектируемой территории отсутствуют. Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта отсутствуют.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

С целью охраны окружающей среды проектом предусмотрено предотвращение загрязнения почвы и воздушного бассейна углеводородными газами, которые сами по себе не являются вредными или ядовитыми.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранение его устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с учетом требований СанПин 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Работы следует выполнять только в пределах полосы временного отвода земель.

На период строительства с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется:

- очистка трассы каналов от бытового мусора и отходов должна производиться в соответствии с правилами производства работ, с последующим вывозом их на свалку;

- не производить разогрев битума, мастика открытым огнем. Разогрев осуществлять путем применения жидкого топлива, в специально предназначенных для этого устройства;
- эксплуатация строительных машин и транспортных средств должна быть только с исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс выхлопных газов, прошедшиими технический осмотр и отвечающими экологическим требованиям для спецтехники;
- не допускать засорение территории строительными отходами и бытовым мусором;
- не допускать необоснованной вырубки зеленых насаждений;
- при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу;
- временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;
- предусматриваются меры, исключающие отрицательные воздействия проектируемых мероприятий на окружающую среду;
- предусмотрен вывоз после разборки бетонных изделий и строительного мусора за пределы массива для захоронения.

В составе строительства объекта отсутствуют процессы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышают величин, допустимых СНиП П-12-77. В связи с этим проведение воздухо- почво и водоохраных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются. Все земляные работы выполняются с максимальным сохранением плодородного слоя почвы, с последующим посевом многолетних трав.

2.11. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование, а также в виде расчетов размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций, расчеты технологически и статистически обоснованных компенсационных выплат, используемые при определении размеров экологической страховки.

Настоящим проектом не планируются компенсационные выплаты, поэтому оценка неизбежного ущерба определяется в виде в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (МРП) на первое число налогового периода, с учетом положений Налогового Кодекса Республики

Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»

Платежи за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в период строительства составляют:

| № п/п | Виды загрязняющих ве- ществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) | МРП на 2022г. | Выброс ве- щества, т/год | Плата за выбро- сы, тенге |
|---------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | Титан | 30 | 3063 | 0,00000714 | 0,656095 |
| 2 | Железо (II, III) оксиды | 30 | 3063 | 0,0065212 | 599,233068 |
| 3 | Марганец и его соединения | 30 | 3063 | 0,0004221 | 38,786769 |
| 4 | Хром | 20 | 3063 | 0,0005295 | 32,43717 |
| 5 | Азота (IV) диоксид | 20 | 3063 | 0,0217517 | 1332,509142 |
| 6 | Азот (II) оксид | 20 | 3063 | 0,00353439 | 216,516731 |
| 7 | Углерод (Сажа) | 20 | 3063 | 0,00173425 | 106,240155 |
| 8 | Сера диоксид | 20 | 3063 | 0,0030695 | 188,03757 |
| 9 | Углерод оксид | 0,32 | 3063 | 0,02164 | 21,210662 |
| 10 | Бенз/а/пирен | 0,32 | 3063 | 0,000000031 | 0,00003 |
| 11 | Формальдегид (Метаналь) | 0,32 | 3063 | 0,0003426 | 0,335803 |
| 12 | Фтористые газообразные | 0,32 | 3063 | 0,000350039 | 0,343094 |
| 13 | Фториды неорганические | 0,32 | 3063 | 0,0003945 | 0,386673 |
| 14 | Диметилбензол | 0,32 | 3063 | 0,30836 | 302,212137 |
| 15 | Уксусная кислота | 0,32 | 3063 | 0,000184 | 0,180349 |
| 16 | Уайт-спирит | 0,32 | 3063 | 0,137272 | 134,548524 |
| 17 | Углеводороды предельные | 0,32 | 3063 | 0,010015 | 9,816302 |
| 18 | Взвешенные частицы | 10 | 3063 | 0,131138 | 4016,75694 |
| 19 | Пыль неорганическая: 70-20 | 10 | 3063 | 0,1311314 | 4016,554782 |
| 20 | Пыль абразивная | 10 | 3063 | 0,000918 | 28,11834 |
| Всего: | | | | | 11044,88034 |

Плата за выбросы на период СМР составит 11044 тенге.

3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Настоящий ОВОС выполнен на основании рабочего проекта "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кенарал Коксусского района Алматинской области".

При разработке ОВОС были учтены государственные, ведомственные нормативные требования и положения, использованы фондовые материалы и литературные данные, включая собственные материалы.

Принятое технологическое решение проекта делает маловероятным заметное воздействие объекта на окружающую среду. Выявленные при разработке ОВОС факторы воздействия на окружающую природную среду носят незначительный характер.

Намечаемая деятельность не приведет к уменьшению биологического разнообразия, к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне влияния намечаемой деятельности, не ухудшит качество жизни местного населения и не нанесет ущерб другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству, животному и растительному миру. В целом, оценка воздействия на окружающую среду при строительстве объекта свидетельствует о том, что возможные негативные воздействия как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку территории в целом (при условии выполнения намечаемых природоохранных мероприятий), не превышают экологически допустимых уровней и не окажут критического или необратимого воздействия на окружающую среду, поэтому допустимы по экологическим соображениям.

Список использованной литературы

1. Инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденная приказом министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-П.
2. Рекомендации по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на биоресурсы (почвы, растительность, животный мир), РНД 211.3.02.05-96.
3. РД.52.04.52-85 Методические указания. "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях". ГГО им. А.М. Войкова. Изд. ЗапсиБРВЦ 1986, г. Новосибирск.
4. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух" НИИ Охраны атмосферного воздуха. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации. Фирма "Интеграл" Санкт-Петербург 1995г.
5. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Алматы, 1996 г.
6. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
7. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий РНД 211.2.01.01-97. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г.№61-П.
8. Рекомендация по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий РК РНД 211.02.02-97. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г. № 61-П.
9. Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу РК. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г.№61-П.
10. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности, на окружающую среду утвержденной приказом МООС РК от 29.10.2010 года №270П.
11. Инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду (Далее - Инструкция), утверждённая приказом Министра охраны окружающей среды РК от 28.06.2007 года №204 -П (п.26, прил.4);
12. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года №110 -е (прил.5).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

| | |
|--|--|
| Рабочий проект "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кенарал Коксуского района Алматинской области" (наименование объекта) | |
| Инвестор (заказчик) (полное и сокращенное название) | ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области» |
| Реквизиты (почтовый адрес, телефон, телекоммуникационный адрес, телеграф, расчетный счет) | г.Талдыкурган, Алматинской области |
| Источники финансирования (госбюджет, частные или иностранные инвестиции) | Госбюджет |
| Местоположение объекта (область, район, населенный пункт или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта) | с.Кенарал, Коксуйский район, Алматинской области |
| Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника | "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Кенарал Коксуского района Алматинской области" |
| Представленные проектные материалы (полное название документации) (Обоснование инвестиций, ТЭО, проект, рабочий проект, генеральный план поселений, проект детальной планировки и другие) | Пояснительная записка, графический материал |
| Генеральная проектная организация (название, реквизиты, фамилия и инициалы главного инженера проекта) | ТОО «Улмад», г.Шымкент, ул.Добролюбова ба, Тел. 8(7252) 31-82-30 ГИП Юсупов Е.С. |
| Характеристика объекта | |
| Расчетная площадь земельного отвода (га) | - |
| Радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ), м | от 100м. до 300м. |
| Количество и этажность производственных корпусов | Нет |
| Намечаемое строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения | Нет |
| Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность) | - |
| Основные технологические процессы | Строительство сетей газоснабжения |
| Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности | Обеспечение природным газом, улучшение экологической ситуации. |
| Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную мощность) | 5 месяцев. июнь 2022г. – октябрь 2022г. |
| Виды и объемы сырья: | Грунты -17110 т.,ПГС – 13 т., песок – 454т., щебень – 7т., электроды – 0,495т., лак битумный и краска – 0,878 т., битум - 1,451т, вода техническая – 609 м3. |
| местное | - |
| привозное | Да |

| | |
|--|---|
| Технологическое и энергетическое топливо | Природный газ |
| Электроэнергия (объем и предварительное согласование источника получения) | Существующие сети |
| Тепло (объем и предварительное согласование источника получения) | - |
| Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду | |
| Атмосфера | |
| Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу | выбросы при строительстве приведены в расчетной части |

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу при строительстве

| Код загр. вещества | Наименование вещества | Выброс | Выброс |
|--------------------|--|---------------|-----------------|
| | | вещества г/с | вещества, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0118 | Титан диоксид | 0.00000417 | 0.00000714 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды / в пересчете на железо/ (277) | 0.021193 | 0.0065212 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.0004459 | 0.0004221 |
| 0203 | Хром | 0.0001806 | 0.0005295 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0653522889 | 0.02640468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0106190244 | 0.004290562 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0051650444 | 0.002262986 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0205522556 | 0.0036833 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 0.133575 | 0.04077305 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0001875 | 0.000350039 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо раствор. | 0.0002083 | 0.0003945 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0.0625 | 0.30836 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.00000006861 | 0.0000000314 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) | 0.0007916667 | 0.0003426 |
| 1555 | Уксусная кислота | 0.000321 | 0.000184 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0075087 | 0.00311549 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0556 | 0.137272 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные | 0.02594 | 0.010015 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0.0281 | 0.131138 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20 | 0.08066 | 0.1311314 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0034 | 0.000918 |
| В С Е Г О: | | 0.52230451861 | 0.8081155784 |

| | |
|--|------------------|
| суммарный выброс, тонн в год | 0,808115578 |
| твердые, тонн в год | 0,273324857 |
| газообразные, тонн в год | 0,534790721 |
| перечень основных ингредиентов в составе выбросов | Нет |
| Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны | Не превышают ПДК |
| Источники физического воздействия, их интен- | |

| | | |
|---|--|---|
| сивность и зоны возможного влияния: | | |
| электромагнитные излучения | | Нет |
| акустические | | Нет |
| вибрационные | | Нет |
| Водная среда | | |
| Забор свежей воды: | | На период строительства на хозпитьевые нужды – 48,75 м ³ , на технические нужды – 609 м ³ |
| разовый, для заполнения водооборотных систем, м ³ | | |
| постоянный, м ³ /год | | |
| Источники водоснабжения: | | На период строительства привозная вода |
| поверхностные, штук/(м ³ /год) | | Нет |
| подземные, штук/(м ³ /год) | | |
| водоводы и водопроводы, (м ³ /год) (протяженность материала диаметр, пропускная способность) | | - |
| Количество сбрасываемых сточных вод: | | 48,75 м ³ |
| в природные водоемы и водотоки, (м ³ /год) | | Нет |
| в пруды-накопители (м ³ /год) | | Нет |
| в посторонние канализационные системы, (м ³ /год) | | 48,75 м ³ |
| Концентрация (миллиграмм на литр) и объем (тонн в год) основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (по ингредиентам) | | |
| Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки), миллиграмм на литр | | |
| Земли | | |
| Характеристика отчуждаемых земель: | | |
| Площадь: | | |
| в постоянное пользование, га | | - |
| во временное пользование, га | | |
| в том числе пашня, га | | |
| лесные насаждения, га | | |
| Нарушенные земли, требующие рекультивации: | | |
| в том числе карьеры, количество/га | | нет |
| отвалы, количество/га | | нет |
| накопители (пруды-отстойники, гидрозолощалкоотвалы, хвостохранилища и так далее), количество/га | | нет |
| прочие, количество/га | | нет |
| Недра (для горнорудных предприятий и территорий) | | |
| Вид и способ добычи полезных ископаемых тонн (м ³ /год) | | нет |
| в том числе строительных материалов | | нет |
| Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (тонн в год)/% извлечения: | | |
| Растительность | | |
| Типы растительности, подвергающиеся частич- | | нет |

| | |
|---|--|
| ному или полному истощению, га (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и так далее) | |
| в том числе площади рубок в лесах, га | нет |
| Фауна | |
| Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну | нет |
| Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) | нет |
| Отходы производства | |
| Объем неутилизируемых отходов, тонн в год | - |
| в том числе токсичных, тонн в год | нет |
| Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов | Передача отходов производства по договору специализированным организациям |
| Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия | нет |
| Возможность аварийных ситуаций | |
| Потенциально опасные технологические линии и объекты | нет |
| Вероятность возникновения аварийных ситуаций | нет |
| Радиус возможного воздействия | нет |
| Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения | В процессе строительства объекта ожидается незначительное воздействие на окружающую среду. В то же время объект окажет положительное воздействие на условия жизни населения в связи с обеспечением природным газом |
| Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта | В социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта будет оказано положительное воздействие |
| Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации | Заказчик обязуется создать благоприятные условия жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта |

**ГУ «Управление энергетики
и ЖКХ Алматинской области»**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРУ**

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭРА v2.0.367

Дата:22.02.22 Время:09:16:15

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая

Источник выделения N 0001 01, Котел битумный

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, **K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)**

Расход топлива, т/год, **BT = 0.085**

Расход топлива, г/с, **BG = 2.3**

Марка топлива, **M = Дизельное топливо**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), **QR = 10210**

Пересчет в МДж, **QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75**

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), **AR = 0.025**

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), **AIR = 0.025**

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), **SR = 0.3**

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), **SIR = 0.3**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, **QN = 20**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, **QF = 18**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), **KNO = 0.0594**

Коэффиц. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), **KNO = KNO · (QF / QN)^{0.25} = 0.0594 · (18 / 20)^{0.25} = 0.0579**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), **MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.085 · 42.75 · 0.0579 · (1-0) = 0.0002104**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), **MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2.3 · 42.75 · 0.0579 · (1-0) = 0.00569**

Выброс азота диоксида (0301), т/год, **_M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0002104 = 0.0001683**

Выброс азота диоксида (0301), г/с, **_G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00569 = 0.00455**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, **_M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0002104 = 0.00002735**

Выброс азота оксида (0304), г/с, **_G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00569 = 0.00074**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), $NSO2 = 0.02$

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $_M = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 0.085 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 0.085 = 0.0005$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $_G = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 2.3 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 2.3 = 0.01352$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), $Q4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.65$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 0.5 \cdot 0.65 \cdot 42.75 = 13.9$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $_M = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 0.085 \cdot 13.9 \cdot (1-0 / 100) = 0.001182$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $_G = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 2.3 \cdot 13.9 \cdot (1-0 / 100) = 0.032$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), $F = 0.01$

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), $_M = BT \cdot AR \cdot F = 0.085 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.00002125$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), $_G = BG \cdot AIR \cdot F = 2.3 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.000575$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0045500 | 0.0001683 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0007400 | 0.00002735 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0005750 | 0.00002125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0135200 | 0.0005000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0320000 | 0.0011820 |

Дата:22.02.22 Время:09:18:07

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 0002, Выхлопная труба

Источник выделения N 0002 02, Дизель генератор компрессора

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 0.218

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P_3 , кВт, 4

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b_3 , г/кВт*ч, 1.8

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b_3 * P_3 = 8.72 * 10^{-6} * 1.8 * 4 = 0.000062784 \quad (\text{A.3})$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м³:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559 \quad (\text{A.5})$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м³;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м³/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.000062784 / 0.653802559 = 0.000096029 \quad (\text{A.4})$$

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q_{zi} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
|--------|----|-----|----|---|-----|------|--------|
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{zi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 7.2 * 4 / 3600 = 0.008$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} / 1000 = 30 * 0.218 / 1000 = 0.00654$$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_3 / 3600) * 0.8 = (10.3 * 4 / 3600) * 0.8 = 0.009155556$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 0.218 / 1000) * 0.8 = 0.0074992$$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 3.6 * 4 / 3600 = 0.004$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} / 1000 = 15 * 0.218 / 1000 = 0.00327$$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.7 * 4 / 3600 = 0.000777778$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} / 1000 = 3 * 0.218 / 1000 = 0.000654$$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 1.1 * 4 / 3600 = 0.001222222$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} / 1000 = 4.5 * 0.218 / 1000 = 0.000981$$

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.15 * 4 / 3600 = 0.000166667$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} / 1000 = 0.6 * 0.218 / 1000 = 0.0001308$$

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.000013 * 4 / 3600 = 0.000000014$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} / 1000 = 0.000055 * 0.218 / 1000 = 0.000000012$$

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_3 / 3600) * 0.13 = (10.3 * 4 / 3600) * 0.13 = 0.001487778$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{zoo} / 1000) * 0.13 = (43 * 0.218 / 1000) * 0.13 = 0.00121862$$

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
|------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0091556 | 0.0074992 | 0 | 0.0091556 | 0.0074992 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азо- та оксид) (6) | 0.0014878 | 0.0012186 | 0 | 0.0014878 | 0.0012186 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Уг- лерод черный)(583) | 0.0007778 | 0.000654 | 0 | 0.0007778 | 0.000654 |
| 0330 | Сера диоксид (Ан- гидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0012222 | 0.000981 | 0 | 0.0012222 | 0.000981 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.008 | 0.00654 | 0 | 0.008 | 0.00654 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 1.4444E-8 | 1.199E-8 | 0 | 1.4444E-8 | 1.199E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Ме- таналь) (609) | 0.0001667 | 0.0001308 | 0 | 0.0001667 | 0.0001308 |
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Уг- леводороды предель- ные C12-C19 (в пере- счете на C); Раство- ритель РПК-265П) (10) | 0.004 | 0.00327 | 0 | 0.004 | 0.00327 |

Дата:22.02.22 Время:09:20:37

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027,Алматинская область

Источник загрязнения N 0003, Выхлопная труба

Источник выделения N 0003 03, Дизель генератор Сварочного агрегата

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 0.168

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P , кВт, 5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b , г/кВт*ч, 1.9

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 * 10^{-6} * b * P = 8.72 * 10^{-6} * 1.9 * 5 = 0.00008284 \quad (\text{A.3})$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м³:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559 \quad (\text{A.5})$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м³;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м³/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.00008284 / 0.653802559 = 0.000126705 \quad (\text{A.4})$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q_{zi} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
|--------|----|-----|----|---|-----|------|--------|
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{zi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P / 3600 = 7.2 * 5 / 3600 = 0.01$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} = 30 * 0.168 / 1000 = 0.00504$$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P / 3600) * 0.8 = (10.3 * 5 / 3600) * 0.8 = 0.011444444$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 0.168 / 1000) * 0.8 = 0.0057792$$

Примесь:2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 3.6 * 5 / 3600 = 0.005$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} / 1000 = 15 * 0.168 / 1000 = 0.00252$$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.7 * 5 / 3600 = 0.000972222$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} / 1000 = 3 * 0.168 / 1000 = 0.000504$$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 1.1 * 5 / 3600 = 0.001527778$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} / 1000 = 4.5 * 0.168 / 1000 = 0.000756$$

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.15 * 5 / 3600 = 0.000208333$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} = 0.6 * 0.168 / 1000 = 0.0001008$$

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.000013 * 5 / 3600 = 0.000000018$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zoo} = 0.000055 * 0.168 / 1000 = 0.000000009$$

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_3 / 3600) * 0.13 = (10.3 * 5 / 3600) * 0.13 = 0.001859722$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{zoo} / 1000) * 0.13 = (43 * 0.168 / 1000) * 0.13 = 0.00093912$$

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
|------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0114444 | 0.0057792 | 0 | 0.0114444 | 0.0057792 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азо- та оксид) (6) | 0.0018597 | 0.0009391 | 0 | 0.0018597 | 0.0009391 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Уг- лерод черный)(583) | 0.0009722 | 0.000504 | 0 | 0.0009722 | 0.000504 |
| 0330 | Сера диоксид (Ан- гидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0015278 | 0.000756 | 0 | 0.0015278 | 0.000756 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01 | 0.00504 | 0 | 0.01 | 0.00504 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 1.8055E-8 | 9.2400E-9 | 0 | 1.8055E-8 | 9.2400E-9 |
| 1325 | Формальдегид (Ме- таналь) (609) | 0.0002083 | 0.0001008 | 0 | 0.0002083 | 0.0001008 |
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Уг- леводороды предель- ные C12-C19 (в пере- счете на С); Раство- ритель РПК-265П) (10) | 0.005 | 0.00252 | 0 | 0.005 | 0.00252 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 0004, Выхлопная труба

Источник выделения N 0004 04, Дизельная электростанция

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 0.185

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P_3 , кВт, 10

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b_3 , г/кВт*ч, 2

Температура отработавших газов $T_{оэ}$, К, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{оэ}$, кг/с:

$$G_{оэ} = 8.72 * 10^{-6} * b_3 * P_3 = 8.72 * 10^{-6} * 2 * 10 = 0.0001744 \quad (\text{A.3})$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{оэ}$, кг/м³:

$$\gamma_{оэ} = 1.31 / (1 + T_{оэ} / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559 \quad (\text{A.5})$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м³;

Объемный расход отработавших газов $Q_{оэ}$, м³/с:

$$Q_{оэ} = G_{оэ} / \gamma_{оэ} = 0.0001744 / 0.653802559 = 0.000266747 \quad (\text{A.4})$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов q_{mi} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
|--------|----|-----|----|---|-----|------|--------|
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{mi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 7.2 * 10 / 3600 = 0.02$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} = 30 * 0.185 / 1000 = 0.00555$$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_3 / 3600) * 0.8 = (10.3 * 10 / 3600) * 0.8 = 0.02288889$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{zod} / 1000) * 0.8 = (43 * 0.185 / 1000) * 0.8 = 0.006364$$

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 3.6 * 10 / 3600 = 0.01$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} / 1000 = 15 * 0.185 / 1000 = 0.002775$$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.7 * 10 / 3600 = 0.001944444$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} / 1000 = 3 * 0.185 / 1000 = 0.000555$$

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 1.1 * 10 / 3600 = 0.003055556$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} / 1000 = 4.5 * 0.185 / 1000 = 0.0008325$$

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.15 * 10 / 3600 = 0.000416667$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} = 0.6 * 0.185 / 1000 = 0.000111$$

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.000013 * 10 / 3600 = 0.000000036$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} = 0.000055 * 0.185 / 1000 = 0.00000001$$

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_3 / 3600) * 0.13 = (10.3 * 10 / 3600) * 0.13 = 0.003719444$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{zod} / 1000) * 0.13 = (43 * 0.185 / 1000) * 0.13 = 0.00103415$$

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек с очисткой | т/год с очисткой |
|------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0228889 | 0.006364 | 0 | 0.0228889 | 0.006364 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азо- та оксид) (6) | 0.0037194 | 0.0010342 | 0 | 0.0037194 | 0.0010342 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Уг- лерод черный)(583) | 0.0019444 | 0.000555 | 0 | 0.0019444 | 0.000555 |
| 0330 | Сера диоксид (Ан- гидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0030556 | 0.0008325 | 0 | 0.0030556 | 0.0008325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02 | 0.00555 | 0 | 0.02 | 0.00555 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 3.6111E-8 | 1.0175E-8 | 0 | 3.6111E-8 | 1.0175E-8 |
| 1325 | Формальдегид (Ме- таналь) (609) | 0.0004167 | 0.000111 | 0 | 0.0004167 | 0.000111 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на C/ (Уг- леводороды предель- ные С12-С19 (в пере- счете на C); Раство- | 0.01 | 0.002775 | 0 | 0.01 | 0.002775 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|
| | ритель РПК-265П) (10) | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|

ЭРА v2.0.367

Дата:22.02.22 Время:09:27:44

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Стройт-во сетей газопровода с. Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6001 05, Земляные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), **K0 = 0.2**

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), **K1 = 1**

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), **K4 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 0.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), **K5 = 0.4**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 80**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, **MGOD = 17110**

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, **MH = 3.8**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

$$\text{Валовый выброс, т/год (9.24), } M = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 80 \cdot 17110 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.1095$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), } G = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 80 \cdot 3.8 \cdot (1-0) / 3600 = 0.00676$$

Итого выбросы:

| <i>Kod</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0067600 | 0.1095000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6002 06, Погрузочно-разгрузочные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песок

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 9.1), **K0 = 0.2**

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл. 9.2), **K1 = 1**

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл. 9.4), **K4 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 0.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл. 9.5), **K5 = 0.4**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 540**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, **MGOD = 454**

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, **MН = 0.5**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

$$\text{Валовый выброс, т/год (9.24), } M = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^6 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 540 \cdot 454 \cdot (1-0) \cdot 10^6 = 0.0196$$

$$\text{Максимальный из разовых выбросов, г/с (9.25), } G = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MН \cdot (1-N) / 3600 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 540 \cdot 0.5 \cdot (1-0) / 3600 = 0.006$$

Итого выбросы:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0060000 | 0.0196000 |

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэффициент, учитывающий влажность материала(табл.9.1), **K0 = 0.2**

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), **K1 = 1**

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), **K4 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 0.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), **K5 = 0.4**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 120**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, **MGOD = 13**

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, **MН = 0.5**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M_ = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 120 \cdot 13 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.0001248$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), $G_ = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MН \cdot (1-N) / 3600 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 120 \cdot 0.5 \cdot (1-0) / 3600 = 0.001333$

Итого выбросы:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0060000 | 0.0197248 |

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэффициент, учитывающий влажность материала(табл.9.1), **K0 = 0.2**

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), **K1 = 1**

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), **K4 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 0.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), **K5 = 0.4**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 45**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, **MGOD = 7**

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, **MН = 0.5**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

$$\text{Валовый выброс, т/год (9.24), } M = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 45 \cdot 7 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.0000252$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), } G = K_0 \cdot K_1 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 45 \cdot 0.5 \cdot (1-0) / 3600 = 0.0005$$

Итого выбросы:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0060000 | 0.0197500 |

ЭРА v2.0.367

Дата:22.02.22 Время:09:31:43

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарап в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6003 07, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 238**

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 0.5**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 7.1**

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 5.02**

Валовый выброс, т/год (5.1), **M = GIS · B / 10⁶ = 5.02 · 238 / 10⁶ = 0.001195**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **G = GIS · BMAX / 3600 = 5.02 · 0.5 / 3600 = 0.000697**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.48**

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.48 \cdot 238 / 10^6 = 0.0001142$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.48 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0000667$

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.85**

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.85 \cdot 238 / 10^6 = 0.0002023$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.85 \cdot 0.5 / 3600 = 0.000118$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.72**

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.72 \cdot 238 / 10^6 = 0.0001714$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.72 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0001$

Примесь: 0118 Титан диоксид (1219*)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.03**

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.03 \cdot 238 / 10^6 = 0.00000714$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.03 \cdot 0.5 / 3600 = 0.00000417$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.35**

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.35 \cdot 238 / 10^6 = 0.000321$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.35 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0001875$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.99**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = KNO2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 0.99 \cdot 238 / 10^6 = 0.0001885$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = KNO2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 0.99 \cdot 0.5 / 3600 = 0.00011$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 0.99 \cdot 238 / 10^6 = 0.0000306$
 Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 0.99 \cdot 0.5 / 3600 = 0.00001788$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
 г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 3.4$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10^6 = 3.4 \cdot 238 / 10^6 = 0.00081$
 Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G = GIS \cdot BMAX / 3600 = 3.4 \cdot 0.5 / 3600 = 0.000472$

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | 0.00000417 | 0.00000714 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0006970 | 0.0011950 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0000667 | 0.0001142 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.0001180 | 0.0002023 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001100 | 0.0001885 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001788 | 0.0000306 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0004720 | 0.0008100 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001875 | 0.0003210 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001000 | 0.0001714 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, $KNO_2 = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, $KNO = 0.13$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42А

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 18$

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $BMAX = 0.3$

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 11$

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **$GIS = 7.4$**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$M = GIS \cdot B / 10^6 = 7.4 \cdot 18 / 10^6 = 0.0001332$**

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), **$G = GIS \cdot BMAX / 3600 = 7.4 \cdot 0.3 / 3600 = 0.000617$**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **$GIS = 0.7$**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$M = GIS \cdot B / 10^6 = 0.7 \cdot 18 / 10^6 = 0.0000126$**

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), **$G = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.7 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0000583$**

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **$GIS = 0.9$**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$M = GIS \cdot B / 10^6 = 0.9 \cdot 18 / 10^6 = 0.0000162$**

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), **$G = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.9 \cdot 0.3 / 3600 = 0.000075$**

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **$GIS = 2$**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$M = GIS \cdot B / 10^6 = 2 \cdot 18 / 10^6 = 0.000036$**

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), **$G = GIS \cdot BMAX / 3600 = 2 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0001667$**

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **$GIS = 1.6$**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$M = GIS \cdot B / 10^6 = 1.6 \cdot 18 / 10^6 = 0.0000288$**

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), **$G = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.6 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0001333$**

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | 0.00000417 | 0.00000714 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0006970 | 0.0013282 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0000667 | 0.0001268 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.0001180 | 0.0002185 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001100 | 0.0001885 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001788 | 0.0000306 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0004720 | 0.0008100 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001875 | 0.0003498 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алю- | 0.0001667 | 0.0000360 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| | миния фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | | |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001000 | 0.0001714 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э46

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 239**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 0.5**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 10.6**

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 6.79**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10⁶ = 6.79 · 239 / 10⁶ = 0.001623**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 6.79 · 0.5 / 3600 = 0.000943**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.01**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10⁶ = 1.01 · 239 / 10⁶ = 0.0002414**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.01 · 0.5 / 3600 = 0.0001403**

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.3**

Валовый выброс, т/год (5.1), **_M_ = GIS · B / 10⁶ = 1.3 · 239 / 10⁶ = 0.000311**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.3 · 0.5 / 3600 = 0.0001806**

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 1.5***

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.5 \cdot 239 / 10^6 = 0.0003585$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.5 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0002083$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 0.001***

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.001 \cdot 239 / 10^6 = 0.000000239$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.001 \cdot 0.5 / 3600 = 0.000000139$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 0.85***

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = KNO2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 0.85 \cdot 239 / 10^6 = 0.0001625$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = KNO2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 0.85 \cdot 0.5 / 3600 = 0.0000944$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал }} = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 0.85 \cdot 239 / 10^6 = 0.0000264$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс }} = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 0.85 \cdot 0.5 / 3600 = 0.00001535$

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | 0.00000417 | 0.00000714 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0009430 | 0.0029512 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001403 | 0.0003682 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.0001806 | 0.0005295 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001100 | 0.0003510 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001788 | 0.0000570 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0004720 | 0.0008100 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001875 | 0.000350039 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0002083 | 0.0003945 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001000 | 0.0001714 |
|------|---|-----------|-----------|

ЭРА v2.0.367

Дата:22.02.22 Время:09:36:41

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с.Кенарап в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6004 08, Газовая сварка и резка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 5**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 0.3**

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 15**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), **$M = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 15 \cdot 5 / 10^6 = 0.00006$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$G = KNO_2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 15 \cdot 0.3 / 3600 = 0.001$**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), **$M = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 15 \cdot 5 / 10^6 = 0.00000975$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$G = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 15 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0001625$**

ИТОГО:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|--|------------|--------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0010000 | 0.0000600 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001625 | 0.00000975 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), **L = 5**

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, **T = 49**

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), **GT = 74**

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 1.1**

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = GT · T / 10⁶ = 1.1 · 49 / 10⁶ = 0.0000539**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056**

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 72.9**

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = GT · T / 10⁶ = 72.9 · 49 / 10⁶ = 0.00357**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025**

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 49.5**

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), **M = GT · T / 10⁶ = 49.5 · 49 / 10⁶ = 0.002426**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), **G = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375**

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), **GT = 39**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M = KNO_2 \cdot GT \cdot T / 10^6 = 0.8 \cdot 39 \cdot 49 / 10^6 = 0.00153$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = KNO_2 \cdot GT / 3600 = 0.8 \cdot 39 / 3600 = 0.00867$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M = KNO \cdot GT \cdot T / 10^6 = 0.13 \cdot 39 \cdot 49 / 10^6 = 0.0002484$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = KNO \cdot GT / 3600 = 0.13 \cdot 39 / 3600 = 0.001408$

ИТОГО:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0202500 | 0.0035700 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003056 | 0.0000539 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0086700 | 0.0015900 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0014080 | 0.00025815 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0137500 | 0.0024260 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ЭРА v2.0.367

Дата: 22.02.22 Время: 09:39:15

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Стройт-во сетей газопровода с. Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6005 09, Сварка полиэтиленовых труб

Сварка стыков полиэтиленовых труб

Длина полиэтиленовой трубы составляет 142 м. При проведении монтажных работ нагреву будет подвергаться – 0,37062 т/пер.стр. полиэтиленовых труб. Расчет произведен по «Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами», Приложение №7 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.08г. №100-п.

$$Q_i = \frac{q_i \times M \times 10^3}{T \times 3600} , \text{ г/сек}, \quad (1)$$

где q_i – показатели удельных выбросов i -того загрязняющего вещества на единицу перерабатываемой пластмассы, г/кг,

M – количество перерабатываемого материала, т/год;

T – время работы оборудования в год, часов.

В тех же обозначениях, валовый выброс i -того загрязняющего вещества рассчитывается по формуле:

$$M_i = Q_i \times 10^{-6} \times T \times 3600, \text{ т/год}. \quad (2)$$

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от производства изделий из пластмасс на различных технологических операциях, приведены в таблице 1, где:

- органические кислоты в пересчете на уксусную - 0,50 г/кг (q_i)

- углерода оксид - 0,25 г/кг (q_i)

Выброс по органическим кислотам в пересчете на уксусную:

$$Q_i = 0,5 \times 0,37062 \times 10^3 / 160 \times 3600 = 0,000321 \text{ г/сек},$$

$$M_i = 0,000321 \times 10^{-6} \times 160 \times 3600 = 0,000184 \text{ т/год}$$

Выбросы по углерод оксиду:

$$Q_i = 0,25 \times 0,37062 \times 10^3 / 160 \times 3600 = 0,00016 \text{ г/сек},$$

$$M_i = 0,00016 \times 10^{-6} \times 160 \times 3600 = 0,000092 \text{ т/год}$$

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Примесь</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1555 | Уксусная кислота | 0,000321 | 0,000184 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,00016 | 0,000092 |

ЭРА v2.0.367

Дата: 22.02.22 Время: 09:40:31

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарап в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6006 10, Шлифовальная машинка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Шлифовальные машины, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $T = 75$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 1$

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.017$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

$$\text{Валовый выброс, т/год (1), } M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.017 \cdot 75 \cdot 1 / 10^6 = 0.000918$$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.017 \cdot 1 = 0.0034$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.026$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

$$\text{Валовый выброс, т/год (1), } M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.026 \cdot 75 \cdot 1 / 10^6 = 0.001404$$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.026 \cdot 1 = 0.0052$

ИТОГО:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052000 | 0.0014040 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034000 | 0.0009180 |

ЭРА v2.0.367

Дата:22.02.22 Время:09:43:06

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6007 11, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.272**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.5**

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 45**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.272 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1224$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0625$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.272 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0449$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.5 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0229$

Итого:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|-----|-----------------|------------|--------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1224000 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0449000 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.001**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Грунтовка битумная

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 42**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 42 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00042$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 42 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.02333$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.001 \cdot (100-42) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.000174$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-42) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00967$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1228200 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0450740 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.004**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Грунтовка акриловая

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 43$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.004 \cdot 43 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00172$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 43 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0239$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.004 \cdot (100-43) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.000684$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-43) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0095$

Итого:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1245400 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0457580 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.047$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.2$

Марка ЛКМ: Олифа натуральная

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.047 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.02115$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.025$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.047 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00776$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00917$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1456900 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0535180 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.001**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Белила цинковые

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 50**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 50**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00025$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^4) = 0.2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0139$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 50**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00025$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^4) = 0.2 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0139$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.001 \cdot (100-50) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00015$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-50) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00833$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1459400 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0139000 | 0.0002500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0536680 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.042$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.2$

Марка ЛКМ: Краска МА-015

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 57$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.042 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.02394$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03167$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.042 \cdot (100-57) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00542$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-57) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00717$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1698800 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0139000 | 0.0002500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0590880 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.014**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Краска ХВ-161

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 57**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.014 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00798$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03167$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $_M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.014 \cdot (100-57) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.001806$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $_G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-57) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00717$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1778600 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0139000 | 0.0002500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0608940 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.002**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Краска серебристая БТ-177

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 50**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.031 \cdot 55 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01705$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 55 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03056$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.031 \cdot (100-55) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0003$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-55) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00833$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1788600 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0139000 | 0.0002500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0611940 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.031**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Краска МКЭ-4

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 55**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.031 \cdot 55 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01705$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 55 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03056$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.031 \cdot (100-55) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.004185$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-55) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0075$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1959100 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0139000 | 0.0002500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0653790 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.001$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.2$

Марка ЛКМ: Краска силикатная

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00045$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.025$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.001 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.000165$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00917$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.1963600 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0139000 | 0.0002500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.0655440 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.342**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.5**

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 45**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 50**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.342 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.077$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03125$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 50**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.342 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.077$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03125$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $_M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.342 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0564$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $_G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.5 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0229$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.2733600 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0312500 | 0.0772500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.1219440 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, ***MS = 0.059***

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, ***MS1 = 0.3***

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, ***F2 = 56***

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, ***FPI = 96***

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DP = 100***

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, ***M = MS · F2 · FPI · DP · 10⁻⁶ = 0.059 · 56 · 96 · 100 · 10⁻⁶ = 0.0317***

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, ***G = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10⁶) = 0.3 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 10⁶) = 0.0448***

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, ***FPI = 4***

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DP = 100***

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, ***M = MS · F2 · FPI · DP · 10⁻⁶ = 0.059 · 56 · 4 · 100 · 10⁻⁶ = 0.001322***

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, ***G = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10⁶) = 0.3 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 10⁶) = 0.001867***

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DK = 30***

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, ***M = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10⁻⁴ = 1 · 0.059 · (100-56) · 30 · 10⁻⁴ = 0.00779***

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, ***G = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10⁴) = 1 · 0.3 · (100-56) · 30 / (3.6 · 10⁴) = 0.011***

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.3050600 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0312500 | 0.0785720 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.1297340 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, ***MS = 0.051***

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, ***MS1 = 0.2***

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 100**

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.011 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0033$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01667$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.3050600 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0556000 | 0.1295720 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.1297340 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.011**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 100**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 30**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.011 \cdot 100 \cdot 30 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0033$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 100 \cdot 30 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01667$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 70**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.011 \cdot 100 \cdot 70 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0077$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS \cdot F \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 100 \cdot 70 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0389$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625000 | 0.3083600 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0556000 | 0.1372720 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229000 | 0.1297340 |

ЭРА v2.0.367

Дата: 22.02.22 Время: 10:10:07

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарад в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6008 12, Битумные работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
- п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, $T = 58$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, $MY = 1.451$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), $M = (1 \cdot MY) / 1000 = (1 \cdot 1.451) / 1000 = 0.00145$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.00145 \cdot 10^6 / (58 \cdot 3600) = 0.00694$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0069400 | 0.0014500 |

ЭРА v2.0.367

Дата: 22.02.22 Время: 10:12:49

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с. Кенарал в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6009, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6009 13, Машина бурильно-крановая

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
|---|-------------------|-------|------|
| Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт | | | |
| Т-40 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 | | | |

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 30$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 30$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 2$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NKI = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 2$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 10$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 1.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 1.44$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.77$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 1.4 \cdot 2 + 0.77 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 5.16$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.77 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 2.364$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (5.16 + 2.364) \cdot 1 \cdot 2 / 10^6 = 0.00001505$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 5.16 \cdot 1 / 3600 = 0.001433$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.18$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.18$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.26$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.18 \cdot 2 + 0.26 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 0.852$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.26 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 0.492$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.852 + 0.492) \cdot 1 \cdot 2 / 10^6 = 0.00000269$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.852 \cdot 1 / 3600 = 0.0002367$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.29$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.29$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.49$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.29 \cdot 2 + 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 2.66$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 2.08$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (2.66 + 2.08) \cdot 1 \cdot 2 / 10^6 = 0.00000948$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 2.66 \cdot 1 / 3600 = 0.000739$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00000948 = 0.00000758$
 Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.000739 = 0.000591$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00000948 = 0.000001232$
 Максимальный разовый выброс, г/с, $G = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.000739 = 0.000096$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.04$
 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.04$
 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.17$
 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.04 \cdot 2 + 0.17 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.324$
 Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.17 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.244$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.324 + 0.244) \cdot 1 \cdot 2 / 10^6 = 0.000001136$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
 $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.324 \cdot 1 / 3600 = 0.000096$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.058$
 Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.058$
 Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.12$
 Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.058 \cdot 2 + 0.12 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.318$
 Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.12 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.202$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.318 + 0.202) \cdot 1 \cdot 2 / 10^6 = 0.00000104$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с
 $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.318 \cdot 1 / 3600 = 0.0000883$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт | | | | | | | |
|--|----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1, шт. | Tv1, мин | Tv2, мин | | |
| 2 | 1 | 1.00 | 1 | 1.2 | 1.2 | | |
| | | | | | | | |
| ЗВ | Trg, мин | Mpr, г/мин | Tx, мин | Mxx, г/мин | Ml, г/мин | г/с | m/год |
| 0337 | 2 | 1.4 | 1 | 1.44 | 0.77 | 0.001433 | 0.00001505 |
| 2732 | 2 | 0.18 | 1 | 0.18 | 0.26 | 0.0002367 | 0.00000269 |
| 0301 | 2 | 0.29 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.000591 | 0.00000758 |
| 0304 | 2 | 0.29 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.000096 | 0.000001232 |
| 0328 | 2 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.17 | 0.00009 | 0.000001136 |
| 0330 | 2 | 0.058 | 1 | 0.058 | 0.12 | 0.0000883 | 0.00000104 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0005910 | 0.00000758 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000960 | 0.000001232 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0000900 | 0.000001136 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000883 | 0.00000104 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0014330 | 0.00001505 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0002367 | 0.00000269 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Расчет выбросов при буровых работах (п. 9.3.4)

Горная порода: Глина

Плотность, т/м3, **P = 2.7**

Содержание пылевой фракции в буровой мелоче, доли единицы, **B = 0.04**

Доля пыли (от всей массы пылевой фракции), переходящая в аэрозоль, **K7 = 0.02**

Диаметр буримых скважин, м, **D = 0.3**

Скорость бурения, м/ч, **VB = 1.6**

Общее кол-во буровых станков, шт., **_KOLIV_ = 1**

Количество одновременно работающих буровых станков, шт., **N1 = 1**

Время работы одного станка, ч/год, **_T_ = 7**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, **N = 0**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (9.30), **_M_ = 0.785 · D^2 · VB · P · _T_ · B · K7 · (1-N) · _KOLIV_ = 0.785 · 0.3^2 · 1.6 · 2.7 · 7 · 0.04 · 0.02 · (1-0) · 1 = 0.00171**

Максимальный из разовых выбросов, г/с (9.31), **_G_ = 0.785 · D^2 · VB · P · B · K7 · (1-N) · 1000 · N1 / 3.6 = 0.785 · 0.3^2 · 1.6 · 2.7 · 0.04 · 0.02 · (1-0) · 1000 · 1 / 3.6 = 0.0678**

Итого выбросы:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0005910 | 0.00000758 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000960 | 0.000001232 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0000900 | 0.000001136 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000883 | 0.00000104 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0014330 | 0.00001505 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0002367 | 0.00000269 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0678000 | 0.0017100 |
|------|---|-----------|-----------|

ЭРА v2.0.367

Дата:22.02.22 Время:10:20:03

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 027, Алматинская область

Объект N 0004, Вариант 1 Строит-во сетей газопровода с.Кенарап в Коксуйском р-не

Источник загрязнения N 6010, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6010 14, Автотранспортные работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| <i>Марка автомобиля</i> | <i>Марка топлива</i> | <i>Всего</i> | <i>Макс</i> |
|--|----------------------|--------------|-------------|
| <i>Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ)</i> | | | |
| А/п 4092 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| <i>Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)</i> | | | |
| ЗИЛ-130 | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| <i>Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)</i> | | | |
| КС-2561Д | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| <i>Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)</i> | | | |
| КамАЗ-5511 | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| <i>Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт</i> | | | |
| ДУ-48Б | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| <i>Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт</i> | | | |
| ДЗ-132-2 | Дизельное топливо | 3 | 1 |
| <i>Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт</i> | | | |
| ЭО-2625 | Дизельное топливо | 3 | 1 |
| <i>ИТОГО : 14</i> | | | |

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 30$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 40$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NKI = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 2.8$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 5.1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.8$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2.8 \cdot 4 + 5.1 \cdot 0.2 + 2.8 \cdot 1 = 15.02$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 5.1 \cdot 0.2 + 2.8 \cdot 1 = 3.82$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (15.02 + 3.82) \cdot 1 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.000754$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 15.02 \cdot 1 / 3600 = 0.00417$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.38$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.9$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.35$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.38 \cdot 4 + 0.9 \cdot 0.2 + 0.35 \cdot 1 = 2.05$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.9 \cdot 0.2 + 0.35 \cdot 1 = 0.53$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (2.05 + 0.53) \cdot 1 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.0001032$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 2.05 \cdot 1 / 3600 = 0.00057$

ПАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **MPR = 0.6**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **ML = 3.5**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **MXX = 0.6**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.6 \cdot 4 + 3.5 \cdot 0.2 + 0.6 \cdot 1 = 3.7$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 3.5 \cdot 0.2 + 0.6 \cdot 1 = 1.3$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (3.7 + 1.3) \cdot 1 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.0002$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 3.7 \cdot 1 / 3600 = 0.001028$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.0002 = 0.00016$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.001028 = 0.000822$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.0002 = 0.000026$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.001028 = 0.0001336$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **MPR = 0.03**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **ML = 0.25**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **MXX = 0.03**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.03 \cdot 4 + 0.25 \cdot 0.2 + 0.03 \cdot 1 = 0.2$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.25 \cdot 0.2 + 0.03 \cdot 1 = 0.08$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.2 + 0.08) \cdot 1 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.0000112$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.2 \cdot 1 / 3600 = 0.0000556$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **MPR = 0.09**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **ML = 0.45**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **MXX = 0.09**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.09 \cdot 4 + 0.45 \cdot 0.2 + 0.09 \cdot 1 = 0.54$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.45 \cdot 0.2 + 0.09 \cdot 1 = 0.18$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.54 + 0.18) \cdot 1 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.0000288$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.54 \cdot 1 / 3600 = 0.00015$

Тип машины: Трактор (Γ), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 30$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 40$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 3$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NK1 = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 2$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 5$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.29$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 2.4 \cdot 2 + 1.29 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 10.3$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.29 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 5.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (10.3 + 5.5) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.001896$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 10.3 \cdot 1 / 3600 = 0.00286$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.43$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.3 \cdot 2 + 0.43 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 1.932$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.43 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 1.332$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.932 + 1.332) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.000392$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.932 \cdot 1 / 3600 = 0.000537$$

ПАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.48$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 0.48 \cdot 2 + 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 7.37$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 6.41$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (7.37 + 6.41) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.001654$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 7.37 \cdot 1 / 3600 = 0.002047$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.001654 = 0.001323$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.002047 = 0.001638$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.001654 = 0.000215$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.002047 = 0.000266$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.06$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.27$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 0.06 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 0.828$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.27 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 0.708$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.828 + 0.708) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.0001843$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.828 \cdot 1 / 3600 = 0.00023$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.097$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.19$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 0.097 \cdot 2 + 0.19 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 0.747$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.19 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 0.553$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.747 + 0.553) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.000156$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.747 \cdot 1 / 3600 = 0.0002075$$

Тип машины: Трактор (Γ), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 30$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 40$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 3$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NKI = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 2$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 5$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.29$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 2.4 \cdot 2 + 1.29 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 10.3$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.29 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 5.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (10.3 + 5.5) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.001896$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 10.3 \cdot 1 / 3600 = 0.00286$$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.43$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.3 \cdot 2 + 0.43 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 1.932$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.43 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 1.332$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.932 + 1.332) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.000392$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.932 \cdot 1 / 3600 = 0.000537$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.48$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.48 \cdot 2 + 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 7.37$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 6.41$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (7.37 + 6.41) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.001654$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 7.37 \cdot 1 / 3600 = 0.002047$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.001654 = 0.001323$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.002047 = 0.001638$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.001654 = 0.000215$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.002047 = 0.000266$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.06$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.27$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.06 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 0.828$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.27 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 0.708$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.828 + 0.708) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.0001843$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.828 \cdot 1 / 3600 = 0.00023$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.097$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.19$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $MI = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 0.097 \cdot 2 + 0.19 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 0.747$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.19 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 0.553$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (MI + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.747 + 0.553) \cdot 3 \cdot 40 / 10^6 = 0.000156$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.747 \cdot 1 / 3600 = 0.0002075$$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 30$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 40$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NKI = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 2$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 10$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.29$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $MI = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 2.4 \cdot 2 + 1.29 \cdot 1.2 + 2.4 \cdot 1 = 8.75$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.29 \cdot 1.2 + 2.4 \cdot 1 = 3.95$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (MI + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (8.75 + 3.95) \cdot 2 \cdot 40 / 10^6 = 0.001016$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 8.75 \cdot 1 / 3600 = 0.00243$$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **$MPR = 0.3$**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **$MXX = 0.3$**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **$ML = 0.43$**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), **$MI = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 0.3 \cdot 2 + 0.43 \cdot 1.2 + 0.3 \cdot 1 = 1.416$**

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), **$M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.43 \cdot 1.2 + 0.3 \cdot 1 = 0.816$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), **$M = A \cdot (MI + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.416 + 0.816) \cdot 2 \cdot 40 / 10^6 = 0.0001786$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1.416 \cdot 1 / 3600 = 0.000393$$

ПАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **$MPR = 0.48$**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **$MXX = 0.48$**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **$ML = 2.47$**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), **$MI = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 0.48 \cdot 2 + 2.47 \cdot 1.2 + 0.48 \cdot 1 = 4.4$**

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), **$M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 2.47 \cdot 1.2 + 0.48 \cdot 1 = 3.444$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), **$M = A \cdot (MI + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (4.4 + 3.444) \cdot 2 \cdot 40 / 10^6 = 0.000628$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 4.4 \cdot 1 / 3600 = 0.001222$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, **$M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.000628 = 0.000502$**

Максимальный разовый выброс, г/с, **$GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.001222 = 0.000978$**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, **$M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.000628 = 0.0000816$**

Максимальный разовый выброс, г/с, **$GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.001222 = 0.000159$**

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **$MPR = 0.06$**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **$MXX = 0.06$**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **$ML = 0.27$**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), **$MI = MPR \cdot TPR + ML \cdot TVI + MXX \cdot TX = 0.06 \cdot 2 + 0.27 \cdot 1.2 + 0.06 \cdot 1 = 0.504$**

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), **$M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.27 \cdot 1.2 + 0.06 \cdot 1 = 0.384$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), **$M = A \cdot (MI + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.504 + 0.384) \cdot 2 \cdot 40 / 10^6 = 0.000071$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.504 \cdot 1 / 3600 = 0.00014$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.097**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.097**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 0.19**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), **M1 = MPR · TPR + ML · TVI + MXX · TX = 0.097 · 2 + 0.19 ·**

$$\mathbf{1.2 + 0.097 \cdot 1 = 0.519}$$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), **M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 0.19 · 1.2 + 0.097 · 1 = 0.325**

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), **M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 10⁶ = 1 · (0.519 + 0.325) · 2 · 40 / 10⁶ = 0.0000675**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.519 \cdot 1 / 3600 = 0.0001442$$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., **DN = 40**

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, **NK1 = 1**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., **NK = 2**

Коэффициент выпуска (выезда), **A = 1**

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), **TPR = 4**

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, **TX = 1**

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **LB1 = 0.2**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **LD1 = 0.2**

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, **LB2 = 0.2**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, **LD2 = 0.2**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), **L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), **L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2**

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **MPR = 3**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **ML = 6.1**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), **MXX = 2.9**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, **M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 3 · 4 + 6.1 · 0.2 + 2.9 · 1 = 16.12**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, **M2 = ML · L2 + MXX · TX = 6.1 · 0.2 + 2.9 · 1 = 4.12**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), **M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10⁻⁶ = 1 · (16.12 + 4.12) · 2 · 40 · 10⁻⁶ = 0.00162**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), **G = MAX(M1, M2) · NK1 / 3600 = 16.12 · 1 / 3600 = 0.00448**

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.4$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.45$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.4 \cdot 4 + 1 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 2.25$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 0.65$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (2.25 + 0.65) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.000232$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 2.25 \cdot 1 / 3600 = 0.000625$

ПАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 1$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 1 \cdot 4 + 4 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 5.8$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 4 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 1.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (5.8 + 1.8) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.000608$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 5.8 \cdot 1 / 3600 = 0.00161$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.000608 = 0.000486$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00161 = 0.001288$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.000608 = 0.000079$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00161 = 0.0002093$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.04 \cdot 4 + 0.3 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.26$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.3 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.1$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.26 + 0.1) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.0000288$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.26 \cdot 1 / 3600 = 0.0000722$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 0.113$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 0.54$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 0.1$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.113 \cdot 4 + 0.54 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 0.66$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.54 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 0.208$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.66 + 0.208) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.0000694$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.66 \cdot 1 / 3600 = 0.0001833$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., **$DN = 40$**

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, **$NK1 = 1$**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., **$NK = 3$**

Коэффициент выпуска (выезда), **$A = 1$**

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), **$TPR = 4$**

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, **$TX = 1$**

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LB1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LD1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LB2 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LD2 = 0.2$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 3$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 7.5$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 2.9$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 3 \cdot 4 + 7.5 \cdot 0.2 + 2.9 \cdot 1 = 16.4$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 7.5 \cdot 0.2 + 2.9 \cdot 1 = 4.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (16.4 + 4.4) \cdot 3 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.002496$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 16.4 \cdot 1 / 3600 = 0.00456$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 0.4$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 1.1$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 0.45$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.4 \cdot 4 + 1.1 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 2.27$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1.1 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 0.67$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (2.27 + 0.67) \cdot 3 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.000353$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 2.27 \cdot 1 / 3600 = 0.00063$

ПАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 1$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4.5$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 1 \cdot 4 + 4.5 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 5.9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 4.5 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 1.9$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (5.9 + 1.9) \cdot 3 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.000936$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 5.9 \cdot 1 / 3600 = 0.00164$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.000936 = 0.000749$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00164 = 0.001312$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.000936 = 0.0001217$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00164 = 0.000213$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.04 \cdot 4 + 0.4 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.28$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.4 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.12$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.28 + 0.12) \cdot 3 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.000048$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.28 \cdot 1 / 3600 = 0.0000778$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.113$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.78$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), $MXX = 0.1$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.113 \cdot 4 + 0.78 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 0.708$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.78 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 0.256$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^6 = 1 \cdot (0.708 + 0.256) \cdot 3 \cdot 40 \cdot 10^6 = 0.0001157$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.708 \cdot 1 / 3600 = 0.0001967$

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 40$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 18$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 47.4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), $MXX = 13.5$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 18 \cdot 4 + 47.4 \cdot 0.2 + 13.5 \cdot 1 = 95$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 47.4 \cdot 0.2 + 13.5 \cdot 1 = 23$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^6 = 1 \cdot (95 + 23) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^6 = 0.00944$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 95 \cdot 1 / 3600 = 0.0264$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 2.6$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 8.7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2.6 \cdot 4 + 8.7 \cdot 0.2 + 2.2 \cdot 1 = 14.34$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 8.7 \cdot 0.2 + 2.2 \cdot 1 = 3.94$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (14.34 + 3.94) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.001462$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 14.34 \cdot 1 / 3600 = 0.00398$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.2$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.2 \cdot 4 + 1 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 1 = 1.2$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 1 = 0.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (1.2 + 0.4) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.000128$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.2 \cdot 1 / 3600 = 0.000333$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.000128 = 0.0001024$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.000333 = 0.0002664$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.000128 = 0.00001664$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.000333 = 0.0000433$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.028$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.18$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.029$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.028 \cdot 4 + 0.18 \cdot 0.2 + 0.029 \cdot 1 = 0.177$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.18 \cdot 0.2 + 0.029 \cdot 1 = 0.065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.177 + 0.065) \cdot 2 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 0.00001936$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.177 \cdot 1 / 3600 = 0.0000492$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) | | | | | | |
|--|--------|------|----------|--------|--------|--|
| Dn, сут | Nk, шт | A | NkI, шт. | L1, км | L2, км | |
| 40 | 1 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/км</i> | <i>г/с</i> | <i>m/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 0337 | 4 | 2.8 | 1 | 2.8 | 5.1 | 0.00417 | 0.000754 |
| 2732 | 4 | 0.38 | 1 | 0.35 | 0.9 | 0.00057 | 0.0001032 |
| 0301 | 4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.5 | 0.000822 | 0.00016 |
| 0304 | 4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.5 | 0.0001336 | 0.000026 |
| 0328 | 4 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.25 | 0.0000556 | 0.0000112 |
| 0330 | 4 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.45 | 0.00015 | 0.0000288 |

| <i>Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт</i> | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| <i>Dn, сум</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>NkI шт.</i> | <i>Tv1, мин</i> | <i>Tv2, мин</i> | |
| 40 | 3 | 1.00 | 1 | 2.4 | 2.4 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/мин</i> | <i>г/с</i> | <i>m/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 0337 | 2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1.29 | 0.00286 | 0.001896 |
| 2732 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.43 | 0.000537 | 0.000392 |
| 0301 | 2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.001638 | 0.001323 |
| 0304 | 2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.000266 | 0.000215 |
| 0328 | 2 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.27 | 0.00023 | 0.0001843 |
| 0330 | 2 | 0.097 | 1 | 0.097 | 0.19 | 0.0002075 | 0.000156 |
| 0337 | 2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1.29 | 0.00286 | 0.001896 |
| 2732 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.43 | 0.000537 | 0.000392 |
| 0301 | 2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.001638 | 0.001323 |
| 0304 | 2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.000266 | 0.000215 |
| 0328 | 2 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.27 | 0.00023 | 0.0001843 |
| 0330 | 2 | 0.097 | 1 | 0.097 | 0.19 | 0.0002075 | 0.000156 |

| <i>Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт</i> | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| <i>Dn, сум</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>NkI шт.</i> | <i>Tv1, мин</i> | <i>Tv2, мин</i> | |
| 40 | 2 | 1.00 | 1 | 1.2 | 1.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/мин</i> | <i>г/с</i> | <i>m/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 0337 | 2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1.29 | 0.00243 | 0.001016 |
| 2732 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.43 | 0.000393 | 0.0001786 |
| 0301 | 2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.000978 | 0.000502 |
| 0304 | 2 | 0.48 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.000159 | 0.0000816 |
| 0328 | 2 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.27 | 0.00014 | 0.000071 |
| 0330 | 2 | 0.097 | 1 | 0.097 | 0.19 | 0.0001442 | 0.0000675 |

| <i>Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)</i> | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| <i>Dn, сум</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>NkI шт.</i> | <i>L1, км</i> | <i>L2, км</i> | |
| 40 | 2 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/км</i> | <i>г/с</i> | <i>m/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 0337 | 4 | 3 | 1 | 2.9 | 6.1 | 0.00448 | 0.00162 |
| 2732 | 4 | 0.4 | 1 | 0.45 | 1 | 0.000625 | 0.000232 |
| 0301 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.001288 | 0.000486 |
| 0304 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0002093 | 0.000079 |
| 0328 | 4 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.3 | 0.0000722 | 0.0000288 |
| 0330 | 4 | 0.113 | 1 | 0.1 | 0.54 | 0.0001833 | 0.0000694 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) | | | | | | |
|--|--------|------|----------|--------|--------|--|
| Dn, сут | Nk, шт | A | NkI, шт. | L1, км | L2, км | |
| 40 | 3 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | |

| ЗВ | Tpr, мин | Mpr, г/мин | Tx, мин | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | m/год |
|------|----------|------------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| 0337 | 4 | 3 | 1 | 2.9 | 7.5 | 0.00456 | 0.002496 |
| 2732 | 4 | 0.4 | 1 | 0.45 | 1.1 | 0.00063 | 0.000353 |
| 0301 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.001312 | 0.000749 |
| 0304 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.000213 | 0.0001217 |
| 0328 | 4 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.4 | 0.0000778 | 0.000048 |
| 0330 | 4 | 0.113 | 1 | 0.1 | 0.78 | 0.0001967 | 0.0001157 |

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ) | | | | | | |
|--|--------|------|----------|--------|--------|--|
| Dn, сут | Nk, шт | A | NkI, шт. | L1, км | L2, км | |
| 40 | 2 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | |

| ЗВ | Tpr, мин | Mpr, г/мин | Tx, мин | Mxx, г/мин | Ml, г/км | г/с | m/год |
|------|----------|------------|---------|------------|----------|-----------|------------|
| 0337 | 4 | 18 | 1 | 13.5 | 47.4 | 0.0264 | 0.00944 |
| 2732 | 4 | 2.6 | 1 | 2.2 | 8.7 | 0.00398 | 0.001462 |
| 0301 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.0002664 | 0.0001024 |
| 0304 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.0000433 | 0.00001664 |
| 0330 | 4 | 0.028 | 1 | 0.029 | 0.18 | 0.0000492 | 0.00001936 |

| ВСЕГО по периоду: Тёплый период (t>5) | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04776 | 0.019118 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.007272 | 0.0031128 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0079424 | 0.0046454 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0008056 | 0.0005276 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0011384 | 0.00061276 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0012902 | 0.00075494 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0079424 | 0.0046454 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0012902 | 0.00075494 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0008056 | 0.0005276 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0011384 | 0.00061276 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0477600 | 0.0191180 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0072720 | 0.0031128 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

Алматинская область, Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не

| Код загр. вещества | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК среднесуточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ (М/ПДК) **а | Выброс вещества, усл.т/год |
|--------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | | | 0.5 | | 0.00000417 | 0.00000714 | 0 | 0.00001428 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | | 0.04 | | 3 | 0.021193 | 0.0065212 | 0 | 0.16303 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.01 | 0.001 | | 2 | 0.0004459 | 0.0004221 | 0 | 0.4221 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | | 0.0015 | | 1 | 0.0001806 | 0.0005295 | 0 | 0.353 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 | | 2 | 0.0653522889 | 0.02640468 | 0 | 0.660117 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 | | 3 | 0.0106190244 | 0.004290562 | 0 | 0.07150937 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 | | 3 | 0.0051650444 | 0.002262986 | 0 | 0.04525972 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.5 | 0.05 | | 3 | 0.0205522556 | 0.0036833 | 0 | 0.073666 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 | | 4 | 0.133575 | 0.04077305 | 0 | 0.01359102 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.02 | 0.005 | | 2 | 0.0001875 | 0.000350039 | 0 | 0.0700078 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.2 | 0.03 | | 2 | 0.0002083 | 0.0003945 | 0 | 0.01315 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0.2 | | | 3 | 0.0625 | 0.30836 | 1.5418 | 1.5418 |
| 0703 | Бенз/a/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | | 0.000001 | | 1 | 0.00000006861 | 0.0000000314 | 0 | 0.031405 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 | | 2 | 0.000791667 | 0.0003426 | 0 | 0.03426 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------|---|-----|------|------|---|----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) | 0.2 | 0.06 | | 3 | 0.000321 | 0.000184 | 0 | 0.00306667 |
| 2732 | Керосин (654*) | | | 1.2 | | 0.0075087 | 0.00311549 | 0 | 0.00259624 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | | | 1 | | 0.0556 | 0.137272 | 0 | 0.137272 |
| 2754 | Алканы C12-19 / в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 | | 4 | | 0.02594 | 0.010015 | 0 | 0.010015 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 | | 3 | 0.0281 | 0.131138 | 0 | 0.87425333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3 | 0.1 | | 3 | 0.08066 | 0.1311314 | 1.3113 | 1.311314 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | | 0.04 | | 0.0034 | 0.000918 | 0 | 0.02295 |
| В С Е Г О: | | | | | | 0.52230451861 | 0.8081155784 | 2.9 | 5.85437743 |

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Алматинская область, Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не

| Произв одство | Цех | Источники выделения загрязняющих веществ | | Число часов рабо ты в год | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбро са | Высо та источника выбро са, м | Диа метр устья трубы | Параметры газовозд. смеси на выходе из ист. выброса | | | Координаты источника на карте-схеме, м | | | | |
|---------------|-----|--|-------------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------------|----|----|----|
| | | Наименование | Коли чест во ист. | | | | | | ско рость м/с | объем на 1 трубу, м ³ /с | тем пер. оС | точечного источ. /1-го конца лин. /центра площа дного источника | 2-го кон /длина, ш площадн источни | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1 | Y1 | X2 |
| 001 | | Котел битумный | 1 | 74 | Труба дымовая | 0001 | 4 | 0.125 | 7 | 0.0859031 | 80 | 79 | 45 | | | |
| 001 | | Дизель генератора компрессора | 1 | 1750 | Труба выхлопная | 0002 | 2 | 0.125 | 7 | 0.000096 | 180 | 80 | 46 | | | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2022 год

| Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов | Вещества по которым производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой, % | Средняя степень очистки/ max. степень очистки% | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ | | | Год достижения ПДВ | |
|--|--|--|--|--------------|-----------------------|---|------------|-----------|--------------------|------|
| | | | | | | г/с | мг/нм3 | т/год | | |
| ЦА лин. ирина ого ка | Y2 | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00455 | 68.488 | 0.0001683 | 2022 |
| | | | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00074 | 11.139 | 0.00002735 | |
| | | | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000575 | 8.655 | 0.00002125 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.01352 | 203.507 | 0.0005 | 2022 |
| | | | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.032 | 481.674 | 0.001182 | |
| | | | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00915556 | 95719.759 | 0.0074992 | 2022 |
| | | | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00148778 | 15554.476 | 0.00121862 | |
| | | | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00077778 | 8131.552 | 0.000654 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.00122222 | 12778.094 | 0.000981 | 2022 |
| | | | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.008 | 83638.584 | 0.00654 | |
| | | | | | 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4- | 1.44444e-8 | 0.151 | 1.199e-8 | |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------------------|---|-----|-----------------|------|---|-------|------|-----------|-----|----|----|----|----|
| 001 | Дизель генератора сварочного агрегата | 1 | 906 | Труба выхлопная | 0003 | 2 | 0.125 | 7 | 0.0001267 | 181 | | 47 | | |
| 001 | Дизельная электростанция | 1 | 91 | Труба выхлопная | 0004 | 2 | 0.125 | 0.02 | 0.0002667 | 182 | | 48 | | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2022 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|------|--|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | 1325 | Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00016667 | 1742.505 | 0.0001308 | |
| | | | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.004 | 41819.292 | 0.00327 | |
| | | | | | 0301 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01144444 | 90657.940 | 0.0057792 | 2022 |
| | | | | | 0304 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00185972 | 14731.903 | 0.00093912 | |
| | | | | | 0328 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.00097222 | 7701.509 | 0.000504 | |
| | | | | | 0330 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00152778 | 12102.417 | 0.000756 | 2022 |
| | | | | | 0337 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.01 | 79215.707 | 0.00504 | |
| | | | | | 0703 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1.80556e-8 | 0.143 | 9.24e-9 | |
| | | | | | 1325 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00020833 | 1650.301 | 0.0001008 | |
| | | | | | 2754 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.005 | 39607.853 | 0.00252 | |
| | | | | | 0301 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (4) | 0.02288889 | 86136.978 | 0.006364 | 2022 |
| | | | | | 0304 | | 0.00371944 | 13997.242 | 0.00103415 | |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------------------------|---|-----|---------------------------|------|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|
| 001 | Земляные работы | 1 | 600 | Неорганизованный источник | 6001 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | |
| 001 | Погрузочно-разгрузочные работы | 1 | 320 | Неорганизованный источник | 6002 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2022 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|------|--|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 0328 | Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00194444 | 7317.445 | 0.000555 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00305556 | 11498.885 | 0.0008325 | 2022 |
| | | | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02 | 75265.317 | 0.00555 | |
| | | | | | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3.61111e-8 | 0.136 | 1.0175e-8 | |
| | | | | | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00041667 | 1568.040 | 0.000111 | |
| | | | | | 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01 | 37632.659 | 0.002775 | |
| 30 | | | | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00676 | | 0.1095 | 2022 |
| 30 | | | | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль | 0.006 | | 0.01975 | 2022 |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|---|-----|---------------------------|------|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|
| 001 | Сварочные работы | 1 | 480 | Неорганизованный источник | 6003 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2022 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|--|---|---|----|--|------|
| 30 | | | | | 0118 0123 0143 0203 0301 0304 0337 0342 0344 | кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Титан диоксид (1219*) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (| 0.00000417 0.000943 0.0001403 0.0001806 0.00011 0.00001788 0.000472 0.0001875 0.0002083 | | 0.00000714 0.0029512 0.0003682 0.0005295 0.000351 0.000057 0.00081 0.000350039 0.0003945 | 2022 |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------|---|----|---------------------------|------|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|
| 001 | Газовая сварка и резка | 1 | 49 | Неорганизованный источник | 6004 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2022 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------|
| 30 | | | | | | <p>алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)</p> <p>2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p> <p>0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)</p> <p>0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)</p> <p>0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)</p> <p>0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)</p> <p>0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)</p> | <p>0.0001</p> <p>0.02025</p> <p>0.0003056</p> <p>0.00867</p> <p>0.001408</p> <p>0.01375</p> | | <p>0.0001714</p> <p>0.00357</p> <p>0.0000539</p> <p>0.00159</p> <p>0.00025815</p> <p>0.002426</p> | 2022 |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--------------------------|---|-----|---------------------------|------|---|---|----|----|----|-----|----|----|
| 001 | | Сварка ПЭ труб | 1 | 136 | Неорганизованный источник | 6005 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | | Шлифовальная машина | 1 | 75 | Неорганизованный источник | 6006 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | | Покрасочные работы | 1 | 160 | Неорганизованный источник | 6007 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | | Битумные работы | 1 | 58 | Неорганизованный источник | 6008 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | | Машина бурильно-крановая | 1 | 7 | Неорганизованный источник | 6009 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2022 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|------|---|-----------|----|-------------|------|
| 30 | | | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00016 | | 0.000092 | |
| 30 | | | | | 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) | 0.000321 | | 0.000184 | |
| 30 | | | | | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052 | | 0.001404 | 2022 |
| 30 | | | | | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034 | | 0.000918 | |
| 30 | | | | | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0625 | | 0.30836 | 2022 |
| 30 | | | | | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0556 | | 0.137272 | |
| 30 | | | | | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0229 | | 0.129734 | 2022 |
| 30 | | | | | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в | 0.00694 | | 0.00145 | |
| 30 | | | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000591 | | 0.00000758 | 2022 |
| | | | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000096 | | 0.000001232 | |
| | | | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00009 | | 0.000001136 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000883 | | 0.00000104 | 2022 |
| | | | | | 0337 | | 0.001433 | | 0.00001505 | |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------|---|-----|---------------------------|------|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|
| 001 | Автотранспортные работы | 1 | 750 | Неорганизованный источник | 6010 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2022 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|------|---|-----------|----|------------|------|
| 30 | | | | | 2732 | Керосин (654*) | 0.0002367 | | 0.00000269 | 2022 |
| | | | | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0678 | | 0.00171 | |
| | | | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0079424 | | 0.0046454 | |
| | | | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0012902 | | 0.00075494 | |
| | | | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0008056 | | 0.0005276 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0011384 | | 0.00061276 | |
| | | | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04776 | | 0.019118 | |
| | | | | | 2732 | Керосин (654*) | 0.007272 | | 0.0031128 | |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Алматинская область, Стройт-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| Производство цех, участок | Но- мер ис- точ- нико- ва выб- роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------------|
| | | существующее положение на 2022 год | | на 2022 год | | П Д В | | год дос- тиже- ния ПДВ |
| | | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организованные источники | | | | | | | | |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | | | | | | | | |
| Стройт-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0001 | | | 0.00455 | 0.0001683 | 0.00455 | 0.0001683 | 2022 |
| | 0002 | | | 0.009155556 | 0.0074992 | 0.009155556 | 0.0074992 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.011444444 | 0.0057792 | 0.011444444 | 0.0057792 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.022888889 | 0.006364 | 0.022888889 | 0.006364 | 2022 |
| Итого: по Азот диоксид | | | | 0,048038889 | 0,0198107 | 0,048038889 | 0,0198107 | |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | | | | | | | |
| Стройт-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0001 | | | 0.00074 | 0.00002735 | 0.00074 | 0.00002735 | 2022 |
| | 0002 | | | 0.001487778 | 0.00121862 | 0.001487778 | 0.00121862 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.001859722 | 0.00093912 | 0.001859722 | 0.00093912 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.003719444 | 0.00103415 | 0.003719444 | 0.00103415 | 2022 |
| Итого: по Азот оксид | | | | 0,007806944 | 0,00321924 | 0,007806944 | 0,00321924 | |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | | | | | | | | |
| Стройт-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0001 | | | 0.000575 | 0.00002125 | 0.000575 | 0.00002125 | 2022 |
| | 0002 | | | 0.000777778 | 0.000654 | 0.000777778 | 0.000654 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.000972222 | 0.000504 | 0.000972222 | 0.000504 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.001944444 | 0.000555 | 0.001944444 | 0.000555 | 2022 |
| Итого: по Углерод (Са- жа | | | | 0,004269444 | 0,00173425 | 0,004269444 | 0,00173425 | |
| (0330) Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | | | | | | | | |
| Стройт-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0001 | | | 0.01352 | 0.0005 | 0.01352 | 0.0005 | 2022 |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------|---|---|-------------|--------------|-------------|--------------|------|
| | 0002 | | | 0.001222222 | 0.000981 | 0.001222222 | 0.000981 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.001527778 | 0.000756 | 0.001527778 | 0.000756 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.003055556 | 0.0008325 | 0.003055556 | 0.0008325 | 2022 |
| Итого: по Сера диоксид | | | | 0,019325556 | 0,0030695 | 0,019325556 | 0,0030695 | |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0001 | | | 0.032 | 0.001182 | 0.032 | 0.001182 | 2022 |
| | 0002 | | | 0.008 | 0.00654 | 0.008 | 0.00654 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.01 | 0.00504 | 0.01 | 0.00504 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.02 | 0.00555 | 0.02 | 0.00555 | 2022 |
| Итого: по Углерод оксид | | | | 0,07 | 0,018312 | 0,07 | 0,018312 | |
| (0703) Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) (54) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0002 | | | 0.000000014 | 0.000000012 | 0.000000014 | 0.000000012 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.000000018 | 0.000000092 | 0.000000018 | 0.000000092 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.000000036 | 0.0000000102 | 0.000000036 | 0.0000000102 | 2022 |
| Итого: по Бенз/а/пирен | | | | 0,000000068 | 0,000000031 | 0,000000068 | 0,000000031 | |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0002 | | | 0.000166667 | 0.0001308 | 0.000166667 | 0.0001308 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.000208333 | 0.0001008 | 0.000208333 | 0.0001008 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.000416667 | 0.000111 | 0.000416667 | 0.000111 | 2022 |
| Итого: по Формальдегид | | | | 0,000791667 | 0,0003426 | 0,000791667 | 0,0003426 | |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 0002 | | | 0.004 | 0.00327 | 0.004 | 0.00327 | 2022 |
| | 0003 | | | 0.005 | 0.00252 | 0.005 | 0.00252 | 2022 |
| | 0004 | | | 0.01 | 0.002775 | 0.01 | 0.002775 | 2022 |
| Итого:по Алканы C12-19 | | | | 0,019 | 0,008565 | 0,019 | 0,008565 | |
| Итого по организованным источникам: | | | | 0.169232569 | 0.0550533214 | 0.169232569 | 0.0550533214 | |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------|---|---|------------|------------|------------|------------|------|
| Не организованные источники | | | | | | | | |
| (0118) Титан диоксид (1219*) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6003 | | | 0.00000417 | 0.00000714 | 0.00000417 | 0.00000714 | 2022 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на (274) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 6003 | | | 0.000943 | 0.0029512 | 0.000943 | 0.0029512 | 2022 |
| | 6004 | | | 0.02025 | 0.00357 | 0.02025 | 0.00357 | 2022 |
| Итого: по Железу | | | | 0,021193 | 0,0065212 | 0,021193 | 0,0065212 | |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 6003 | | | 0.0001403 | 0.0003682 | 0.0001403 | 0.0003682 | 2022 |
| | 6004 | | | 0.0003056 | 0.0000539 | 0.0003056 | 0.0000539 | 2022 |
| Итого: по Марганцу | | | | 0,0004459 | 0,0004221 | 0,0004459 | 0,0004221 | |
| (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6003 | | | 0.0001806 | 0.0005295 | 0.0001806 | 0.0005295 | |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 6003 | | | 0.00011 | 0.000351 | 0.00011 | 0.000351 | 2022 |
| | 6004 | | | 0.00867 | 0.00159 | 0.00867 | 0.00159 | 2022 |
| Итого: по Азот диоксид | | | | 0,00878 | 0,001941 | 0,00878 | 0,001941 | |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 6003 | | | 0.00001788 | 0.000057 | 0.00001788 | 0.000057 | 2022 |
| | 6004 | | | 0.001408 | 0.00025815 | 0.001408 | 0.00025815 | 2022 |
| Итого: по Азот оксид | | | | 0,00142588 | 0,00031515 | 0,00142588 | 0,00031515 | |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Алматинская область, Стройт-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|------|---|---|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл | 6003 | | | 0.000472 | 0.00081 | 0.000472 | 0.00081 | 2022 |
| | 6004 | | | 0.01375 | 0.002426 | 0.01375 | 0.002426 | 2022 |
| | 6005 | | | 0.00016 | 0.000092 | 0.00016 | 0.000092 | 2022 |
| Итого: по Углерод оксид | | | | 0,014382 | 0,003328 | 0,014382 | 0,003328 | |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6003 | | | 0.0001875 | 0.000350039 | 0.0001875 | 0.000350039 | 2022 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, (615) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6003 | | | 0.0002083 | 0.0003945 | 0.0002083 | 0.0003945 | 2022 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6007 | | | 0.0625 | 0.30836 | 0.0625 | 0.30836 | 2022 |
| (1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6005 | | | 0.000321 | 0.000184 | 0.000321 | 0.000184 | 2022 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6007 | | | 0.0556 | 0.137272 | 0.0556 | 0.137272 | 2022 |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) | | | | | | | | |
| Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не | 6008 | | | 0.00694 | 0.00145 | 0.00694 | 0.00145 | 2022 |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Алматинская область, Стройт-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| (2902) Взвешенные частицы (116) | | | | | | | | |
| Стройт-во сетей газопровода с.Кенарал | 6006 | | | 0.0052 | 0.001404 | 0.0052 | 0.001404 | 2022 |
| | 6007 | | | 0.0229 | 0.129734 | 0.0229 | 0.129734 | 2022 |
| Итого: по Взвешенным частицам | | | | 0,0281 | 0,131138 | 0,0281 | 0,131138 | |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70–20 (шамот, цемент, (494) | | | | | | | | |
| Стройт-во сетей газопровода с.Кенарал | 6001 | | | 0.00676 | 0.1095 | 0.00676 | 0.1095 | 2022 |
| | 6002 | | | 0.006 | 0.01975 | 0.006 | 0.01975 | 2022 |
| | 6003 | | | 0.0001 | 0.0001714 | 0.0001 | 0.0001714 | 2022 |
| | 6009 | | | 0.0678 | 0.00171 | 0.0678 | 0.00171 | 2022 |
| Итого: по Пыли неорганической | | | | 0,08066 | 0,1311314 | 0,08066 | 0,1311314 | |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | | | | | | | |
| Стройт-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не | 6006 | | | 0.0034 | 0.000918 | 0.0034 | 0.000918 | 2022 |
| Итого по неорганизованным источникам: | | | | 0.284328349 | 0.724262029 | 0.284328349 | 0.724262029 | |
| Всего по предприятию: | | | | 0.453560918 | 0.77931535 | 0.453560918 | 0.77931535 | |

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не

| Код загр. вещества | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне-суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3 | Выброс вещества г/с | Средневзвешенная высота, м | М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Примечание |
|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | | | 0.5 | 0.00000417 | 2.0000 | 0.00000834 | - |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на | | 0.04 | | 0.021193 | 2.0000 | 0.053 | - |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.01 | 0.001 | | 0.0004459 | 2.0000 | 0.0446 | - |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | | 0.0015 | | 0.0001806 | 2.0000 | 0.012 | - |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 | | 0.0106190244 | 2.1394 | 0.0265 | - |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 | | 0.0051650444 | 2.2227 | 0.0344 | - |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 | | 0.133575 | 2.4791 | 0.0267 | - |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.2 | | | 0.0625 | 2.0000 | 0.3125 | Расчет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | | 0.0000001 | | 0.00000006861 | 2.0000 | 0.0069 | - |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 | | 0.0007916667 | 2.0000 | 0.0158 | - |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) | 0.2 | 0.06 | | 0.000321 | 2.0000 | 0.0016 | - |
| 2732 | Керосин (654*) | | | 1.2 | 0.0075087 | 2.0000 | 0.0063 | - |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | | | 1 | 0.0556 | 2.0000 | 0.0556 | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 | | | 0.02594 | 2.0000 | 0.0259 | - |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 | | 0.0281 | 2.0000 | 0.0562 | - |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3 | 0.1 | | 0.08066 | 2.0000 | 0.2689 | Расчет |

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Алматинская область, Строит-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|-------|--------------|--------|--------|--------|---|
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | | 0.04 | 0.0034 | 2.0000 | 0.085 | - |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия | | | | | | | | |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 | 0.0653522889 | 2.1392 | 0.3268 | Расчет | |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.5 | 0.05 | 0.0205522556 | 3.3157 | 0.0411 | - | |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.02 | 0.005 | 0.0001875 | 2.0000 | 0.0094 | - | |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.2 | 0.03 | 0.0002083 | 2.0000 | 0.001 | - | |

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма($H_i \cdot M_i$) / Сумма(M_i), где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП Мендибаев Узбек Курбанович

Сертифицирована Госстандартом РФ рег.Н РОСС RU.CP09.H00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Название Алматинская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 10.0 м/с

Средняя скорость ветра= 4.4 м/с

Температура летняя = 25.0 град.С

Температура зимняя = -25.0 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Строит-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Коэффициент рельефа (KR): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KR | ди | Выброс |
|-------------|------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| <об~п>~<ис> | ~~~ | ~~m~~ | ~~m~~ | ~m/c~ | ~~m3/c~ | градС | ~~m~~~ | ~~m~~~ | ~~m~~~ | ~~m~~~ | гр. | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~г/c~~ |
| 000401 | 6007 | П1 | 2.0 | | | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 30.0 | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 | 0.0625000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Строит-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)

| Источники | | | Их расчетные параметры | | |
|-----------|-------------|-------|------------------------|------------|---------|
| Номер | Код | M | Тип | Cm (Cm`) | Um |
| -п/п | <об~п>~<ис> | ----- | --- | [доля ПДК] | -[м/с]- |

| |
|--|
| 1 000401 6007 0.06250 П 11.161 0.50 11.4 |
| Суммарный Мq = 0.06250 г/с |
| Сумма См по всем источникам = 11.161413 долей ПДК |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: фиксированное = 225 град.

Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0

размеры: Длина(по X)= 500, Ширина(по Y)= 500

шаг сетки = 50.0

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]

Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]

~~~~~ ~~~~~~  
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается  
-Если в строке Сmax< 0.05 ПДК, то Фоп, Uop, Ви, Ки не печатаются  
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается  
~~~~~ ~~~~~~

y= 250 : Y-строка 1 Cmax= 0.163 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.015: 0.163:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.003: 0.033:
~~~~~ ~~~~~~

y= 200 : Y-строка 2 Cmax= 0.408 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.169: 0.408:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.034: 0.082:  
~~~~~ ~~~~~~

y= 150 : Y-строка 3 Cmax= 0.634 долей ПДК (x= 200.0; напр.ветра=225)

```
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.128: 0.634: 0.181:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.026: 0.127: 0.036:  
~~~~~  
  
y= 100 : Y-строка 4 Cmax= 0.739 долей ПДК (x= 150.0; напр.ветра=225)  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.022: 0.739: 0.105: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.004: 0.148: 0.021: 0.000:  
~~~~~  
  
y= 50 : Y-строка 5 Cmax= 0.081 долей ПДК (x= 100.0; напр.ветра=225)  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.081: 0.002: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.016: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
  
y= 0 : Y-строка 6 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~  
  
y= -50 : Y-строка 7 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~  
  
y= -100 : Y-строка 8 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~  
  
y= -150 : Y-строка 9 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~  
  
y= -200 : Y-строка 10 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~  
  
y= -250 : Y-строка 11 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 150.0 м Y= 100.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.73949 доли ПДК
0.14790 мг/м3 |

Достигается при заданном направлении 225 град.

и скорости ветра 4.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|--|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| ---- <Об-П>-<Ис> --- ---M- (Mq) -- -C [доли ПДК] ----- b=C/M --- | | | | | | | |
| 1 | 000401 6007 | П | 0.0625 | 0.739486 | 100.0 | 100.0 | 11.8317747 |
| | | | В сумме = | 0.739486 | 100.0 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 | | |

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 12

Расшифровка обозначений

| |
|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

- Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
- Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается
- Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uop, Vi, Ki не печатаются
- Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается

```
y= -8: -8: -8: -8: -50: -92: -92: -92: -92: -50: -50: -50:  
-----  
x= 22: 69: 117: 164: 164: 164: 116: 68: 20: 21: 69: 117:  
-----
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 89.0 м Y= 70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11922 доли ПДК
0.02384 мг/м3 |

Достигается при заданном направлении 225 град.

и скорости ветра 4.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|--|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| ---- <Об-П>-<Ис> --- ---M- (Mq) -- -C [доли ПДК] ----- b=C/M --- | | | | | | | |
| 1 | 000401 6007 | П | 0.0625 | 0.119218 | 100.0 | 100.0 | 1.9074899 |
| | | | В сумме = | 0.119218 | 100.0 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 236

Расшифровка_обозначений

| |
|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

~~~~~  
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  
-Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Уоп) не печатается  
-Если в строке Стак=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются  
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается  
~~~~~

y= -25: -25: -25: -24: -24: -24: -24: -24: -24: -23: -23: -23: -22: -22: -22:

x= -47: -48: -49: -50: -52: -53: -54: -55: -56: -58: -59: -60: -61: -62: -64:

y= -21: -21: -20: -20: -19: -19: -18: -18: -17: -16: -16: -15: -14: -13: -12:

x= -65: -66: -67: -68: -69: -70: -71: -72: -73: -75: -76: -77: -77: -78: -79:

y= -12: -11: -10: -9: -8: -7: -6: -5: -4: -3: -2: -1: 0: 1: 2:

x= -80: -81: -82: -83: -84: -85: -85: -86: -87: -88: -88: -89: -90: -90: -91:

y= 3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 16: 17: 18: 19:

x= -91: -92: -92: -93: -93: -94: -94: -95: -95: -95: -96: -96: -96: -96: -96:

y= 20: 22: 23: 24: 25: 70: 115: 159: 204: 205: 206: 207: 209: 210: 211:

x= -96: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -96: -96: -96:

y= 212: 213: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228:

x= -96: -96: -96: -95: -95: -95: -94: -94: -93: -93: -92: -92: -91: -91: -90:

y= 229: 230: 231: 232: 233: 234: 235: 236: 237: 238: 239: 240: 241: 242: 242:

x= -90: -89: -88: -88: -87: -86: -85: -85: -84: -83: -82: -81: -80: -79: -78:

y= 243: 244: 245: 245: 246: 247: 247: 248: 248: 249: 249: 250: 250: 249: 249:

x= -77: -77: -76: -75: -75: -73: -72: -71: -70: -69: -68: -67: -66: 58: 59: 60:

y= 248: 248: 247: 247: 246: 245: 245: 244: 244: 243: 242: 242: 241: 240: 239: 238:

```

x=      61:   62:   63:   64:   65:   66:   67:   68:   69:   70:   71:   72:   73:   74:   75:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=    237:   236:   235:   234:   233:   232:   231:   230:   229:   228:   227:   226:   225:   224:   223:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    76:   77:   77:   78:   79:   80:   80:   81:   82:   82:   83:   83:   84:   84:   85:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=    222:   220:   219:   218:   217:   216:   215:   213:   212:   211:   210:   209:   207:   206:   205:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    85:   86:   86:   87:   87:   87:   87:   88:   88:   88:   88:   88:   89:   89:   89:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=    204:   159:   115:   70:   25:   24:   23:   22:   20:   19:   18:   17:   16:   14:   13:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    89:   89:   89:   89:   89:   89:   89:   89:   88:   88:   88:   88:   87:   87:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.119: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.024: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=     12:    11:    10:     9:     7:     6:     5:     4:     3:     2:     1:     0:    -1:    -2:    -3:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    87:    87:    86:    86:    85:    85:    84:    84:    83:    83:    82:    82:    81:    80:    80:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=     -4:    -5:    -6:    -7:    -8:    -9:   -10:   -11:   -12:   -12:   -13:   -14:   -15:   -16:   -16:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    79:    78:    77:    77:    76:    75:    74:    73:    72:    71:    70:    69:    68:    67:    66:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=   -17:   -18:   -18:   -19:   -19:   -20:   -20:   -21:   -21:   -22:   -22:   -22:   -23:   -23:   -23:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    65:    64:    63:    62:    61:    60:    59:    58:    57:    56:    54:    53:    52:    51:    50:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=    -24:   -24:   -24:   -24:   -24:   -24:   -25:   -25:   -25:   -25:   -25:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    48:    47:    46:    45:    44:    42:    41:    40:    39:    -4:    -47:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 89.0 м Y= 70.0 м

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs = 0.11922 доли ПДК |
| | 0.02384 мг/м ³ |

Достигается при заданном направлении 225 град.
и скорости ветра 4.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|----------|---------------|-------|----------|--------|---------------|
| 1 | <Об-П>-<Ис> | --M-(Mg) | -C [доли ПДК] | | | | b=C/M |

| Суммарный вклад остальных = 0.000000 0.0 |

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП Мендибаев Узбек Курбанович

Сертифицирована Госстандартом РФ рег.Н РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86
Название Алматинская область
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 10.0 м/с
Средняя скорость ветра= 4.4 м/с
Температура летняя = 25.0 град.С
Температура зимняя = -25.0 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86
Город :027 Алматинская область.
Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источниками
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

| Код | Тип | Н | D | W _o | V ₁ | T | X ₁ | Y ₁ | X ₂ | Y ₂ | Alf | F | KR | ди | Выброс | |
|-------------|-----|-----|----|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|-----------|----|--------|---------|
| <об~п>~<ис> | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | градС | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | гр. | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~г/с~~ |
| 000401 6001 | П1 | 2.0 | | | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 30.0 | 0 3.0 | 1.000 | 0 0 | 0.0067600 | | | |
| 000401 6002 | П1 | 2.0 | | | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 30.0 | 0 3.0 | 1.000 | 0 0 | 0.0060000 | | | |
| 000401 6003 | П1 | 2.0 | | | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 30.0 | 0 3.0 | 1.000 | 0 0 | 0.0001000 | | | |
| 000401 6009 | П1 | 2.0 | | | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 30.0 | 0 3.0 | 1.000 | 0 0 | 0.0678000 | | | |

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86
Город :027 Алматинская область.
Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)

| Номер | Источники | | Их расчетные параметры | | | |
|-------------------|---------------|---------|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| | Код | M | Тип | C _m (C _{m`}) | U _m | |
| -п/п- <об~п>~<ис> | 1 000401 6001 | 0.00676 | П | [доли ПДК] 2.414 | ~-~[м/c]--- 0.50 | ----[м]--- 5.7 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|---|--------|------|-----|
| 2 | 000401 6002 | 0.00600 | П | 2.143 | 0.50 | 5.7 |
| 3 | 000401 6003 | 0.00010000 | П | 0.036 | 0.50 | 5.7 |
| 4 | 000401 6009 | 0.06780 | П | 24.216 | 0.50 | 5.7 |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Суммарный Мq = 0.08066 г/с | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = 28.808945 долей ПДК | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.
Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001
Направление ветра: фиксированное = 225 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.5 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.
Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0
размеры: Длина(по X)= 500, Ширина(по Y)= 500
шаг сетки = 50.0

Расшифровка_обозначений

| |
|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается  
-Если в строке Сmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uop, Ви, Ки не печатаются  
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается  
~~~~~

```
y= 250 : Y-строка 1 Сmax= 0.085 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.006: 0.085:
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.025:
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : : : : 0.005: 0.071:
Ки : : : : : : : : : : : : : 6009 : 6009 :
Ви : : : : : : : : : : : : : 0.000: 0.007:
Ки : : : : : : : : : : : : : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : : : : : : 0.006:
```

```

Ки : : : : : : : : : : : : : 6002 :
~~~~~
y= 200 : Y-строка 2 Сmax= 0.295 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.124: 0.295:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.037: 0.089:
: : : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : 0.001: 0.104: 0.248:
Ки : : : : : : : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : : : : : : : : 0.010: 0.025:
Ки : : : : : : : : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : : 0.009: 0.022:
Ки : : : : : : : : 6002 : 6002 :
~~~~~

y= 150 : Y-строка 3 Сmax= 0.585 долей ПДК (x= 200.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.106: 0.585: 0.135:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.032: 0.175: 0.041:
: : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : 0.089: 0.491: 0.114:
Ки : : : : : : : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : : : : : : : 0.009: 0.049: 0.011:
Ки : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : 0.008: 0.043: 0.010:
Ки : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~

y= 100 : Y-строка 4 Сmax= 0.863 долей ПДК (x= 150.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.024: 0.863: 0.089: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.007: 0.259: 0.027: 0.000:
: : : : : : : : :
Ви : : : : : : : 0.020: 0.725: 0.075:
Ки : : : : : : : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : : : : : : : 0.002: 0.072: 0.007:
Ки : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : : : : : : : 0.002: 0.064: 0.007:
Ки : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~

y= 50 : Y-строка 5 Сmax= 0.135 долей ПДК (x= 100.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.135: 0.002: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.040: 0.001: 0.000: 0.000:
: : : : : : : : :
Ви : : : : : : : 0.113: 0.002: :
Ки : : : : : : : 6009 : 6009 : :
Ви : : : : : : : 0.011: :
Ки : : : : : : : 6001 : :
Ви : : : : : : : 0.010: :
Ки : : : : : : : 6002 : :
~~~~~

y= 0 : Y-строка 6 Сmax= 0.000

```

```

-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
-----:
y= -50 : Y-строка 7 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
-----:
y= -100 : Y-строка 8 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
-----:
y= -150 : Y-строка 9 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
-----:
y= -200 : Y-строка 10 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
-----:
y= -250 : Y-строка 11 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 150.0 м Y= 100.0 м

| | |
|-------------------------------------|--|
| Максимальная суммарная концентрация | C _s = 0.86272 доли ПДК 0.25882 мг/м ³ |
|-------------------------------------|--|

Достигается при заданном направлении 225 град.
и скорости ветра 5.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------|-----------|--------|------------------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс ---M-(Mg) | Вклад ---C[доли ПДК] | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния b=C/M |
| 1 | 000401 6009 | П | 0.0678 | 0.725172 | 84.1 | 84.1 | 10.6957521 |
| 2 | 000401 6001 | П | 0.0068 | 0.072303 | 8.4 | 92.4 | 10.6957531 |
| 3 | 000401 6002 | П | 0.0060 | 0.064175 | 7.4 | 99.9 | 10.6957541 |
| В сумме = | | | | 0.861650 | 99.9 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.001070 | 0.1 | | |

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Строит-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 1

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается
-Если в строке Стмх=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uop, Ви, Ки не печатаются
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y = | -8: | -8: | -8: | -8: | -50: | -92: | -92: | -92: | -92: | -50: | -50: | -50: |
| x = | 22: | 69: | 117: | 164: | 164: | 164: | 116: | 68: | 20: | 21: | 69: | 117: |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-8

Координаты точки : X= 89.0 м Y= 70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.19501 доли ПДК
0.05850 мг/м³

Достигается при заданном направлении и скорости ветра

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вкладом

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|-----------|--------|---------------|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния | |
| 1 | 000401 6009 | П | 0.0678 | 0.163918 | 84.1 | 84.1 | 2.4176729 | |
| 2 | 000401 6001 | П | 0.0068 | 0.016343 | 8.4 | 92.4 | 2.4176722 | |
| 3 | 000401 6002 | П | 0.0060 | 0.014506 | 7.4 | 99.9 | 2.4176722 | |
| Б сумме = | | | | 0.194768 | 99.9 | | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.000242 | 0.1 | | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город : 027 Алматинская область.

Объект : 0004 Строит-во сетей газопровода с.Кенарап в Коксуйском р-не

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
песок)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри радиуса прямогоугольника 0,01

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутренних
Васютинский, шаг 50м. Всего просчитано точек: 236

Расшифровка обозначений

Расшифровка обозначений

-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Уоп) не печатается
-Если в строке Стмах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпп не печатается

$$y = -25 : -25 : -25 : -25 : -24 : -24 : -24 : -24 : -24 : -24 : -23 : -23 : -23 : -22 : -22 : -22$$

x= -47: -48: -49: -50: -52: -53: -54: -55: -56: -58: -59: -60: -61: -62: -64:
-----:
~~~~~

y= -21: -21: -20: -20: -19: -19: -18: -18: -17: -16: -16: -15: -14: -13: -12:  
-----:  
x= -65: -66: -67: -68: -69: -70: -71: -72: -73: -75: -76: -77: -77: -78: -79:  
-----:  
~~~~~

y= -12: -11: -10: -9: -8: -7: -6: -5: -4: -3: -2: -1: 0: 1: 2:
-----:
x= -80: -81: -82: -83: -84: -85: -85: -86: -87: -88: -88: -89: -90: -90: -91:
-----:
~~~~~

y= 3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 16: 17: 18: 19:  
-----:  
x= -91: -92: -92: -93: -93: -94: -94: -95: -95: -95: -96: -96: -96: -96:  
-----:  
~~~~~

y= 20: 22: 23: 24: 25: 70: 115: 159: 204: 205: 206: 207: 209: 210: 211:
-----:
x= -96: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -96: -96: -96:
-----:
~~~~~

y= 212: 213: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228:  
-----:  
x= -96: -96: -96: -95: -95: -95: -94: -94: -93: -93: -92: -92: -91: -91: -90:  
-----:  
~~~~~

y= 229: 230: 231: 232: 233: 234: 235: 236: 237: 238: 239: 240: 241: 242: 242:
-----:
x= -90: -89: -88: -88: -87: -86: -85: -85: -84: -83: -82: -81: -80: -79: -78:
-----:
~~~~~

y= 243: 244: 245: 245: 246: 247: 247: 248: 248: 249: 249: 250: 250: 249: 249:  
-----:  
x= -77: -77: -76: -75: -73: -72: -71: -70: -69: -68: -67: -66: 58: 59: 60:  
-----:  
~~~~~

y= 248: 248: 247: 247: 246: 245: 245: 244: 243: 242: 242: 241: 240: 239: 238:
-----:
x= 61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75:
-----:
~~~~~

y= 237: 236: 235: 234: 233: 232: 231: 230: 229: 228: 227: 226: 225: 224: 223:  
-----:  
x= 76: 77: 77: 78: 79: 80: 80: 81: 82: 82: 83: 83: 84: 84: 85:  
-----:  
~~~~~

y= 222: 220: 219: 218: 217: 216: 215: 213: 212: 211: 210: 209: 207: 206: 205:
-----:
x= 85: 86: 86: 87: 87: 87: 87: 88: 88: 88: 88: 88: 89: 89: 89:
-----:
~~~~~

```

y= 204: 159: 115: 70: 25: 24: 23: 22: 20: 19: 18: 17: 16: 14: 13:
-----
x= 89: 89: 89: 89: 89: 89: 89: 89: 88: 88: 88: 88: 88: 87: 87:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.195: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.059: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : : 0.164: : : : : : : : : : :
Ки : : : 6009 : : : : : : : : : :
Ви : : : 0.016: : : : : : : : : :
Ки : : : 6001 : : : : : : : : : :
Ви : : : 0.015: : : : : : : : : :
Ки : : : 6002 : : : : : : : : : :
~~~~~
y= 12: 11: 10: 9: 7: 6: 5: 4: 3: 2: 1: 0: -1: -2: -3:

x= 87: 87: 86: 86: 85: 85: 84: 84: 83: 83: 82: 82: 81: 80: 80:

y= -4: -5: -6: -7: -8: -9: -10: -11: -12: -12: -13: -14: -15: -16: -17:

x= 79: 78: 77: 77: 76: 75: 74: 73: 72: 71: 70: 69: 68: 67: 66:

y= -17: -18: -18: -19: -19: -20: -20: -21: -21: -22: -22: -22: -23: -23: -23:

x= 65: 64: 63: 62: 61: 60: 59: 58: 57: 56: 54: 53: 52: 51: 50:

y= -24: -24: -24: -24: -24: -24: -25: -25: -25: -25: -25:

x= 48: 47: 46: 45: 44: 42: 41: 40: 39: -4: -47:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 89.0 м Y= 70.0 м

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.19533 доли ПДК<br>0.05860 мг/м <sup>3</sup> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|

Достигается при заданном направлении 225 град.

и скорости ветра 5.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице указано вклады источников

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс<br>M- (Mg) | Вклад<br>-С [доли ПДК] | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния<br>b=C/M |
|-----------------------------|-------------|-----|-------------------|------------------------|-----------|--------|------------------------|
| 1                           | 000401 6009 | П   | 0.0678            | 0.164185               | 84.1      | 84.1   | 2.4216061              |
| 2                           | 000401 6001 | П   | 0.0068            | 0.016370               | 8.4       | 92.4   | 2.4216051              |
| 3                           | 000401 6002 | П   | 0.0060            | 0.014530               | 7.4       | 99.9   | 2.4216065              |
| В сумме =                   |             |     |                   | 0.195085               | 99.9      |        |                        |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |                   | 0.000242               | 0.1       |        |                        |

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ИП Мендибаев Узбек Курбанович

Сертифицирована Госстандартом РФ рег.Н РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015

Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999

Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016

#### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Название Алматинская область

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U\* = 10.0 м/с

Средняя скорость ветра= 4.4 м/с

Температура летняя = 25.0 град.С

Температура зимняя = -25.0 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройит-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Группа суммации :\_\_31=0301

0330

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источниками

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

| Код<br><Об~П>~<Ис>      | Тип | H    | D     | Wo     | V1    | T       | X1    | Y1      | X2      | Y2      | Alf   | F     | KР  | ди        | Выброс    |
|-------------------------|-----|------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
|                         |     | ~~~  | ~~m~~ | ~~m~~  | ~m/c~ | ~~m3/c~ | градС | ~~~m~~~ | ~~~m~~~ | ~~~m~~~ | гр.   | ~~~   | ~~~ | ~~~       | ~~g/c~~   |
| ----- Примесь 0301----- |     |      |       |        |       |         |       |         |         |         |       |       |     |           |           |
| 000401 0001 Т           | 4.0 | 0.13 | 7.00  | 0.0859 | 80.0  | 79.0    | 45.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0045500 |
| 000401 0002 Т           | 2.0 | 0.13 | 7.00  | 0.0001 | 1.0   | 80.0    | 46.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0091556 |
| 000401 0003 Т           | 2.0 | 0.13 | 7.00  | 0.0001 | 1.0   | 81.0    | 47.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0114444 |
| 000401 0004 Т           | 2.0 | 0.13 | 0.020 | 0.0003 | 1.0   | 82.0    | 48.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0228889 |
| 000401 6003 П1          | 2.0 |      |       | 20.0   | 100.0 | 50.0    | 60.0  | 30.0    | 0       | 1.0     | 1.000 | 0     | 0   | 0.0001100 |           |
| 000401 6004 П1          | 2.0 |      |       | 20.0   | 100.0 | 50.0    | 60.0  | 30.0    | 0       | 1.0     | 1.000 | 0     | 0   | 0.0086700 |           |
| 000401 6009 П1          | 2.0 |      |       | 20.0   | 100.0 | 50.0    | 60.0  | 30.0    | 0       | 1.0     | 1.000 | 0     | 0   | 0.0005910 |           |
| 000401 6010 П1          | 2.0 |      |       | 20.0   | 100.0 | 50.0    | 60.0  | 30.0    | 0       | 1.0     | 1.000 | 0     | 0   | 0.0079424 |           |
| ----- Примесь 0330----- |     |      |       |        |       |         |       |         |         |         |       |       |     |           |           |
| 000401 0001 Т           | 4.0 | 0.13 | 7.00  | 0.0859 | 80.0  | 79.0    | 45.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0135200 |
| 000401 0002 Т           | 2.0 | 0.13 | 7.00  | 0.0001 | 1.0   | 80.0    | 46.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0012222 |
| 000401 0003 Т           | 2.0 | 0.13 | 7.00  | 0.0001 | 1.0   | 81.0    | 47.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0015278 |
| 000401 0004 Т           | 2.0 | 0.13 | 0.020 | 0.0003 | 1.0   | 82.0    | 48.0  |         |         |         | 1.0   | 1.000 | 0   | 0         | 0.0030556 |
| 000401 6009 П1          | 2.0 |      |       | 20.0   | 100.0 | 50.0    | 60.0  | 30.0    | 0       | 1.0     | 1.000 | 0     | 0   | 0.0000883 |           |
| 000401 6010 П1          | 2.0 |      |       | 20.0   | 100.0 | 50.0    | 60.0  | 30.0    | 0       | 1.0     | 1.000 | 0     | 0   | 0.0011384 |           |

#### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройит-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :\_\_31=0301

0330

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а |

суммарная концентрация  $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mp}/ПДК_p$  (подробнее см. стр.36 ОНД-86)

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а  $C_m'$  есть концентрация одиночного источника с суммарным  $M$  (стр.33 ОНД-86)

| Источники         |             |         | Их расчетные параметры |              |               |
|-------------------|-------------|---------|------------------------|--------------|---------------|
| Номер             | Код         | Мq      | Тип                    | $C_m (C_m')$ | $U_m$         |
| -п/п -<об-п>-<ис> |             |         |                        | [доли ПДК]   | --- [м/c] --- |
| 1                 | 000401 0001 | 0.04979 | Т                      | 0.449        | 0.69          |
| 2                 | 000401 0002 | 0.04822 | Т                      | 1.722        | 0.50          |
| 3                 | 000401 0003 | 0.06028 | Т                      | 2.153        | 0.50          |
| 4                 | 000401 0004 | 0.12056 | Т                      | 4.306        | 0.50          |
| 5                 | 000401 6003 | 0.00055 | П                      | 0.020        | 0.50          |
| 6                 | 000401 6004 | 0.04335 | П                      | 1.548        | 0.50          |
| 7                 | 000401 6009 | 0.00313 | П                      | 0.112        | 0.50          |
| 8                 | 000401 6010 | 0.04199 | П                      | 1.500        | 0.50          |

Суммарный Мq = 0.36787 (сумма Мq/ПДК по всем примесям)  
Сумма См по всем источникам = 11.809881 долей ПДК

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.51 м/с

##### 5. Управляющие параметры расчета УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Строит-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Группа суммации :\_\_31=0301  
0330

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001

Направление ветра: фиксированное = 225 град.

Скорость ветра фиксированная = 3.5 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Ucb= 0.51 м/с

##### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Строит-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Группа суммации :\_\_31=0301  
0330

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0  
размеры: Длина(по X)= 500, Ширина(по Y)= 500  
шаг сетки = 50.0

##### Расшифровка обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Vi - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Ki - код источника для верхней строки Vi |

- Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается
- Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается
- Если в строке  $C_{max} < 0.05$  ПДК, то Фоп, Uop, Vi, Ki не печатаются
- Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается

```

~~~~~
y= 250 : Y-строка 1 Сmax= 0.243 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.037: 0.243:
: : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : 0.014: 0.091:
Ки : : : : : : : : : 0004 : 0004 :
Ви : : : : : : : : : 0.007: 0.045:
Ки : : : : : : : : : 0003 : 0003 :
Ви : : : : : : : : : 0.006: 0.036:
Ки : : : : : : : : : 0002 : 0002 :
~~~~~

y= 200 : Y-строка 2 Сmax= 0.422 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)

x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.005: 0.309: 0.422:
: : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : 0.002: 0.119: 0.144:
Ки : : : : : : : : : 0004 : 0004 : 0004 :
Ви : : : : : : : : : 0.001: 0.060: 0.071:
Ки : : : : : : : : : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : : : : : : : : : 0.001: 0.047: 0.056:
Ки : : : : : : : : : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~

y= 150 : Y-строка 3 Сmax= 0.690 долей ПДК (x= 200.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.259: 0.690: 0.113:
: : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : 0.100: 0.238: 0.028:
Ки : : : : : : : : : 0004 : 0004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : 0.051: 0.118: 0.027:
Ки : : : : : : : : : 0003 : 0003 : 6010 :
Ви : : : : : : : : : 0.042: 0.093: 0.026:
Ки : : : : : : : : : 0002 : 0002 : 0004 :
~~~~~

y= 100 : Y-строка 4 Сmax= 0.909 долей ПДК (x= 150.0; напр.ветра=225)

x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.009: 0.909: 0.042: 0.000:
: : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : 0.004: 0.319: 0.018:
Ки : : : : : : : : : 6004 : 0004 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : 0.004: 0.161: 0.017:
Ки : : : : : : : : : 6010 : 0003 : 6010 :
Ви : : : : : : : : : 0.129: 0.002: 0.002:
Ки : : : : : : : : : 0002 : 0004 : 0.002 :
~~~~~

y= 50 : Y-строка 5 Сmax= 0.028 долей ПДК (x= 100.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.028: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

```

y= 0 : Y-строка 6 Cmax= 0.000

x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

y= -50 : Y-строка 7 Cmax= 0.000

x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

y= -100 : Y-строка 8 Cmax= 0.000

x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

y= -150 : Y-строка 9 Cmax= 0.000

x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

y= -200 : Y-строка 10 Cmax= 0.000

x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

y= -250 : Y-строка 11 Cmax= 0.000

x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 150.0 м Y= 100.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.90950 доли ПДК |

Достигается при заданном направлении 225 град.

и скорости ветра 3.50 м/с

Всего источников: 8. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс<br>---M- (Mg) | Вклад<br>[доли ПДК] | Вклад в%<br>----- | Сум. %<br>----- | Коэф. влияния<br>b=C/M ----- |
|-----------------------------|-------------|-----|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 1                           | 000401 0004 | Т   | 0.1206               | 0.319449            | 35.1              | 35.1            | 2.6498194                    |
| 2                           | 000401 0003 | Т   | 0.0603               | 0.160522            | 17.6              | 52.8            | 2.6630378                    |
| 3                           | 000401 0002 | Т   | 0.0482               | 0.128931            | 14.2              | 66.9            | 2.6736896                    |
| 4                           | 000401 6004 | П   | 0.0433               | 0.115902            | 12.7              | 79.7            | 2.6736345                    |
| 5                           | 000401 6010 | П   | 0.0420               | 0.112263            | 12.3              | 92.0            | 2.6736345                    |
| 6                           | 000401 0001 | Т   | 0.0498               | 0.062585            | 6.9               | 98.9            | 1.2569768                    |
| В сумме =                   |             |     |                      | 0.899652            | 98.9              |                 |                              |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |                      | 0.009843            | 1.1               |                 |                              |

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Группа суммации :\_\_31=0301  
0330

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1  
Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 12

Расшифровка\_обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Vi - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Kи - код источника для верхней строки Vi |

~~~~~  
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается  
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается  
-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uop,Vi,Kи не печатаются  
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается  
~~~~~

y= -8: -8: -8: -8: -50: -92: -92: -92: -50: -50:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 22: 69: 117: 164: 164: 164: 116: 68: 20: 21: 69: 117:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 89.0 м Y= 70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04187 доли ПДК |

Достигается при заданном направлении 225 град.  
и скорости ветра 3.50 м/с

Всего источников: 8. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния    |
|------|-------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------|------------------|
| ---  | <Об-П>-<Ис> | ---  | --M- (Mq) --                | -C [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M -----      |
| 1    | 000401      | 6004 | П                           | 0.0433        | 0.020389 | 48.7   | 48.7 0.470344841 |
| 2    | 000401      | 6010 | П                           | 0.0420        | 0.019749 | 47.2   | 95.9 0.470344454 |
|      |             |      | В сумме =                   | 0.040139      | 95.9     |        |                  |
|      |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.001732      | 4.1      |        |                  |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :027 Алматинская область.

Объект :0004 Стройит-во сетей газопровода с.Кенарал в Коксуйском р-не.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2023 Расчет проводился 22.02.2022 14:39

Группа суммации :\_\_31=0301  
0330

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 236

Расшифровка\_обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Vi - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Kи - код источника для верхней строки Vi |

~~~~~  
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается  
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается  
-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uop,Vi,Kи не печатаются  
-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается  
~~~~~

y= -25: -25: -25: -24: -24: -24: -24: -24: -23: -23: -22: -22:  
-----  
x= -47: -48: -49: -50: -52: -53: -54: -55: -56: -58: -59: -60: -61: -62: -64:  
-----  
~~~~~

y= -21: -21: -20: -20: -19: -19: -18: -18: -17: -16: -16: -15: -14: -13: -12:  
-----  
x= -65: -66: -67: -68: -69: -70: -71: -72: -73: -75: -76: -77: -77: -78: -79:  
-----  
~~~~~

y= -12: -11: -10: -9: -8: -7: -6: -5: -4: -3: -2: -1: 0: 1: 2:  
-----  
x= -80: -81: -82: -83: -84: -85: -85: -86: -87: -88: -88: -89: -90: -90: -91:  
-----  
~~~~~

y= 3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 16: 17: 18: 19:  
-----  
x= -91: -92: -92: -93: -93: -94: -94: -95: -95: -95: -96: -96: -96: -96:  
-----  
~~~~~

y= 20: 22: 23: 24: 25: 70: 115: 159: 204: 205: 206: 207: 209: 210: 211:  
-----  
x= -96: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -97: -96: -96:  
-----  
~~~~~

y= 212: 213: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 222: 223: 224: 225: 226: 227: 228:  
-----  
x= -96: -96: -96: -95: -95: -95: -94: -94: -93: -93: -92: -92: -91: -91: -90:  
-----  
~~~~~

y= 229: 230: 231: 232: 233: 234: 235: 236: 237: 238: 239: 240: 241: 242: 242:  
-----  
x= -90: -89: -88: -88: -87: -86: -85: -85: -84: -83: -82: -81: -80: -79: -78:  
-----  
~~~~~

y= 243: 244: 245: 245: 246: 247: 247: 248: 248: 249: 249: 250: 250: 249: 249:  
-----  
x= -77: -77: -76: -75: -73: -72: -71: -70: -69: -68: -67: -66: 58: 59: 60:  
-----  
~~~~~

y= 248: 248: 247: 247: 246: 245: 245: 244: 243: 242: 242: 241: 240: 239: 238:  
-----  
x= 61: 62: 63: 64: 65: 66: 67: 68: 69: 70: 71: 72: 73: 74: 75:  
-----  
~~~~~

y= 237: 236: 235: 234: 233: 232: 231: 230: 229: 228: 227: 226: 225: 224: 223:  
-----  
x= 76: 77: 77: 78: 79: 80: 80: 81: 82: 82: 83: 83: 84: 84: 85:  
-----  
~~~~~

y= 222: 220: 219: 218: 217: 216: 215: 213: 212: 211: 210: 209: 207: 206: 205:  
-----  
x= 85: 86: 86: 87: 87: 87: 87: 88: 88: 88: 88: 88: 89: 89: 89:  
-----  
~~~~~

```

~~~~~
y= 204: 159: 115: 70: 25: 24: 23: 22: 20: 19: 18: 17: 16: 14: 13:
-----:
x= 89: 89: 89: 89: 89: 89: 89: 88: 88: 88: 88: 88: 87: 87:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.042: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 12: 11: 10: 9: 7: 6: 5: 4: 3: 2: 1: 0: -1: -2: -3:
-----:
x= 87: 87: 86: 86: 85: 85: 84: 84: 83: 83: 82: 82: 81: 80: 80:
-----:
~~~~~

y= -4: -5: -6: -7: -8: -9: -10: -11: -12: -12: -13: -14: -15: -16: -16:
-----:
x= 79: 78: 77: 77: 76: 75: 74: 73: 72: 71: 70: 69: 68: 67: 66:
-----:
~~~~~

y= -17: -18: -18: -19: -19: -20: -20: -21: -21: -22: -22: -22: -23: -23: -23:
-----:
x= 65: 64: 63: 62: 61: 60: 59: 58: 57: 56: 54: 53: 52: 51: 50:
-----:
~~~~~

y= -24: -24: -24: -24: -24: -24: -25: -25: -25: -25: -25:
-----:
x= 48: 47: 46: 45: 44: 42: 41: 40: 39: -4: -47:
-----:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 89.0 м Y= 70.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04187 доли ПДК |



Достигается при заданном направлении 225 град.  
и скорости ветра 3.50 м/с

Всего источников: 8. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
|      | <Об-П>-<Ис> | --- | --M- (Mq)                   | -C [доли ПДК] |          |        | b=C/M --      |
| 1    | 000401 6004 | П   | 0.0433                      | 0.020389      | 48.7     | 48.7   | 0.470344871   |
| 2    | 000401 6010 | П   | 0.0420                      | 0.019749      | 47.2     | 95.9   | 0.470344454   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.040139      | 95.9     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.001732      | 4.1      |        |               |

Город : 027 Алматинская область  
 Объект : 0004 Строй-во сетей газопровода с.Кенарад в Коксуском р-не Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0 Модель: ОНД-86  
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчетные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.068 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.136 ПДК
- 0.177 ПДК
- 0.000 ПДК
- 0.068 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.136 ПДК
- 0.177 ПДК



Макс концентрация 0.7394859 ПДК достигается в точке  $x = 150$   $y = 100$   
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 4 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,  
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

Город : 027 Алматинская область  
 Объект : 0004 Стройт-во сетей газопровода с.Кенарадл в Коксуйском р-не Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0 Модель: ОНД-86  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчетные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.062 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.124 ПДК
- 0.162 ПДК
- 0.000 ПДК
- 0.062 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.124 ПДК
- 0.162 ПДК



Макс концентрация 0.8627194 ПДК достигается в точке x= 150 у= 100  
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 5.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,  
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

Город : 027 Алматинская область  
 Объект : 0004 Строй-во сетей газопровода с.Кенарап в Коксуском р-не Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0 Модель: ОНД-86  
 31 0301+0330



Условные обозначения:  
 Территория предприятия  
 Жилые зоны, группа N 01  
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01  
 Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК  
 — 0.000 ПДК  
 - - - 0.041 ПДК  
 - - - 0.050 ПДК  
 - - - 0.082 ПДК  
 - - - 0.100 ПДК  
 - - - 0.106 ПДК  
 - - - 0.000 ПДК  
 - - - 0.041 ПДК  
 - - - 0.106 ПДК

0 36 108 м.  
 Масштаб 1:3600

Макс концентрация 0.9094952 ПДК достигается в точке x = 150 y = 100  
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 3.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,  
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕРИОД  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

## РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

### **Площадка:001, строительная площадка**

Участок: сварочные работы.

Список литературы:

1. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100п.

### **Отход по МК: GA090 огарки сварочных электродов**

### **Отход по ЕК: 200309 Смешанные металлы (объемные, отдельно накопленные куски, части)**

Огарки электродов образуется при резке металлом на открытой площадке. Нормы образования отходов рассчитываются по формуле:

$$N = M \cdot a;$$

Где:  $M$  – фактический расход электродов, т/год;

$a$  – остаток электродов,  $a=0,015$  от массы электрода.

Годовой расход электродов составляет – 0,495 т/год.

$$N = 0,495 \times 0,015 = 0,007425 \text{ т/год}$$

Итоговая таблица:

| Код   | Отход                       | Кол-во, т/год |
|-------|-----------------------------|---------------|
| GA090 | Огарки сварочных электродов | 0,007425      |

### **Площадка:002, строительная площадка**

Участок: Лакокрасочные работы

Список литературы:

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет рекомендованных нормативов образования отходов. п.2.35. Жестяные банки из-под краски. (Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п).

Норма образования отхода определяется по формуле:

$$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ki} \cdot a_i, \text{ т/год}$$

где  $M_i$  – масса i-го вида тары, т/год;

$n$  – число видов тары (170 шт);

$M_{ki}$  – масса краски в i-ой таре, т/год = 0,878 т/год;

$a_i$  – содержание остатков краски в i-той таре в долях от  $M_{ki}$  (0,01-0,05).

$$N = 0,00013 \times 170 + 0,878 \times 0,01 = 0,03088 \text{ т/год.}$$

Итоговая таблица:

| Код   | Отход                        | Кол-во, т/год |
|-------|------------------------------|---------------|
| AD070 | Жестяные банки из-под краски | 0.03088       |

### **Площадка №3. Твердо-бытовые отходы**

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет рекомендованных нормативов образования отходов. (Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п). п.2.44.

Источник образования отходов: Строительный участок

Наименование образующегося отхода (по методике): Твердые бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, кг/на 1 сотрудника (рабочника),  $KG = 75$

Количество сотрудников (рабочников),  $N = 19$

### **Отход по МК: G0060 Твердые бытовые отходы (коммунальные)**

### **Отход по ЕК: 200107 Смешанные обыкновенные бытовые отходы**

Количество рабочих дней в год,  $DN = 150$

Объем образующегося отхода, т/год,  $M = N \cdot KG / 1000 * DN / 365 =$

$$= 13 \times 75 / 1000 \times 150 / 365 = 0,40068$$

Сводная таблица расчетов:

| Источник             | Норматив                 | Исходные данные | Код по МК | Кол-во, т/год |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Строительный участок | 75.0 кг на 1 (рабочника) | 13 работников   | G0060     | 0,40068       |

#### 4. Отходы, обрывки и лом пластмассы

Список литературы: 1. Правила разработки проектов нормативов образования и размещения отходов производства. Астана, 2005 г. (ранее РНД 03.1.0.3.01-96)  
п.2.1. Общий объем образования отходов (продуктов) производства

В общем случае при нормировании в качестве исходной величины принимается количество отходов производства (ОП), предусмотренное проектной документацией для конкретного предприятия, при несовпадении реальной производительности предприятия с проектной мощностью объемы образования ОП должны корректироваться.

Отход по МК: GH010 Отходы, обрывки и лом пластмассы

Отход по ЕК: 170702 Полиэтилен и полипропилен

Проектный объем образования отходов производства, т/год , ***Mpr = 0.015***

Реальная (фактическая) производительность предприятия по конечному продукту, т/год ,  
***Pf = 0.015***

Проектная производительность предприятия по конечному продукту, т/год , ***Ppr = 0.015***

Коэффициент консервации отходов производства , ***Kk = 0.5***

Фактический объем образования отходов производства, т/год (2.1) , ***M\_ = Mpr \* (Pf / Ppr)***

$$* Kk = 0.015 * (0.015 / 0.015) * 0.5 = 0.0075$$

Итоговая таблица:

| <i>Код</i> | <i>Отход</i>                     | <i>Кол-во, т/год</i> |
|------------|----------------------------------|----------------------|
| GH010      | Отходы, обрывки и лом пластмассы | 0.0075               |