

KZ73RYS01897929

02.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Operating", 060000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, Проспект Азаттык, строение № 1Б, 090340002825, ОРУНБАСАРОВ ЖИЕСБЕК АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ, 8 775 797 0003, d.yeginchibayev@zhl.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) ТОО «Bolashak Operating» - основная деятельность компании «Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)» (ОКЭД 71122). Намечаемая деятельность – Строительство подъездной автомобильной дороги категории IV-в на Контрактном участке Болашак для обеспечения бурения поисковой скважины Salkyn-1 Данный вид деятельности относится Приложению 1 Экологического кодекса РК, раздел 2 п. 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более. Строительство подъездной автомобильной дороги не несет изменения в объем выбросов, сбросов или отходов основного предприятия на период эксплуатации. Согласно пп.8 Пункт.12 Вид деятельности, не указан в приложении 2 к Экологическому Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относится к объектам III категории «Инструкции...» - отнесение объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, то есть к III категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по следующим критериям: 1) первоначальное строительство объектов, указанных в разделе 3 приложения 2 к Кодексу; 2) строительно-монтажные работы на объекте III категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации; 3) работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов III категории. 4) отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ; 5) наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта; 6) использование на объекте установок по обеспечению электрической энергией, газом и паром с применением оборудования с проектной тепловой мощностью 2 гигакалорий в час и более; 7) накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год (11,621 т/период), для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год (0,03 т/период); 8) проведение строительно-монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более (21.21875974 т/период) за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10 и подпункте 2) пункта 11 настоящей Инструкции – общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по площадке без учета автотранспорта составляет;

10) наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня + 5 децибел до + 15 децибел включительно), инфразвука (от одного предельно допустимого уровня + 5 децибел до + 10 децибел включительно) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + 10 децибел до + 20 децибел включительно). На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рассматриваемый объект - относится к объектам III категории. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду по запрашиваемому виду деятельности не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На запрашиваемый вид деятельности ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Административное положение: Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, в районе посёлка Сарга (участок Салкын-1). Возможности выбора другого места нету..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемый линейный объект: Подъездная автомобильная дорога к разведочной скважине. Рабочий проект на «Строительство подъездной автомобильной дороги категории IV-в на Контрактном участке Болашак для обеспечения бурения поисковой скважины Salkyn-1» выполнен на основании технического задания Заказчика – ТОО «Bolashak Operating». Начало трассы ПК 0+00 — примыкание к существующей автомобильной дороге республиканского значения «Атырау — Бейнеу». Общее протяжение составляет 58831 п.м. План подъездной автомобильной дороги IV категории протяженностью 58,831 км запроектирован с учетом расчетной скорости движения 80 км/ч (для равнинной местности). Трассирование выполнено по кратчайшему направлению от примыкания к трассе «Атырау — Бейнеу» (ПК 0+00) до буровой площадки (ПК 588+31) с обходом глубоких солончаков и зон подвижных песков. Параметры плана трассы приведены в строгое соответствие с требованиями для дорог IV категории: Радиусы кривых в плане: С целью обеспечения плавности и безопасности движения при расчетной скорости 80 км/ч, основные углы поворота запроектированы с радиусами кривых более 2000–3000 м. Минимальный радиус кривой в плане: На сложных участках обхода препятствий применен минимальный нормативный радиус 300 м (без устройства виража) или 250 м (с обязательным устройством виража и уширением проезжей части), что полностью обеспечивает устойчивость движения одиночных автомобилей и автопоездов. Переходные кривые: В местах сопряжения прямых участков с кривыми радиусом менее 2000 м запроектированы переходные кривые (клотоиды) для плавного нарастания центробежной силы. Прямые вставки: Длина прямых вставок между концами кривых удовлетворяет условиям безопасности и составляет не менее 100–200 м..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Категория дороги – 4; Строительная длина – 58,831 км; Количество полос движения – 2; Ширина проезжей части – 6м; Ширина обочины – 2м; ширина земляного полотна – 9,0 м; ширина дорожной одежды – 6,0 м; вид покрытия – щебеночно-гравийное, дорожные знаки – 223 шт; сигнальные столбики – 248 шт. Земляное полотно подъездной автомобильной дороги IV категории запроектировано как устойчивое и долговечное инженерное сооружение, служащее прочным основанием для дорожной одежды. Проектирование выполнено с учетом расчетной скорости 80 км/ч, высоких осевых нагрузок от технологического транспорта (до 11,5-13 тонн на ось) и сложных природно-климатических условий Бейнеуского района (V дорожно-климатическая зона). Основные параметры земляного полотна: Ширина земляного полотна поверху: 9,0 м. Ширина проезжей части: 6,0 м (две полосы движения по 3,0 м). Ширина обочин: 1,5 м с каждой стороны. Тип поперечного профиля: Насыпь на всем протяжении трассы (58,831 км). Конструкция дорожной одежды ТИП-1 запроектирована для основного участка подъездной автомобильной дороги IV категории в интервале от ПК 0+00 (примыкание к трассе «Атырау — Бейнеу») до ПК 385+21. Общая протяженность участка с данным типом покрытия составляет 38,521 км. Расчет конструктивных слоев выполнен в соответствии с требованиями СН РК 3.03-01-2013 / СП РК 3.03-101-2013 «

Автомобильные дороги» для дорожных одежд переходного типа, рассчитанных на движение тяжеловесного технологического транспорта и спецтехники ТОО «Bolashak Operating».

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность работ: Дата начала строительно-монтажных работ: сентябрь 2026г. Продолжительность в раб. Днях в 2026 году: 3 месяца=91 дней Всего работающих на площадке – 568 человек. Работы на объекте будут выполняться в 1 смену, по 10 часов (световой день)..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок на праве собственности принадлежит ТОО «Bolashak Operating»;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительно-монтажных работ вода необходима на хозяйственно-бытовые нужды. Для производственных целей на период строительства, используется привозная техническая вода. Для питьевых нужд используется бутилированная вода. На время производства работ Подрядчику необходимо предусмотреть питьевое водоснабжение строительства бутилированной водой. Бутилированная вода должна соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» и документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Питьевую воду необходимо хранить вдали от прямых солнечных лучей. Сроки и температурные условия хранения питьевой воды, расфасованной в емкостях, устанавливаются поставщиком по согласованию с органами государственного Санитарно-эпидемиологического надзора.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) В период проведения работ предусматривается использование привозной питьевой бутилированной воды для питьевых нужд, техническая вода – от существующего водопровода. В период строительных работ будут образовываться только хозяйственно-бытовые сточные воды. Для отведения бытовых сточных вод предусматривается общая канализационная система. Сброс сточных вод в природные водоемы отсутствует.;

объемов потребления воды Общий объем водопотребления составит: 23884,71 м³/период, в том числе: Хозяйственно-бытовые нужды – 1292,2 м³/период; Вода техническая (по сметным данным) - 11296,255 м³/период; Для пылеподавления - 11296,255 м³/период. Общий объем водоотведения бытовых сточных вод на период строительство составит 23884,71 м³/период;;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период проведения работ предусматривается использование привозной питьевой бутилированной воды для питьевых нужд, техническая вода – от существующего водопровода.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Для строительства подъездной дороги было получено несколько гос.актов: Акт на земельный участок №2026-10165090 с кадастровым номером 13:196:007:870 с целевым назначением земельного участка – для строительства подъездной дороги; Акт на земельный участок №2026-10167681 с кадастровым номером 13:196:007:871 с целевым назначением земельного участка – для строительства подъездной дороги; Акт на земельный участок №2026-10143544 с кадастровым номером 13:196:016:238 с целевым назначением земельного участка – для строительства подъездной дороги; Координаты: X 339944.04 Y5035729.57; X 339951.55 Y5035719.03; X 339918.35 Y5035731.98; X 337766.06 Y5035875.91; X 336024.89 Y5035861.14; X 332539.40 Y5035851.97; X 334352.85 Y5035789.76; X 337686.87 Y5035891.60; Намечаемая деятельность – Строительство подъездной автомобильной дороги категории IV-в на Контрактном участке Болашак для обеспечения бурения поисковой скважины Salkyn-1 - не предполагает использование недр.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также

сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации По природным условиям территория работ относится к зоне пустынь. Почвы маломощные - серые пустынные, часто сильно засоленные. В растительном покрове преобладают всевозможные суккуленты (шведка, сарсазан, ажрек, пест- росимония), а на менее засоленных участках биюргун и черная полынь. Согласно ГОСТ 17.5.1.03-96 почвы относятся к категории малопригодных. В пределах исследованной территории почвенно-растительный слой отсутствует. Выращивание культурных растений в данных условиях – нецелесообразно. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Проектом пользование животным миром не предусмотрено. Животный мир довольно разнообразен и представлен грызунами (суслик, тушканчик, песчанка), хищниками (волк, степная лисица), парнокопытными (сайга, джейран); много пресмыкающихся (змеи, ящерицы и т.п.). В зарослях камышового тростника встречается дикий кабан. Из птиц характерны стрепет, дрофа, куропатка, сажка, беркут. Над территорией проходит западное крыло осеннего перелёта водоплавающей дичи к местам зимовки на Каспийском море. Весной дичь летит в обратном направлении по тем - же маршрутам. На территории СМР отсутствуют объекты животного мира.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Проектом пользование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Проектом пользование животным миром не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электротехническое и механическое оборудование доставляется из баз генподрядчика строительства. Проживание – будет осуществляться во временном вахтовом городке подрядчика. Продолжительность строительства составляет – 3 месяца. Начало строительных работ – 3 квартал 2026 года. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период работ СМР составит 21.21875974 т/п.. В период строительства источниками выбрасывается в атмосферу Диметилбензол - 0.0009 т/п; Метилбензол - 0.0003036388 т/п; Бутилацетат - 0.0000587688 т/п; Пропан-2-он - 0.0001273324 т/п; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 21.21737 т/п; Загрязняющие вещества 3 и 4 класса опасности..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы ЗВ в водоем – отсутствуют. В период строительных работ будут образовываться только хозяйственно-бытовые сточные воды. Для отведения бытовых сточных вод предусмотрены существующие системы водоотведения..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В результате строительных работ будут образовываться следующие виды отходов: 1. Отходы производства - промышленные отходы; 2.

Отходы потребления коммунальные отходы. Виды/предполагаемые объемы отходов /количество/уровень опасности/класс опасности: •Тара из-под лакокрасочных материалов – 0,03 т/период, код – 080111* (опасный); • Строительный мусор - 1 т/период, код – 170904 (неопасный); • Коммунальные отходы (ТБО) – 10,621 т/период, код - 20 03 01 (неопасный). Итого: 11,651 т/период; .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области - заключение государственной экологической экспертизы. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. Намечаемая деятельность не будет создавать риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных). Намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств. Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по охране окружающей среды не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с удаленностью расположения государственных границ стран-соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничное воздействие отсутствует..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий При осуществлении намечаемой деятельности предлагаются мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, согласно Приложению 4 Экологического Кодекса РК: - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; - проведение работ по пылеподавлению на строительных площадках. - разработка рациональной схемы движения автотранспорта и строительной техники по территории объекта и строгое соблюдение этой схемы при производстве работ и перемещении техники; - запрет на слив каких-либо материалы и веществ, получаемые при выполнении работ на поверхность земли; - все загрязненные воды и отработанные жидкости, образуемые в результате работ, должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не загрязнять почвы; - хранение ГСМ, и химических веществ, только на специально выделенных и оборудованных для этих целей площадках

☐ в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; ☐ вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления; ☐ исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды. ☐ соблюдать осуществление водоотведение в бетонированный выгреб; ☐ соблюдать соответствие пропускной способности водопропускных труб с максимальным расходом водотока ..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Использование альтернативных и технологических решений, мест Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
расположения объекта не применимо..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Нарова Г. Н.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



