



ТОО «ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ»

Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено Заявление о намечаемой деятельности, за №KZ60RYS01867123 от 13.08.2026 года.

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается «Рекультивация нарушаемых земель ТОО «Теміржол Жөндеу» при добыче осадочных пород (*супесь*) месторождения «Грунтовый резерв №2».

Месторождение «Грунтовый резерв №2» расположено в Майском районе Павлодарской области. Ближайший населённый пункт - с. Басколь, находящееся на расстоянии около 4,9 км к северо-востоку от участка работ.

Вид деятельности принят согласно пп.2.10 п.2 раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (*далее - ЭК РК*) - проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования.

Координаты участка: 1 Точка. 51°41'21,07457"; 77°17'47,38218"; 2 Точка. 51°41'18,51202"; 77°17'51,65891"; 3 Точка. 51°41'16,46961"; 77°17'47,68743"; 4 Точка. 51°41'19,23650"; 77°17'43,51070".

Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования не входит в перечень Приложения 2 к ЭК РК. В соответствии с пп.3 п.12 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», (*приложение к приказу Министра экологии и природных ресурсов РК от 13.11.2023 года №317*), при отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к ЭК РК, работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов III категории относятся к объектам III категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Рекультивация планируется в два последовательных этапа: технический этап – планировка, формирование откосов, снятие и транспортировка и нанесение почвенно-растительного слоя (ПРС); биологический этап – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление плодородия почв и растительного покрова. Технический этап рекультивации предусматривает выполнение следующих работ: выполаживание бортов карьера с приведением угла откоса от 46° (*рабочий/добычной уступ*) до устойчивого угла естественного откоса супеси, принимаемого равным 18°; планировка поверхности карьера (*наклонных и горизонтальных участков*); нанесение почвенно-растительного слоя (ПРС) на подготовленную поверхность. Снятие и складирование ПРС мощностью 0,26 м будет производиться в процессе ведения горных работ бульдозером Т-170, с укладкой в борт (*периферийный, внешний, одноярусный, высотой 5 м*) площадью - 0,0645 га, в 300 м от карьера. Общий объём снимаемого ПРС по завершении отработки участка составит 2 880,59 м³. По окончании добычных работ производится выполаживание бортов карьера бульдозером: борт срезается и перемещается в выработанное пространство до создания устойчивого откоса. После выполаживания бортов производится планировка всей поверхности карьера (*11 079,21 м²*) на глубину 0,15 м, объёмом - 1 661,9 м³, с последующим нанесением ПРС слоем 0,26 м (*2 880,59 м³*), перемещаемого из временного отвала экскаватором с погрузкой в автотранспорт и разгрузкой навалами с дальнейшим разравниванием бульдозером. Биологический этап рекультивации планируется после завершения технического этапа и будет направлен на создание корнеобитаемого слоя, закрепление поверхности от ветровой и водной эрозии, восстановление растительного покрова. Биологический этап включает: подготовку почвы: рыхление подготовленной поверхности (*вспашка*), боронование в 2 следа, внесение минеральных удобрений, прикатывание кольчато-шпоровыми катками; посев многолетних трав житняка



и волоснеца ситникового; полив травянистой растительности в течение вегетационного периода. Нормы внесения минеральных удобрений: аммиачная селитра - 100 кг/га, суперфосфат - 130 кг/га, калийные соли - 100 кг/га. Нормы высева семян: житняк - 3 кг/га (25 %), волоснец ситниковый - 7,5 кг/га (75 %), с заделкой семян на глубину 2-4 см зернотуковой сеялкой СТС-2, одновременно с внесением удобрений. В случае гибели травостоя предусматривается повторный цикл посева в объеме 100 %.

Предполагаемые сроки проведения работ: технический этап: октябрь - декабрь 2026 г. Биологический этап: апрель - июнь 2027 г.

Водоснабжение планируется привозное. Общая потребность в водных ресурсах за весь биологический этап составляет до - 32,5 м³. Для нужд персонала установлен, временный биотуалет, который по мере накопления будет откачиваться спец.организацией.

Согласно сведениям заявления воздействие на растительный мир и животный мир оказываться не будет. Использование животного мира не предполагается. Снос зеленых насаждений не предусматривается.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению их последствий: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта. Кроме того, предусматривается проводить мероприятия по пылеподавлению в технологических процессах связанным с возможным пылением.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Месторождение представляет собой плоскую равнину, слабо наклоненную в северном направлении, с относительными превышениями, редко превышающими 4-5 м; абсолютные отметки изменяются в пределах 130,74-131,74 м.

Предполагаемые объемы выбросов на период проведения работ - 0,31712198 т/год. Согласно сведений заявления, общий объем образования отходов производства и потребления - 0,375 т/год. Вывоз будет осуществляться по мере накопления, организацией, на спец.предприятие по договору. Срок хранения отхода не более 6 месяцев.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

По результатам рассмотрения заявления о намечаемой деятельности установлено, что возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция), с учетом характера, масштаба, продолжительности, пространственного охвата намечаемой деятельности, а также заявленных мер по предупреждению, снижению и устранению последствий воздействия, не ожидаются в степени, позволяющей признать их существенными.

Реализация намечаемой деятельности, при соблюдении заявленных решений и природоохранных мероприятий, а также при условии соблюдения требований действующего экологического и иного законодательства Республики Казахстан, не приведет к последствиям, предусмотренным пп.1 п.28 главы 3 Инструкции.

С учетом изложенного, по результатам скрининга воздействий намечаемой деятельности существенные воздействия на окружающую среду не установлены, неопределенность по воздействиям на окружающую среду не выявлена.

Таким образом, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст.49 ЭК РК. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

В соответствии с пп.2 п.2 ст.88 ЭК РК, государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов III категории при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду, организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Вышеуказанные выводы основаны на данных, представленных в Заявлении и действительны при условии их достоверности.

При проведении экологической оценки необходимо учесть замечания и предложения, отраженные в протоколе от 04.09.2026 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель Департамента

К. Мусанпарбеков

Исп.: Дюсенова А.У.
тел.: 532354



Руководитель

Мусапарбеков Канат Жантуякович

