



ТОО «ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ»

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности №KZ16RYS01867139 от 13.08.2026 года.

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается рекультивация нарушаемых земель ТОО «Теміржол Жөндеу» при добыче осадочных пород (*супесь*) месторождения «Грунтовый резерв №3», расположенного в Майском районе Павлодарской области. Координаты участка. 1 Точка СШ 51°22'30,46825" ВД 77°36'13,46412"; 2 Точка СШ 51°22'27,98617" ВД 77°36'18,22926"; 3 Точка СШ 51°22'25,59811" ВД 77°36'15,25486"; 4 Точка СШ 51°22'28,09008" ВД 77°36'10,38361".

Вид деятельности принят согласно пп.2.10 п.2 раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (*далее - ЭК РК*) - проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования.

Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования не входит в перечень Приложения 2 к ЭК РК. В соответствии с пп.3 п.12 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», (*приложение к приказу Министра экологии и природных ресурсов РК от 13.11.2023 года №317*), при отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к ЭК РК работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов III категории относятся к объектам III категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью планируется рекультивация месторождения осадочных пород (*супесь*) «Грунтовый резерв №3», расположенного в Майском районе Павлодарской области.

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение следующих мероприятий: выполаживание бортов карьера с приведением угла откоса от 45° (*рабочий/добычной уступ*) до устойчивого угла естественного откоса супеси, принимаемого равным 18°; планировка поверхности карьера (*наклонных и горизонтальных участков*); нанесение почвенно-растительного слоя (ПРС) на подготовленную поверхность.

Снятие и складирование ПРС мощностью 0,26 м. будет производиться в процессе ведения горных работ бульдозером Т-170, с укладкой в борт (*периферийный, внешний, одноярусный, высотой 5 м*) площадью 0,0662 га, в 300 м. от карьера. Общий объем снимаемого ПРС по завершении отработки участка составит 2957,05 м³. По окончании добычных работ (*планируется в 2026 году, с учётом сезонного режима работы карьера – апрель – ноябрь*) будет производиться выполаживание бортов карьера бульдозером: борт срезается и перемещается в выработанное пространство до создания устойчивого откоса. После выполаживания бортов производится планировка всей поверхности карьера (*11 373,26 м²*) на глубину 0,15 м., объемом 1 706,0 м³, с последующим нанесением ПРС слоем 0,26 м (*2 957,05 м³*), перемещаемого из временного отвала экскаватором с погрузкой в автотранспорт и разгрузкой навалами с дальнейшим разравниванием бульдозером.

Биологический этап рекультивации начинается после завершения технического этапа и направлен на создание корнеобитаемого слоя, закрепление поверхности от ветровой и водной эрозии, восстановление растительного покрова. Согласно почвенно-климатическим условиям района (*сухостепная зона, супесчаные почвы поймы р. Иртыш*) и принятому санитарно-гигиеническому направлению рекультивации, биологический этап включает: подготовку почвы: рыхление подготовленной поверхности (*вспахка*), боронование в 2 следа, внесение минеральных удобрений,



прикатывание кольчато-шпоровыми катками; посев многолетних трав, житняка и волоснеца ситникового; полив травянистой растительности в течение вегетационного периода.

Сроки проведения технического этапа работ: октябрь - декабрь 2026 г. Сроки проведения биологического этапа работ апрель – июнь 2027 г.

Источником водоснабжения на период проведения работ предусматривается привозная вода, предполагаемым объемом водопотребления - 36,1 м³/год.

Проектом предусматривается повторный цикл посева и полива в размере 100 % на случай гибели травостоя, в связи с чем максимальная (*расчётная*) потребность в воде за весь биологический этап составит до 72,2 м³.

В период проведения работ хозяйственные сточные воды будут отводиться в биотуалет.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению их последствий: для снижения выбросов загрязняющих веществ во время проведения работ будет предусмотрено проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, мероприятия по пылеподавлению в технологических процессах связанным с возможным пылением.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на период проведения работ будут являться следующие работы: выполаживание бортов карьера, планировка поверхности карьера (*наклонных и горизонтальных участков*); нанесение почвенно-растительного слоя (*ПРС*) на подготовленную поверхность, работа техники на период рекультивации. Общий объем выбросов составит - 0,323112834 тонн в год.

При проведении работ по рекультивации будут образовываться отходы ТБО объемом образования - 0,375тонн. Бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности персонала, будут временно собираться в металлический контейнер с крышками. Вывоз будет осуществляться по мере накопления, организацией, на спец. предприятие по договору.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

По результатам рассмотрения заявления о намечаемой деятельности установлено, что возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция), с учетом характера, масштаба, продолжительности, пространственного охвата намечаемой деятельности, а также заявленных мер по предупреждению, снижению и устранению последствий воздействия, не ожидают ся в степени, позволяющей признать их существенными.

Реализация намечаемой деятельности, при соблюдении заявленных решений и природоохранных мероприятий, а также при условии соблюдения требований действующего экологического и иного законодательства Республики Казахстан, не приведет к последствиям, предусмотренным пп.1 п.28 главы 3 Инструкции.

С учетом изложенного, по результатам скрининга воздействий намечаемой деятельности существенные воздействия на окружающую среду не установлены, неопределенность по воздействиям на окружающую среду не выявлена.

Таким образом, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии с пп.2 п.3 ст.49 ЭК РК. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

В соответствии с пп.2 п.2 ст.88 ЭК РК, государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов III категории при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду, организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Вышеуказанные выводы основаны на данных, представленных в Заявлении и действительны при условии их достоверности.

При проведении экологической оценки необходимо учесть замечания и предложения, отраженные в протоколе от 04.09.2026 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель Департамента

К. Мусапарбеков



Руководитель

Мусапарбеков Канат Жантуякович

