



060011, Атырау қаласы, Б. Құлмановкөшесі, 137 үй
Тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8(7122)213035, 212623

ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ00RYS01856757 от 05.08.2026 года.

Общие сведения:

Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", 060005, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, Проспект Азаттык, строение № 101А, 050140009421, КАМЗАЕВ ЖАСЛАН НУХИДЕНОВИЧ, 254451, atyrau.zakup@mail.ru

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.10.1 п.10 раздела 1 Приложения 1 Экологического Кодекса РК (далее Кодекс) заявление о намечаемой деятельности №KZ00RYS01856757 от 05.08.2026 года основным видом намечаемой деятельности является трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км;

Согласно заявления о намечаемой деятельности предусмотрена реконструкция тепловых сетей в г. Атырау. Источник теплоснабжения - ТЭЦ. Система теплоснабжения - закрытая. Теплоноситель в теплосети - вода с параметрами 150-70°C. Общая протяженности демонтируемой тепловой сети (в двухтрубном исполнении) - 7804,7 м.

Участок проектируемого строительства находится в г. Атырау, вдоль улиц Б. Кулманова, пр. Сатпаева, ул. М. Утемисова. Акты на земельные участки с кадастровыми номерами 04-066-034-1698; 04-066-011-936; 04-066-012-886; 04-066-012-887; 04-066-013-975; 04-066-014-852; 04-066-025-697; 04-066-030-1227; 04-066-040-512;

Реконструкция пяти участков тепловой сети в городе Атырау. - участок №1: от павильона 8- до центрального теплового пункта ЦТП 14; - участок №2: от тепловой камеры ТК3 – до тепловой камеры ТК7; - участок №3: от павильона П7 - до павильона П8; - участок №4: от павильона 3М3 - до павильона 2М2а; - участок №5: от тепловой камеры ТК23 - до тепловой камеры ТК30. Протяженности и диаметры существующих тепловых сетей по участкам (в двухтрубном исполнении): - участок №1: 1370,70 м, (в том числе 325х7,0-923,8 м, 426,7-466,9 м;- №2: 530х8,0-747,4 м;-участок №3: 530х8 м- 1025,9 м; - участок №4: 720х10,0м -3593,8 м;- участок №5: 426х8,0м -1066,9 м. Общая протяженности демонтируемой тепловой сети (в двухтрубном исполнении) - 7804,7 м.

Источник теплоснабжения - ТЭЦ. Система теплоснабжения - закрытая. Теплоноситель в теплосети - вода с параметрами 150-70°C. Предусматривается прокладка теплосети в железобетонных каналах из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Продолжительность строительства объекта составит – 21 месяцев. Начало – апрель 2027 год. Окончание – декабрь 2028 год.

В соответствии пп. 7 п. 12 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую



среду», накопление на объекте отходов: для неопасных отходов – от 10 до 100 000 тонн в год относятся к III категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: на период строительства объекта установлено 9 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В период строительства объекта в атмосферу выбрасывается 25 наименований ЗВ. на 2027-2028 гг.: азота диоксид 0,0503800 г/сек, 0,6305500 т/год; оксиды азота 0,0299500 г /сек, 0,0202600 т/год; сера диоксид 0,0121100 г/сек, 0,0538300 т/год; углерода оксид 0,3611180 г/сек, 0,2907124 т/год; ксилол (диметилбензол) 2,1758400 г/сек, 0,3781200 т/год; уайт-спирит 0,5075200 г/сек, 0,1089900 т/год; углеводороды предельные C12-C19 0,0338300 г/сек, 0,5881200 т/год; взвешенные частицы 0,0001200 г/сек, 0,0020800 т/год; пыль неорганическая SiO₂-70% 1,2925100 г/сек, 6,5707870 т/год; железо оксид 0,0589800 г/ сек, 0,2336300 т/год; марганец и его соединения 0,0073800 г/сек, 0,0239500 т/год; фториды неорг. плохорастворимые 0,0045800 г/сек, 0,0009900 т/год; фториды газообразные 0,0010400 г/сек, 0,0002300 т/год; ацетон 0,6220100 г/сек, 0,0645300 т/год; бутилацетат 0,2641400 г/сек, 0,0305200 т/год; толуол 0,8938300 г/сек, 0,1223100 т/год; олова оксид 0,0000100 г/сек, 0,0000003 т/год; свинца и его соед. 0,0000100 г/сек, 0,0000006 т /год; винилхлорид 0,0000030 г/сек, 0,0000054 т/год; взвешенные вещества 0,1166100 г/сек, 0,0713700 т/год; пыль абразивная 0,0064000 г/сек, 0,0357100 т/год; керосин 0,0487000 г/сек, 0,0247000 т/год; этилцеллозольв 0,0950000 г/сек, 0,0018580 т/год; спирт этиловый 0,0764800 г/сек, 0,0009000 т/год; углерод черный (сажа) 0,0045000 г/сек, 0,0022000 т/год; Суммарный выброс на этапе строительства на 2027-2028 гг. - 6,6630510 г/ сек, 9,2563537 т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ: на этапе строительства объем сточных вод составит на 2027-2028 гг. – 33210,87 м³. При проведении строительных работ, сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра осуществляться не будут. Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалет с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Твердо-бытовые отходы (ТБО) - на 2027-2028 гг. – 1,00 т/год. Огарки сварочных электродов - на 2027-2028 гг. - 0,0206 т/год. Тара из-под лакокрасочных материалов - на 2027-2028 гг. - 0,17860 т/год. Промасленная ветошь - на 2027-2028 гг. - 6,96468 т/год. Строительный мусор - на 2027-2028 гг. – 33255,13 т/год. ИТОГО на этапе строительства: на 2027-2028 гг. – 33263,2938800 т/год.

Выводы:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ00RYS01856757 от 05.08.2026 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии п.3 ст. 49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал»

Руководитель департамента

Жусупов Аскар Болатович



