Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ78RYS01966612 **16.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Stroy V", 050060, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, улица Ыбыраим Қалдыбаев, дом № 23, 191040011321, АБЛАСАНОВ ЖОМАРТ БАЙҚАДАМҰЛЫ, +7 727 311-45-36, toocapitalstroy@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается строительства наружных систем водоснабжения мощностью 1500 м³/сут в Баянаульском районе Павлодарской области. Общая протяжённость водоводов составляет 25 083 м. Согласно Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК данный вид деятельности относится к разделу 2 п. 8 пп. 8.3 (забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м3)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок строительства в административном отношении расположен в северо-восточной части Баянаульского района Павлодарской области, в 47 км от районного центра – с. Баянаул и 207 км от областного центра – г. Павлодар. Западнее объекта проходит автомобильная дорога Р-27. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Экибастуз находится в 118 км от объекта. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции

Намечаемой деятельностью предусматривается строительства наружных систем водоснабжения мощностью 1500 м³/сут в Баянаульском районе Павлодарской области. Проектируемая модульная насосная станция 1-го подъема надземного типа предназначена для систем водоснабжения. Насосная станция представляет собой наземный павильон. Габаритные размеры 4000х2400х3000 мм. Принята насосная станция производства ТОО «Энергостан», полной заводской готовности, с вводным распределительным устройством, освещением , отоплением, вентиляцией, пожарной и охранной сигнализацией, передачей сигнала о включении резервного питания, молниезащитой. В качестве водоподъемного оборудования принят погружной насосный агрегат Grundfos SP 9-8 со следующими показателями Q=7,2 м3/ч, H=35,0 м. Шкаф управления насосом управляет им в автоматическом режиме от контроллера верхнего уровня. Включение и выключение насоса осуществляется в зависимости от уровня воды в накопительных резервуарах. Категория насосной станции по степени обеспеченности подачи воды - III. Проектируемая модульная насосная станция 1-го подъема надземного типа предназначена для систем водоснабжения. Насосная станция представляет собой наземный павильон. Габаритные размеры 4000х2400х3000 мм. Принята насосная станция производства ТОО «Энергостан», полной заводской готовности, с вводным распределительным устройством, освещением , отоплением, вентиляцией, пожарной и охранной сигнализацией, передачей сигнала о включении резервного питания, молниезащитой. В качестве водоподъемного оборудования принят погружной насосный агрегат Grundfos SP 9-8 со следующими показателями Q=7,2 м3/ч, H=35,0 м. Шкаф управления насосом управляет им в автоматическом режиме от контроллера верхнего уровня. Включение и выключение насоса осуществляется в зависимости от уровня воды в накопительных резервуарах. Проектируемая модульная насосная станция 2-го подъема надземного типа предназначена для систем водоснабжения. Насосная станция представляет собой наземный павильон. Габаритные размеры 6000х2600х3000 мм. Принята насосная станция производства ТОО «Энергостан», полной заводской готовности, с вводным распределительным устройством, освещением, отоплением, вентиляцией, пожарной и охранной сигнализацией, передачей сигнала о включении резервного питания, молниезащитой. Приняты насосная станция марки Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 32-4-2 V1 GD-A-A-A со следующими показателями Q=62,5 м3/ч , H=80,0 м (2 рабочих + 1 резервный). Резервуар воды Резервуар чистой воды предусмотрен для накопления воды от скважин и дальнейшей перекачки воды до площадки ГОК. Резервуар для воды является заводского изготовления из полипластика, тип РТВ 2200 SN4 - 14200 - 50/52,3 СТ ТОО 100240006135-004-2023.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусматривается устройство водоводов от водозаборных площадок до площадки насосной станции II подъёма. Водоводы запроектированы из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопроводы предусмотрено из песка толщиной 10 см. На площадке насосной станции II подъёма предусматривается установка двух резервуаров чистой воды объёмом V = 50 м³ , а также насосной станции II подъёма в блочно-модульном исполнении. Магистральный водовод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 □ 200х11,9 мм по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопроводы предусмотрено из песка толщиной 10 см. Общая протяжённость водоводов составляет 25 083 м, в том числе: - □ 90×5,4 мм — 2 350 м (от скв. №9); - □ 75×4,5 мм — 1 160 м (от скв. №2 ; - □ 63×3,8 мм — 1 125 м (от скв. №12); - □ 75×4,5 мм — 13 м (от скв. №11); - □ 75×4,5 мм — 561 (от скв. №5); - □ 63×3,8 мм — 1 134 м (от скв. №1); - □ 200×11,9 мм — 18 740 м (от НС-2 до площадки) На магистральном водоводе предусмотрена установка ремонтных колодцев с опорно-регулирующей арматурой. Для опорожнения сети в пониженных точках профиля предусмотрены мокрые колодцы с последующей откачкой воды передвижной техникой. Для впуска и выпуска воздуха при заполнении и опорожнении трубопровода в повышенных переломных точках профиля предусмотрены вантузы. На проектируемых сетях водовода предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1 □ 1500 мм ТПР 901-09-11.84, альбом II. В местах прохода полиэтиленовых труб через стенки колодцев предусматриваются стальные гильзы, а зазор между гильзой и трубопроводом подлежит заделке упругим эластичным материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь колодца. Перед началом производства земляных работ, трассы водопровода согласовать с заинтересованными организациями. При пересечении подземных коммуникаций работы производить вручную. При производстве земляных работ с помощью экскаватора и монтажных работ - с помощью автокрана, вблизи воздушных линий электропередач, последние на период работы отключить. Перед пуском водопровода произвести гидравлическое испытание, промывку, хлорирование трубопровода. Строительные работы и испытания трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013. Согласно СП РК 4.01-103-213 п 4.7.1 напорные трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность гидравлическим способом. Расчетная величина испытательного давления с внутренним расчетным давлением должно быть не более:

1,6 МПа (16 кгс/см2/) Испытание водопровода следует производить в два этапа согласно п.4.7.2 СП РК 4.01-103-213 Расчетная величина испытательного давления- внутреннее рабочее давление 1,23 МПа с коэфициентом 1,25. После испытания водопровод подвергается промывке и дезинфекции. Производство работ по укладке, испытанию и приемке канализации выполнять в соответствии с СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Строительство осуществлять, соблюдая правила СН РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве ». Земляные работы выполнять согласно СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и согласовать их производство с организациями, имеющими подземные коммуникации в данном районе. Для обеспечения возможности последующего определения положения подземных инженерных коммуникаций предусмотрена установка электронных (RFID) маркеров над трассами водопровода и канализации в характерных точках (повороты, врезки). Маркеры устанавливаются над осью трубопроводов на глубине 0,3–0,6 м от поверхности земли..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства планируется IV квартал, декабрь 2026 года. Нормативный срок строительства – 6 месяцев. Начало эксплуатации – июнь месяц 2027 г. Срок эксплуатации – 10 лет. Постутилизация – 2036г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Координаты: 51° 3'59.50"С 75°59'58.07"В 51° 3'30.09"С 75°59'53.64"В 51° 3'32.52"С 76° 1'9.08"В 51° 3'3.84" С 75°59'7.03"В 51° 3'44.96"С 76° 0'47.08"В 51° 4'16.99"С 76° 0'11.99"В 51.048155, 76.012635 Цель проекта: Улучшение эксплуатационных показателей, надежности эксплуатационного состояния системы водоснабжения Баянауылского района. Обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Проектом предусматривается устройство водоводов от водозаборных площадок до площадки насосной станции II подъёма. Водоводы запроектированы из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопроводы предусмотрено из песка толщиной 10 см. На площадке насосной станции II подъёма предусматривается установка двух резервуаров чистой воды объёмом V = 50 м³, а также насосной станции II подъёма в блочно-модульном исполнении. Магистральный водовод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 □ 200х11,9 мм по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопроводы предусмотрено из песка толщиной 10 см.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Проектом предусматривается устройство водоводов от водозаборных площадок до площадки насосной станции II подъёма. Водоводы запроектированы из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопроводы предусмотрено из песка толщиной 10 см. На площадке насосной станции II подъёма предусматривается установка двух резервуаров чистой воды объёмом V = 50 м³ , а также насосной станции II подъёма в блочно-модульном исполнении. Магистральный водовод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб PE100 SDR17 □ 200х11,9 мм по ГОСТ 18599-2001. Основание под трубопроводы предусмотрено из песка толщиной 10 см.;

объемов потребления воды Период строительства: Объемы водопотребления в период строительства составляют на хозяйственно-бытовые нужды – 90 м3/период. Период эксплуатации: Объем воды в период эксплуатации составляет – 1500 м3/сут; 547 500 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период строительства намечаемой деятельности вода планируется использоваться на: •хозяйственно-бытовые нужды строителей. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Воздействие на недра при реализации намечаемой деятельности не прогнозируется. Координаты: 51° 3'59.50"С 75°59'58.07"В 51° 3'30.09"С 75°59'53.64"В 51° 3'32.52"С 76° 1'

9.08"В 51° 3'3.84"С 75°59'7.03"В 51° 3'44.96"С 76° 0'47.08"В 51° 4'16.99"С 76° 0'11.99"В 51.048155, 76. 012635;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В долине Иртыша — злаково-разнотравные и пойменные луга, заливные сенокосы и ленточные боры; вокруг озёр и в долинах пересыхающих рек — злаково-осоковые луга и тростниковые заросли. В южной части левобережья Иртыша — типчаково-полынные и полынно-солянковые полупустыни на светло-каштановых почвах с пятнами солонцов и солончаков, используемые под пастбища; на песчаных участках правобережья — ленточные сосновые боры. Флора Баянаульского района довольно разнообразна: произрастают более 270 видов деревьев, кустарников и травянистых растений. На солончаках растительный покров большей частью состоит из чия, тростника, солероса, солончаковатого подорожника, полыни, люцерны. Средняя высота травостоя — 15-30 см. Основными лесообразователями и их спутниками являются: сосна обыкновенная, берёза повислая, пушистая, ольха клейкая, осина, можжевельник, боярышник алтайский, черёмуха обыкновенная, калина обыкновенная, рябина сибирская, малина. В степях Павлодарской области имеются грызуны (степная пеструшка, заяц-беляк, сурок-байбак, суслик, тушканчик), встречаются хищники: волк, лисица, степной хорь, ласка; из птиц распространены жаворонки, перепел, утки, кулики и др. В озёрах: карась, чебак, линь, окунь; в Иртыше: щука, окунь, судак, язь, налим, нельма. Акклиматизированы белка-телеутка (в борах) и ондатра (в тростниковых зарослях). Фауну Баянаульского государственного национального природного парка представляет 48 видов млекопитающих, относящихся к 5 отрядам. Отряд насекомоядные 5 видов, отряд хищные 9 видов, отряд парнокопытные 3 вида, важным объектом является казахстанский подвид горного барана — архар, занесённый в Красную книгу Казахстана, другие 2 вида косуля и лось встречаются очень редко, совершают только сезонные кочёвки, отряд грызуны 3 вида, отряд рукокрылые представлены здесь самым большим количеством 23 вида и отряд зайцеобразные 4 вида. Из земноводных 2 вида и пресмыкающихся 7 видов.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Пользование животным миром при реализации намечаемой деятельности не предполагается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных при реализации намечаемой деятельности не предполагается. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных при реализации намечаемой деятельности не предполагается. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В период строительства: строительные материалы: ПГС – 5894,26 т, песок – 1944,37, сухие смеси – 5,853282 т, щебень – 4760,1 т, битум – 0,34498 т, лакокрасочные материалы: грунтовка ГФ-021 – 0,03264 т, грунтовка ФЛ-03К – 0,00023 т, растворитель уайт-спирит – 0,00147 т, эмаль ЭП-140 – 0,00048 т, ПФ-115-0,02902 т, растворитель Р-4 – 0,04555 т, сварочные материалы: электроды – УОНИ-13/45-3089,4 кг, АНО-6-3455 кг, пропан-бутановая смесь – 43,16525 кг. Электроэнергия – существующие электропередачи.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта- отсутствует..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса

загрязнителей) Ожидаемые выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Период строительства: Железо (II, III) оксиды (3 кл. опасн.) – 0.00831666667 г/с, 0.084747036 т/период; Марганец и его соединения (2 кл. опасн.) – 0.00096111111 г/с, 0.008819398 т/период; Олово оксид (3 кл. опасн.) – 0.002139 г/с, 0.018483 т/период; Свинец и его соединения 1 кл. опасн.) – 0.003897 г/с, 0.033666 т/период; Азот диоксид (2 кл. опасн.) – 0.01880033334 г/с, 0.034167263 т/период; Азот оксид (3 кл. опасн.) – 0.00305466666 г/с, 0.00555260524 т/период; Углерод (3 кл. опасн.) – 0.001042 г/с, 0.00272 т/период; Диоксид серы (3 кл. опасн.) – 0.0245 г/с, 0.063976 т/период; Оксид углерода (4 кл. опасн.) – 0.06532688889 г/с, 0.19238002 т/период; Фтористые газообразные соединения (2 кл. опасн.) – 0.00041666667 г/с, 0.00231705 т/период; Фториды неорганические (2 кл. опасн.) – 0.00183333333 г/с, 0.01019502 т/период; Диметилбензол (3 кл. опасн.) – 0.0125 г/с, 0.02133617904 т/период; Метилбензол (3 кл. опасн.) – 0.01722222222 г/с, 0.02825348048 т/период; 2-Этоксиэтанол (ОБУВ-0,7) – 0.00425919444 г/с, 0.00007359888 т/период; Бутилацетат (4 кл. опасн.) – 0.00333333333 г/с, 0.005466 т/период; Пропан-2-он (4 кл. опасн.) – 0.00722222222 г/с, 0.0119295416 т/период; Уайт-спирит (ОБУВ-1) – 0.02777777778 г/с, 0.008034 т/период; Алканы С12-С19 (4 кл. опасн.) – 0.000587 г/с, 0.000507 т/период; Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. опасн.) – 0.33107877778 г/с, 3.41069416 т/период. Общий объем выбросов в период строительства составит: 0.53426819444 г/с, 3.94331735224 т/период. Период эксплуатации: выбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются. Период строительства Сбор образуемых сточных вод в период строительства осуществляется во временные емкости , с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства ожидаемые объемы образования отходов: Опасные отходы: тара из-под лакокрасочных материалов – 0,008 т/период, при проведении лакокрасочных работ; Неопасные отходы: огарыши сварочных электродов – 0,098 т/период, при проведении сварочных работ; ТБО – 0,75 т/период, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала. Общий лимит образования отходов составит 0,856 тонн/период, из них опасные – 0,008 т/период, неопасные – 0,848 т/период. Виды операций по управлению отходами представлены в Подтверждающих документах (Приложение Д). Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – отсутствует (менее двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для реализации намечаемой деятельности необходимо получение экологического разрешения/ заключения от следующих уполномоченных органов: • РГУ «Управление недропользования окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»; • РГУ «ЕРТИССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ВОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ РК».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Рельеф. В геоморфологическом отношении исследуемый район приурочен к северо-восточной части Казахского грядового мелкосопочника. Представляет собой холмистую равнину с общим уклоном в юго-восточном направлении, тип рельефа эрозионно-денудационный. Рельеф площадки

всхолмленный (беспорядочное чередование отдельных невысоких холмов), осложнен выходами скальных грунтов. Абсолютные отметки поверхности трассы изменяются от 210,50 м до 246,32 м. Климат рассматриваемой территории резко континентальный и засушливый. Для теплового времени года (6 месяцев) характерны высокая температура воздуха и почвы, большая сухость воздуха, незначительные осадки. Основная часть холодного полугодия – это суровая зима с устойчивым снежным покровам, сильным ветром, метелями и туманами. Характеристика климата по данному объекту изысканий приводится по метеостанции г. Экибастуза. Наблюдения ведутся по полной типовой программе метеостанции. Ветровой режим. Среднегодовая скорость ветра 4,5 м/с. Зимой преобладают ветры юго-западного, летом северо-западного направлений. Число дней с полным штилем за год – 16. Максимальный порыв ветра, зафиксированный по анеморумбометру 36 м/с. Расчетная скорость ветра повторяемостью 1 раз в 5 лет – 32 м /с, 1 раз в 10 лет – 34 м/с, 1 раз в 100 лет – 41 м/с. Осадки обычно выпадают в виде дождей и снегопадов. Наибольшая сумма осадков приходится на летнее время. Число дней с осадками за год составляет 36. Первый снежный покров наблюдается в среднем 4 ноября. Таяние снежного покрова, в среднем происходит 6 апреля. Удерживается, в среднем, 141 день. Наибольшая декадная высота снежного покрова – 52 см, наименьшая – 6 см. Наибольших запасов воды в снеге за зиму 88 мм..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Величина негативного воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух, почвенный покров и растительный мир в период строительства оценивается как незначительная, при которой изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, природная среда полностью само восстанавливается, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, по временному масштабу – воздействие средней продолжительности, связанное с продолжительностью строительства. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не прогнозируется..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий включают: атмосферный воздух - проведение работ по пылеподавлению при работе со строительными материалами, водные ресурсы-сбор отходов производства и образуемых сточных вод в специализированные емкости с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям, почвенный покров - сбор отходов в специально оборудованных местах и их своевременный вывоз отходов, растительный и животный мир - контроль за передвижением автотранспорта только по установленным дорогам и маршрутам; создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты и др. Предложенные организационно-технические мероприятия позволяют минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой деятельности. В социальной сфере воздействие при реализации намечаемой деятельности не предполагается..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Намечаемой деятельностью предусматривается строительства наружных систем водоснабжения мощностью 1500 м³/сут в Баянаульском районе Павлодарской области. Необходимость в рассмотрении других возможных рациональных вариантов выбора места для намечаемой деятельности отсутствует. .

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
АБЛАСАНОВ ЖОМАРТ БАЙҚАДАМҰЛЫ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.