Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ71RYS01971297 **20.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", 070004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание № 59/1, 050340003330, СУЛТАНОВ АСЕТ БЕЙСЕНОВИЧ, 8-7232-701-698, transportvko@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект «Строительство пробивки улицы Серикбаева от кольца с мостовым переходом через реку Иртыш в городе Усть-Каменогорск». Согласно приложению 1, раздел 1, пп. 8.3. (строительство новых и (или) реконструкция существующих автомобильных дорог общего пользования I технической категории с непрерывной протяженностью 10 км и более) обязательной оценке воздействия на окружающую среду не подлежит, так как протяженность менее 10 км. Согласно Приложению 1, раздел 2, пп.7.2. (строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. Автомобилей в час и более) объект подлежит скринингу. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг не проводился .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Границами подсчета объемов работ по данному проекту являются: начало трассы ПК 0+00 (примыкание проектируемой ул. Серикбаева к ул. Ярославская, конец трассы на перекрестке ул. Серикбаева с ул. Карбышева и Виноградова ПК 22+81,75. Координаты: 49.942995, 82.566653; 49.959495, 82.583895. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 14-25 м от проектируемой дороги..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции

Проектируемый объект включает в себя автомобильную дорогу протяженностью 2,264 км, охраняемый мостовой переход через реку Иртыш, длиной 834.8 м, оборудованный системами мониторинга и оповещения, судовой сигнализацией, системами видеонаблюдения и освещения, а также переустройство коммуникаций, попадающих под «пятно» строительства дороги и ее сооружений. Категория проектируемой улицы – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, эквивалентная по интенсивности движения дороге Iб технической категории и по ширине полос движения II категории (таблица 5.1 СП РК 3.01-101-2013*); Количество полос движения – 6; Расчетная скорость – 80км/час Номер расчетной полосы – 1; Тип дорожной одежды – капитальный; Срок службы покрытия – 12 лет; Поперечный профиль покрытия – двускатный; Ширина полосы движения – 3,5м (4,0м крайние для автобусов); Тип местности по увлажнению – II (поверхностные воды); Ширина велосипедной дорожки – 1,5 м Ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м Ширина проезжей части на мосту – 28м Ширина обочины -0,5м Ширина земляного полотна подходов – 26 м Ширина проезжей части на подходах – 25м Ширина моста – 44, 06 м Укрепление откосов конуса: монолитным бетоном толщиной h=12см – 5760,0 м2 Согласно натурным подсчетам интенсивности движения, произведенным ТОО «Казахский Промтранспроект» в июне 2026г. с использованием методики ПР РК 218-04-2014 «Инструкция по учету интенсивности движения транспортного потока на автомобильных дорогах», существующая суточная интенсивность движения в обоих направлениях определена в количестве: 20 684 АТС/сут. Кроме основной дороги с мостовым переходом, проектом предусматривается строительство второстепенных проездов к территориям ГКП на ГКП на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорск, расположенным на обоих берегах р. Иртыш. Проектируемый участок проходит в пределах городской черты и относится к территории, находящейся в ведении местных исполнительных органов города. Объект предусматривает развитие улично-дорожной сети с обеспечением транспортной связи существующих районов города в соответствии с утвержденным генеральным планом города..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Строительные площадки ограждаются инвентарным защитным ограждением высотой не менее 1,6 м. На площадках размещаются временные здания (вагоны) административно-хозяйственного назначения, склады, навесы, помещения охраны, мойки и биотуалеты. Стоянка и техническое обслуживание дорожно-строительной техники предусматриваются на специально подготовленных площадках за пределами водоохранных зон. Строительные и технологические площадки устраиваются в пределах границ капитального ремонта на незатопляемых отметках. Для мостового перехода отметки площадок принимаются не менее чем на 0,5 м выше строительного уровня воды. При въезде устанавливаются информационные щиты с указанием сведений об объекте, заказчике, подрядчике, ответственных лицах, сроках выполнения работ и схемой объекта. Безопасность движения обеспечивается установкой дорожных знаков и организацией пропускной системы. Заправка техники осуществляется автозаправщиком с использованием поддона, автозаправщиков и автотранспорта – на ближайших АЗС. Основные строительные материалы и конструкции доставляются автомобильным транспортом из г. Усть-Каменогорск. Для приемки грузов предусматриваются перегрузочные площадки, склады и необходимое оборудование. Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции, техническая вода доставляется водовозами, питьевая – в бутылях, сжатый воздух – передвижными компрессорами. Освещение обеспечивается типовыми инвентарными установками от постоянных источников питания. Для сбора поверхностных вод по периметру площадки устраивается фильтрующая траншея. Сточные воды собираются в гидроизолированную емкость и вывозятся специализированной организацией. Для сооружения земляного полотна и дорожной одежды применяется комплекс строительно-дорожных машин. Для устройства насыпи используются местные грунты и грунты из карьеров, расположенных на расстоянии 37 км от объекта. Грунт послойно отсыпается, разравнивается бульдозером и автогрейдером и уплотняется статическими катками массой 10–13 т. При необходимости выполняется увлажнение поливомоечными машинами. В выемках уплотнение производится по аналогичной технологии. Планировка откосов выполняется экскаватором-планировщиком и автогрейдером. Основание дорожной одежды устраивается из инертных материалов. Асфальтобетонные слои из крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона укладываются асфальтоукладчиком с последующим уплотнением гладковальцевыми катками массой 8–14 т. Укладка асфальтобетона выполняется в сухое теплое время при температуре воздуха не ниже +5 °С. Бетонная смесь доставляется бетоновозами с производственных баз г. Усть-Каменогорск. Основные проектируемые объемы работ и материалов: вынимаемый грунт – 2 728 м³, обратная засыпка – 196 433 м³, щебень – 7 052,5 м³, песок – 2 222 м³, ПГС – 112 211,8 м³, цемент – 9,23 т, известь – 0,3 т, гипс – 0,0066 т; сварочные электроды различных марок – около 28,3 т; сварочная проволока – 151,8 кг; пропан-бутановая смесь – 226,3

кг; припои – 0,2011 т; лакокрасочные и изоляционные материалы – согласно проектной ведомости; растворители и уайт-спирит – согласно проектным объемам; площадь гидроизоляции – 4 600 м²; укладка асфальта – 43 778 м². Для производства работ предусматривается применение электрических дрелей, пил, шлифовальных машин, перфораторов, отбойных молотков, бурильных машин, газопламенных горелок, битумных котлов, передвижных электростанций и компрессоров с ДВС..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проектируемый срок строительства: 39 месяцев. Предположительные начало строительства IV квартал 2026г. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Для строительства ул. Серикбаева с мостом через р. Иртыш Акиматом города Усть-Каменогорск по землям запаса вынесено два постановления о предоставлении права временного безвозмездного пользования сроком на 3 года: − Постановление №276 от 21 января 2026г. на земельный участок, площадью 0,7245Га; − Постановление №783 от 26 февраля 2026г. на земельный участок площадью 2,2623Га. Проектируемый объект включает в себя автомобильную дорогу протяженностью 2,264км, охраняемый мостовой переход через реку Иртыш, длиной 834.8м.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение – на период строительства используется привозная вода. Ближайшие естественные водоемы: Проектом предусмотрено пересечение реки Ертис (Иртыш). Забор воды из поверхностных и подземных источников не предусмотрен. На период строительства используется привозная вода питьевого и технического качества.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На период строительства используется привозная вода питьевого и технического качества.;

объемов потребления воды Объемы потребления воды: Вода технического качества: 86893,3853033 м3/период; Вода питьевого качества: 2470,434286 м3/период;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода во время строительства используется на питьевые нужды и на увлажнение грунтов.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Добыча полезных ископаемых не осуществляется. Закуп строительных материалов производится у специализированных организации;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно материалам инвентаризации и лесопатологическому обследованию зеленых насаждений на территории « Строительство пробивки улицы Серикбаева от кольца с мостовым переходом через реку Иртыш в городе Усть-Каменогорск», учтено и описано: 1524 дерева; 33 кустарника; 684 кв.м. дикорастущей поросли. В ходе проведения инвентаризации намечены следующие лесохозяйственные мероприятия: под вырубку: 1492 дерева; 33 кустарника; под санитарную вырубку: 19 деревьев; требуется сохранение: 13 деревьев; под снос: 684 кв.м дикорастущей поросли.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объекты животного мира в ходе строительства объекта не используются. Непосредственно на территории строительства животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом. В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого участка ограничен. Животных занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не обнаружено. Учитывая ограниченный масштаб,

реализация проекта не приведет к существенному ухудшению условий существования животных в регионе. Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с техногенной освоенной территорией. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объекты животного мира в ходе строительства объекта не используются. Непосредственно на территории строительства животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом. В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого участка ограничен. Животных занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не обнаружено. Учитывая ограниченный масштаб, реализация проекта не приведет к существенному ухудшению условий существования животных в регионе. Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с техногенной освоенной территорией. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объекты животного мира в ходе строительства объекта не используются. Непосредственно на территории строительства животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом. В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого участка ограничен. Животных занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не обнаружено. Учитывая ограниченный масштаб, реализация проекта не приведет к существенному ухудшению условий существования животных в регионе. Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с техногенной освоенной территорией. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объекты животного мира в ходе строительства объекта не используются. Непосредственно на территории строительства животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом. В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого участка ограничен. Животных занесенных в Красную книгу РК на данном объекте не обнаружено. Учитывая ограниченный масштаб, реализация проекта не приведет к существенному ухудшению условий существования животных в регионе. Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с техногенной освоенной территорией. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Вынимаемый грунт – 2728 м3, обратная засыпка – 196433 м3, щебень – 7052,5 м3, песок – 2222 м3, ПГС – 112211,8 м3, цемент – 9,23 т, известь – 0,3 т, гипс – 0,0066 т, электроды Э42 – 0,067 т, электроды Э46 – 0,16 т, электроды Э42А, Э46А, Э50А, УОНИ-13/45 – 26479,1 кг, электроды УОНИ-13/55 – 108,6 кг, электроды Э38, Э42, Э46, Э50, АНО-4 – 1676,43 кг, Электроды Э38, Э42, Э50, АНО-6 – 16,9 кг, проволока для сварки – 151,8 кг, пропан-бутановая смесь – 226,3 кг, припои – 0,2011 т, аппарат для газовой сварки и резки – 5416,9 час/период, грунтовка ГФ-021 – 0,329 т, грунтовка битумная – 0,24 т, эмаль ПФ-115 – 0,052 т, эмаль ХВ-124 – 0,005 т, эмаль ЭП-140 – 0,00036 т, эмаль ХВ-161 – 15,98 т, краска МА-15 – 2731,9 кг, лак БТ-123 – 3759,6 кг, лак БТ-577 – 5,7 кг, лак кузбасский – 0,33 т, электроизоляционный 318 – 0,282 кг, лак канифольный КФ-965 – 0,00016 т, лак бакелитовый ЛБС-1 - 0,00034 т, шпатлевка – 25 кг, растворитель Р-4 – 0,077 т, растворитель 646 – 0,089 т, уайт-спирит – 1,91 т, площадь гидроизоляции – 4600 м2, укладка асфальта – 43778 м2, дрель электрическая – 884,01 час/период, пила электрическая – 17,8 час/период, шлифовальная машина – 653,8 час/период, перфоратор – 19309,3 час/период, молотки отбойные – 2310,65 час/период, машины бурильные – 131,93 час/период, горелки газопламенные – 18,1 час/период, битумный котел – 3907,4 час/период, передвижная электростанция – 1358,6 час/период, компрессоры с ДВС – 91346,73 час/период. Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий расположенных в районе проведения работ. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Дефицитные и уникальные природные ресурсы в ходе строительства и эксплуатации объекта не используются.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах,

входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы 28 наименований: Железо (II, III) оксиды – 0. 7088 т/период (3 класс), марганец и его соединения - 0.0338 т/период (2 класс), олово оксид – 0.00000239 (3 класс), свинец и его неорганические – 0.00000362 (1 класс), азота (IV) диоксид (Азота диоксид) – 20.4123 т/ период (2 класс), азота (II) оксид – 3.27557 т/период (3 класс), углерод – 1.758831 т/период (3 класс), сера диоксид – 2.79289 т/период (3 класс), углерод оксид –17.90447 т/период (4 класс), фтористые газообразные соединения – 0,0201 т/период (2 класс), фториды неорганические плохо растворимые – 0.0876 т/период (2 класс), диметилбензол – 2,4701 т/период (3 класс), метилбензол – 2,7786 т/период (3 класс), бензапирен – 0, 0000321017 т/период (1 класс), бутан-1-ол (Бутиловый спирт) – 0,2538 т/период (3 класс), 2-метилпропан-1-ол – 0,2404 т/период (4 класс), этанол – 0,00902 т/период (4 класс), гидроксибензол – 0,000034 т/период (2-класс), 2-этоксиэтанол – 0,0072 т/период, бутилацетат – 0,5381 т/период (4 класс), формальдегид – 0, 350244 т/период (2 класс), пропан-2-он (Ацетон) – 1,1528 т/период (4 класс), уайт-спирит – 3,021 т/период, алканы С12-19 -9,56983 т/период (4 класс), взвешенные частицы – 4,6465 т/период (3 класс), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 11,72798 т/период (3 класс), пыль абразивная – 0 ,00188 т/период, пыль древесная – 0.0076 т/период. Общий выброс в период строительство составляет – 83. 769487112 т/период..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Расход очищенных дождевых вод, предлагаемых к сбросу, определен на основании технологических норм водопотребления и водоотведения предприятия и составляет 8040,6 м3/год..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства ожидается образование 27014,3 т/период, смешанные коммунальные отходы – 56,79 т/период, отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества – 4,1042 т/период, отходы сварки – 0,42762 т/период, абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания защитная одежда, загрязненные опасными материалами – 0,05578 т/период, отходы очистки сточных вод – 2,2287 т/период, отходы строительства и сноса – 26950,7 т/ период. Смешанные коммунальные отходы Образуются при бытовом обслуживании трудящихся на территории предприятия. Морфологический состав отходов: пищевые отходы и отходы от жизнедеятельности рабочих. Не содержат токсичных компонентов. Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества Образуются при выполнении малярных работ. Состав: тара из под ЛКМ, остатки лаков, красок, растворителей и др. Отходы сварки Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа Ti(CO3)з) - 2-3; прочие - 1. Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания защитная одежда, загрязненные опасными материалами Морфологический состав отхода: Содержание компонентов: ткань - 73%, нефтепродукты и масла - 12%, вода - 15%. Физическая характеристика отходов: промасленная ветошь - горючие, взрывобезопасные материалы, нерастворимые в воде, химически не активны. Агрегатное состояние - твердые предметы (куски ткани) самых различных форм и размеров. Средняя плотность 1,0 т/м3. Максимальный размер частиц не ограничен. Отходы очистки сточных вод Физическая характеристика отходов и агрегатное состояние: твёрдые, нерастворимые, непожароопасные. Отходы строительства и сноса Агрегатное состояние – твердые вещества. Слабо растворяемые в воде. Пожара и взрывобезопасные. Некоррозионноопасные. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Согласование с ГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области".

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с

экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты на территории строительства объекта отсутствуют. Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны на период строительства без учета фоновых концентрации не превышают 1 ПДК, выбросы ограничиваются сроками строительства, необходимость проведения полевых исследований отсутствует. Район расположения проектируемых площадок контролируется постами наблюдения РГП Казгидромет по г. Усть-Каменогорск №3,1,5 находящимися в районе проектирования и характеризуется следующими величинами: азота диоксид – 0,1194 мг/м3, взвешенные вещества – 0,1674 мг/м3, диоксид серы – 0,3482 мг/м3, углерода оксид - 2,8797 мг/м3, азота оксид - 0,0534 мг/м3. Гидрографическая сеть района, предполагаемого строительства, представлена реками Ертис (Иртыш) и Ульба. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район приурочен к Алтайскому артезианскому бассейну. Грунтовые воды в период проведения изысканий (2.02.-13.03.2025г.) вскрыты на глубине от 0.60 до 3.6м. Водовмещающие породы пески и крупнообломачные грунты. Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и р. Ертис (Иртыш). Согласно лабораторным исследованиям (приложение №5), вода по уровню pH (7.7-7.8 - слабощелочная, по степени общей жесткости мягкая (3.0 мг/экв./л)..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В соответствии с выполненной оценкой существенности, строительство пробивки улицы Серикбаева от кольца с мостовым переходом целесообразно. Расчёт комплексной оценки существенности негативного и положительного воздействия на окружающую среду показал, что воздействие можно оценить как низкой значимости, не существенным. Вывод: Работы по намечаемой деятельности, согласно предварительной оценке их существенности в части негативного влияния на ОС являются не существенными, т.е. низкой значимости при максимально положительном эффекте в части социальных обязательств. Воздействие на животный мир оценивается как незначительное, в связи с техногенной освоенной территорией. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных. Дефицитные и уникальные природные ресурсы в ходе строительства и эксплуатации объекта не используются. В результате реализации намечаемой деятельности ожидается положительное воздействие на окружающую среду и городскую инфраструктуру за счет перераспределения транспортных потоков, снижения загруженности существующих автомобильных дорог, сокращения заторов и времени в пути. Наиболее значительными факторами загрязнения атмосферы являются выбросы вредных веществ от источников объекта. Работы не окажут существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия отсутствуют.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализовать на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора. Контейнеры отходов устанавливаются на площадках с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся спец. транспортом. Для предотвращения загрязнения реки поверхностными стоками ливневые стоки собираются, отводятся на очистные сооружения и только после этого сбрасываются в воду..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и

вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного региона методы проведения строительно-монтажных работ..

Перечень и краткое описание иных документов, представленных заявителем для рассмотрения вместе с заявлением (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Султанов Асет Бейсенович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

