

KZ25RYS00173648

22.10.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай", 120018, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Аксуатский с.о., с.Махамбетова, Урочище Жанадария, здание № 101, 940240000021, ЛЮ ШАОЮ, 8(7242)279-900, kgm@kgm.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проектом предусматривается прокладка стекловолоконного трубопровода ЦПС Аксай – УПН Нуралы для транспортировки нефтепродуктов. Вид деятельности принят согласно п. 10.1, раздела 2, приложения 1 ЭК РК – трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5км. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объекты, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду отсутствуют.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объекты, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду в районе работ нет..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Намечаемые работы согласно проекту будут осуществляться на территории действующих месторождений Аксай и Нуралы. Ближайший населенный пункт – с.Калжан Ахун расположен по направлению юго-запад на расстоянии 105,24км. Ближайший водный объект – р.Кара-Озек расположен на южной части на расстоянии 80,54км. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом предусматривается прокладка стекловолоконного трубопровода от ЦПС Аксай до УПН Нуралы для транспортировки нефтепродуктов с протяжённостью 20,5км..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой

деятельности В рабочем проекте предусматривается: □ Строительство стекловолоконного коллектора Ду 150 от центрального пункта сбора (ЦПС) Аксай до установки подготовки нефти (УПН) Нуралы; □ Строительство площадки камеры запуска скребка (КЗС) на ЦПС Аксай; □ Строительство площадок камеры приема скребка (КПС) и камеры запуска скребка (КЗС) на ПК 88+25 (промежуточные); □ Подключение проектируемого коллектора к существующей линии Ду400 в УПН м/р Нуралы; □ Строительство площадки КПС в УПН м/р Нуралы; □ Безопасная линия от существующей линии Д200 (точки подключения) до проектируемого коллектора; □ Демонтаж старой байпасной линии на месте точки подключения ЦПС Аксай; □ Строительство бетонной площадки под проектируемую КЗС ЦПС Аксай; □ Строительство бетонной площадки под проектируемую КПС В УПН м/р Нуралы; □ Строительство бетонной площадки под проектируемые КЗС и КПС на ПК 88+25; □ Строительство площадки для дренажной емкости на ПК 88+25; □ Монтаж дренажной емкости на ПК 88+25;.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Сроки начала и завершения строительства – 2022 г. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Намечаемые работы согласно проекту будут осуществляться на территории действующих месторождений Нуралы и Аксай. Согласно Акту, на право временного возмездного землепользования земельного участка № 1149 мр.Аксай площадь земельного участка – 4351,3600 га. Срок использования – 21год. Целевое назначение земельного участка – для площадки производственных объектов. Согласно Акту, на право временного возмездного землепользования земельного участка №1149 мр.Нуралы площадь земельного участка – 7,4900 га. Срок использования – 13лет. Целевое назначение земельного участка – для площадки оборудовании по подготовки нефти (УПН) и подъездной автомобильной дороги к ней.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источником водоснабжения для хозяйственно - бытовых нужд является бутилированная привозная вода питьевого качества. На территории месторождения нет никаких постоянных водоемов. Ближайший водный объект – р.Кара-Озек расположен на южной части на расстоянии 80,54км. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источником водоснабжения для хозяйственно - бытовых нужд является бутилированная привозная вода питьевого качества. Источник водоснабжения на технические нужды и на гидроиспытания трубопроводов – привозная вода технического качества.;

объемов потребления воды Объем водопотребления на хоз-бытовые нужды при строительстве составляет 22,5 м3/период, на технические нужды согласно сметной документации 184 м3/период, на гидроиспытания трубопроводов 388,674 м3/период.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевая вода используется для хоз-питьевых нужд персонала. Техническая вода используется для проведения гидроиспытаний трубопроводов и пылеподавления земляных работ.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Продолжительность строительство – 3 месяца. 45°56'47.0"N 65°25'46.0"E - начало прокладки трубопровода. 46°07'15.6"N 65°23'53.4"E – окончание прокладки трубопровода. Прокладка трубопроводов будет в подземном и надземном исполнении, надземная прокладка 0,7м до низа трубы, подземная -2,25м до верха трубы.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации

Намечаемые работы согласно проекту будут осуществляться на территории действующих месторождений Аксай и Нуралы. На участке строительства зеленые насаждения отсутствуют. Вырубка или перенос зеленых насаждений данным проектом не предусматривается. Ввиду отсутствия вырубка или перенос зеленых насаждений, их посадка растительности в порядке компенсаций не запланировано.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Намечаемые работы согласно проекту будут осуществляться на территории действующих месторождений Аксай и Нуралы. Использование объектов животного мир их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Места пользования животным миром и вида пользования не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Данным проектом использование объектов животного мира их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Операций, для которых планируется использование объектов животного мира данным проектом не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Объемы материалов, используемых при строительстве согласно сметной документации: щебень – 9т, песок – 0,33т, битум – 0,8т, электрод – 0,262т, проволока 0,027т, пропан-бутановая смесь – 4,05 т, грунтовка ГФ-021 – 0,011т, Растворитель Уайт-спирит – 0,0085т, эмаль ПФ-115 – 0,02т. Шлифовальная машина – 1ед, время работы – 28ч. Источник электрической энергии – существующие сети. Продолжительность строительства – 3 месяц. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Характерными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве являются земляные работы, пересыпка пылящих материалов, сварочные, лакокрасочные и битумные работы. Все расходы материалов были взяты согласно сметной документации. Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности), марганец и его соединения (2 класс опасности), азота диоксид (2 класс опасности), азот оксид (3 класс опасности), диметилбензол (3 класс опасности), уайт-спирит (4 класс опасности), углеводороды предельные C12-19 (4 класс опасности), взвешенные частицы (3 класс опасности), пыль неорганическая: 70-20% (3 класс опасности). Общий объем выбросов загрязняющих веществ при строительстве: 0.07657954г/сек и 0.02133803 т/год. Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации осуществляется от дренажной емкости – 1ед и неплотности оборудования. Количество и время работы оборудования было взято согласно Рабочему проекту. Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: Углеводороды предельные C12-C19 (4 класс опасности). *Примечание: На основании проведенных технических мероприятий по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух через неплотности запорной арматуры и фланцевых соединений и в целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации не осуществляются. Объем выбросов загрязняющих веществ от дренажной емкости при эксплуатации составляет 0.000854г/сек и 0.0000000154т/год. Расчет рассеивания загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации проводился на программном комплексе «Эра» версии v2.0. Анализ результатов моделирования показывает, что при регламентном режиме технологического процесса, работы оборудования и всех одновременно работающих источников выбросов, экологические характеристики атмосферного воздуха в районе ведения работ по всем загрязняющим ингредиентам находится в пределах нормативных величин. При анализе проведе.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с

правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Хозяйственно - бытовые сточные воды отводятся в передвижные биотуалеты, по мере накопления сточные воды будут вывозиться на основании договоров специализированном автотранспортом на отведенные места. Сброс сточных вод в природную среду при строительстве и эксплуатации не производится. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбор и временное хранение отходов на период строительства проводится на строительной площадке в металлических контейнерах. Площадка для размещения контейнеров ТБО имеет твердое водонепроницаемое покрытие. По мере накопления все отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом по договору. Объем образования отходов при строительстве составит – 0,1865т: ТБО (образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала) - 0,18т, огарки сварочных электродов (образуются при сварочных работах) - 0,0044 т, жестяная тара из-под ЛКМ (образуются при выполнении малярных работ) - 0,0021т. При эксплуатации объекта отходы не образуются..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Не требуется..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Участок проектируемого объекта расположен в месторождении Аксай и Нуралы. Строительные работы будут осуществляться в пределах существующей территории предприятия. Климат района резко-континентальный, аридный, с резкими перепадами суточных, среднемесячных и среднегодовых температур, с малым количеством выпадаемых осадков, холодной малоснежной зимой, жарким и засушливым летом. На территории месторождения нет никаких постоянных водоемов. Ближайший водный объект – р.Кара-Озек расположен на южной части на расстоянии 80,54км. На участках проектируемых работ пройденными инженерно-геологическими выработками до разведанной глубины – 4.0 м подземные воды были не вскрыты. Результаты фоновых исследований: По данным РГП «Казгидромет» (Приложение 12.2. к разделу ООС), наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Сырдарьинской области не проводятся. Вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований: По данному проекту проведены геодезические работы и инженерно-геологические изыскания по месту расположения объекта согласно заданию на проектирование. Результаты прилагаются в отчетах. Проведение полевых работ не требуется. На территории намечаемой деятельности объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют ..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Выполненные расчеты показали, что ни одного из рассматриваемых ингредиентов, не превышают 1 ПДК на границе жилой зоны. Таким образом, расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как при строительстве и эксплуатации состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как незначительное, временное. Поверхностные водные объекты на территории проведения работ отсутствуют. Хоз-бытовые сточные воды отводятся в передвижные биотуалеты, по мере накопления сточные воды будут вывозиться на основании договоров спецавтотранспортом на отведенные места. Воздействие на почвенный покров носит временный характер. Отходы, образующийся на период строительства будут временно собираться на территории строительных площадки в металлических контейнерах. Образовавшиеся отходы планируется вывозить после окончания строительных работ по договору со специализированной организацией. Механическое воздействие на растительный покров не предусмотрено вследствие наличия проезжих дороги

площадок. Планируемая деятельность существенно не влияет на фаунистические группировки животных, так как находится на уже существующих площадках, где почти что нет заселения представителями животного мира..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Возможные формы трансграничных воздействий на окружающую среду отсутствуют, в этой связи нет необходимости в описании их характера и ожидаемых масштабов с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Предусмотрены следующие меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: - контроль соблюдения технологического регламента ведения работ; - движение автотранспорта по отведенным дорогам; - пылеподавление земляных работ технической водой; - проведение гидроиспытания проектируемых трубопроводов; - проведение профилактического осмотра и ремонта технологического оборудования согласно графику проверки герметичности оборудования; - запрет неорганизованных проездов по территории; - работы должны осуществляться в границах, определенных отводом участка; - заправка автотехники только в специально оборудованных местах; - для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре; - раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях; - содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности (документы, в которых отсутствуют сведения об этом):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ЛЮ ШАОЮ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



