Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ74RYS01986181 **29.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области", 020000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г. А., Г.КОКШЕТАУ, улица Абая, дом № 89, 050140002890, МИКИШЕВ ДЖАНЕТ КАНАТОВИЧ, 87086076327, 01.01.2011B@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект «Реконструкция плотины « Веденовская» в Бурабайском районе Акмолинской области». Проектом предусмотрена реконструкция плотины «Веденовская». Целью настоящего проекта является восстановление аварийного гидротехнического сооружения и обеспечение его безопасной и устойчивой эксплуатации. Задачи проекта – реконструкция тела плотины и водосброса, укрепление нижнего бьефа и откоса, устройство противофильтрационной защиты и дренажа, предотвращение дальнейшего размыва. Данный вид намечаемой деятельности относится к видам намечаемой деятельности, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным и классифицируется согласно п.п. 8.2 Раздела 2 Приложения 1 к Кодексу, 8.2. «Плотины и другие сооружения, предназначенные для задерживания или постоянного хранения воды, где новый или дополнительный объем задерживаемой или хранимой воды превышает 100 тыс. м3»; 8.4. «Работы в прибрежной зоне водных объектов, направленные на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений». Согласно Приложению 1 Раздела 1 Экологического кодекса РК данный объект не входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не производилась.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не

выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Веденовская плотина является существующим грунтовым гидротехническим сооружением на р. Аршалы в районе села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области. По техническому паспорту сооружение построено в 1970 году. За длительный период эксплуатации сооружение подвергалось воздействию весеннего половодья, поверхностного стока, сезонного промерзания и оттаивания грунтов, волнового воздействия и локальных размывов. Фактическое состояние сооружения характеризуется нарушением первоначального профиля грунтовой насыпи, местными понижениями гребня, недостаточной противоразмывной защитой верхового откоса, локальными размывами и переувлажнением низового откоса, разрушением существовавшего водосбросного узла и выраженным размывом нижнего бьефа. Координаты расположения плотины: 52°37′50.48″ С.Ш. 69°28′52.83″ В.Д. Вид деятельности: отсутствует в Приложении 2 Кодекса; выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду от СМР - менее 10 тонн/год (Валовый выброс на период СМР составляет - не более 0,808361338 т/год). Продолжительность СМР составляют не более 4 месяцев). Не соответствуют иным критериям, предусмотренных пунктом 2 Раздела 3 Приложения 2 к Кодексу. Ситуационная карта-схема планируемого участка СМР «Реконструкция плотины «Веденовская» в Бурабайском районе Акмолинской области» с указанием ближайших жилых и водных объектов представлена в приложении 1 к заявлению..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию аварийного гидротехнического сооружения – Веденовской плотины, расположенной в Бурабайском районе Акмолинской области, вблизи села Веденовка, на р. Аршалы. Целью реконструкции является восстановление технического состояния гидротехнического сооружения, обеспечение его безопасной и устойчивой эксплуатации, предотвращение дальнейшего размыва тела плотины и обеспечение регулируемого пропуска паводковых вод. Основные технические характеристики сооружения: площадь земельного участка – 0,835 га; паспортная длина плотины – 250 м; максимальная высота существующей плотины – 1-2 м; максимальная глубина при НПУ – 3,2 м; ширина гребня плотины – 4 м; пропускная способность открытого водосброса – 55 м³/с; существующая общая протяженность насыпного сооружения по материалам технического обследования – ориентировочно 1150 м ; протяженность участка, подлежащего реконструкции, – 370 м (ПК0+00–ПК3+70); объем удерживаемой (хранимой) воды – до и после реконструкции – 1,8 млн м³; Плотина относится к IV классу гидротехнических сооружений, является земляным сооружением глухого типа с водосбросом. В рамках реконструкции предусматривается восстановление тела плотины протяженностью 370 м, устройство противофильтрационного экрана, восстановление водосбросного сооружения шириной 50 м, укрепление нижнего бьефа, стабилизация низового откоса, организация естественного дренажа и выполнение мероприятий по защите сооружения от дальнейшего размыва. Намечаемая деятельность не предусматривает производство продукции. Результатом реализации проекта является восстановленное и безопасно эксплуатируемое гидротехническое сооружение, обеспечивающее регулируемое удержание воды и пропуск паводкового стока. Гидрологически определяющим процессом для обеспечения безопасности гидроузла является весенний максимальный сток, формируемый снеготаянием и сопровождаемый ледовыми явлениями. Расчетный створ расположен на р. Аршалы; площадь водосборного бассейна составляет 1050 км ², длина основного водотока — 65 км..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Реконструкция плотины «Веденовка» предусматривается поэтапно и включает подготовительный и основной периоды строительства. В подготовительный период предусматриваются подготовка территории к строительству, отвод участка и разбивка осей сооружений, создание складского хозяйства, монтаж инвентарных бытовых зданий и сооружений при необходимости, подготовка строительных машин, механизмов и транспортных средств, а также обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации. В основной период предусматривается выполнение работ по восстановлению тела плотины, противофильтрационной защиты, дренажных устройств, водосбросного сооружения и нижнего бьефа. Восстановление водосбросного сооружения предусматривает: • расчистку зоны производства работ и удаление фрагментов разрушенного водосбросного узла; • подготовку основания водосбросного сооружения; • восстановление водосброса шириной 50 м; • устройство водобойной части; • устройство щебеночной подготовки и укладку геотекстиля; • укрепление нижнего бьефа каменной наброской толщиной не менее 0,5 м; • выполнение мероприятий по защите сооружения от размыва. Восстановление тела плотины предусматривает: •

подготовку основания и сопряжение восстанавливаемых участков с существующим телом плотины; • восстановление тела грунтовой плотины протяженностью 370 м из суглинистого грунта; • послойную укладку грунта толщиной 0,25–0,30 м с уплотнением до коэффициента не менее 0,95; • формирование верхового откоса с заложением 1:3 и низового откоса с заложением 1:2,5; • устройство гребня плотины шириной не менее 5,0 м; • планировку и укрепление откосов. Устройство противофильтрационной защиты предусматривает: • подготовку поверхности верхового откоса; • устройство глинистого противофильтрационного экрана толщиной не менее 0,6 м; • сопряжение экрана с основанием плотины с зачисткой и уплотнением контактной зоны. Устройство дренажа и восстановление нижнего бьефа предусматривает: • планировку низового откоса; • устройство фильтрующего слоя из песчано-гравийной смеси; • восстановление водоотводящих канав и организацию отвода фильтрационных вод; • ликвидацию промоины шириной до 100 м; • окончательную планировку и укрепление русла и прилегающей территории. Мероприятия по защите сооружения от размыва в составе реконструкции включают восстановление и укрепление водосбросного сооружения и водобойной части, устройство щебеночной подготовки и геотекстиля, укрепление нижнего бьефа каменной наброской толщиной не менее 0,5 м, ликвидацию существующей промоины шириной до 100 м, планировку и укрепление низового откоса, а также укрепление русла и прилегающей территории. Указанные технические решения направлены на предотвращение дальнейшего размыва тела и основания плотины, снижение воздействия водного потока на сооружение, обеспечение устойчивости откосов и безопасного отвода паводкового и фильтрационного стока..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства – май 2027 года. Продолжительность строительства – не более 4 месяцев. Ввод в эксплуатацию октябрь 2027 года. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка по гос.акту на право постоянного землепользования: № 0367710 площадью 0,8350 га, кадастровый номер: 01-171-014-608. Целевое назначение земельного участка – для обслуживания объектов гидротехнических сооружений., Начало строительства – май 2027 года. Продолжительность строительства – не более 4 месяцев. Ввод в эксплуатацию октябрь 2027 года. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Намечаемая деятельность предусматривает реконструкцию Веденовской плотины, расположенной на реке Аршалы в Бурабайском районе Акмолинской области. Для выполнения строительно-монтажных работ и обеспечения работников предусматривается использование привозной воды. Забор воды непосредственно из реки Аршалы для хозяйственно-питьевых и производственных нужд проектом не предусматривается. Источник водоснабжения: привозная вода из согласованного источника с применением специализированного автотранспорта. Для хранения воды на строительной площадке предусматривается установка металлических емкостей, соответствующих санитарным требованиям;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее водопользование, специальное водопользование с использованием поверхностного водного объекта для забора воды не предусматривается. Качество воды: • для хозяйственно-питьевых нужд – питьевая вода; • для производственных (технических) нужд – вода соответствующего качества, необходимого для выполнения предусмотренных строительных операций.;

объемов потребления воды - на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды – 25,44 м³/период; - на производственные (технические) нужды – 498,4 м³/период; - общий объем потребления – 523,84 м³/период.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевая вода используется для хозяйственно-питьевых нужд работников строительной площадки. Техническая вода используется для производственных нужд в период выполнения строительно-монтажных работ, в том числе для технологических операций, предусмотренных проектом реконструкции. Водный объект – река Аршалы – используется как объект реконструкции гидротехнического сооружения. Непосредственный забор воды из

реки для обеспечения строительной площадки проектом не предусматривается. На рабочий проект « Реконструкция плотины «Веденовская» в Бурабайском районе Акмолинской области» имеется Согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов , сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах KZ23VRC00030593 от 03.09.20026г. Согласование представлено в Приложении 4 к Заявлению.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Данным проектом не предусматривается разработка и добыча полезных ископаемых. Воздействия на недра при проведении земляных работ незначительное. Проектом предусматриваются мероприятия по восстановлению естественных природных комплексов, исключающих или сводящих к минимуму воздействия на земельные ресурсы за счет оптимальной организации строительства и применения природосберегающих технологий, проведения рекультивации. В целях предотвращения негативного воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются максимальное сохранение существующего рельефа местности. В период эксплуатации объекта отрицательного воздействия на недра оказываться не будет. Географические координаты: 52°37′50.48″ С.Ш. 69°28′52.83″ В.Д.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Необходимость пользования растительными ресурсами отсутствует в виду специфики работы. В рамках реализации намечаемой деятельности вырубка зеленых насаждений не предусматривается ввиду их отсутствия. Произрастания эндемиков (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории расположения объекта не наблюдается. Редких и исчезающих растений в зоне влияния рассматриваемого объекта нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В рамках реализации намечаемой деятельности никакого влияния на животный мир не оказывает. На территории исследуемых объектов влияния на редких животных, занесенных в Красную книгу РК, не оказывает. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования В рамках реализации намечаемой деятельности никакого влияния на животный мир не оказывает. На территории исследуемых объектов влияния на редких животных, занесенных в Красную книгу РК, не оказывает. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В рамках реализации намечаемой деятельности никакого влияния на животный мир не оказывает. На территории исследуемых объектов влияния на редких животных, занесенных в Красную книгу РК, не оказывает. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира В рамках реализации намечаемой деятельности никакого влияния на животный мир не оказывает. На территории исследуемых объектов влияния на редких животных, занесенных в Красную книгу РК, не оказывает. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья,

изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В рамках реализации намечаемой деятельности никакого влияния на животный мир не оказывает. На территории исследуемых объектов влияния на редких животных, занесенных в Красную книгу РК, не оказывает. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) По результатам проведенной инвентаризации установлено, что предприятие имеет 5 организованных и 1 неорганизованный источники загрязнения. По всем участкам рассматриваемого объекта , при определении количества вредных веществ расчетно-теоретическим методом, использовались характеристики технологического оборудования и расход материалов. Всего в атмосферу по предприятию выделяются вредные вещества 16 наименований: Железо (II, III) оксиды (3), Марганец и его соединения (2), Азота (IV) диоксид (2), Азот (II) оксид (3), Углерод (3), Сера диоксид (3), Сероводород (2), Углерод оксид (4), Бенз/а/пирен (1), Проп-2-ен-1-аль (2), Формальдегид (2), Керосин, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (4), Взвешенные частицы (3), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3), Пыль абразивная (4). *В скобках обозначены класс опасности загрязняющих веществ. Группой суммации загрязняющих веществ обладают вещества: - азота (IV) диоксид (2)+ сера диоксид (3); - сероводород (2) + формальдегид (2); - сера диоксид (3) + сероводород (2). Железо (II, III) оксиды (3) – 0,232 т/год, Марганец и его соединения (2) – 0,0035 т/год, Азота (IV) диоксид (2) – 0,139052 т/год, Азот (II) оксид (3) – 0,0225772 т/год, Углерод (3) – 0,006571 т/год, Сера диоксид (3) – 0,0065323 т/год, Сероводород (Дигидросульфид) (2) – 0,0000050239 т/год, Углерод оксид (4) – 0,1940035 т/год, Бенз/а/пирен (1) – 0,0000000685 т/год, Формальдегид (2) – 0,00072175 т/год, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (4) – 0,020009496 т/год, Взвешенные частицы – 0,018543 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3) – 0,1626 т/год, Пыль абразивная – 0,002246 т/год. Всего за период: 0,8083613384 т/год. В период эксплуатации выбросы отсутствуют. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности не производится. Для сброса сточных вод используются биотуалеты с последующим вывозом стоков.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей ТБО – 0,675 т/период, промасленная ветошь – 1,4605 т/период, строительные отходы – 7,2 т/ период. Всего – 9,3355 т/год. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено

или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Проектируемая реконструкция плотины расположено Акмолинской области. В геоморфологическом отношении данная территория располагается в пределах северо-восточной части Кокшетауского мелкосопочника. В рельефе местности сопки и холмы перемежаются с полого волокнистыми равнинными участками, речными долинами и озерными террасами. Поверхность равнины полого-волнистая с уклоном в сторону р.Кылшакты. Равнина осложнена многочисленными безымянными ручьями, а также местами заболочена и имеет кочковатый микрорельеф. Наблюдаются большие перепады высотных отметок, в некоторых районах отмечается выход скал. Абсолютные отметки поверхности земли на площадке строительства изменяются в пределах 392,69-395,54 м. Нарушение рельефа дневной поверхности, приводит к нарушениям естественного состояния подстилающих грунтов и грунтовых оснований, а также нарушение естественного стока талых и поверхностных вод и приводит к развитию процессов подтопления. Исследуемая территория относится к IB климатическому подрайону, согласно схематической карте климатического районирования по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». Согласно СП РК 2.04 -01-2017 «Строительная климатология» гидрометеорологические данные приняты по метеостанции Кокшетау. В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Акмолиснской области Бурабайского района, Веденовского сельского округа, село Веденовка выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. Справка из РГП «Казгидромет» представлен в Приложении 7 к Заявлению.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Оценка воздействия на окружающую среду в период строительно-монтажных работ: Атмосферный воздух – пространственный масштаб воздействия (п.м.) (локальное (1 балл)), временный масштаб (в.м.) (кратковременное (1 балл)), интенсивность (и) (незначительное (1)), интегральная оценка в баллах (воздействие низкое (1)); Водные ресурсы – пространственный масштаб воздействия (п.м.) (локальное (1 балл)), временный масштаб (в.м.) (кратковременное (1 балл)), интенсивность (и) (незначительное (1)), интегральная оценка в баллах (воздействие низкое (1)); Почва – пространственный масштаб воздействия (п.м.) (локальное (1)), временной масштаб (в.м.) (кратковременный (1)), интенсивность воздействия (и) (незначительный (1)) интегральная оценка в баллах (воздействие низкое (1)); Отходы – пространственный масштаб воздействия (п.м.) (локальное (1)), временной мастаб (в.м.) (кратковременный (1)), интенсивность воздействия (и) (незначительный (1)) интегральная оценка в баллах (воздействие низкое (1)); Растительность – пространственный масштаб воздействия (п.м.) (локальное (1)), интенсивность воздействия (и) (незначительный (1)), временной масштаб (в.м.) (кратковременный (1)); Животный мир – пространственный масштаб воздействия (п.м.) (локальное (1)), интенсивность воздействия (и) (незначительный (1)), временной масштаб (в.м.) (кратковременный (1)); Физическое воздействие – пространственный масштаб воздействия (п.м.) (локальное (1 балл)), временный масштаб (в.м.) (кратковременное (1 балл)), интенсивность (и) (слабая (2)); Радиационное воздействие - отсутствует. В период строительно-монтажных работ (СМР) воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду будет носить временный и локальный характер и будет связано преимущественно с работой строительной техники и автотранспорта, проведением земляных и строительно-монтажных работ, а также с возможным образованием незначительных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и пылеобразованием. После завершения реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию постоянное негативное воздействие на окружающую среду от эксплуатации реконструированной плотины не предусматривается. Эксплуатация сооружения не связана с осуществлением производственной деятельности и постоянными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В результате намечаемой деятельности исключаются трансграничные воздействия на окружающую среду. .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих и предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических манипуляций. 1) Организационные – регулирование движения автотранспорта, организация движения строительной техники; применение технологических процессов с меньшим шумообразованием;

использование техники после прохождения технического осмотра п соблюдению норм шума от транспорта; сбор бытовых отходов в специальную тару с вывозом на полигон; регулярная уборка территории от отходов производства и потребления; заключить договоры с соответствующими организациями, способными обеспечит раздельный сбор в соответствии с действующими требованиями законодательства РК. 2) Проектно-конструкторские – применение защитных кожухов, и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п.; при необходимости установить биотуалеты и ограждение территории; 3) Технологические – соблюдение системы обращения с отходами; регулярное проведение санитарной очистки территории, организация специальной емкости для раздельного, временного складирования отходов, соблюдение действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм; не допускать загрязнения грунта нефтепродуктами; не допускать сжигания всех сгорающих отходов, загрязняющих воздушное пространство..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) С точки зрения выбросов в атмосферный воздух, предлагаемый производственный процесс является малоотходным, в связи с чем, внедрение дополнительных малоотходных и безотходных технологий в рамках данного проекта не предусматривается..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Есенгалиев Нурлан Мулдашевич

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.