Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ01RYS01997583 **05.11.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СОС-2017", 020900, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИЛЬ, улица Гарышкерлер, дом № 34, Квартира 3, 170540008224, ГАБОЯН СОС АРШАЛУЙСОВИЧ, 87013696488, righaeef@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Асфальтобетонный завод (ДС-117-2Е) ТОО « СОС-2017», расположенный в Акмолинской области, Есильский район район, г. Есиль, является производственным объектом, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей для дорожного строительства. Основной вид деятельности предприятия – строительство дорог и автомагистралей. Настоящее заявление о намечаемой деятельности подается в связи с внесением изменений в Экологический кодекс Республики Казахстан Законом РК от 8 июля 2026 года № 340-VIII, предусматривающих изменение категоризации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В соответствии с подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК деятельность по производству асфальтобетонных смесей и битумной продукции для дорожного строительства отнесена к объектам II категории. Согласно письму Комитета экологического регулирования и контроля от 05.10.2026 г. № 28-03-28/1867-И, действующие объекты, осуществляющие указанную деятельность, подлежат приведению в соответствие с требованиями законодательства в части определения категории объекта. Таким образом, подача настоящего заявления обусловлена необходимостью приведения категории действующего объекта в соответствие с изменениями экологического законодательства и последующего оформления экологического разрешения на воздействие для объекта II категории. Строительство нового объекта и изменение существующей производственной деятельности в рамках настоящего заявления не предусматриваются. Предприятие не занимается добычей и переработкой общераспространённых полезных ископаемых. Согласно раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК, данная деятельность относится: п.п.4.7., п.4 - стационарные заводы производства асфальтобетонных смесей и битумной продукции с производительной мощностью до 40 тонн в час..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Изменений в виду деятельности нет. Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую

среду ранее выдавалось. Был получен мотивированный отказ от РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области» №KZ11VWF00114905 от 01.11.2023 года на «Установка асфальтобетонная», в который на тот момент не входил в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным. Было получено заключение государственной экологической экспертизы на раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Установка асфальтобетонная» № KZ41VDC 00100019 от 04.12.2023 года. Объем и мощность производства не увеличился. Объем сжигания топлива не увеличился. Изменение технологии нет. Ухудшение количественных и качественных показатели эмиссий нет. Увеличение образуемых отходов нет. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Изменений в виду деятельности нет. Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее выдавалось. Был получен мотивированный отказ от РГУ « Департамент экологии по Акмолинской области» №KZ11VWF00114905 от 01.11.2023 года на «Установка асфальтобетонная», в который на тот момент не входил в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным. Было получено заключение государственной экологической экспертизы на раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Установка асфальтобетонная» № KZ41VDC00100019 от 04.12.2023 года. Объем и мощность производства не увеличился. Объем сжигания топлива не увеличился. Изменение технологии нет. Ухудшение количественных и качественных показатели эмиссий нет. Увеличение образуемых отходов нет. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Асфальтосмесительная установка ДС-117-2Е находится в Акмолинской области, Есильский район, г. Есиль, ул. Ондирис, 9Д. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 1,0 км в северном направлении от границы земельного участка. Географические координаты земельного участка: 1. 51°56'12.26"С, 66°24'17.13"В; 2. 51°56'7.23"С, 66°24'15.24"В; 3. 51°56'8.32"С, 66°24' 10.26"В; 4. 51°56'12.79"С, 66°24'12.43"В. Другого выбора мест расположения объекта не предусматривается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Асфальтосмесительная установка ДС-117-2Е производительностью 30 т/ч - это комплект технологического оборудования, состоящий из агрегата питания, сушильного агрегата, пылеулавливающих устройств, битумоплавительного агрегата, агрегата минерального порошка, смесительного агрегата, бункера-накопителя готовой продукции, оборудования для выполнения транспортных операций и кабины управления. Все узлы и агрегаты комплекса работают по единой технологической схеме. Фактическая производительность Асфальтосмесительной установки ДС-117-2Е - 30 тонн в час. Основные параметры и технические характеристики: - Паспортная производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%: 35 т/ч; - Вместимость бункеров агрегата питания: 3*8=24 куб. м.; - Вместимость бункеров агрегата готовой смеси: УДМ-160.48.00.000, 60 (99) т; - Вместимость бункеров агрегата минерального порошка: 20 куб. м.; - Вместимость цистерн для битума (горизонтальная): 47 куб. м.; - Тип дозаторов: ДС-117-2К.35.07.000С с объёмной системой, без сельсиновых датчиков; - Максимальная масса замеса: 600 кг; - Тип пылеулавливающего устройства: ДС-117-2К.20.03.000. Блок циклонов инерционного сухого пылеулавливания; - Расход топлива: 5,5-7 кг на тонну; - Установленная мощность электрооборудования: 150 (204) кВт. Асфальтобетонные смеси (искусственный асфальт) получают путем смешения в определенных пропорциях щебня (гравия), песка, битума и различных полимерных добавок. Смешение осуществляется в асфальтосмесительной установке. Три предварительных дозаторов (1) заполняются трактором-погрузчиком и предназначаются для предварительного хранения материалов раздельно по трем стандартным фракциям (песок, отсев, щебень) с возможностью их раздельной подачи для приготовления асфальтобетонной смеси. Собирающий конвейер (2) служит для транспортировки минеральных материалов, предназначенных для приготовления асфальтобетонной смеси. Далее материалы поступают в сушильный и нагревательный агрегаты (3). Это один из основных элементов завода, предназначенный для сушки и нагрева минеральных материалов, поступивших из дозаторов, до рабочей температуры приготовления асфальтобетонной смеси с обеспечением параметров охраны труда работающих . Нагрев материалов осуществляется горелкой работающей на дизельном топливе. Горелка нужна для

нагрева минерального материала в сушильном барабане и включает защитную газорегуляторную трасу, регулировку подачи смеси топлива-воздуха, а также оборудование для подачи, распыления и сжигания жидкого топлива (мазута),что обеспечивает бесперебойную работу установки при отсутствии дизельного топлива. Работа на Д/Т обеспечивает все необходимые параметры по защите окружающей среды от вредных воздействий при сохранении требуемой производительности установки. Асфальтносмесительная установка имеет пылеуловительный блок (11), с фильтрами, вытяжной вентилятор (8) , транспортеры минерального материала и трубу отработанных газов. обеспечивается экологическая безопасность процесса сушки минеральных материалов и приготовление асфальтобетонных смесей. Фильтр улавливает загрязнения, вытяжной вентилятор обеспечивает тягу, транспортеры минерального материала отводят загрязнения, а труба выводит отработанные газы. Асфальтносмесительная установка имеет мобильный смеситель, называемый смесительной башней, т.к. представляет собой конструкцию башенного типа. Это главный элемент установки, предназначенный для точного дозирования минерального материала и битума, подачи их в смеситель, обеспечения рабочей температуры приготовления асфальтобетонной смеси, непосредственного приготовления асфальтобетонной смеси и обеспечения экологической безопасности, процесса приготовления асфальтобетонной смеси. Из сушильного барабана нагретый минеральный материал по горячему элеватору поступает на рассев по фракциям на четыре сита-грохоты, где осуществляется его рассевание и складирование в горячие бункера, после чего минеральный материал взвешивается на весах перед подачей в смеситель. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Эксплуатация. Асфальтобетонный завод будет работать в теплое время года с 15 мая по 15 октября. Общее время работы в сутки составит 8 часов, в год 880 часов. Общее время складывается из следующих нижеприведенных технологических операций работы агрегатов АБЗ, работы которых проходят как поочередно, так и параллельно. Фактическая производительность Асфальтосмесительной установки ДС -117-2Е - 30 тонн в час. Щебень и отсев будет завозится автотранспортом от сторонних организаций (источник №6001/1). Хранится щебень и отсев на открытой площадке высотой 3 метра (источник №6001/2). Загрязняющее вещество в атмосферный воздух является: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Между ТОО «Ак-Жол» и ТОО «СОС-2017» заключен договор на поставку щебня, отсева. ТОО «Ак-Жол» имеет собственное Месторождение изверженных пород (гранитов) Толеп в Есильском районе Акмолинской области, а также имеет все необходимые согласования и заключения в области экологии. Имеется экологическое разрешение на эмиссию № KZ57VCZ00608137 от 17.06.2020 года. Исходный материал: щебень фракции 5-20 мм – 5000 тонн, щебень фракции 20-40 мм – 4000 тонн, отсев фракции 5 мм – 4000 тонн, перегружаются фронтальным ковшовым погрузчиком в узел дозаторов состоящий из группы дозаторов . При загрузке погрузчиком исходного материала в узел дозатора (источник №6002) в атмосферу неорганизованно выделяются: пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%. Высота загрузки составляет 2,0 м. При работе АБЗ предусмотрено применение песка. Общий проход составляет – 4000 тонн. Песок доставляется по мере необходимости для приготовления асфальта. Согласно «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п» при влажности песка свыше 3% и более выбросы при статическом хранении и пересыпке принимается равным 0. Между ТОО «УМС» и ТОО «СОС -2017» заключен договор на поставку песка. ТОО «УМС» имеет собственное месторождение песчано-гравийной смеси на участке «Новый» (блок №3) Бузулукского месторождения, расположенного в Есильском районе Акмолинской области. На данное месторождение имеется экологическое разрешение на воздействие № KZ19VCZ03009183 от 03.11.2022 г. На АБЗ используется ленточный конвейер для транспортировки щебня (источник №6003). Длина ленточного конвейера – 15 м, ширина 0,55 м. Время работы – 8 часов в сутки, 880 часов в год. Загрязняющее вещество в атмосферный воздух является: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Для подогрева битума установлена горелка жидкого теплоносителя, работающий на дизельном топливе. Время работы 8 часов в сутки, 880 часов в год. Годовой расход топлива составляет 30 т/год. В атмосферу выделяются диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода. Выброс осуществляется организованно через дымовую трубу высотой 2 м, диаметром 0,2 м (источник №0001). Для хранения битума установлены 3 емкости (объемом 25 м3 каждая). Дыхательный клапан высотой 2,0 метра, диаметром 0,3 м (источники №0002). Годовой объем битума 600 т/год. В атмосферу организованно выделяются: углеводороды предельные С12-19. Для перекачки битума используется насосная станция, время работы 8 часов в сутки, 880 часов в год. Источником загрязнения является сальниковое уплотнение насоса (источник №6004). Загрязняющее вещество в атмосферный воздух является: углеводороды предельные С12-19. Асфальтосмесительная установка ДС-117-2Е будет работать 8 часов в сутки, 880 часов в год. Труба

рассеивания асфальтобетонного завода h – 25 м, d – 0,5 м. В качестве пылеулавливающего оборудования стоит пылеуловительный блок ДС-117-2Е.20.03.000, состоящий из циклонов инерционного сухого пылеулавливания, с коэффициентом очистки 95%, входящего в состав оборудования. Во время работы асфальтосмесительной установки в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%. При сжигании мазута на форсунке сушильного барабана выделяю.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Эксплуатация асфальтобетонного завода осуществляется в сезонном режиме, с мая по октябрь, 110 рабочих дней в году, в одну смену продолжительностью 8 часов. Деятельность объекта осуществляется с 2024 года. Производственная деятельность предусматривается с 2027 года. Срок завершения эксплуатации объекта в настоящее время не установлен. Ликвидация, демонтаж оборудования и постутилизация объекта на рассматриваемый период не планируются. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка – 2,0 га. Кадастровый номер – 012840021154. Целевое назначение земельного участка – для строительство асфальтного завода. Географические координаты земельного участка: 1. 51°56' 12.26"С, 66°24'17.13"В; 2. 51°56'7.23"С, 66°24'15.24"В; 3. 51°56'8.32"С, 66°24'10.26"В; 4. 51°56'12.79"С, 66°24' 12.43"В. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период эксплуатации объекта водоснабжение для рабочих предусмотрено привозное. Выгреб – надворный туалет. Расстояние до водного объекта составляет более 3000,0 м в западном направлении (р.Ишим) от проектируемого объекта. Разработка проекта по установлению водоохранных зон и полос не требуется. Таким образом, объект расположен в пределах водоохраной зоны, засорение и загрязнения водного объекта не предусматривается. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на объекте сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водоснабжение объекта осуществляется привозное;

объемов потребления воды Потребление воды с водных ресурсов не планируется.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование водных ресурсов не планируется;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Использование недр не планируется.Использование недр не планируется.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Редкие и исчезающие растения, занесенные в Красную книгу, в районе расположения объекта не наблюдаются. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Территория предприятия не относится к ООПТ и государственному лесному фонду. Согласно акту обследования зеленых насаждений на отведенном земельном участке зеленые насаждения не имеются.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается. Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользованием животного мира

не предусматривается;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не предусматривается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В результате намечаемой деятельности на период эксплуатации объекта будет использоваться : битум в объеме - 600 тонн, дизтопливо в объеме - 130 тонн, щебень фракции 5-20 мм – 5000 тонн, щебень фракции 20-40 мм – 4000 тонн, отсев фракции 5-10 мм – 4000 тонн.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью В период проведения намечаемых работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Риски истощения используемых природных ресурсов при осуществлении намечаемой деятельности не предусматривается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На территории площадки на период эксплуатации имеется 4 неорганизованных источника выброса и 4 организованных источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержатся следующие загрязняющие вещества: диоксид серы (3 класс опасности), оксид углерода (4 класс опасности), диоксид азота (2 класс опасности), оксид азота (3 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), алканы С12-19 (4 класс опасности), мазутная зола теплоэлектростанций (2 класс опасности), углерод (сажа) – (3 класс опасности), пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния (3 класс опасности). Ориентировочный валовый выброс загрязняющих веществ составит на период эксплуатации - 30.36066316 т/год. Объект не входит в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов: смешанные коммунальные отходы – 0,75 т/г. Образующиеся отходы будут вывозится сторонней организацией на договорной основе. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для осуществления намечаемой деятельности потребуется: Согласование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований

(при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат рассматриваемого района резко-континентальный, выражающийся в резких переменах погоды и больших амплитудных колебаниях температуры воздуха как в течение суток, так в течение года с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой. Крупных лесных массивов в районе расположения объекта нет. Земельный участок, предназначенный для осуществления деятельности, не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях. Редких, исчезающих растений и диких животных занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, в зоне влияния участка проведения работ нет. Памятников историко-культурного наследия на территории участка ведения работ не выявлено. Результаты фоновых исследований. Фоновые исследования ранее не проводились на данном участке. Мониторинг за состоянием окружающей среды ранее не производился. Почвенный анализ. На данном участке работ проводились инженерно-геологические изыскания. С поверхности участок представлен насыпные грунты, слагающие дорожное полотно, современного возраста, представленные дресвяно-щебенистым грунтом, смесью суглинистых грунтов с песком, дресвой, щебнем, местами со строительным мусором. Вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований. Необходимость проведения полевых исследований отсутствует. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты на территории отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Атмосферный воздух. Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе жилой зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе ЖЗ. Воздействие низкой значимости. Водные ресурсы. Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет. При эксплуатации объекта не окажет негативного воздействия на поверхн. и подзем. воды. Земельные ресурсы. На территории производственного объекта не предусмотрено проведение капитального ремонта используемой техники, что исключает образование отходов отработанных материалов. Учитывая данные условия, воздействия на почвенный покров в загрязнении отходами производства выражаться не будет. При эксплуатации объекта не окажет негативного воздействия на земельные ресурсы. Отходы будут хранится в контейнерах и по мере накопления будут передаваться на утилизацию по договору со спец.организацией. По катег. значимости – воздействие низкой значимости. Памятников историко-культурного наследия на территории участка ведения работ не выявлено. Растительный мир. Ценные виды растений на участке отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу РК, не встречаются. Выбросы ЗВ в атмосферу существенно не повлияют на растит. мир. Использ. растительного мира не предусматривается. Влияние на растит. оценивается как допустимое. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду – отсутствует..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий С целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния на животный и растительный мир необходимо избегать: •беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтным разностям; •использование автотранспорта в ночное время. Правила эксплуатации оборудования позволят своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными процессами. Строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварий, связанных с техногенными факторами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Габонян С.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

