Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ22RYS02000794 **06.11.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", 010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Әлихан Бөкейхан, здание № 12, 970740000392, ТАСЫБАЕВ МАНАС МУХИТОВИЧ, +7 (7172) 927048, e.akhmet@ica.kz
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность относится к видам деятельности, предусмотренным Приложением 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (пункт 2.10 – проведение работ по рекультивации нарушенных земель и ликвидации последствий деятельности на объектах), а также квалифицируется по II категории опасности объектов согласно Инструкции по определению категории объектов № 246. Проектом предусматривается выполнение технического этапа рекультивации земель, нарушенных в результате капитального ремонта на участке 905–1445 км 1-й нитки МГ «Бухара–Урал» (Пусковой комплекс 4, участок 905–1140 км), без изменения целевого назначения земель и без расширения ранее согласованных границ землепользования. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду: Существенных изменений в вид деятельности нет. Работы выполняются по восстановлению нарушенных земель в рамках ранее одобренного отвода без изменения профиля деятельности. ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга: Ранее скрининг по данному объекту не проходился (настоящее заявление подается впервые). .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Намечаемая деятельность осуществляется исключительно в границах земельных участков, ранее нарушенных в результате выполнения капитального ремонта магистрального газопровода «Бухара–Урал» (1 нитка, участок 905–1140 км) на территории Шалкарского

района Актюбинской области. Трасса пересекает территории Бозойского, Айшуакского, Жанаконысского, Кауылжырского сельских округов и сельского округа им. Есета Котибарулы. Ближайшие населенные пункты: с. Бозой, с. Бегимбет, с. Аккайтым (расстояние до жилой зоны более 17,0 км), с. Копасор (до жилой зоны 3,0 км) и с. Кауылжыр. Выбор альтернативных мест размещения намечаемой деятельности отсутствует, поскольку рекультивации подлежат конкретные земельные участки с уже нарушенным почвенным покровом вдоль оси газопровода. Перенос работ на иные территории экологически и технически необоснован. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Общая площадь рекультивации: 138,1226 га (в т.ч. Бозойский с.о. – 66,5432 га; Айшуакский с.о. – 65,7095 га; с.о. им. Есета Котибарулы – 1,5075 га; Жанаконысский с.о. – 4,2839 га; Кауылжырский с.о. – 0,0785 га); – Характер работ: Технический этап рекультивации (уборка строительного мусора, засыпка выемок, чистовая планировка поверхности и уплотнение/прикатывание); – Применяемая техника: бульдозер (1 ед., 96 кВт), каток на пневмоходу (1 ед.), поливомоечная машина (1 ед.); – Мощность объекта: Восстановление нарушенного рельефа на площади 138,1226 га; – Выпуск продукции: Выпуск товарной продукции не предусматривается. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технический этап рекультивации земли включает: - Очистку рабочей полосы от строительных отходов и мелких остатков металлоизделий с последующим вывозом по договорам; - Засыпку ям и траншей грунтом с формированием грунтового валика; - Чистовую планировку поверхности рекультивируемого участка бульдозером; - Уплотнение и прикатывание поверхности насыпного грунта катком на пневмоходу для предотвращения ветровой и водной эрозии. После завершения технического этапа участок оставляется под естественное самозарастания местной фитомассой (строительное направление рекультивации). .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок начала работ: июнь 2029 года. Срок завершения работ: июль 2029 года. Продолжительность выполнения работ составляет 2 месяца (60 календарных дней) в теплый период 2029 года. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного отвода во временное пользование составляет 138,1226 га. Земли предоставлены во временное пользование согласно Постановлениям акимата Шалкарского района от 18.08.2026 г. (№ KZ07 VVX00625243, KZ38VVX00624879, KZ66VVX00624278, KZ71VVX00625255, KZ31VVX00579803) и Решениям акимов Бозойского, Жанаконысского и Кауылжырского с.о. от 19-20.08.2026 г. Географические координаты угловых и поворотных точек участка рекультивации вдоль трассы МГ «Бухара–Урал» (участок 905–1140 км) представлены в Приложении к настоящему заявлению и разделе ООС проекта. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источник водоснабжения: Водозабор из открытых водных объектов не производится. Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода. Для хозяйственно-бытовых нужд и пылеподавления (гидроорошения) используется привозная вода, доставляемая автотранспортом подрядчика по договорам из действующих сетей ближайших населенных пунктов. - Наличие водоохранных зон и полос: Объект находится за пределами водоохранных зон и полос естественных водоемов и водотоков. • Ближайший поверхностный водный объект: Ближайшим естественным водотоком в регионе является пересыхающая река Кауылжыр, протекающая на расстоянии свыше 15,0 км к востоку от оси трассы газопровода на участке рекультивации. Ближайшие озерные системы (оз. Шалкар) расположены на расстоянии свыше 25,0 км. • Водоохранные зоны и полосы: Участок проведения работ по рекультивации (138,1226 га) полностью находится за пределами водоохранных зон и полос каких-либо поверхностных водных объектов. В связи с отсутствием водных объектов в зоне прямого и косвенного воздействия намечаемой деятельности, а также временным характером работ (2 месяца), установление водоохранных зон и полос в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан

не требуется. • Водопользование: Забор воды из поверхностных водных объектов и сброс сточных вод на рельеф местности или в водные объекты не производится. Вода для питьевых нужд — бутилированная. Вода для пылеподавления 16574,71 м³ и хоз-бытовых нужд — привозная по договорам.;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водозабор из открытых водных объектов не производится. Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода. Для хозяйственно-бытовых нужд и пылеподавления (гидроорошения) используется привозная вода, доставляемая автотранспортом подрядчика по договорам из действующих сетей ближайших населенных пунктов. - Наличие водоохранных зон и полос: Объект находится за пределами водоохранных зон и полос естественных водоемов и водотоков. • Ближайший поверхностный водный объект: Ближайшим естественным водотоком в регионе является пересыхающая река Кауылжыр, протекающая на расстоянии свыше 15,0 км к востоку от оси трассы газопровода на участке рекультивации. Ближайшие озерные системы (оз. Шалкар) расположены на расстоянии свыше 25,0 км. • Водоохранные зоны и полосы: Участок проведения работ по рекультивации (138,1226 га) полностью находится за пределами водоохранных зон и полос каких-либо поверхностных водных объектов. В связи с отсутствием водных объектов в зоне прямого и косвенного воздействия намечаемой деятельности, а также временным характером работ (2 месяца), установление водоохранных зон и полос в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан не требуется. • Водопользование: Забор воды из поверхностных водных объектов и сброс сточных вод на рельеф местности или в водные объекты не производится. Вода для питьевых нужд — бутилированная. Вода для пылеподавления 16574,71 м³ и хоз-бытовых нужд — привозная по договорам.;
объемов потребления воды Объемы потребления воды на период работ (2029 г.): * Питьевые нужды: 1,8 м³ (0,002 м³/сут на человека); * Хозяйственно-бытовые нужды: 22,5 м³ (стоки собираются в биотуалеты и вывозятся по договору); * Пылеподавление (гидроорошение уплотняемых грунтов): 16 574,71 м³ (безвозвратные потери). * Всего потребление воды: 16 599,01 м³. ;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Операции, для которых планируется использование водных ресурсов:Питьевые нужды персонала: обеспечение питьевого режима рабочего персонала (используется бутилированная питьевая вода заводского розлива); Хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические нужды: обеспечение санитарно-гигиенических условий для работающих на площадке (умывальники, обслуживание мобильных санитарных узлов/биотуалетов; вода привозная); Производственно-технологические нужды (гидроорошение и пылеподавление):увлажнение и гидроорошение перемещаемых и уплотняемых почвогрунтов при проведении чистовой планировки и прикатывания для обеспечения оптимальной плотности грунта; пылеподавление рабочей зоны и полосы движения техники с помощью поливомоечной машины для снижения пылеобразования в приземном слое атмосферного воздуха. Технологические операции, связанные с гидроиспытаниями, мойкой оборудования на площадке или технологическими сбросами, проектом не предусматриваются.Общее водопользование (без специального водозабора из водных объектов).Объект находится за пределами водоохранных зон и полос естественных водоемов и водотоков. • Ближайший поверхностный водный объект: Ближайшим естественным водотоком в регионе является пересыхающая река Кауылжыр, протекающая на расстоянии свыше 15,0 км к востоку от оси трассы газопровода на участке рекультивации. Ближайшие озерные системы (оз. Шалкар) расположены на расстоянии свыше 25,0 км. • Водоохранные зоны и полосы: Участок проведения работ по рекультивации (138,1226 га) полностью находится за пределами водоохранных зон и полос каких-либо поверхностных водных объектов. В связи с отсутствием водных объектов в зоне прямого и косвенного воздействия намечаемой деятельности, а также временным характером работ (2 месяца), установление водоохранных зон и полос в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан не требуется. • Водопользование: Забор воды из поверхностных водных объектов и сброс сточных вод на рельеф местности или в водные объекты не производится. Вода для питьевых нужд — бутилированная. Вода для пылеподавления 16574,71 м³ и хоз-бытовых нужд — привозная по договорам.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность не связана с добычей полезных ископаемых или использованием недр. Оформление права недропользования не требуется.Права недропользования не требуются. Точка 1 -Широта 46° 0'1.33"С,Долгота 46°12'28.39"С,58°41'49.43"В.Точка 2-Широта,Долгота-58°49'40.52"В.Точка 3 46°12'27.29"С 58°50'49.48"В Точка 4 46°13'55.24"С 58°51'56.66"В Точка 5 46°15' 48.75"С 58°56'10.86"В Точка 6 46°27'11.62"С 59° 4'7.55"В Точка 747° 8'20.52"С 59° 5'1.98"В Точка 847° 9' 5.21"С 59° 6'3.87"В Точка 947° 9'46.37"С 59° 5'23.70"В Точка 10 47°19'48.88"С 59° 4'43.05"В Точка 11 47°31'47.76"С 59° 4'21.25"В Точка 12 47°32'51.64"С 59° 4'46.08"В Точка 13 47°33'3.72"С 59° 4'58.84"В

Точка 14 47°39'35.59"С 59° 6'10.54"В.Точка 1 Широта Долгота 46° 0'1.33"С 58°41'49.43"В Точка 2 46°12'28.39"С 58°49'40.52"В Точка 3 46°12'27.29"С 58°50'49.48"В Точка 4 46°13'55.24"С 58°51'56.66"В Точка 5 46°15'48.75"С 58°56'10.86"В Точка 6 46°27'11.62"С 59° 4'7.55"В Точка 747° 8'20.52"С 59° 5'1.98"В Точка 8 47° 9'5.21"С 59° 6'3.87"В Точка 947° 9'46.37"С 59° 5'23.70"В Точка 10 47°19'48.88"С 59° 4'43.05" В Точка 11 47°31'47.76"С 59° 4'21.25"В Точка 12 47°32'51.64"С 59° 4'46.08"В Точка 13 47°33'3.72"С 59° 4' 58.84"В Точка 14 47°39'35.59"С 59° 6'10.54"В;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Зеленые насаждения и древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке или переносу, на участке работ отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира не планируется. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира не планируется. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира не планируется. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не планируется. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дизельное топливо для работы спецтехники и автотранспорта: 1,3282 тонны за весь период работ. Электроэнергия и теплоснабжение от внешних сетей не требуются. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Отсутствуют ввиду незначительного объема использования ресурсов и временного характера работ. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период выполнения рекультивационных работ (2029 г.) образуются временные неорганизованные выбросы от стационарных источников (ИЗА 6001, 6002) и передвижной спецтехники (ИЗА 6003): - Стационарные неорганизованные источники (ИЗА 6001 – бульдозер, ИЗА 6002 – каток): * Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния 70-20% (код 2908, 3 класс опасности): 1,8668 г/с; валовый выброс – 0,4641 т/период. - Передвижные источники (ИЗА 6003 – спецтехника на дизельном топливе): * Оксиды азота (диоксид/оксид азота), сажа, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, предельные углеводороды: суммарно 0,7638 г/с; валовый выброс – 0,1761 т/период. Общий суммарный выброс загрязняющих веществ за период работ 2026 года составит 0,6402 т/период. Выбросы носят кратковременный и локальный характер. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ в подземные и поверхностные водные объекты, а также на рельеф местности отсутствуют. Хозяйственно-бытовые сточные воды (22,5 м³) аккумулируются в герметичных емкостях биотуалетов и вывозятся специализированной организацией на очистные сооружения по договору. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей За период проведения рекультивационных работ (2029 г.) прогнозируется образование следующих видов отходов: - Промасленная

ветошь (опасные отходы): 0,0127 т/период; - Коммунальные отходы / ТБО (неопасные,): 0,1324 т/период; -. Общий объем лимита накопления отходов за период составлять 0,1451 тонны. Образующиеся объемы отходов крайне малы и не превышают пороговые значения для внесения в регистр выбросов и переноса загрязнителей. Временное накопление осуществляется в закрытых маркированных контейнерах на поддонах с последующим вывозом специализированными организациями по договорам. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об отсутствии необходимости проведения ОВОС по результатам скрининга (Департамент экологии по Актюбинской области); Экологическое разрешение на воздействие (или Декларация о воздействии на окружающую среду) для объектов II категории. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Шалкарский район Актюбинской области расположен в аридной полупустынной зоне. - Атмосферный воздух: Фоновое загрязнение низкое, основные вещества не превышают ПДК. Главный фактор влияние — естественная ветровая эрозия и пылевые бури. - Водные ресурсы: Поверхностные естественные водотоки на участке работ отсутствуют. Подземные грунтовые воды залегают глубже горизонта планировочных работ. - Почвенный покров: Почвы бурые и светло-бурые пустынно-степные, испытывают естественное засоление и деградацию. Загрязнение тяжелыми металлами и нефтепродуктами не зафиксировано (на уровне естественного фона). - Радиационный фон: Находится в пределах естественных фоновых значений (0,09–0,13 мкЗв/ч). Объекты исторических загрязнений и бывшие военные полигоны в зоне проведения работ отсутствуют. Степень изученности компонентов окружающей среды по данным РГП «Казгидромет» и архивным материалам изысканий является достаточной. Проведение дополнительных полевых фоновых исследований не требуется. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на окружающую среду при проведении рекультивации оценивается как НИЗКОЙ ЗНАЧИМОСТИ (территориальное, временное, незначительное). Поступление неорганической пыли и продуктов сгорания топлива ограничено периодом работы техники (2 месяца). Складирование отходов на грунт исключено. После завершения работ технического этапа воздействие полностью прекращается, а экологическое состояние земельного участка существенно улучшается. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия отсутствуют ввиду локального характера работ и удаленности участка от государственных границ. .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Обязательное увлажнение (гидроорошение) уплотняемых грунтов и проездов поливомоечной машиной в сухую и ветреную погоду; - Использование технически исправной спецтехники, прохождение ТО и контроль токсичности выхлопных газов; - Строгое ограничение движения транспорта исключительно в пределах отведенной полосы; - Запрет заправки и ремонта техники на необустроенном грунте; - Раздельный сбор, маркировка и своевременный вывоз отходов по договорам. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты размещения объекта отсутствуют, так как рекультивации подлежат строго определенные земельные участки с уже нарушенным рельефом вдоль действующего магистрального газопровода. Отказ от проведения работ («нулевой вариант») приведет к дальнейшей эрозии деградированных земель, в связи с чем проведение рекультивации является единственным экологически и социально целесообразным решением.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Анешов А.Т.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

