Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ86RYS01999157 **05.11.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", 090006, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Г.УРАЛЬСК, улица Х.Чурина, дом № 116, 000340000426, КУАНШАЛИЕВ МАРАТ ГАБДЕЛКАИРОВИЧ, 519129, zko-dorogi@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Намечаемая деятельность: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования областного значения «Алгай-Жалпактал-Жулдыс-Карасу » км 50 – км 70 Казталовского района ЗКО». Согласно п.7 пп.7.2 раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более подлежит обязательно процедуре скрининга. Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», Глава 2, п.12, пп.5 объект относится к III категории.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности не выдавалось .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Проектируемая автодорога в административном отношении расположена на территории Казталовского района ЗКО. Существующая автомобильная дорога « Алгай — Жалпактал — Жулдыс — Карасу» на участке км 50 – км 70 (ПК 0+00.00 – ПК 200+00.00) по своим первоначальным геометрическим параметрам частично сопоставима с III технической категории, однако её конструктивные элементы полностью исчерпали свой эксплуатационный ресурс и находятся в деструктивном, аварийном состоянии. Начало изыскиваемого хода (н.х.): ПК 0+00.00 (соответствует существующему км 50 существующей автомобильной дороги со стороны села Акпатер). Конец

изыскиваемого хода (к.х.): ПК 200+00.00 (соответствует проектируемому км 70, стыкуется с кромкой существующего асфальтобетонного покрытия, не доходя ровно 100 метров до перекрестка с трассой республиканского значения «Чапаев — Жалпактал — Казталовка»).

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Общая протяженность участка капитального ремонта в проектных границах составляет ровно 20 000 метров (20.0 км). Ширина земляного полотна по бровке - 12 метров. Расчетная скорость движения-100 км/час. Количество полос движения- 2 м, ширина полосы движения- 3,5 м.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В целях выбора наиболее экономически целесообразного, технологичного и технически надежного решения на этапе предпроектной проработки выбран следующий вариант конструкции дорожной одежды: Многослойная нежесткая конструкция с двухслойным асфальтобетонным покрытием, где под верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20, толщиной 4.0 см) укладывается нижний слой из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона (толщиной 6.0 см). Конструкция опирается на несущее основание из высокопрочного фракционированного щебня Мугоджары 40..80 мм (с заклинкой, толщиной 18.0 см) и дренирующий подстилающий слой из природной песчано-гравийной смеси (толщиной 15см). Проектом принято следующее послойное распределение конструктивных слоев дорожной одежды основного хода по утвержденному Варианту № 1 (сверху вниз): • Верхний слой покрытия: Щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 толщиной 4.0 см, приготовленный на основе высокопрочного фракционированного щебня. Нижний слой покрытия: Асфальтобетон горячей укладки пористый, крупнозернистый марки М-2 толщиной 6.0 см. Слой основания: Щебень фракционированный 40 ..80 (80..120) мм трудноуплотняемый, укладываемый с послойной заклинкой фракционированным мелким щебнем, толщиной 18.0 см. Дополнительный подстилающий слой основания: Дренирующий, фильтрующий и морозозащитный слой из природной песчано-гравийной смеси (ПГС) толщиной 15.0 см. В целях обеспечения своевременного и эффективного сбора и отвода поверхностных вод, проникающих через обочины, данный дополнительный слой основания из ПГС укладывается непрерывно на всю ширину земляного полотна.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок начала строительства, согласно письма заказчика – второй квартал 2027 года, окончание – 2028 год. Общая продолжительность строительства – 17 месяцев.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Согласно акта на право постоянного землепользования (акт №0235898, кадастровый номер зем. участка 08-119-087-008 Казталовского района). Земельный участок площадью 69 га. Целевое назначение: для обслуживания автомобильных дорог;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности В период строительства используется привозная бутилированная питьевая вода. Для производственных нужд будет использоваться техническая вода. Техническое водоснабжение предусмотрено из Кировско-Шежинского канала на участке ПК56+52 (56 км) в Акпатерском с/о. Данный объект входит в водоохранную зону Кировско-Шежинского канала;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее водопользование, питьевого качества;

объемов потребления воды Привозная бутилированная питьевая вода в объеме – 471,75 м3. Техническая вода в количестве 11331 м3;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевая вода для личных нужд рабочего персонала. Техническая вода расходуется на строительные нужды водоотведения не будет. Для нужд рабочего персонала предусмотреть надворный сборно-разборный биотуалет, откуда образующиеся

сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом на очистные сооружения. На период эксплуатации водоснабжение не осуществляется ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) В районе расположения проектируемых объектов отсутствуют минерально -сырьевые ресурсы, месторождения. Для строительных работ требуются только общераспространѐнные полезные ископаемые. Собственно, работ по добыче строительных материалов не предусматривается. Поставка сырья осуществляется сторонними организациями из числа местных производителей. При текущей производственной деятельности использование недр исключается;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Для осуществления намечаемой деятельности не требуется вырубка или перенос зеленых насаждений. Растительные ресурсы при реализации намечаемой деятельности не используются;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром При работе, животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При работе, животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При работе, животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира При работе, животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для намечаемой деятельности необходимы следующие виды материалов и сырья: Разработка грунта-945609,648 м.куб, Щебень – 96721,1 тонн, Песок – 206067,12 тонн, Известь - 0,014 тонн, Асфальтобетон - 41265 тонн, Битума - 298,145 тонн, Грунтовка ГФ-021 - 0,06 тонн,, Эмаль ПФ-115 - 0,0073 тонн, Эмаль ХВ-124 - 0,02 тонн, Лак битумный – 0,27 тонн, Кислород – 0,073 тонн, Пропан - 0,00674 тонн, Электроды - 0,086 тонн;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения использования природных ресурсов отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Количество источников выбросов загрязняющих веществ при строительстве объектов составит всего 10 ед., из них: организованных – 2 ед., неорганизованных – 9 ед., общей массой -0.55894943 г /сек 4.44560745 т/период. Присутствуют вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности, общей массой -4.51559043 г/ сек, 47.20303615т/период. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства: Железо (II, III) оксиды-0.0004158 г/с, 0.00129 т/п; Кальций оксид-0.0000066 г/с, 0.0000007 т/п; Марганец и его соединения-0.00004805 г/с, 0.00015 т/п; Азота (IV) диоксид-0.0402072 г/с, 0.05113 т/п; Азот (II) оксид-0.0370612 г/с, 0.060523 т/п; Углерод- 0.00497 г/с, 0.0082 т/п; Сера диоксид-0.01944 г/с, 0.0262 т/п; Углерод оксид-0.0374925 г/с, 0.0643445 т/п; Диметилбензол-0.03368 г/с, 0.17384 т/п; Метилбензол-0.00465 г/ с, 0.00335 т/п; Хлорэтилен-0.00000108 г/с, 0.00000195 т/п; Бутилацетат-0.0009 г/с, 0.00065 т/п; Проп-2-ен-1-аль- 0.001133 г/с, 0.001848 т/п; Формальдегид-0.001133 г/с, 0.001848 т/п; Пропан-2-он-0.00195 г/с, 0.0014 т/п ; Уайт-спирит-0.006872 г/с, 0.00764 т/п; Алканы С12-19 / в пересчете на С/-4.18283 г/с, 3.20522 т/п; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20-0.1428 г/с, 43.5954 т/п. На период эксплуатации

объекта источники выбросов не установлены.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При строительных работах будут образовываться отходы в количестве 4,0133 т/период. Присутствуют следующие виды отходов: • огарки электродов (0,0013 т/период-не опасные), • коммунальные отходы (4 т/период-не опасные), • тара из-под краски (0,012 т/период-опасные). Все отходы по мере накопления будут вывозиться специализированными компаниями по договору. Временное хранение твердых бытовых отходов на территории в период строительства объекта производить в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфальтированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО. На период эксплуатации отходы не образуются.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности, получение заключения ГЭЭ.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Данным проектом предусмотрены работы по капитальному ремонту дороги. Согласно проведенному расчету рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны в период строительства не превышают 1 ПДК. Тем не менее, выбросы ограничиваются сроками строительства и поэтому предложены в качестве нормативов. Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта - функционирование объекта не приводит к существенному изменению состояния атмосферного воздуха. Состояние почвы и растительности - содержание обеспечивается согласно требованиям. Грунты и грунтовые воды - на качество грунтов и грунтовых вод не отражается. Отходы – образующиеся отходы нетоксичные и не окажут воздействия на окружающую среду.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Наиболее значительными факторами загрязнения атмосферы являются выбросы вредных веществ от источников объекта. Для оценки воздействия строительства на окружающую среду будет производиться своевременный мониторинг состояния атмосферного воздуха.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир в проекте предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий, таких как: • ограничение площадей, занимаемых строительной техникой; • использование антикоррозионных материалов; • обеспечение хранения строительных материалов и отходов на специально оборудованных

площадках; • исключение складирования отходов в промоину и на рельефе местности; • обеспечение наличия на территории строительства сорбента в количествах, необходимых для ликвидации возможных аварий и проливов ГСМ; • исключение ремонта автотранспорта и спецтехники на площадке строительства; • организация сбора и перевозки отходов в специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды; • обеспечение заправки автотранспорта и спецтехники горючесмазочными материалами только в специально отведенных и соответственно оборудованных местах.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты достижения целей не возможны так как данным проектом предусмотрен капитальный ремонт существующей дороги.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
КУАНШАЛИЕВ МАРАТ ГАБДЕЛКАИРОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)